Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

PROGRAMA URBANO AMBIENTAL MACAMBIRA ANICUNS GOIÂNIA GO 2ª ETAPA PUAMA II

Nº Carta Consulta: 60758
Processo: 12120.100521/2022-01
Mutuário: Município de Goiânia - GO
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 28 de Julho de 2022

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 15.000.000,00
Fontes Externas:
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 60.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 03
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 09
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 10
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 10
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 11
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 14
3. FINANCIAMENTO 14
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 14
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 14
4. EXECUÇÃO 14
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 14
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 15
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 15
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 16
5. RISCOS 17
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 17
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 18
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 18
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 19
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 19
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 20
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 20

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Localizada no centro do estado, Goiânia foi planejada e construída para ser a capital política e administrativa de Goiás. É a segunda cidade mais populosa do centro-oeste, sendo superada apenas por Brasília. É um importante polo econômico da região, considerada um centro estratégico para áreas como indústria, medicina, moda e agricultura. Contudo, a deficiência de planejamento urbano desde a criação do Município, em 1933, e o acelerado e desordenado crescimento populacional da cidade, culminaram com a ocorrência de vários problemas ambientais em Goiânia, principalmente nos rios, ribeirões e córregos, que cortam a área urbana. A impermeabilização do solo das bacias hidrográficas foi acontecendo de forma gradativa gerando danos ambientais que não se restringem aos aspectos qualitativos do recurso natural e da saúde da população. A ocupação inadequada das margens e várzeas dos corpos hídricos desrespeitando a faixa de preservação dos leitos, favorece fenômenos como enchentes, inundações, alagamentos e enxurradas bruscas; a instalação de processos erosivos, resultando em agravamentos, das condições ambientais locais, e alterações no regime de escoamento da água. Assim, cada vez mais tem-se ocorrência de picos de vazão no período chuvoso e a infraestrutura existente passa a ser insuficiente (subdimensionada), causando impactos diretos nos sistemas públicos.

Essa condição resulta em outros desafios urbanos, como: mobilidade urbana; vulnerabilidade social; ocupações insalubres; que acentuam a dificuldade do poder público em prover o acesso adequado à toda a população a serviços básicos como saúde, educação, água, saneamento, energia, entre outros.

Segundo o Plano Municipal de Saneamento Básico de Goiânia (2019), hoje há 85,74 km² de APPs de cursos hídricos no município de Goiânia, dos quais 32,47 km² são de áreas com ocupação irregular, resultando na taxa de ocupação em APP de 37,87%. Nesse contexto, se insere o ribeirão Anicuns, importante afluente do rio Meia Ponte e principal eixo fluvial da bacia do Anicuns, que corre no sentido oeste/ leste e tem sua nascente no extremo oeste do Município de Goiânia.

Segundo levantamento da Defesa Civil, atualmente no município de Goiânia existem 97 pontos de riscos que sofrem com os problemas de ineficiência da drenagem pluvial. Desse total, em 46 pontos os problemas estão relacionados a rede de macrodrenagem em seu estado natural ou canalizado e, em 51 estão relacionados a microdrenagem. No trecho de implantação das obras da segunda etapa do Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns (PUAMA II) estão localizados seis (06) desses pontos.

Diante desse histórico e considerando que a drenagem pluvial é o único componente do saneamento básico sob a responsabilidade do município, o PUAMA II, se propõe a enfrentar os problemas destacados a seguir:

-Ocupações regulares e irregulares em áreas de várzea sujeitas a inundações periódicas;

-Insuficiência da infraestrutura existente e subdimensionamento das redes de drenagem para atendimento de picos de vazão durante os períodos chuvosos;

-Mal funcionamento das estruturas de drenagem devido ao acúmulo de resíduos sólidos ao longo das redes e dos dispositivos coletores, com obstruções por carreamento de materiais e/ou estruturas danificadas;

-Deficiência do sistema de coleta e lançamento de esgoto;

-Ausência de vias definidoras de limites entre espaços públicos/APP e espaços privados e acessos a áreas isoladas, além de Mobilidade urbana comprometida por travessias obsoletas e/ou degradadas;

-Ausência de vegetação nativa/mata ciliar devido a retirada da cobertura vegetal original;

-Baixo índice de coleta de resíduos sólidos recicláveis;

-Baixa consciência socioambiental da população residente nos bairros que abrange a área de intervenção;

-Ausência de monitoramento pluviométrico e previsão antecipada de inundações associada a necessidade de aceleração de aquisições de inovações tecnológicas pela Prefeitura, visando interface com a população e suporte a programas de monitoramento em tempo real;

IDHM

As informações e os estudos mostram que na última década houve uma melhoria significativa dos diversos indicadores demográficos de Goiânia, incluindo-se neste caso, a diminuição das taxas de mortalidade, natalidade, migração, crescimento vegetativo e total da população.

Segundo dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o IDHM do município é de 0,799, ocupando a 45ª colocação no ranking Nacional (2010).

O IDHM obtido por Goiânia coloca o município como a oitava capital mais bem avaliada do país, no limite da faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799) e muito próximo à faixa Muito Alto (entre 0,800 e 1). A área que mais contribuiu para o IDHM da cidade é Longevidade (0,838), seguida de Renda (0,824), e de Educação (0,739).

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

Diante do diagnóstico de deficiência da infraestrutura sanitária no município, na primeira etapa de execução do Programa (PUAMA I) foram executados os Setores 1, 2 e 3 do Parque Linear Macambira, além do Parque Ambiental Macambira (PAM). (conforme ilustrado na apresentação em anexo 01)

Devido a sua extensão de aproximadamente 24 km, o projeto do Parque Linear Macambira Anicuns foi dividido em 11 setores de obras, de forma a garantir melhor controle, gestão e independência funcional entre eles. Por outro lado, considerando a limitação financeira frente às necessidades de investimento, foi definido que o PUAMA é um Programa de fases em que os demais setores serão executados em etapas a serem definidas e contratadas posteriormente.

Por decisão da gestão municipal a Primeira etapa foi iniciada à montante dos cursos hídricos, buscando o aumento da infiltração e priorizar a preservação das nascentes. A Segunda etapa foca no aumento da capacidade de vazão das águas (à jusante), no intuito de solucionar riscos de alagamento e redução das áreas de risco no trecho a ser implantado. Sendo assim, para dar continuidade ao Programa, o Município pretende contemplar a construção dos três últimos setores do Parque Linear (Setores 09, 10 e 11), todos localizados a jusante no Ribeirão Anicuns possibilitando o escoamento das águas afluentes pela própria obra já executada. (Mapas nos anexos 02 e 03)

As ações a serem implementadas visam:

(i)realocação das famílias que moram nas áreas de risco contíguas e de interferência do Projeto;

(ii)obras de macro e micro drenagem;

(iii)eliminação de lançamento clandestino de esgotos;

(iv)ampliar a mobilidade e capilaridade viária dessas áreas com a abertura de vias perimétricas e melhoria de vias existentes;

(v)recuperação de áreas degradadas ao longo da área de intervenção do Parque;

(vi)instalação de ecopontos;

(vii)ações de Comunicação Social e Educação Ambiental; e

(viii)implementação de inovações tecnológicas digitais para melhor interface com a população e eficiente Sistema de Alerta Contra Inundações minimizando riscos de vidas e perdas de patrimônio, coletando dados para subsidiar a implementação de ações mitigadoras de forma integrada a toda a prefeitura.

RESULTADOS ESPERADOS

Diante do quadro apresentado a Prefeitura de Goiânia identifica os seguintes resultados esperados com a implementação das ações do PUAMA II:

- Realocação de famílias para moradias com qualidade e segurança;

- Mitigação de riscos produzidos pelas enxurradas e alagamentos, e o restabelecimento do canal do córrego;

- Redução do lançamento de esgoto clandestino melhorando índices de salubridade e qualidade de vida da população;

- Interligação entre os bairros integrantes a área de abrangência do Parque com a implantação de rotas alternativas, melhorando condições de trafegabilidade local e acesso aos serviços prestados pelo município;

- Restabelecimento do equilíbrio da Fauna e Flora ao longo dos trechos de intervenção, mitigando a ocorrência de erosões e assoreamento;

- Manejo adequado dos resíduos sólidos, proporcionando a destinação ambiental correta, evitando o lançamento em vias e áreas públicas;

- A apropriação com uso consciente dos espaços liberados e defesa do Parque pela população;

-Implantação do sistema de monitoramento e alerta de inundações visando antecipação de ações mitigadoras de riscos;

SUSTENTABILIDADE

Visando garantir a sustentabilidade das ações empreendidas na execução das obras previstas, sobretudo no que diz respeito à implantação dos parques e ações de recuperação ambiental, serão propostas algumas medidas e ações dispostas a seguir:

- Para a gestão sustentável dos espaços visando à manutenção e preservação das obras e equipamentos está prevista a assinatura de termos de compromisso junto às Secretarias e Órgãos afins listados a seguir:

AMMA - Agência Municipal do Meio Ambiente - responsável pela gestão e manejo das áreas verdes;

SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - responsável pela manutenção da infraestrutura viária, de iluminação e drenagem urbana;

SMESP - Secretaria Municipal dos Esportes - responsável pela recuperação e preservação dos equipamentos de esporte implantados no âmbito do programa;

AGCM - Agência da Guarda Civil Metropolitana - responsável pelo monitoramento dos espaços públicos implantados por meio do programa visando evitar atos de vandalismo;

COMURG - Companhia de Urbanização de Goiânia - responsável pela limpeza dos logradouros públicos ao longo dos trechos implantados;

SICTEC - Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia - responsável pelo monitoramento do sistema de alerta contra enchentes.

Conforme o Plano de Manejo elaborado para a 1ª etapa de obras do programa, o custo anual estimado atualizado para a manutenção dos parques é de R$ 3.600.000,00 (Três milhões e seiscentos mil reais / ano). Considerando que a área de extensão para o PUAMA II se assemelha à primeira etapa implantada, podemos estimar valor semelhante para manutenção do Parque. Este plano prevê a aquisição de equipamentos, mão de obra, insumos e serviços, e o valor estimado poderá ser oriundo do orçamento municipal, bem como, ser viabilizado por meio de parcerias público privadas a serem firmadas entre o conselho gestor e empresas atuantes no município, ou por meio da cobrança de taxa de contribuição de melhoria conforme prevê o Código Tributário do Município (Lei Complementar 344 de 30/09/2021).

Serão promovidas ações de Comunicação Social e de Educação Ambiental para conscientização ambiental dos moradores lindeiros ao Parque e obras implantadas. O envolvimento da comunidade local na defesa dos espaços implantados merece uma atenção especial, tendo em vista que a aproximação do cidadão na tomada de decisões desde o planejamento, com um viés voltado para a sustentabilidade , pode despertar um sentimento de pertencimento e apropriação legal dos usuários desses espaços públicos e assim sensibilizá-los para o uso sustentável dessas áreas, tornando o cidadão um parceiro da preservação.

Dessa forma, desenvolver um modelo de gestão participativa será uma forma de viabilizar a implantação das obras previstas e garantir uma interdependência entre os parques e seus usuários. Para tanto, serão realizadas desde audiências públicas para sondagem da população a respeito das obras implantadas à criação de comissões ou conselhos de gestão dos parques, visando a organização, formalização e responsabilização de cada ator na defesa e fiscalização desses espaços.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

A Carta Consulta tem como finalidade a preparação da Segunda etapa de obras do Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns (PUAMA II) no valor de US$ 75 milhões, sendo US$ 60 milhões de empréstimo junto ao BID (equivalente a 80% do valor do Programa) e US$ 15 milhões de contrapartida (correspondente a 20% do valor do Programa).

As intervenções e as ações a serem implementadas estão previstas no PPA do Município de Goiânia, estabelecido na Lei nº 10.683, de 30/09/2021, para o período de 2022-2025 (Anexo 04) vinculado as ações na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação. A continuidade do Programa tem como atividade a implantação do Parque Linear, associado à requalificação dos espaços urbanos e melhoria da qualidade de vida da população.

O objeto deste Programa também está explicitado no Plano Diretor do Município de Goiânia (Lei Complementar nº 349, de 04/03/2022) reconhecendo a importância ambiental da bacia hidrológica do ribeirão Anicuns para a cidade e a Área de Proteção Ambiental (APA) do Alto Anicuns e APA do Mendanha que foram declaradas Unidades de Conservação de Uso Sustentável, com a finalidade de proteger suas nascentes, considerando a Área de Preservação Permanente (APPs) as faixas bilaterais, com largura mínima de 100 metros, contíguas ao Ribeirão Anicuns. O Plano Diretor inclui a implantação de parques lineares visando à recuperação e à conservação de áreas degradadas, à contenção de riscos ambientais ao longo dos cursos hídricos. Somado a isto, institui o Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns como uma das Áreas de Programas Especiais de Interesse Ambiental, que compreendem os trechos do território sujeitos a programas de intervenção de natureza ambiental, objetivando a reabilitação, requalificação, recuperação e conservação ambiental, por meio da implantação de projetos públicos, privados ou parcerias público-privadas.

Os recursos da Contrapartida serão provenientes das Receitas do Município, nos termos do Parágrafo Único do Art.1º, da Resolução Nº 03 da COFIEX, de 29 de maio de 2019, que estabelece que "A contrapartida será proveniente de receitas tributárias previstas nos artigos 156, 158, 159, inciso I, (b), da Constituição Federal". Sendo assim, a Prefeitura de Goiânia vai utilizar os recursos do ICMS, IPTU, ISSQN, IRRF e ITBI, para financiar 100% da contrapartida.

Preliminarmente o Município arcará com a aquisição do Produto Terrenos (Desapropriações) utilizando os mecanismos de permuta, encontro de contras fiscais, aplicação de instrumentos urbanísticos de Transferência do Direito de Construir (TDC), Projeto Diferenciado de Urbanização (PDU) ou Outorga Onerosa de Alteração de Densidade (OOAD) e o BID custeará o pagamento das indenizações.

A taxa de câmbio utilizada corresponde ao valor disponibilizado pelo Banco Central na data de 14/04/2022, correspondendo a US$1,00=R $4,7152.

2. Projeto

2.1. Título

PROGRAMA URBANO AMBIENTAL MACAMBIRA ANICUNS GOIÂNIA GO 2ª ETAPA PUAMA II

2.2. Título Abreviado

PUAMA II

2.3. Mutuário

Município de Goiânia - GO

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

(i) O PUAMA II tem como objetivo geral melhorar a qualidade de vida da população por meio da implantação da segunda etapa de obras do Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns com obras de infraestrutura, de preservação, proteção ambiental, acessibilidade, mobilidade e qualificação dos espaços públicos.

(ii) Sendo assim, o PUAMA II tem como objetivos específicos:

-Relocar a população classificada em situações de risco;

-Reduzir as áreas de inundação ao longo do trecho de obras por meio de ações de infraestrutura verde;

-Ampliar a infraestrutura básica com implantação de vias de acesso, garantindo melhoria da mobilidade;

-Promover a recuperação ambiental, melhorando as condições de conservação do solo, flora e fauna local;

-Promover ações de manejo dos resíduos sólidos junto a comunidade local por meio de ações em educação ambiental visando à sustentabilidade socioambiental;

-Estimular a população na apropriação e uso consciente dos Parques;

-Antecipar ações mitigadoras de danos resultantes de inundações e alagamentos, por meio de monitoramento, contínuo do curso hídrico.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Famílias em situação de risco relocadas e/ou indenizadas por desapropriação	Linha base + percentual de famílias a serem atendidas	%	0,00	100,00
Redução de Áreas de inundação	Linha base + áreas de inundação a serem eliminadas	UND	0,00	6,00
Canais reabilitados ao longo do Parque	Linha base + extensão de canais a implantar	KM	0,30	6,25
Área de Parque Linear Implantado	Linha base + área de parque a ser executada	ha	0,00	122,71
Implantação de novas galerias de águas pluviais	Linha base + extensão a implantar	KM	0,00	1,58
Obras de Artes implantadas	Linha base + pontes a serem executadas	UND	2,00	4,00
Vias em asfalto implantadas	Linha de base + vias a serem implantadas	KM	5,70	8,92
Ações de Educação Ambiental e Sanitária	Linha base + quantidade de ações a serem desenvolvidas	UND	0,00	20,00
Monitoramento de inundações e alagamentos	Linha de base + percentual a ser implantadao	%	0,00	100,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**3.100.816,00**
P - Unidade Coordenadora	765.000,00
P - Apoio ao Gerenciamento e Supervisão de Obras	2.088.650,00
P - Auditoria, Avaliação e Monitoramento	247.166,00
C - LIBERAÇÃO DE ÁREAS	**15.277.585,00**
P - Terrenos (Desapropriações)	12.050.918,00
P - Reassentamento e Regularização Urbana	3.226.667,00
C - MEIO AMBIENTE, MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA	**50.334.899,00**
P - Estudos e adequação de Projetos	1.401.666,00
P - Obras de infraestrutura verde	47.688.913,00
P - Recuperação das áreas lindeiras ao Parque Linear	1.244.320,00
C - SUSTENTABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL	**6.286.700,00**
P - Inovações Tecnológicas, Monitoramento e Alerta Contra Inundação	5.906.700,00
P - Comunicação Social e Educação Ambiental	380.000,00
Total dos Componentes	**75.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - GESTÃO DO PROGRAMA

Este componente está relacionado com a Administração, Apoio ao Gerenciamento e a Supervisão das obras do Programa.

P - Unidade Coordenadora

Atuará por meio de ações integradas de uma equipe multiprofissional, composta por: Coordenação Geral; quadro de especialistas, que atuarão em tempo integral nas áreas financeira, desapropriações, jurídico, ações sociais, meio ambiente, planejamento e engenharia/infraestrutura; além de uma equipe de apoio técnico administrativo que apoiará as respectivas áreas nas atividades administrativas.

P - Apoio ao Gerenciamento e Supervisão de Obras

a) Gerenciamento

As obras do PUAMAII serão gerenciadas por equipe técnica do Município que possui conhecimento adquirido na execução da primeira etapa do programa, bem como em obras similares, esta equipe terá apoio de consultorias em Gerenciamento, Planejamento e Recursos Humanos.

b) Supervisão das Obras

As obras do Programa serão supervisionadas pela equipe do Município que acompanhará a execução das obras, garantindo eficiência e eficácia na gestão do processo executivo, processos de medição e demais medidas de fiscalização. Será contratada empresa especializada no apoio à supervisão de obras e consultorias em engenharia, caso necessário.

P - Auditoria, Avaliação e Monitoramento

O Programa prevê a realização de auditorias externas anuais realizadas por empresas de Auditoria independentes, e realização de duas avaliações sendo de meio termo e outra ao final da execução do Programa. Adicionalmente, será feito o monitoramento durante a execução do Programa.

C - LIBERAÇÃO DE ÁREAS

Este componente visa viabilizar a execução do programa e seus projetos por meio da desocupação de áreas regulares e irregulares nos limites definidos para o Parque.

P - Terrenos (Desapropriações)

No que refere-se aos terrenos (lotes, áreas, glebas) a serem desapropriados, a metodologia aplicada consiste na vistoria prévia para levantamento e caracterização para posterior avaliação do imóvel segundo parâmetros do mercado imobiliário da região.
De posse da avaliação, a indenização por desapropriação poderá ser viabilizada por alguns mecanismos de negociação, tais como : indenização pecuniária, permuta, encontro de contras fiscais, aplicação dos instrumentos urbanísticos Transferência do Direito de Construir (TDC), Projeto Diferenciado de Urbanização (PDU) ou Outorga Onerosa de Alteração de Densidade (OOAD).
Preliminarmente o Município arcará com a aquisição de terrenos utilizando um dos mecanismos acima elencados e o BID custeará o pagamento das indenizações.

P - Reassentamento e Regularização Urbana

A operacionalização do PUAMA II implicará na remoção involuntária de famílias, podendo ocorrer desapropriações de terras e edificações urbanas, seguidas da realocação de famílias e a reinstalação de atividades econômicas. O objetivo principal do remanejamento será garantir que a liberação dessas áreas seja realizada de maneira justa e socialmente responsável.
Por meio de levantamento cadastral, foram identificadas 514 famílias (algumas em sistema de coabitação) ao longo do trecho de obras a ser implantado. Segundo o levantamento, atualmente, os 346 terrenos localizados na área de abrangência dos três setores de obras, são destinados à moradia própria, negócios (uso misto), locação ou por imóveis cedidos. Dentre os imóveis identificados , 06 são de uso institucional (templos religiosos, órgão público, etc); 28 são ocupados por negócios (alguns com uso misto - moradia e comércio ou prestação de serviços) e 57 são lotes vagos. Esses imóveis encontram-se em área passível de relocação parcial ou total, cuja confirmação se dará por meio do confrontamento do levantamento topográfico e dos projetos de engenharia que deverão ser adequados para implantação das obras previstas.
Durante a primeira etapa do Programa o proponente teve experiência de promover o reassentamento de famílias utilizando-se da Política de Reassentamento Involuntário do BID (OP 710) e suas Normas Técnicas, adquirindo expertise para o desenvolvimento desta atividade para a Segunda Etapa.
Para a segunda etapa foram realizados estudos preliminares para a elaboração do Plano Executivo de Reassentamento, que irá definir as diretrizes de realização do processo de remanejamento involuntário do PUAMA II. O documento terá como base as Normas Operacionais da Política de Reassentamento Involuntário do BID (OP 710), bem como a legislação nacional vigente. A aplicação desse conjunto de normas e leis visa mitigar os efeitos negativos inerentes ao remanejamento involuntário, como a perda dos laços de vizinhança, das redes de apoio e solidariedade, o empobrecimento da população reassentada, em função da aquisição de novas despesas (taxas de condomínio e impostos, pagamento de serviços de água e energia, etc.), e da possível redução da renda pela mudança do local de moradia ou do trabalho. As áreas para construção das unidades habitacionais, prioritariamente estarão localizadas em um raio de dois quilômetros da área de abrangência do Parque (conforme anexo 03)
Para a negociação com as famílias, serão oferecidas opções como: nova unidade habitacional, indenização, indenização de benfeitoria, bônus moradia e incentivo de transferência de atividade econômica, de acordo com a elegibilidade do beneficiário.

C - MEIO AMBIENTE, MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA

Este componente concentra todas as etapas e serviços relacionados diretamente à execução das obras.

P - Estudos e adequação de Projetos

O Programa, por meio de uma cooperação técnica não reembolsável firmada junto ao BID, contratou uma empresa de consultoria para a realização de análise de uma amostra representativa dos Projetos Executivos. Para a implantação do PUAMA II haverá a contratação de empresa especializada em Engenharia para realizar a adequação desses Projetos, baseando-se nas inconsistências verificadas na amostra.
Para garantir a adequação dos Projetos Executivos do Parque Linear visando obter melhores resultados na execução, deverão estar incluídos Serviços de Campo, tais como: Topografia (Levantamento Planialtimétrico e Cadastro das Interferências), Geologia, Geotecnia e Ensaios de Laboratório, Cadastro e Contagem de tráfego.

P - Obras de infraestrutura verde

A melhoria do sistema de macrodrenagem dar-se-á por meio da limpeza total dos leitos do curso hídrico, com a remoção de interferências, de forma a garantir as condições de escoamento existentes antes da ocupação. O sistema de macrodrenagem será complementado com obras de artes especiais (bueiros e/ou pontes), galerias, canais, e outros dispositivos que vierem a se mostrar necessários. A microdrenagem contemplará dispositivos como canaletas, obras de captação superficial situadas junto aos passeios ligados a uma galeria ou aos canais principais. Os pontos de captação serão definidos em função do greide do sistema viário e projetados sempre onde se configure um ponto de acumulação de deflúvios. Serão executados, aproximadamente, 6,25 km de estrutura de macrodrenagem.
Neste produto considerou-se que a construção de novas vias é um elemento fundamental para que seja viável a integridade ambiental do recurso hídrico, ao proteger o sistema de drenagem implantado e a abertura deste novo espaço para mobilidade, além de reestruturar estes novos espaços urbanos, antes ocultos na paisagem urbana. Para isso, neste sistema viário, está prevista a construção de aproximadamente 3,22 km de novas vias.

Os serviços de urbanização na área do Programa prevêem construção do parque linear ao longo dos canais, que deverão suprir a demanda da população local por áreas livres para lazer e esporte. No projeto de urbanização estão previstos espaços de convivência, além de ciclovias e melhorias no Sistema de Iluminação Pública, com a expansão do sistema de distribuição das redes de baixa tensão, ampliação e melhorias da infraestrutura existente em função do alargamento das vias, bem como a incorporação de novos trechos de rede nas ruas projetadas. Além disso, serão desenvolvidos estudos de viabilidade para o fornecimento de energia elétrica de fontes alternativas, e que sejam, a princípio, complementares ao sistema atual, cuja implantação poderá ser viabilizada por meio de parcerias público privadas.
As diretrizes conceituais paisagísticas do projeto prevêem que as intervenções sejam dispostas de tal forma que valorizem os espaços naturais existentes e, nos espaços vazios, alguns equipamentos de caráter social e ambiental serão implantados ao longo do Parque.
A circulação interna entre os setores do Parque Linear será proporcionada pelas pistas de caminhada e ciclismo, que serão implantadas ao longo das vias urbanas circundantes e delimitando o Parque nos trechos em que confronta com áreas privadas.
Faz parte do Projeto de Paisagismo o plantio de mudas arbóreas nativas do Cerrado, de arbustos, forrações e gramados.

P - Recuperação das áreas lindeiras ao Parque Linear

A cidade de Goiânia é conhecida pela quantidade de áreas verdes e parques implantados, sendo que em toda sua extensão é beneficiada por vários cursos da água, no entanto na área de influência da 2ª etapa do Programa que abrange as margens do Ribeirão Anicuns, temos um quadro de alteração da paisagem natural, apresentando vários problemas ambientais. Resultado da ocupação do solo desordenada, ruas cobertas pelo asfalto, calçadas pavimentadas, resíduos sólidos carreados que assoreiam o leito do curso da água e sistemas de drenagem de aguas pluviais deficientes que interromperam o ciclo hidrológico, mudando as características do curso da água em questão.
O Programa prevê a identificação das situações mais críticas ao longo do Ribeirão Anicuns na área de abrangência do parque linear, para ação imediata e estudos de um conjunto de medidas de recuperação das margens, que englobarão pontos básicos como: controle da erosão do solo por meio de estruturas físicas de contenção, minimização de contaminação química e biológica e recomposição da vegetação nativa por meio do plantio de espécies nativas do Cerrado.

C - SUSTENTABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL

O PUAMA II prevê a implementação de um Sistema de Monitoramento e Alerta Contra Inundações, permitindo garantir um sistema eficiente de segurança para a população que vive às margens dos cursos da água. Para tanto, serão feitos estudos para compra de equipamentos, softwares e ferramentas que visam permitir o mapeamento e apoio à gestão das áreas de vulnerabilidade e riscos de deslizamentos. Segundo estudos da Defesa Civil no trecho de abrangência de obras foram contabilizadas 06 (seis) áreas de risco, que terão um maior e melhor acompanhamento após a implantação do Sistema.
Além disso, serão desenvolvidas ações de Comunicação Social e Educação Ambiental, que seguirão durante todo o período de execução do Programa, garantindo transparência, visibilidade, esclarecendo dúvidas e melhorando a percepção ambiental, por meio dos planos e programas que serão desenvolvidos para o cenário proposto.

P - Inovações Tecnológicas, Monitoramento e Alerta Contra Inundação

Considerando a área de abrangência do Programa, está prevista a implementação de um Sistema de Monitoramento e Alerta Contra Inundações, capaz de prever o comportamento da água de forma a gerar alertas para a comunidade sobre a ocorrência de inundações, com antecedência suficiente para a realização de medidas e tomadas de ações. Além disso, o sistema de alerta poderá ser utilizado para: melhorar e desenvolver a gestão dos recursos hídricos da região, gerenciamento dos dados hidrometeorológicos em tempo real, fornecidos por equipamentos próprios (hardware e softwares) que serão instalados em pontos remotos e permitirão garantir previsões meteorológicas (especialmente as previsões de precipitação) mais precisas, a fim de proporcionar maior margem de tempo para a geração de advertências. Também será implantada uma central de monitoramento, em local a ser definido posteriormente, cuja função será de processar os dados recebidos.

P - Comunicação Social e Educação Ambiental

a) Comunicação Social
Serão desenvolvidas atividades de acordo com as diretrizes do agente financiador e dos documentos que irão nortear as ações de comunicação social no âmbito do Programa, visando garantir ampla divulgação, transparência e esclarecimento da população e órgãos envolvidos a respeito das ações e obras previstas, bem como promover o envolvimento da comunidade da área de abrangência nas etapas de implantação das obras e ações. Sendo assim, será planejado um conjunto de ações informativas e de mobilização, visando o comprometimento de todos na manutenção e sustentabilidade das intervenções.
Também serão desenvolvidas ações específicas junto às famílias do público alvo de relocação, bem como junto às famílias vizinhas aos parques, com atividades e orientações que visam à conscientização ambiental, apropriação e defesa dos equipamentos implantados.

b) Educação Ambiental
Visando garantir a consistência e sustentabilidade das intervenções previstas no Programa, faz-se necessário ações de mobilização, comunicação social e educação ambiental, de tal forma a conscientizar os indivíduos e as comunidades da necessidade de preservar o meio em que vivem e capacitá-los a agir de forma individual e coletiva na resolução dos problemas ambientais, em um processo permanente, crescente e acumulativo de aquisição de valores e habilidades.
As ações de educação ambiental visam a integração da comunidade escolar nas proximidades dos Parques, bem como da comunidade local, objetivando a capacitação individual direcionada à destinação ambiental correta dos resíduos, reaproveitamento de materiais recicláveis com a possibilidade de geração de renda, conscientização ambiental e difusão das medidas necessárias de sustentabilidade do Parque.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**48.933.233,00**	**65,24**
P- Obras de infraestrutura verde	meses	48,00	47.688.913,00	63,59
P- Recuperação das áreas lindeiras ao Parque Linear	meses	36,00	1.244.320,00	1,66
Consultoria	**-**	**-**	**3.737.482,00**	**4,98**
P- Apoio ao Gerenciamento e Supervisão de Obras	Meses	60,00	2.088.650,00	2,78
P- Auditoria, Avaliação e Monitoramento	meses	60,00	247.166,00	0,33
P- Estudos e adequação de Projetos	meses	36,00	1.401.666,00	1,87
Serviços que Não de Consultoria	**-**	**-**	**380.000,00**	**0,51**
P- Comunicação Social e Educação Ambiental	meses	60,00	380.000,00	0,51
Outros	**-**	**-**	**21.949.285,00**	**29,27**
P- Unidade Coordenadora	Meses	60,00	765.000,00	1,02
P- Terrenos (Desapropriações)	meses	60,00	12.050.918,00	16,07
P- Reassentamento e Regularização Urbana	meses	48,00	3.226.667,00	4,30
P- Inovações Tecnológicas, Monitoramento e Alerta Contra Inundação	meses	48,00	5.906.700,00	7,88
Total Geral	**-**	**-**	**75.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Para a realização de todas as ações iniciais necessárias à preparação da Carta Consulta e para o desenvolvimento dos estudos para a preparação e implantação do PUAMA II, a Prefeitura solicitou ao BID um apoio técnico e financeiro, não reembolsável, que foi materializado na forma de uma Cooperação Técnica, aprovada pela COFIEX. E assim, foi firmado, em 2016, o Acordo de Cooperação Técnica ATN/OC-15376-BR (BR-T1320), com o objetivo de apoiar o Município na preparação da segunda etapa de obras, conforme consultorias relacionadas abaixo:

Estudo de amostra representativa - Visto que o Município já possui os projetos das obras que compõem o Programa, foi realizada a análise de uma amostra representativa dos projetos de engenharia e demais peças técnicas com o objetivo de detectar inconsistências técnicas e apontar os ajustes necessários antes do início das obras. Tendo em vista os apontamentos realizados pela consultoria, constatou-se a necessidade de adequação dos projetos, atualizando-os de modo que as intervenções a serem realizadas atendam às necessidades encontradas em campo;

Regulamento Operacional do Programa - Também foi delineada a estrutura organizacional do Programa, com a proposta de arranjo institucional, que foi elaborado após reuniões realizadas junto à Coordenação e equipe técnica do Programa visando mapeamento de perfis, identificação de fluxos operacionais e planos de fortalecimento, buscando garantir a agilidade e integração das ações da equipe;

Avaliação Financeira - Foi realizada uma Avaliação Financeira do Mutuário, Município de Goiânia, em que aspectos como análise de balanços, resultado primário, resultado atual, orçamento e análise financeira do Mutuário foram verificados;

Análise Socioeconômica - Outro estudo realizado foi a análise socioeconômica dos Projetos da amostra representativa do Programa, além da preparação das guias técnicas para formulação e avaliação econômica de projetos, com base na determinação da relação Benefício/ Custo, Valor Presente Líquido e Taxa Interna de Retorno. O estudo visou levantar a capacidade de pagamento e apresentar alternativas do ponto de vista econômico do Município;

Avaliação Ambiental - No que refere-se ao cenário ambiental, foi elaborado o Relatório de Avaliação Ambiental, onde consta o diagnóstico socioambiental local, considerando análises dos atributos dos meios físico, biótico e socioeconômico, bem como a problemática das áreas de influência direta do Programa face às Políticas Públicas de Gestão de Território (uso e ocupação do solo, qualidade ambiental, etc.) e de serviços públicos e sociais (saneamento básico, energia, transporte, comunicação, educação, saúde, geração de emprego e renda). A partir dos cenários diagnosticados deverão ser traçados os prognósticos para as várias soluções de engenharia a serem apresentadas;

Plano Diretor de Reassentamento - Também por meio da Cooperação técnica foi viabilizado um estudo para a elaboração do Plano Diretor de Reassentamento (PDR) visando especificar as diretrizes de realização do processo de remanejamento involuntário do PUAMA II.

Além dos estudos elaborados por meio das consultorias, a equipe social do PUAMA I realizou a atualização cadastral das famílias da área de abrangência, visando identificar com maior clareza o universo de famílias e imóveis afetados. Os dados apurados pela equipe foram incorporados ao Plano Diretor de Reassentamento.

Vale ressaltar que as ações de desapropriações ao longo de todo o trecho de obras (escopo total) do Programa continuaram sendo desenvolvidas, sobretudo no trecho de abrangência dessa segunda etapa tendo em vista as condições de vulnerabilidade apresentadas no trecho. Nesse sentido, também é feito um monitoramento regular da área visando garantir a integridade ambiental e impedir novas ocupações e reocupações no local.

No que diz respeito às articulações mantidas entre o Município de Goiânia e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) quanto à continuidade do PUAMA, destaca-se a celebração da Cooperação Técnica ATN/OC-15376-BR (BR-T1320) em si, para viabilizar os estudos necessários à preparação da segunda etapa de obras, bem como as correspondências mantidas entre a instituição financeira e a administração municipal (ver anexo 06).

Ressalta-se que trata-se da execução da segunda etapa de um financiamento, portanto, é natural o interesse de ambas as partes em dar continuidade, sobretudo pelo sucesso da implantação do PUAMA I. A Especialista em Saneamento Sênior do BID, Sra. Cláudia Nery, expressou em diversas oportunidades e trocas de e-mail o interesse do Banco na continuidade das obras, inclusive pelos benefícios ambientais que as intervenções proporcionarão ao município.

Destaca-se, ainda, que em 2022 foi realizada uma reunião entre o atual Prefeito de Goiânia, Sr. Rogério Cruz, o Representante do BID no Brasil, Sr. Morgan Doyle, e vários especialistas do Banco em que foi reafirmada a Não-Objeção do Banco quanto ao avanço das negociações para este novo financiamento.

Ademais, a atual Unidade Executora do Programa (UEP/PUAMA) preparou a Carta Consulta em Coordenação com o atual especialista do BID, Sr. Gustavo Mendez, que será o responsável por supervisionar a segunda etapa de obras.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE GOIANIA(GO)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

A operação de crédito externo a ser contratada com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e de acordo com as informações levantadas junto ao BID, deverá ser contratada nas seguintes bases:

1 - Montante da Operação: US$ 60.000.000,00

2 - Moeda: Dólar dos Estados Unidos da América.

3 - Prazo de Desembolso: Em 60 (sessenta) meses ou 10 (dez) semestres, da data da assinatura do Contrato de Empréstimo

4 - Prazo de Carência: até 66 (sessenta e seis) meses, a contar da data de assinatura do Contrato de Empréstimo (período de desembolso mais seis meses após o último desembolso)

5 - Amortização: até 234 (duzentos e trinta e quatro) meses ou 39 (trinta e nove) parcelas semestrais, iniciando o pagamento, seis meses após o último desembolso.

6 - Juros: A taxa de juros é definida pelo Mecanismo de Financiamento Flexível do BID. A taxa de juros é composta por taxa variável com base na SOFR + margem do financiamento de 0,29% + margem do empréstimo do BID de 0,9%. Serão pagos semestralmente.

7- Comissão de Crédito: percentual a ser cobrado sobre o saldo não desembolsado do empréstimo a partir de 60 dias após a contratação, podendo ser revista periodicamente, até o máximo de 0,75% ao ano. Paga semestralmente.

8 - Taxa de Inspeção e Vigilância: percentual de 1% a ser cobrado sobre o valor do empréstimo, a partir de 60 dias após a contratação e pago durante o período de desembolso, em dez parcelas semestrais. Essa condição figura no Contrato de Empréstimo, mas o BID não tem cobrado esta taxa.

9 - Prazo Total do financiamento: 300 (trezentos meses) meses (prazo de carência somado ao prazo de amortização, correspondente a 25 anos)

Financiamento Externo

Garantia da República Federativa do Brasil

Os encargos financeiros da operação serão fixados quando da assinatura dos contratos de Empréstimo de Garantias.

FINANCIAMENTO EXTERNO

Tendo em vista a indisponibilidade de recursos internos, a Prefeitura de Goiânia estudou várias fontes internas e externas de financiamento, capazes de aportar os recursos necessários para a execução do PUAMA II, na forma de financiamento de longo prazo. Foram então realizadas algumas análises sobre as condições financeiras oferecidas por algumas instituições, tais como: BNDES, CEF, BIRD e BID. Após a análise, os Órgãos Técnicos concluíram que, tendo em vista os objetivos a serem alcançados com a execução do PUAMA II, e ainda a experiência exitosa na execução da primeira etapa de obras, o BID foi considerado o Organismo que apresentava as condições que mais se ajustavam aos objetivos para implantação da segunda etapa do PUAMA e aos interesses da Prefeitura de Goiânia.

Assim, foi iniciada a preparação de uma Carta Consulta para ser apresentada à COFIEX, visando a autorização para preparar o Programa , a ser submetido ao BID, a fim de obter o financiamento destinado à execução do PUAMA II.

Quadro comparativo das condições financeiras do empréstimo

FONTES EXTERNAS:

BID

Prazo do Empréstimo em meses: 300

Taxa de Juros em %: Taxa SOFR + 0,29% (margem de financiamento) + 0,9% (margem de empréstimo do BID)

Outros Encargos: 0,75% a.a, sobre o saldo não desembolsado do Empréstimo (comissão de crédito)

Carência em Meses: 66

Desembolso em Meses: 60

Amortização em meses: 234

BIRD

Prazo do Empréstimo em meses: 300

Taxa de Juros em %: LIBOR semestral + 2,500 a.a

Outros Encargos: 1,00%

Carência em Meses: 60

Desembolso em Meses: 60

Amortização em meses: 300

FONTES INTERNAS:

CEF

Prazo do Empréstimo em meses: 288

Taxa de Juros em %: 6% a.a

Outros Encargos: Taxa de administração 2% a.a + Taxa de Risco 0,5% a 1% a.a

Carência em Meses: 48

Desembolso em Meses: 48

Amortização em meses: 240

BNDES

Prazo do Empréstimo em meses: 280

Taxa de Juros em %: IPCA + 2,500 a.a

Outros Encargos: 2,00%

Carência em Meses: 24

Desembolso em Meses: 24

Amortização em meses: 280

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

As ações previstas no PUAMA II abrangem os seguintes itens de avaliação dispostos no item 4 do Anexo da Resolução nº 17, de 07 de junho de 2021 da COFIEX:

Item "1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação"

O Projeto do Parque Urbano Ambiental Macambira Anicuns conta com Estudo de Impacto Ambiental-EIA e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental-RIMA e as obras já implementadas na 1ª Etapa atenderam às exigências da Licença de Instalação do Projeto. No caso das obras do PUAMA II, que dão prosseguimento as obras do Parque Linear Macambira Anicuns ainda não executadas contemplando os Setores 9, 10 e 11 do projeto original, apresentarão em decorrência das características das obras, impactos reduzidos e limitados basicamente à fase de construção podendo ser controlados e mitigados com procedimentos de qualidade e controle ambiental das obras, ressalta-se que não haverá intervenções para alteração do curso do Ribeirão Anicuns e serão atendidos os requisitos específicos apontados no licenciamento ambiental do projeto. Esse licenciamento será caracterizado por estudos ambientais e autorizações para a supressão de vegetação e disposição de resíduos sólidos gerados, em consonância com o plano diretor do município e da legislação relativa ao controle socioambiental de obras civis que deverão ocorrer em nível municipal seguindo a legislação ambiental vigente.

Item "1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis"

O Programa prevê a implantação de iluminação em LED em todas as intervenções, sobretudo ao longo dos parques previstos, tanto na iluminação das pistas de ciclismo e caminhada, no interior do Parque, bem como nas vias de acesso a serem implantadas e também nas Unidades Habitacionais a serem construídas no âmbito do Programa. Conforme relatado acima, a adoção da iluminação em LED está diretamente relacionada à eficiência energética e será proposto de forma suplementar a adoção gradativa de produção de energia elétrica gerada por meio de fontes renováveis (energia solar) na área do parque.

Item "1.3. implantação e/ou ampliação das ações de saneamento básico"

Considerando que grande parte dos imóveis a serem remanejados ocupam áreas de preservação permanentes (APPs) do Ribeirão Anicuns e seus afluentes, essa realidade será modificada com a implantação do projeto. Essa condição atual contribui para a degradação do meio ambiente na região, com desmatamento, ocupação de solo não edificável, deposição de resíduos sólidos nas margens dos cursos hídricos e em áreas de inundação e consequentemente com o lançamento de esgoto in natura no Ribeirão. Esses imóveis e ocupações propiciam a ocorrência de poluição hídrica, processos erosivos e assoreamento ao longo do curso d´água. A relocação e indenização desses imóveis restabelecerá a área permeável da Área de Preservação Permanente (APP), retirada dos pontos de lançamentos de efluentes domésticos e industriais in natura no Ribeirão. Além disso a transferência das famílias para locais com infraestrutura de saneamento básico já implantadas, proporcionará condição de moradias dignas e salubres.

Item "1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes"

Serão realizadas ações de recuperação da Área de Preservação Permanente (APP) ao longo do trecho de obras por meio da correção dos processos erosivos e intervenções para recuperação e restabelecimento da mata ciliar dos cursos da água, além da reconformação dos taludes, revegetação das áreas lindeiras e a implantação de infraestrutura verde por meio de galerias de águas pluviais e melhoria nas condições de drenagem em diversos bairros lindeiros ao Ribeirão Anicuns. Esse controle da degradação dos espaços urbanos, das ocupações irregulares e, finalmente, a retirada de lançamentos clandestinos de esgotos sanitários e industriais decorrentes da implantação do PUAMA 2ª Etapa ocasionarão benefícios para a qualidade da água desses mananciais e um meio biótico mais equilibrado.

item "1.5. conservação e manejo da biodiversidade/e ou de recursos florestais"

De início, é importante destacar que com a implantação do Projeto proposto, importantes medidas de conservação serão implementadas, tais como: a recuperação da paisagem dos vales do ribeirão Anicuns, a recuperação e revitalização das suas faixas de preservação permanente, com a criação de uma unidade de conservação linear, com o restabelecimento da vegetação ciliar, que reconstituirá o habitat natural e proporcionará a restauração da flora e da fauna resultando numa melhoria da qualidade de vida da população. Com a instalação do parque linear delimitado por vias perimétricas evita-se novas ocupações com a criação de espaços de entretenimento e recreação da comunidade resultando na apropriação da área verde do parque pela população, contribuindo com a sua conservação e aumento de sua biodiversidade;

item "1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades"

Considerando o público beneficiário da segunda etapa de obras do Programa, a exemplo do que foi feito com a população lindeira aos parques do PUAMA I e das famílias público alvo de reassentamento, serão realizadas ações voltadas para a qualificação profissional, tanto os detentores de negócios (comércio local, prestadores de serviços e demais profissionais autônomos) quanto jovens e adultos que estão fora do mercado de trabalho. Tais ações serão delineadas quando da elaboração do Plano Executivo de Reassentamento que definirá as diretrizes do processo de relocação e intervenções junto à população afetada, pautado pela eficácia das medidas legais de reestruturação social, econômica, política, ambiental e cultural.

item "1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas"

Conforme relatado no item anterior, as ações a serem empreendidas junto aos detentores de negócios na área de abrangência do Programa serão refletidas em benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas que é o atual perfil destes negócios.

item "1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis"

No universo levantado durante a atualização cadastral, conforme autodeclaração, boa parte das famílias conta com renda mensal média de um salário mínimo e escolaridade de nível fundamental. A situação empregatícia é, na maioria das vezes, de autônomos, seguida de aposentados. Considerando esse cenário, a equipe de Trabalho Técnico Social priorizará a realização de ações de capacitação para geração de emprego e renda junto às famílias afetadas pelo reassentamento que figurem como baixa renda e vulneráveis.

item "1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis"

A construção de mais uma etapa do Parque Linear, por meio da infraestrutura prevista e os equipamentos sociais ampliará as opções de lazer para os moradores da área de abrangência e por consequência a populações de baixa renda, além da previsão de construção dos Núcleos Socioambientais promovendo espaços para convivência da comunidade.

item "1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários"

O universo levantado durante a atualização cadastral apontou situação de grupos vulneráveis como mulheres chefes de famílias com filhos menores de idade, idosos como única renda da família, famílias que desenvolvem atividades comerciais de maneira informal, que por meio do Trabalho Técnico Social da UCP promoverá ações voltadas para geração de trabalho e renda e acesso a políticas de inclusão social, reduzindo desta forma os fatores de vulnerabilidade social.

item "1.11 políticas voltadas para juventude, gênero e raça"

As intervenções do Programa serão trabalhadas de forma igualitária para garantir acesso as oportunidades e benefícios a todos os grupos sociais.

Serão promovidas oficinas culturais e de artesanato junto aos jovens e às mulheres, que em sua maioria são chefes de famílias, visando a ampliação das ações de qualificação profissional.

Também serão realizadas palestras de conscientização sobre temas diversos como o papel dos pais na educação dos filhos; o papel da mulher no cenário de trabalho, encaminhamento de jovens para o Projeto Cine Juventude nos bairros, desenvolvido pela Prefeitura, projeto do qual empreende múltiplas práticas. Igualmente encaminhamentos de adultos para ações desenvolvidas por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas, entre outros.

iitem "1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou de participação cidadã"

Para a garantia da implantação de um modelo de gestão compartilhada entre o município de Goiânia e a população diretamente afetada pelas intervenções do PUAMA II deverá ser implementado, através de um Projeto Técnico Social - PTS, um conjunto de ações de participação comunitária e comunicação social que estimulem a participação da comunidade com a coleta de sugestões, reclamações e denúncias. Posteriormente estas informações serão compiladas e consequentemente elaborado e implantado um Plano de Ação visando a melhoria dos serviços oferecidos a comunidade.

item "1.13. melhoria das condições de educação e saúde"

Por meio da construção dos espaços de lazer previstos nesta segunda etapa de obras, nos dois Parques de Vizinhança, a construção de quadras poliesportivas, academias e estações de ginástica ao livre, será estimulada a prática de atividades esportivas bem como a convivência em comunidade, proporcionando melhoria da integração familiar, fortalecendo os vínculos de solidariedade comunitária, viabilizando atividades que contribuem para a melhoria da qualidade da saúde, as quais segundo a ciência contribuem e beneficiam corpo e mente.

item "1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológicas"

Este item está pautado na implantação do sistema de monitoramento e alerta de inundações de modo a antecipar ações mitigadoras de danos resultantes de inundações e alagamentos, bem como a utilização de equipamentos atualizados os quais proporcionarão melhor eficiência energética, produtividade e menos impacto ambiental.

item "1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada"

Conforme detalhado no Arranjo Institucional no item 4.1 (ii) da Carta, bem como no Anexo 07 que apresenta a Matriz de Responsabilidade Institucional do Programa, tanto para a execução das ações do Programa quando da implantação das obras e bem como para a sustentabilidade após a conclusão, poderão ser firmadas parcerias público-privadas com empresas instaladas ao longo da área de abrangência do Parque, bem como empresas que demonstrem interesse, para a efetivação das ações cujas PPPs poderão ser firmadas tanto pela UCP quanto pelas Secretarias e Órgãos afins para garantir a gestão e manutenção dos espaços e equipamentos implantados.

A síntese dos beneficiários do PUAMA II serão:

a) População que será remanejada das áreas de intervenção e, posteriormente, reassentada em unidades habitacionais a serem construídas no âmbito do Programa (vide áreas públicas disponíveis no anexo 05) dentro de um raio médio de 2 km, cuja dominialidade já é do município e que garantirá a reposição da moradia e poderá manter os vínculos de vizinhança das famílias pela localização próxima da moradia atual e/ou encaminhadas para os programas habitacionais do Município;

b) População que permanecerá na área de intervenção após a conclusão das obras;

Considerando dados preliminares levantados na atualização cadastral das famílias da área de abrangência do Programa, incluídos no Plano Diretor de Reassentamento (PDR), tem-se o registro de 514 famílias diretamente afetadas pelo Programa, sendo que entre essas famílias existem situações de coabitação, residências multifamiliares e negócios. Entretanto, o número real de famílias, bem como a modalidade da remoção dos imóveis, se será parcial ou total, somente serão confirmados após novo levantamento topográfico e confrontamento com os projetos de engenharia.

A população estimada ao longo dos 43 bairros que compõem a área de abrangência da segunda etapa de obras (PUAMA II) totaliza cerca de 90 mil pessoas. Esse também será um dos públicos beneficiários do Programa, uma vez que serão impactados pelas intervenções que ocorrerão e os proprietários de imóveis e de estabelecimentos comerciais e de serviços localizados nas áreas de intervenção em seu entorno, na medida em que os investimentos proporcionarão aumento significativo na movimentação de recursos e valorização imobiliária, ao mesmo tempo em que atrairá maior número de frequentadores a estas áreas.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	US$	60.000.000,00	1,00	60.000.000,00
Total:			75.000.000,00		75.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

(i) O mutuário da operação de crédito externo será o Município de Goiânia, que será responsável por todas as obrigações financeiras, como pagamento do principal, juros e demais encargos relativos ao financiamento.

O órgão executor será a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (SEPLANH), que executará as ações por meio da Unidade Coordenadora do Programa (UCP).

Quando necessário, a UCP contará com o apoio das Pastas da Administração nas definições e desenvolvimentos de projetos, especificações técnicas e orçamentárias, de acordo com suas atividades inerentes, conforme detalhado a seguir:

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (SEPLANH), atuará como órgão executor do Programa com a função de articulação com órgãos e entidades para o seu desenvolvimento, entre outras;

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (SEINFRA), responsável pelo apoio técnico na implantação das obras de infraestrutura urbana do Programa e sua posterior operação e manutenção;

Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMA), responsável pela análise e emissão das licenças ambientais para a implantação das intervenções do Programa, sendo responsável, ainda, pela administração e futura manutenção das áreas verdes a serem implantadas;

Secretaria Municipal dos Esportes (SMESP), responsável pela gestão e manutenção dos Parques de Vizinhança que serão construídos por meio do PUAMA II;

Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), deverá apoiar a UCP nas ações relacionadas com a sinalização de vias de acesso;

Secretaria Municipal de Finanças (SEFIN), responsável por disponibilizar os repasses dos desembolsos do contrato de empréstimo e os recursos da contrapartida do Tesouro Municipal;

Secretaria Municipal de Administração (SEMAD), responsável pela centralização das compras e processos licitatórios da Prefeitura, deverá apoiar a Comissão Especial de Licitação (CEL) na realização dos processos de aquisições do Programa.

Secretaria Municipal de Comunicação (SECOM), responsável por definir a política de comunicação da Prefeitura, deverá apoiar a UCP na promoção e divulgação do PUAMA II.

Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia (SICTEC), responsável pelo apoio técnico à UCP quanto à tecnologia da informação, bem como na definição das diretrizes das ações do Sistema de Monitoramento e Alerta Contra Inundações;

(ii) A Matriz de Responsabilidade do PUAMA II é constituída por três instâncias complementares: (a) Nível Estratégico; (b) Nível de Coordenação e Gestão; e (c) Nível de Execução, Apoio à Gestão e Execução Técnica Operacional.

No nível estratégico atuarão a SEPLANH, que integrará as ações do Programa ao planejamento estratégico municipal e promoverá a articulação com o BID e a Administração Municipal; e o Comitê Consultivo de Coordenação, composto pelos secretários municipais e dirigentes de órgãos envolvidos.

A UCP atuará no nível de Coordenação e Gestão, sendo responsável pela coordenação geral, contratação de consultorias e supervisão do Programa. Será composta por técnicos nomeados e/ou designados, com formação profissional relacionada às atividades da UCP.

No nível de Execução, Apoio à Gestão e Execução Técnica Operacional estão a Comissão Especial de Licitação (CEL), que visa realizar os processos licitatórios necessários, em consonância com a legislação vigente e as normas do BID; e as Unidades de Apoio e Acompanhamento à Execução Técnica, Administrativa e Institucional.

O detalhamento da Matriz de Responsabilidade do Programa está disposto no anexo 07.

(iii) O arranjo operacional para implementação do PUAMA II está estruturado na UCP como entidade principal de gestão e atuação complementar de empresas de consultoria, cujas funções estarão focadas no apoio à UCP: suporte técnico, social, gerenciamento e supervisão de obras, adequação de projetos, etc.

A equipe técnica da UCP acumula experiência em todos os componentes que integram o Programa, pois atuaram na primeira etapa de obras, bem como na execução de projetos correlatos como as obras de reurbanização do Córrego Botafogo, que foi reconhecida como contrapartida do PUAMA I. Trata-se de uma equipe multidisciplinar composta por servidores efetivos e/comissionados especializados nas diversas áreas de atuação do Programa, tais como engenharia, arquitetura, urbanismo, desapropriações, aspectos sociais, gestão de impactos ambientais, entre outros. Por fazerem parte do quadro de servidores municipais não haverá repasse de recursos para contratação de equipe, apenas para as consultorias previstas e/ou para o aparelhamento da estrutura física da UCP: aquisição de computadores, softwares, insumos e equipamentos em geral. Por tratar-se de uma execução centralizada também não haverá repasse de recursos aos órgãos envolvidos na execução do Programa, pois os recursos do empréstimo serão internalizados em conta bancária própria, a cargo da SEFIN, que fará o repasse dos valores a SEPLANH.

4.2. Execução/Executores

Executor:	Prefeitura Municipal de Goiânia - GO		
Representante Oficial:	ROGÉRIO OLIVEIRA DA CRUZ		
Endereço da Sede:	Av. do Cerrado, Nº 999, Park Lozandes, CEP 74.884-900		
E-mail Institucional:			
Telefone:	62 3524-1073	Fax:	62 3524-1073
CNPJ:	01612092000123	UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**3.100.816,00**	**91.684,00**	**143.467,00**		
P - Unidade Coordenadora	765.000,00	49.617,00	0,00		
P - Apoio ao Gerenciamento e Supervisão de Obras	2.088.650,00	32.067,00	128.300,00		
P - Auditoria, Avaliação e Monitoramento	247.166,00	10.000,00	15.167,00		
C - LIBERAÇÃO DE ÁREAS	**15.277.585,00**	**104.000,00**	**464.100,00**		
P - Terrenos (Desapropriações)	12.050.918,00	0,00	355.767,00		
P - Reassentamento e Regularização Urbana	3.226.667,00	104.000,00	108.333,00		
C - MEIO AMBIENTE, MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA	**50.334.899,00**	**36.400,00**	**624.975,00**		
P - Estudos e adequação de Projetos	1.401.666,00	36.400,00	624.975,00		
P - Obras de infraestrutura verde	47.688.913,00	0,00	0,00		
P - Recuperação das áreas lindeiras ao Parque Linear	1.244.320,00	0,00	0,00		
C - SUSTENTABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL	**6.286.700,00**	**272.500,00**	**640.000,00**		
P - Inovações Tecnológicas, Monitoramento e Alerta Contra Inundação	5.906.700,00	250.000,00	640.000,00		
P - Comunicação Social e Educação Ambiental	380.000,00	22.500,00	0,00		
Total	**0,00**	**504.584,00**	**1.872.542,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**149.261,00**	**429.738,00**		
P - Unidade Coordenadora		75.128,00	88.000,00		
P - Apoio ao Gerenciamento e Supervisão de Obras		64.133,00	311.405,00		
P - Auditoria, Avaliação e Monitoramento		10.000,00	30.333,00		
C - LIBERAÇÃO DE ÁREAS		**1.125.200,00**	**3.058.600,00**		
P - Terrenos (Desapropriações)		949.200,00	2.048.600,00		
P - Reassentamento e Regularização Urbana		176.000,00	1.010.000,00		
C - MEIO AMBIENTE, MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA		**1.662.479,00**	**9.210.462,00**		
P - Estudos e adequação de Projetos		72.800,00	487.450,00		
P - Obras de infraestrutura verde		1.589.679,00	8.723.012,00		
P - Recuperação das áreas lindeiras ao Parque Linear		0,00	0,00		
C - SUSTENTABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL		**381.625,00**	**1.576.000,00**		
P - Inovações Tecnológicas, Monitoramento e Alerta Contra Inundação		346.000,00	1.490.000,00		
P - Comunicação Social e Educação Ambiental		35.625,00	86.000,00		
Total	**0,00**	**3.318.565,00**	**14.274.800,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**181.327,00**	**782.673,00**		
P - Unidade Coordenadora		75.127,00	252.000,00		
P - Apoio ao Gerenciamento e Supervisão de Obras		96.200,00	439.673,00		
P - Auditoria, Avaliação e Monitoramento		10.000,00	91.000,00		
C - LIBERAÇÃO DE ÁREAS		**1.548.223,00**	**3.931.595,00**		
P - Terrenos (Desapropriações)		1.268.223,00	3.064.928,00		
P - Reassentamento e Regularização Urbana		280.000,00	866.667,00		
C - MEIO AMBIENTE, MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA		**1.678.664,00**	**12.985.919,00**		
P - Estudos e adequação de Projetos		12.133,00	167.908,00		
P - Obras de infraestrutura verde		1.623.011,00	12.623.011,00		
P - Recuperação das áreas lindeiras ao Parque Linear		43.520,00	195.000,00		
C - SUSTENTABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL		**311.625,00**	**1.786.000,00**		
P - Inovações Tecnológicas, Monitoramento e Alerta Contra Inundação		276.000,00	1.700.000,00		
P - Comunicação Social e Educação Ambiental		35.625,00	86.000,00		
Total	**0,00**	**3.719.839,00**	**19.486.187,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**181.328,00**	**490.005,00**		
P - Unidade Coordenadora		75.128,00	20.000,00		
P - Apoio ao Gerenciamento e Supervisão de Obras		96.200,00	439.672,00		
P - Auditoria, Avaliação e Monitoramento		10.000,00	30.333,00		
C - LIBERAÇÃO DE ÁREAS		**1.064.834,00**	**2.943.713,00**		

P - Terrenos (Desapropriações)		924.834,00	2.402.046,00		
P - Reassentamento e Regularização Urbana		140.000,00	541.667,00		
C - MEIO AMBIENTE, MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA		**2.089.678,00**	**11.823.478,00**		
P - Estudos e adequação de Projetos		0,00	0,00		
P - Obras de infraestrutura verde		2.089.678,00	11.368.478,00		
P - Recuperação das áreas lindeiras ao Parque Linear		0,00	455.000,00		
C - SUSTENTABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL		**70.325,00**	**1.213.000,00**		
P - Inovações Tecnológicas, Monitoramento e Alerta Contra Inundação		34.700,00	1.170.000,00		
P - Comunicação Social e Educação Ambiental		35.625,00	43.000,00		
Total	**0,00**	**3.406.165,00**	**16.470.196,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**236.200,00**	**415.133,00**	**839.800,00**	**2.261.016,00**
P - Unidade Coordenadora		130.000,00	0,00	405.000,00	360.000,00
P - Apoio ao Gerenciamento e Supervisão de Obras		96.200,00	384.800,00	384.800,00	1.703.850,00
P - Auditoria, Avaliação e Monitoramento		10.000,00	30.333,00	50.000,00	197.166,00
C - LIBERAÇÃO DE ÁREAS		**303.000,00**	**734.320,00**	**4.145.257,00**	**11.132.328,00**
P - Terrenos (Desapropriações)		303.000,00	734.320,00	3.445.257,00	8.605.661,00
P - Reassentamento e Regularização Urbana		0,00	0,00	700.000,00	2.526.667,00
C - MEIO AMBIENTE, MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA		**3.476.022,00**	**6.746.822,00**	**8.943.243,00**	**41.391.656,00**
P - Estudos e adequação de Projetos		0,00	0,00	121.333,00	1.280.333,00
P - Obras de infraestrutura verde		3.476.022,00	6.196.022,00	8.778.390,00	38.910.523,00
P - Recuperação das áreas lindeiras ao Parque Linear		0,00	550.800,00	43.520,00	1.200.800,00
C - SUSTENTABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL		**35.625,00**	**0,00**	**1.071.700,00**	**5.215.000,00**
P - Inovações Tecnológicas, Monitoramento e Alerta Contra Inundação		0,00	0,00	906.700,00	5.000.000,00
P - Comunicação Social e Educação Ambiental		35.625,00	0,00	165.000,00	215.000,00
Total	**75.000.000,00**	**4.050.847,00**	**7.896.275,00**	**15.000.000,00**	**60.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Para Execução

Para a execução dos objetivos previstos ao PUAMA II será necessário a celebração de instrumento jurídico específico no qual estabelecerá os critérios para execução, acompanhamento, recebimento, operação e manutenção das obras que serão realizadas, conforme instruções normativas já vigentes no Município.

As ações identificadas para a execução dos projetos executivos fazem necessário realização de Reunião de Partida com os órgãos da Prefeitura envolvidos na realização das obras, quais sejam, Secretaria Municipal de Mobilidade - SMM e Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA para apresentação do projeto e a necessidade de possíveis interferências, formalizado por meio de Ofícios e tratativas, a fim de se evitar riscos e atraso de obras.

Para Sustentabilidade das Obras

Na etapa anterior, as obras e equipamentos do PUAMA I foram implantados, construídos e entregues aos Órgãos do Município responsáveis pela sua gestão e manutenção, porém foram identificadas dificuldades do Município em manter a sustentabilidade dos mesmos. Como medida mitigatória haverá a celebração de Termos de Compromissos firmados junto aos Órgãos participantes direta e indiretamente na execução das ações do Programa, definindo estratégias para execução, manutenção e operação, durante todas as etapas do Programa, a partir da concepção, aprovação dos projetos, acompanhamento/fiscalização das obras e serviços e da aquisição de bens, incluindo o recebimento para operação e manutenção pertinentes.

A formalização legal, mediante Termos de Compromissos ou outro instrumento jurídico, será implementada após a aprovação da Carta Consulta.

Como medida para garantir a sustentabilidade e manutenção do Programa, o Município estuda aplicar a cobrança de taxa de contribuição de melhoria para a obra pública construída, conforme previsão no Código Tributário do Município (Lei Complementar 344 de 30/09/2021).

Autorização Legislativa

Somado a isto, faz-se necessário aprovar Lei Autorizativa para contratar o Empréstimo e conceder as contra garantias ao Tesouro Nacional. Esta Lei já está sendo elaborada, mas só será enviada ao Poder Legislativo (Câmara Municipal dos Vereadores) após a aprovação da Carta Consulta. Também serão revisados os instrumentos legais que delimitam a área do parque, bem como o decreto de utilidade pública e a legislação que cria a área específica do Programa e os instrumentos urbanísticos a serem aplicados no trecho do território beneficiado pelo mesmo.

Políticas de negociação com concessionárias, órgãos municipais e administração indiretas

A UCP tem vasta experiência com execução de obras desde 2012. Sendo assim, ao longo dos anos a expertise adquirida será de grande valia para o tratamento de quaisquer interferências.

Observa-se que a articulação com empresas concessionárias de telefonia, saneamento e energia elétrica (interferências) é um fator significativo de risco, que deverá ser mitigado por meio de acordos prévios e autorizações com as diversas concessionárias, devendo ser celebrados antes do início das obras (cronograma correspondente).

Licenciamento Ambiental

A UCP do Programa apresentou ao órgão licenciador do Município, a Agência Municipal de Meio Ambiente (AMMA), a renovação da emissão Licença Ambiental Prévia (LP), o documento encontra-se em análise pelos técnicos. Após as adequações dos projetos executivos , a empresa que irá executar as obras solicitará a emissão de Licença de Instalação (LI).

Ressalta-se que os possíveis riscos provenientes do processo de licenciamento ambiental serão solucionados por meio da gestão da UCP para atendimento das condicionantes exigidas pelo órgão licenciador.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

As contratações são realizadas por meio de processos normatizados, os quais deverão atender a legislação brasileira bem como as políticas internacionais do BID. Ao longo do PUAMA II estão previstas contratações de consultorias, obras, supervisão de obras, aquisições de bens e serviços, estudos técnicos, auditoria externa. Os riscos relativos aos processos licitatórios serão inicialmente minimizados uma vez que a UCP possui experiência em realizar tais procedimentos e possui conhecimento das políticas internacionais do BID.

Tem-se o conhecimento que as estimativas de custos dos procedimentos licitatórios possuem algumas incertezas e que para reduzi-los é de extrema importância a adequação dos projetos executivos, memoriais de cálculo, elaboração de Edital conciso e completo a fim de se evitar licitações desertas e/ou contratações sem qualificação técnica-financeira.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Um dos principais riscos recorrentes em projetos que possuem desapropriações é a resistência das famílias. O valor da indenização geralmente é um fator de contestação contínua, em que os moradores alegam que esteja abaixo do valor de mercado do imóvel. Algumas famílias alegam, também, o apego material e emocional à residência e ao vínculo estabelecido na vizinhança. Para sanar essas questões, a UCP realizará trabalho social junto aos moradores para esclarecimento sobre a importância da execução das obras e as vantagens oferecidas pelos mecanismos de negociação, visando a agilidade e tranquilidade no processo de desapropriação.

A área total prevista para implantação das obras é de aproximadamente 122 hectares, atualmente, desse total, 42% corresponde a áreas públicas municipais (prévias ou já desapropriadas) e 58% corresponde a áreas de dominialidade/posse privada, a serem desapropriadas (conforme anexos). Segundo atualização do levantamento técnico foram identificadas 264 unidades territoriais (terrenos). Desses terrenos, 57 são lotes vagos e os demais estão ocupados com 346 edificações, nos quais foram identificados 514 núcleos familiares. Também constam: 28 são negócios (usados como moradia e algum tipo de comércio); 03 imóveis são ocupados por órgãos públicos e 03 por instituições religiosas.

As ações continuadas de desapropriação dos imóveis nas áreas previstas para implantação dos trechos do programa em análise estão sendo executadas por demanda dos proprietários em processos administrativos individuais. Considerando que ainda não há decreto de utilidade pública desses trechos, a liberação das áreas está sendo viabilizada por meio de contrapartida de instrumentos urbanísticos previstos na legislação vigente.

Para dar andamento ao processo desapropriatório junto aos moradores da área de abrangência, será feita uma revisão e atualização da legislação que regulamenta os mecanismos de negociação para fins de desapropriação no âmbito do Programa (que serão aplicados às famílias, como alternativas disponibilizadas na promoção das negociações para aquisição de áreas, realocação da população e negócios instalados nas áreas afetadas pelo PUAMA II). O conjunto de soluções e critérios a serem seguidos será construído em conformidade com as boas práticas do BID e da PMG, visando garantir os direitos das famílias afetadas. Para tanto, serão aplicadas as compensações e indenizações conforme casos específicos, tais como: pagamento em pecúnia ou permuta; transferência para uma nova unidade habitacional; subsídio por Bônus Moradia; Transferência do Direito de Construir; Projeto Diferenciado de Urbanização; Outorga Onerosa de Alteração de Densidade; Incentivo de Transferência de Atividade Econômica e/ou Encaminhamento para o Programa Habitacional do Município.

Considerando a possibilidade de resistência dos proprietários e a dificuldade da conclusão das desapropriações no âmbito administrativo (com a devida indenização), alguns processos poderão ser encaminhados para solução pelas vias judiciais através da Procuradoria Geral do Município - PGM. Dessa forma, como ação mitigatória será estabelecida articulação direta com a PGM de forma a priorizar e garantir a celeridade nas soluções de conflito que por ventura possam existir com o objetivo precípuo de se liberar as áreas para a implantação do Programa.

O processo de desapropriação será gerido pela Unidade Coordenadora do Programa (UCP), assim como o aporte de recursos que será feito por meio da Seplanh.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

A UCP já apresentou ao órgão licenciador do Município, a Agência Municipal de Meio Ambiente (AMMA), a renovação da Licença Ambiental Prévia para implantação das obras previstas no Programa. Atualmente o documento encontra-se em análise pelos técnicos do órgão.

Entretanto, a licença de instalação será solicitada quando forem feitas a adequações dos projetos de infraestrutura e a contratação da empresa para a execução das obras. Os estudos a serem apresentados durante o licenciamento ambiental das obras são Plano de Controle Ambiental (PCA) / Plano de Gestão Ambiental (PGA) e Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), os quais deverão ser apresentados pela empresa a ser contratada para execução das obras, após processo licitatório.

Os impactos ambientais negativos são considerados de curto prazo, ocorrendo durante a fase de implantação das intervenções, decorrentes do processo construtivo.

Entre os impactos negativos tem-se, por exemplo, a supressão pontual de vegetação nativa para a instalação das obras de infraestrutura, que deve ser mitigada com a revegetação da APP, que se encontra degradada e arborização do projeto paisagístico, a geração de resíduos provenientes principalmente da demolição, cuja destinação se dará conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS (Lei nº 12.305/10), bem como conforme o PGRCC a ser aprovado pelo órgão ambiental (AMMA). Estes riscos e impactos são comuns a qualquer projeto que envolva obras da construção civil e apresentam fácil mitigação.

Outros impactos negativos de menor proporção inerentes ao processo de execução das obras do parque, estão relacionados ao incômodo provisório ocasionado à comunidade local originados da geração de poeiras, ruídos, movimentação de máquinas, riscos de acidentes. Tais impactos serão mitigados conforme Plano de Controle Ambiental/Plano de Gestão Ambiental a ser previamente aprovado pelo órgão licenciador Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA.

Já os impactos positivos são considerados de longo prazo e representam as melhorias consequentes da implantação do programa. Inclui a recuperação ambiental do ribeirão Anicuns e nascentes, a implantação de parque com áreas verdes e equipamentos de uso público, que poderão ser utilizados como área de lazer e terão contribuição positiva para a paisagem local; a melhoria da qualidade de vida dos moradores com novas habitações sociais, melhoria na urbanização da área e nova infraestrutura de micro e macrodrenagem, melhoria da mobilidade e, além da consequente melhoria na qualidade da água dos cursos hídricos.

Outros benefícios positivos referem-se ao aumento da biodiversidade local, reconstituindo a flora e oferecendo o habitat para a fauna nativa; aumento da capacidade de infiltração do solo com a recuperação da cobertura vegetal, reduzindo situações de enchentes e contribuindo para maior recarga do nível do lençol freático.

Em resumo, os impactos positivos, que perdurarão a longo prazo, se sobrepõem aos impactos negativos, que estarão presentes apenas durante a implantação das obras, sendo considerados temporários.

A UCP tem vasta experiência junto as políticas ambientais do BID as quais já foram empregadas na Primeira Etapa do Programa.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Cumpre ressaltar a área de intervenção prevista para o PUAMA II se restringe exclusivamente ao perímetro urbano do município de Goiânia, onde não existe áreas e/ou população indígenas ou quilombolas vivendo em condições tradicionais, de modo que não há que se considerar, como fator de risco para a presente intervenção eventual prejuízo as tradições e características culturais destes povos.

A liberação de áreas para implantação do Programa pode causar impactos sociais na população afetada, principalmente aquela considerada mais vulnerável social e economicamente. Nesse contexto se insere a população de baixa renda uma vez que a remoção dessa população pode gerar gastos adicionais seja em função de custos de mudança, seja por potencial aumento de gastos com deslocamentos ou, até, com taxas de manutenção e/ou condomínio no caso de reassentamentos em unidades de conjuntos habitacionais coletivos.

Também para a população que permanece no entorno das áreas do programa, alguns transtornos potenciais podem ocorrer pela execução das obras tais como interrupção, mesmo que temporária, de alguns serviços essenciais como fornecimento de energia, água e telefonia além de interdições e desvios do tráfego.

A UCP teve experiência exitosa do PUAMA I com acordos na relocação da população afetada. O feedback, aferido mediante pesquisa ex-post, demonstrou que não houve prejuízo para essa população.

O êxito da primeira etapa foi obtido em consonância com as políticas sociais do agente financeiro, BID, observada a política e os instrumentos delineados como a OP-710 o que resultou no Plano de Ações de Aquisição de Áreas, Remanejamento de População e Reinstalação de Atividades Econômicas - PARR, que norteou as ações de remoção da população e liberação das áreas necessárias à implantação do Programa.

Some-se ao plano de remanejamento, o trabalho técnico social aplicado desde o início das obras, com vistas a conscientizar a população afetada sobre as melhorias da qualidade de vida, tanto dos que irão permanecer no entorno do parque, como para os que serão remanejados das áreas de risco identificadas ao longo das áreas de implantação. Também para essas ações, em consonância com as políticas do agente financiador da primeira etapa, foram elaborados o Plano de Mobilização e Comunicação Social e o Plano de Educação Ambiental.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Dos 514 núcleos familiares identificados no levantamento cadastral mais recente, parte não possui registro público de dominialidade do terreno. Entretanto, o número exato de famílias e negócios nessa situação, os quais deverão ser removidos e reassentados, será obtido após a adequação do projeto e, consequentemente, da faixa de implantação futura do Programa.

Como estratégia de reassentamento, após a remoção de famílias para liberação das áreas de implantação do Programa, está prevista a construção de unidades habitacionais a serem construídas num raio máximo de 2,00km (dois quilômetros) de distância a partir das áreas afetadas, conforme disponibilidade de terreno público municipal (ver áreas no Anexo 05) Outras soluções aplicáveis, como compensação pelas remoções involuntárias, incluem: subsídio por Bônus Moradia; indenização de benfeitorias, encaminhamento para o Programa Habitacional do Município ou outro instrumento que poderá ser regulamentado.

A remoção da ocupação inadequada pode ser realizada por acordo administrativo ou por via judicial, nos termos da legislação aplicável. A via administrativa, por acordo entre as partes, deve ser a meta prioritária nas tratativas das remoções e será conduzida em consonância com as políticas sociais do agente financeiro, BID, e a intermediação da PGM quanto às prescrições e previsões do arcabouço legal aplicável no caso de ocupações de Áreas Públicas Municipais - APM´s.

Também nesses casos, o processo de reassentamento será gerido pela Unidade Coordenadora do Programa (UCP), assim como o aporte de recursos que será feito por meio da Seplanh.

Os impactos provenientes do reassentamento geram um descontentamento e/ou difícil adaptação das famílias às novas residências, seja devido à estrutura física do novo imóvel ou descontentamento com a vizinhança. A aplicação do Plano de Ações de Aquisição de Áreas, Remanejamento de População e Reinstalação de Atividades Econômicas - PARR, assim como o Trabalho Técnico Social, serão aplicados de forma a minimizar os impactos da intervenção sobre essa população, fortalecendo a comunidade, diminuindo a vulnerabilidade, possibilitando a recuperação ou melhoria da qualidade de vida, da capacidade produtiva e, compensando ao máximo, as perdas ocasionadas pelo reassentamento involuntário. Tais perdas causadas serão compensadas de maneira a fornecer às famílias afetadas a oportunidade de restaurar ou melhorar seus padrões de vida de antes do início do Programa. O PUAMA II prevê ações com os reassentados, envolvendo trabalhos, oficinas e capacitações, como educação financeira e ambiental, visando preparar a população para os novos padrões de moradia.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 12/05/2023: Recebida, em 28/Jul/2022, a Carta-Consulta nº 60758, referente ao "Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns Goiânia 2ª Etapa", pleiteando empréstimo/BID no valor de US$ 60.000.000,00, com contrapartida municipal de US$ 15.000.000,00, totalizando US$ 75.000.000,00. 495ª GTEC/Apresentação da CC realizada em 5/Abr/2023. Solicitadas Informações Complementares em 10/Abr/2023. Recebida CC revisada em 28/Abr/2023. Fase: Aguardando COFIEX. (Em 12/Mai/2023)
- 27/09/2023: Autorizado na 166ª Cofiex, em 01/06/2023, conforme Resolução Cofiex nº 43, de 01 de junho de 2023.