Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de implantação da Avenida Beira Mar Barreiros em São José/SC

Nº Carta Consulta: 60864
Processo: 12120.100085/2022-61
Mutuário: Município de São José - SC
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 29 de Junho de 2022

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 10.800.000,00
Fontes Externas:
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA: US$ 43.200.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 05
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 09
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 09
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 09
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 11
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 12
3. FINANCIAMENTO 12
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 12
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 12
4. EXECUÇÃO 12
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 12
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 14
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 14
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 14
5. RISCOS 16
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 16
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 17
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 17
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 17
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 19
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 19
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 19

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O município de São José, no Estado de Santa Catarina, situa-se na região Sul do Brasil e integra a região da Grande Florianópolis e está localizado entre os paralelos 27º31 30 e 27º38 31 de latitude Sul, e os meridianos 48º 44' 50" e 48º 35' 20" de longitude Oeste (Anexo 1).

Segundo dados do IBGE Cidades, o município possui uma área de 150,499 km2, com uma população estimada em 2021 de 253 mil habitantes

. Fazem parte do Município de São José os seguintes distritos: São José, Barreiros e Campinas.

Os limites geográficos do município estão assim configurados: a norte com o município de Biguaçu, a sul com o município de Palhoça, a leste com Florianópolis e o Oceano Atlântico e a norte com São Pedro de Alcântara, Santo Amaro da Imperatriz e Antônio Carlos, distando aproximadamente 6 km da capital.

São José notabiliza-se pela alta qualidade de vida de sua população, com destaque na geração de empregos. Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2010), o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) do município é de 0,809, colocado em 4º entre as cidades do Estado de Santa Catarina e 21º lugar no Brasil.

A base de sustentação da economia Josefense está fundamentada no comércio, indústria, atividade de prestação de serviços, pesca artesanal , maricultura e produção de cerâmica utilitária. Possui mais de 1.200 indústrias, cerca de 6.300 estabelecimentos comerciais, 4. 800 empresas prestadoras de serviços e 5.300 autônomos. São José apresenta ainda um enorme potencial turístico, histórico, cultural e arquitetônico, reunindo casarios de origem luso-açoriano em construções dos séculos XVIII, XIX e XX com destaque para o Centro Histórico, que inclui o Teatro Adolpho Mello, Biblioteca Municipal, Museu Histórico, Casa da Cultura, Largo da Carioca e Igreja Matriz.

Apenas nos últimos vinte e nove anos a população da área conurbada de Florianópolis cresceu 117%. (Anexo 3 - Tabela 1) e o município de São José teve um crescimento populacional de 95%.

Por outro lado, o número de veículos (frota registrada no Município) de todo tipo evoluiu de forma extraordinária: passou de 56,9 mil, em 2002, para 171,1mil, em 2020, ou seja, 200% em apenas dezoito anos. (Anexo 4 - Tabela 2)

Um dos maiores pontos de congestionamentos observados na cidade é no trecho da Via Expressa (que integra a rodovia federal BR-282), que liga o Estado de Santa Catarina à Argentina no extremo oeste do Estado, e tem seu quilômetro zero na Ponte Colombo Machado Sales, em Florianópolis. O trecho que compreende este início da BR-282 (Via Expressa), em Florianópolis, até a BR-101 está completamente saturado, configurando-se como um dos pontos de retenção de tráfego tanto local quanto, principalmente, de longo curso. Sendo assim, uma parte importante da infraestrutura viária de São José, atrelada à de Florianópolis, já não suporta o volume de tráfego que ali transita diariamente, tendendo a piorar se nada for feito.

O maior volume de tráfego escoado pelas pontes caracteriza-se pelo tráfego proveniente da BR-101, através da Via Expressa (BR-282), e que se destina à ilha de Florianópolis assim como no sentido inverso - ilha-continente

Os Estudos de Tráfego, elaborados no escopo do Contrato 0960/2010 - DNIT obtiveram como resultado um total de 169.478 veículos por dia previstos para o ano de 2027 na Via Expressa e projetam ainda um Tráfego Médio Diário Anual (TMDA) de 50.877 na alça de saída da Via Expressa para a BR-101, sentido norte, e de 46.105 veículos na alça de sentido BR-101 (norte) - Via Expressa, em direção à ilha de Florianópolis para o ano de 2027, dificultando cada vez mais o já complicado tráfego por esta Via. A soma do TMDA (50.877 + 46.105 = 96.982 veículos) demonstra o volume de tráfego da Via Expressa que provém e/ou se desloca no sentido norte na BR-101. Além disso, no segmento inicial da BR-282 (Via Expressa) no Km 0,0 (até o km 3,1), os Estudos de Tráfego elaborados no escopo do Contrato 0960/ 2010 - DNIT supra referido concluíram por um volume total diário de 155.888 veículos para o ano de 2027 (Anexo 05).

Conforme já colocado, o tráfego atual na Via Expressa já apresenta grandes congestionamentos diariamente, e ainda assim se prevê um aumento de 20% neste fluxo até 2027.

Importante aqui destacar que São José e Florianópolis se constituem em dois municípios distintos separados tão somente por uma linha imaginária. Portanto, os problemas existentes de um lado desta linha propagam-se igualmente para o outro lado. Assim, os problemas de tráfego existentes nesta região em Florianópolis são os mesmos de São José.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

Conforme posto no Capítulo de Marco de Referência/Diagnóstico, a solução para a Via Expressa não se resume tão somente à ampliação de sua capacidade. É importante ressaltar que 57% do tráfego da Via Expressa desloca-se em sentido norte através da BR-101.

Com a implantação da Avenida Beira Mar Barreiros, parcela considerável do tráfego veicular que hoje é obrigado a utilizar a BR-282 no trecho inicial dessa rodovia - denominada Via Expressa - será derivado pela nova via para conexão direta com a BR-101 e daí com o resto do País (Anexo 06).

Importante aqui esclarecer que a Avenida Beira Mar Norte no Continente, que ligará a ilha de Santa Catarina até a BR-101, é composta de 4 segmentos, a saber:

i. Ligação Beira Mar Norte (Ilha de Florianópolis) até a Via Marginal da Principal Coletora I - PC1 que, quando de sua implantação, será através de uma ponte por sobre o canal da baía norte, à norte da Ponte Hercílio Luz;

ii.- Via Marginal da Principal Coletora I - PC1 até a Ponta do Leal - já implantada através do programa de Contrato de Empréstimo BR 8/ 2004 - FONPLATA pelo município de Florianópolis;

iii. Beira Mar Norte Continental , no município de Florianópolis, com 4,5 Km de extensão com início na Ponta do Leal (final da PC1) até o Rio Büchler objeto da carta consulta com financiamento do FONPLATA com autorização do Ministério da Economia da preparação do Programa através da RESOLUÇÃO Nº 0048 de 13 de dezembro de 2021;

iv. Beira Mar de Barreiros, com início no Rio Büchler (divisa do município de Florianópolis com São José) até a interseção com a BR-101 nas adjacências do Rio Três Henriques, no bairro Barreiros, com uma extensão de 4.000 metros, objeto desta Carta Consulta.

Não é redundante ressaltar que a proposição de soluções, de abrangências, de abordagens, de características técnicas dadas na Beira Mar Continental - PC-1, assim como na Beira Mar Continental - Etapa II de Florianópolis - são similares às propostas para a Beira Mar Barreiros, porquanto as demandas são idênticas, as condições de implantação são similares (área acrescida de marinha), as soluções técnicas semelhantes, às condicionantes ambientais pouco ou nada divergentes, os objetivos os mesmos, etc por, de fato, constituir-se de uma avenida única executada em etapas e por municípios distintos.

A obra da Avenida Beira Mar Barreiros está toda concentrada em uma região urbanizada. Com a implantação dos equipamentos como ciclovia, calçada, quadras esportivas, demais áreas de lazer, haverá uma forte circulação de pessoas na área com atividades noturnas, como caminhadas, práticas ciclísticas, jogos, etc, porquanto a região é extremamente carente destes espaços públicos, o que levou à necessidade de implantação de iluminação pública eficiente no canteiro central ao longo de toda extensão da Avenida; nas calçadas e ciclovias; nas quadras esportivas; e nas áreas de lazer objetivando a segurança dos usuários e consequente atratividade para utilização destes equipamentos, tendo-se optado pela iluminação toda em LED, gerida pela central de Tele-Gestão municipal onde todas as luminárias e espaços terão o uso inteligente de energia através da utilização de dimerizadores e sensores de presença resultando em uma eficiência energética significativa.

A implantação desta obra terá os seguintes benefícios (esperados uns, não planejados outros):

-Redução do percurso de deslocamento desde a cabeceira das pontes até a interseção final com a BR-101 (englobando - Via Marginal da Principal Coletora I - PC1 e a Via Beira Mar Norte Continental situadas no município de Florianópolis), passando de 9,5 Km para 8,5 Km;

-Redução dos diários e intermináveis congestionamentos na Via Expressa desde a BR-101 até a cabeceira das pontes, tanto no sentido ilha - BR-101 quanto no sentido BR-101 - ilha;

-Redução dos custos de operação de veículos em razão da redução da extensão de deslocamento;

-Redução dos custos de operação de veículos em razão da maior fluidez esperada no tráfego e da otimização de itinerários;

-Redução no tempo de deslocamento, produto da maior fluidez do tráfego e redução da distância percorrida resultando na otimização de itinerários;

-Valorização dos imóveis situados na área de influência direta do Bairro de Barreiros e reativação econômica daquela região (neste último caso, poderá ser matriz de geração de novas oportunidades de ocupação produtiva estável e, portanto, também de renda);

-Redução do número de acidentes de trânsito nas vias contempladas pelo Programa;

-Criação de vagas para estacionamento de veículos;

-Aumento do número de usuários de ciclovias;

-Aumento no número de usuários para caminhadas; e

-Criação de áreas de lazer, principalmente para os moradores das adjacências.

Em relação à sustentabilidade da implantação da Av. Beira Mar Barreiros, o organismo executor prevê que a manutenção deste espaço público será realizado por meio de contratos de manutenção em execução no município. Esses programas já se encontram em operação e são executados e coordenados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. Os custos desses programas não envolvem os recursos do financiamento da obra e são provenientes de fontes próprias de recursos do município, através da arrecadação de receita tributária e da COSIP (Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública), garantindo com isso a continuidade dos programas.

Sendo assim, tais contratos farão a manutenção do pavimento asfáltico, dos dispositivos de drenagem, calçadas, praças, além da iluminação pública.

Não está prevista a contratação de pessoal para a sustentabilidade do Programa.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

O objeto deste Programa é oriundo de orientações estratégicas previstas no Plano Diretor Municipal (Lei 1.604/85), Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Grande Florianópolis - PLAMUS (Anexo 8), no PPA - Plano Plurianual 2022-2025, Lei nº 6.105 de 22 de dezembro 2021 (página do Programa 0112 de Mobilidade Urbana, Meta 1.135 - Anexo 9) e na Meta 34 do Plano de Metas 2021-2024 (Anexo 10) diretrizes de médio e longo prazo que orientam o plano de investimentos do município.

As ações do Programa estão em consonância com as Metas 11.2, 11.4, 11.6 e 12.5 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) proposto na Agenda 2030 da ONU, respectivamente: Proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos; Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo; reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros e; reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso.

Quanto aos recursos orçamentários e de contrapartida do financiamento, eles serão ajustados e incluídos por meio de lei específica, após recomendação da COFIEX.

Dessa forma, o Município formula a presente Carta Consulta com investimentos de US$ 54.000.000,00 (cinquenta e quatro milhões de dólares norte americanos), a serem aplicados, sendo 80% financiados e 20% de contrapartida.

Quanto à taxa utilizada de câmbio nesta carta consulta foi considerado o câmbio de 5,3284 de reais por dólar aplicado (Anexo 11), considerando data base de 04/02/2022, segundo dados do Banco Central.

Com relação aos recursos de contrapartida, o município garante sua contrapartida de no mínimo 20% no período proposto de 05 anos de execução, apresentada por recursos provenientes de receitas tributárias previstas nos artigos 156, 158 e 159, inciso I, (b), da Constituição Federal, conforme estabelecido na Resolução nº 3, de 29 de maio de 2019 - COFIEX, eliminando assim os riscos de falta de recursos para a conclusão do Programa.

2. Projeto

2.1. Título

Programa de implantação da Avenida Beira Mar Barreiros em São José/SC

2.2. Título Abreviado

Av. Beira Mar Barreiros

2.3. Mutuário

Município de São José - SC

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo Geral

O Programa tem como objetivo promover a melhoria da mobilidade urbana e desenvolvimento econômico e social por meio da implantação da Av. Beira Mar Barreiros no município de São José/SC, proporcionando assim, melhorias estruturantes na cidade e aumento da qualidade de vida da população.

Objetivos Específicos:

a) Tornar mais eficiente a integração física e econômica da Grande Florianópolis com as outras cidades brasileiras e os demais países vizinhos, mediante ampliação e adequação da malha viária do município;

b) Melhorar as condições de circulação viária no município e assim reduzir os tempos de viagem, o estresse psicológico, e ocorrências de acidentes de trânsito;

c) Priorizar e garantir a circulação de pedestres e modos não motorizados através da implantação e requalificação de calçadas e ciclovias com acessibilidade universal;

d) Implantar espaços públicos acessíveis, como praças e parques, garantindo maior qualidade de vida, lazer, entretenimento e incentivo à práticas esportivas.

Tais objetivos específicos estão diretamente relacionados aos "Indicadores" apresentados no item 2.6 PROJETO/INDICADORES. A memória de cálculo para os valores de linha de base e meta da tabela de Indicadores é apresentada no Anexo 12.1.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Redução de tempo de viagem na ligação Florianópolis a BR-101 (segmento correspondente a B. Mar Continental)	razão entre a distância percorrida dividida pela velocidade média	min-seg	9,00	5,24
Aumento de usuários na malha cicloviária de São José	Quantidade média de usuários que transitam em São José/SC de bicicleta diariamente	usuários	3.795,00	5.060,00
Pessoas que utilizam os espaços públicos e áreas de lazer na região Continental	Quantidade média de pessoas que utilizam os espaços públicos de lazer	pessoas	101.200,00	177.100,00
Fluxo de veículos nas vias para acessar a BR-101	Percentual estimado do tráfego atual que será desviado para a nova via	%	0,00	30,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - ESTUDOS E OBRAS	**48.634.491,83**
S - ESTUDOS E PROJETOS	2.608.573,04
P - Estudos de Viabilidade, Sociais e Projetos de Engenharia	2.079.808,24
P - Ações Ambientais	528.764,80
S - AVENIDA BEIRA MAR BARREIROS	46.025.918,79
P - Terraplenagem	18.444.093,65
P - Obras de Geotecnia / Contenções	1.638.867,74
P - Pavimentação	7.892.364,45
P - Drenagem / Obra de Arte Corrente	5.442.743,59
P - Obras de Arte Especiais	9.195.774,68
P - Sinalização	574.343,90
P - Iluminação	1.956.456,10
P - Urbanização	881.274,68
C - DESAPROPRIAÇÕES	**2.025.348,95**
P - Desapropriações	2.025.348,95
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**3.340.159,22**
P - Supervisão Técnica, Ambiental e Social	2.500.000,00
P - Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)	552.559,22
P - Auditoria Externa	50.000,00
P - Comissão de Financiamento	237.600,00
Total dos Componentes	**54.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - ESTUDOS E OBRAS

O Componente "Estudos e Obras" contempla todos os estudos necessários para execução das intervenções previstas, além das obras em si.

S - ESTUDOS E PROJETOS

Este subcomponente contempla os Estudos e Projetos previstos no Programa.

P - Estudos de Viabilidade, Sociais e Projetos de Engenharia

Este Produto contempla a elaboração de estudos de viabilidade, sociais e Projetos de Engenharia a nível executivo previstos no Programa.

P - Ações Ambientais

A área remanescente do aterro, isto é, aquela não ocupada por superfícies pavimentadas, terão o tratamento ambiental composto de enleivamento, hidrossemeadura, plantação de arbustos, árvores, mudas, para o que haverá necessidade de preparo com solo adequado, adubação, entre outros.

Faz parte também da previsão orçamentária para o item específico, a execução de barreiras de siltagem durante a execução da obra.

Licenciamento Ambiental
Os estudos ambientais objetivando a obtenção do licenciamento ambiental serão elaborados em consonância com as legislações a que estão submetidos e deverão prever a qualidade ambiental futura em decorrência da implantação do empreendimento, identificar as alternativas locacionais e tecnológicas mais viáveis, sempre em conformidade com a legislação ambiental vigente, visando respeitar a capacidade de suporte do meio, e ainda identificação e avaliação dos impactos ambientais e as respectivas medidas mitigadoras, potencializadoras e compensatórias. Para tanto serão desenvolvidas as seguintes atividades:
- Caracterização do Empreendimento;
- Legislação aplicável ao empreendimento;
- Diagnóstico ambiental; e
- Definição das áreas de influência.
A Área de Influência Direta compreende a região da Avenida, seu entorno imediato, a zona costeira adjacente e as baías norte e sul, que sofrem a influência direta do fluxo d'água.
A Área de Influência Indireta compreende todo o município de São José incluindo suas unidades de conservação; os municípios de Florianópolis, Palhoça, Biguaçu e Governador Celso Ramos, por fazerem uso das vias de acesso ao município de Florianópolis e por possuírem áreas banhadas pelas baías norte e sul.
A jazida de areia para utilização no aterro hidráulico, situada em área marinha próxima à foz do Rio Três Henriques, teve sua Licença Ambiental Prévia (LAP) emitida quando da elaboração do Projeto da Avenida Beira Mar Barreiros em 2007.
O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da Avenida Beira Mar Continental de Barreiros, fez parte de um pacote de serviços contratados pela Prefeitura Municipal de São José, que incluiu, além do EIA e seu Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (RIMA), o Projeto Final de Engenharia e o Plano Básico Ambiental (PBA) do empreendimento

Análise dos Impactos Ambientais
A análise dos impactos ambientais decorrentes da implantação e operação do empreendimento será composta pelas seguintes fases:
- Identificação preliminar dos impactos ambientais - será feita a partir do conhecimento das atividades potencialmente geradoras de alterações ambientais relacionadas aos processos ou fases de estudos e projetos, construção e operação do empreendimento. Após a definição das etapas e das atividades pertinentes a cada uma delas, se dará início à identificação dos fatores ambientais passíveis de serem afetados pelo respectivo empreendimento, agrupados pelos meios físico, biótico e antrópico;
- Identificação dos impactos ambientais relevantes e suas inter-relações - após os estudos do diagnóstico ambiental, a identificação e análise dos principais impactos ambientais do empreendimento será levada a cabo através de uma abordagem integrada, onde se buscará destacar o encadeamento dos impactos relevantes e as interações dos diversos componentes ambientais; e
- Proposição de medidas mitigadoras, planos e programas - serão apresentadas, para cada impacto identificado, medidas para controle, anulação e mitigação dos impactos negativos, otimização dos impactos positivos e compensação dos impactos não mitigáveis que serão sistematizadas em planos e programas ambientais.

S - AVENIDA BEIRA MAR BARREIROS
Este Subcomponente contempla a implantação da Avenida Beira Mar Barreiros que será executada com as seguintes características técnicas:
- Aterro hidráulico com aproximadamente 380.000 m²;
- Construção de duas pistas asfaltadas de duplo sentido com 3 faixas por sentido tendo cada uma 3,5 metros de largura, numa extensão de 4.000m ligando a Avenida Beira Mar Continental de Florianópolis através da Beira Mar Barreiros em São José até a interseção com a BR-101;
- Construção de via marginal com 3 faixas de 3,3 metros de largura e uma extensão de 4.400 metros;
- Melhorias de 2.800 metros de vias de acesso;
- Construção de ciclovia com 3,0 metros de largura e 5.800 metros de extensão;
- Construção de cerca de 800 vagas de estacionamento de automóveis e 120 motos;
- Construção de calçada para pedestres com 6.800 metros de extensão (sendo 4.000m com 3,0 metros de largura e 2.800m com 2, 5m de largura).
- Área de lazer com cerca de 30.000 m².
- As Obras de Arte Especiais (pontes e viadutos) localizadas na interseção com a BR-101, assim como as de travessias sobre canais de macrodrenagem, serão constituídos de concreto armado.

É importante ressaltar que a Av. Beira Mar Barreiros fará sua conexão com a BR-101 em ponto em que hoje já existe uma confluência do sistema viário local com a Rodovia Federal. Entretanto, será, evidentemente, elaborada uma configuração de características técnicas distintas face ao grande volume de tráfego que chegará à Av. Beira Mar, assim como a partir desta no sentido da BR.
O Projeto Executivo, em fase de elaboração, prevê a realização de estudos de tráfego, pesquisas de origem-destino, avaliação de desvios de tráfego (com o uso de software específico tipo Visum ou similar) de forma a avaliar o fluxo de veículos nas vias de acesso à BR-101.
Em relação às tratativas para as autorizações dos órgãos responsáveis pelas Rodovias onde haverá conexão, a Prefeitura ainda não fez as tratativas, pois a concepção final da interseção com a BR-101 ainda está em elaboração. Uma vez definida a configuração da interseção, será iniciada às tratativas junto ao DNIT para anuência e aprovação da interseção.

P - Terraplenagem
As obras de terraplenagem abrangem uma área aproximada de 380.000 m2 de aterro em área acrescida da marinha, salvo algumas pequenas áreas em terra principalmente na região da interseção com a BR-101, ao final da via.
Para execução deste aterro está prevista utilização de jazida de areia localizada na Ponta Três Henriques, em área marítima, próxima à foz do Rio Três Henriques, ao final da Avenida Beira Mar de Barreiros. Para as camadas finais de aterro de menor volume, áreas de lazer e áreas de urbanização, serão pesquisados e utilizados solos provenientes de jazidas de empréstimo.

P - Obras de Geotecnia / Contenções

Em locais específicos, a serem definidos no detalhamento do projeto, será executado enrocamento em rocha, com manta geotêxtil tipo tecido na face interna - junto ao aterro hidráulico de aproximadamente 380.000 m² - e blocos de proteção na face externa do enrocamento.

P - Pavimentação

As obras de pavimentação previstas no Programa abrangem uma área total de 175.000 m2 e terão sua estrutura composta por uma sub-base em macadame seco, base de brita graduada e revestimento em concreto betuminoso usinado a quente, dando continuidade à estrutura executada no segmento da Beira Mar já implantada.
Está prevista a construção de duas pistas asfaltadas de duplo sentido com 3 faixas por sentido tendo cada uma 3,50 metros de largura, numa extensão de 4.000m interligando a Beira Mar Norte Continental Florianópolis, desde a divisa de São José com Florianópolis, até a interseção com a BR-101, em Barreiros, junto ao Rio Três Henriques.

P - Drenagem / Obra de Arte Corrente

As obras de drenagem e obras de arte corrente previstas no Programa podem ser subdivididas em microdrenagem e macrodrenagem.

Microdrenagem
A microdrenagem tem como finalidade a captação e condução das águas provenientes de chuvas por sobre a superfície aterrada. Esse sistema é composto pelos meios-fios de concreto, sarjetas triangulares, galerias de águas pluviais, caixas coletoras, caixas de ligação e passagem, tampas para caixas coletoras, etc.

Macrodrenagem
A macrodrenagem tem como objetivo canalizar e transpor as águas provenientes de córregos, dos sistemas de drenagem existentes à montante da área aterrada da Avenida. Esse sistema será composto de galerias, bueiros celulares - simples, duplos ou triplos - conforme detalhamento a ser determinado no projeto executivo.

P - Obras de Arte Especiais

Em relação às obras de arte especiais, ao longo da extensão do aterro, que totaliza aproximadamente 380.000 m2, com largura de acréscimo de área de marinha ultrapassando por vezes os 100m, prevê-se a execução de canais de drenagem, com transposição das pistas em viadutos com comprimento médio de 10m e larguras que abranjam as pistas mais os acostamentos.
Esta concepção de obra se faz necessária tendo em vista que os sistemas de drenagens existentes, tem sua jusante ao nível da água do oceano. Considerando um acréscimo de comprimento superior aos 100m de aterramento, o caimento longitudinal destas obras de drenagem terá uma declividade próxima de zero, o que reduz a capacidade de escoamento de forma muito significativa, havendo a necessidade de implantação de obras de geometria avantajada para compensar a capacidade de escoamento.
Outra razão significativa para optar por este tipo de solução é o assoreamento provocado pela baixa velocidade de escoamento das águas, facilitando com isso a manutenção e limpeza destas obras. Além disso, o carreamento de areia pela movimentação, pelas ondas do mar, para as bocas de saída dos sistemas de escoamento, reduz em muito a capacidade do sistema convencional de drenagem, sendo em muito facilitado pela implantação destes sistemas de canais abertos. Neste contexto, foram tais sistemas de canais de drenagem considerados como obras de arte especiais.
Além destas obras estão previstos 6 viadutos e 3 pontes na interseção com a BR-101, compostas de pontes sobre o Rio Três Henriques e viadutos na interseção (Anexo 13).

P - Sinalização

A sinalização será composta por pinturas de faixa horizontal com tinta acrílica branca, pintura de faixa horizontal com tinta acrílica amarela, pinturas de setas e/ou dizeres na pista, placas de sinalização, placas orientativas, pórticos, tachões mono-refletivos, tachinhas mono-refletivas, além de sistema de semaforização e demais dispositivos de sinalização para o trânsito.

P - Iluminação

A obra da Avenida Beira Mar Barreiros está toda concentrada em uma região urbanizada. Com a implantação dos equipamentos como ciclovia, calçada, quadras esportivas, demais áreas de lazer, haverá uma forte circulação de pessoas na área com atividades noturnas, como caminhadas, práticas ciclísticas, jogos, etc, porquanto a região é extremamente carente destes espaços públicos, o que levou à necessidade de implantação de iluminação pública eficiente:
- no canteiro central ao longo de toda extensão da Avenida;
- nas calçadas e ciclovias;
- nas quadras esportivas;
- nas áreas de lazer objetivando a segurança dos usuários e consequente atratividade para utilização destes equipamentos, tendo-se optado pela iluminação toda em LED, gerida pela central de Tele-Gestão municipal onde todas as luminárias e espaços terão o uso inteligente de energia através da utilização de dimerizadores e sensores de presença resultando em uma eficiência energética significativa.

P - Urbanização

Considerando tratar-se de uma área totalmente urbanizada, a Avenida Beira Mar Barreiros não poderia prescindir das considerações dos equipamentos voltados a atender a população lindeira, principalmente porque a área do entorno é extremamente carente de equipamentos públicos.

Assim, foram previstas áreas de lazer totalizando aproximadamente 30.000 m2, calçadas para pedestres em uma extensão de 6. 800 m, ciclovia com extensão de 5.800 m, sendo que nesta área de lazer previu-se a implantação de quadras de esporte, praças e espaços públicos, além de mobiliário urbano, com iluminação adequada para uso inclusive noturno para o que se previu um sistema eficiente e econômico de iluminação, visando a real utilização, com segurança, destes equipamentos.

C - DESAPROPRIAÇÕES
Este componente contempla as desapropriações previstas no Programa.

P - Desapropriações
A desapropriação será significativa tão somente na interseção da Avenida Beira Mar Barreiros com a BR-101 nas adjacências do Rio Três Henriques. A área estimada para desapropriação é de cerca de 10 mil m², o que poderá ser otimizado no desenvolvimento do projeto executivo. Trata-se de áreas parcialmente utilizadas para depósitos (reciclagem de materiais, depósito de lajes pré-fabricadas além de alguns outros poucos galpões. É de conhecimento desde há muito tempo da empresa detentora da propriedade de que o município tem o plano de implantação desta Avenida, razão pela qual nunca utilizou da área para edificações ou outros usos definitivos.
Cumpre-se informar que não haverá desapropriação de unidades familiares.
Por fim, destaca-se que ainda não foram iniciadas tratativas com os proprietários dos imóveis, uma vez que ainda não está definida com exatidão a área a ser desapropriada. Tais tratativas serão iniciadas uma vez que o Projeto Executivo avance e que se possa ter a delimitação exata da área de intervenção.

C - GESTÃO DO PROGRAMA
Este componente integra ações destinadas ao gerenciamento do programa no município de São José, fortalecendo as ações de controle estabelecidas pela UGP, que serão aplicados em: supervisão técnica, ambiental e social, unidade de gerenciamento do programa, auditoria externa e comissão de financiamento.

P - Supervisão Técnica, Ambiental e Social
Devido à grande complexidade na execução da obra que compõe este Programa, torna-se necessária a contratação de 1 (uma) empresa especializada no apoio à supervisão das obras a serem executadas.
Os serviços de supervisão das obras serão alocados com recurso FONPLATA, e compreenderão o apoio da Secretaria Municipal de Infraestrutura para a fiscalização das metas programadas em contratos firmados com terceiros. Também compreenderão trabalhos de apoio ao acompanhamento da qualidade dos serviços, fidelidade no seguimento das soluções de projeto, aplicação de materiais e uso dos métodos construtivos, perfazendo assim um perfil altamente técnico aos trabalhos. Também deverão ser acompanhadas a acuidade dos trabalhos de sondagem, a escavação e o uso compatível com os materiais e equipamentos, além do monitoramento dos impactos ambientais e suas respectivas medidas mitigadoras, de controle e redução dos riscos ambientais decorrentes da implantação e operação das obras do Programa.
Para o desempenho do apoio ao serviço de fiscalização e acompanhamento de obras estão previstas as seguintes atividades básicas de campo, realizadas no local de implantação das mesmas:
a) Controle da qualidade técnica dos serviços contratados;
b) Acompanhamento do atendimento dos serviços contratados às especificações dos projetos;
c) Verificações técnicas, ambientais e administrativas, relacionadas às atividades do canteiro de obras e das frentes de serviços;
d) Verificação do cumprimento, no âmbito dos contratos dos requisitos de funcionalidade técnica requeridos em projeto;
e) Verificação do cumprimento, no âmbito dos contratos de obras, da legislação trabalhista, de segurança do trabalho e meio ambiente;
f) Controle dos faturamentos da obra, verificando os quantitativos efetivamente medidos;
g) Acompanhamento da evolução física e financeira dos contratos;
h) Acompanhamento por meio de relatórios mensais que reflitam indicadores de custo, desempenho e avanço físico dos empreendimentos, apontando os caminhos críticos e as alternativas de solução para os problemas decorrentes da execução contratual;
i) Acompanhamento e monitoramento das condicionantes ambientais indicadas na licença ambiental de instalação;
j) Elaboração e apresentação, após a conclusão de cada etapa de obra, o projeto "como construído", de maneira que representem a última versão emitida do projeto e que sejam condizentes com a real implantação da obra.

P - Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)
Este produto destina-se a fortalecer o município de uma Unidade de Gestão do Programa, objetivando assegurar as ações e procedimentos desenvolvidos na forma estabelecida no Contrato de Empréstimo a ser celebrado junto ao FONPLATA. A UGP está vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura, com apoio de equipe técnica multidisciplinar das diversas Secretarias Municipais. Este produto poderá contar com um apoio operacional que terá por objetivo suprir a UGP de elementos administrativos e operacionais definidos pelo organismo financiador, nas tomadas de decisão principalmente quanto às ocorrências apresentadas no período, suas medidas de correção, nas ações preventivas contra potenciais riscos, e no acompanhamento do estado físico e financeiro do Programa. Possui a função de cadastramento e atualizações de todas as informações contempladas nas plataformas da Matriz de Usos e Fontes, do Plano Operacional Anual, do Plano de Aquisições e Contratações, do Status de execução física e financeira das obras e serviço, da Justificativa de Gastos de Partida e Contrapartida e por fim do acompanhamento das Cláusulas Contratuais do Contrato de Empréstimo negociado e celebrado entre o município de Florianópolis e o Organismo Financiador, atentando para seus prazos e obrigações a serem atendidas.

P - Auditoria Externa

A Auditoria Externa fará um exame cuidadoso, sistemático e independente, que terá por finalidade realizar o acompanhamento físico financeiro, averiguando se as atividades desenvolvidas pelas contratadas e pelo município estão de acordo com as disposições estabelecidas pela FONPLATA, se foram implementadas com eficácia e se estão em conformidade com os objetivos do Programa.
Além desta auditoria, o Município fica sujeito às auditorias da Controladoria Municipal, TCE/SC e do TCU, para dar total transparência das ações implantadas.

P - Comissão de Financiamento

Representa as taxas de administração cobradas pelo FONPLATA referente ao montante financiado do Programa.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**46.025.918,79**	**85,23**
P- Terraplenagem	m2	380.000,00	18.444.093,65	34,16
P- Obras de Geotecnia / Contenções	m2	380.000,00	1.638.867,74	3,03
P- Pavimentação	km	4,00	7.892.364,45	14,62
P- Drenagem / Obra de Arte Corrente	sistemas	2,00	5.442.743,59	10,08
P- Obras de Arte Especiais	metros	10,00	9.195.774,68	17,03
P- Sinalização	km	4,00	574.343,90	1,06
P- Iluminação	km	4,00	1.956.456,10	3,62
P- Urbanização	m2	30.000,00	881.274,68	1,63
Consultoria	**-**	**-**	**3.102.559,22**	**5,75**
P- Supervisão Técnica, Ambiental e Social	unidade	1,00	2.500.000,00	4,63
P- Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)	unidade	1,00	552.559,22	1,02
P- Auditoria Externa	unidade	1,00	50.000,00	0,09
Serviços que Não de Consultoria	**-**	**-**	**2.608.573,04**	**4,83**
P- Estudos de Viabilidade, Sociais e Projetos de Engenharia	unidade	1,00	2.079.808,24	3,85
P- Ações Ambientais	unidade	1,00	528.764,80	0,98
Outros	**-**	**-**	**2.262.948,95**	**4,19**
P- Desapropriações	m2	10.000,00	2.025.348,95	3,75
P- Comissão de Financiamento	unidade	1,00	237.600,00	0,44
Total Geral	**-**	**-**	**54.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Para elaboração do Projeto Final de Engenharia e Estudos Ambientais a Prefeitura Municipal de São José publicou o Edital de Concorrência nº 11/2022 com entrega das propostas previstas para 18/05/2022. Julgadas as propostas foi assinado em 24/05/2022 o Contrato de nº 113/2022 para o desenvolvimento dos trabalhos com prazo de 12 meses para a elaboração do Projeto Final de Engenharia e mais 3 meses para a conclusão dos Estudos Ambientais. Os trabalhos foram iniciados imediatamente após a assinatura do contrato e estão em fase de elaboração.

Ainda não foram iniciadas tratativas com os proprietários dos imóveis a serem desapropriados, uma vez que ainda não está definida com exatidão essa área. Tais tratativas serão iniciadas uma vez que o Projeto Executivo esteja mais avançado e que se possa ter a delimitação exata da área de intervenção.

Cumpre destacar que em 2006 a Prefeitura de São José desenvolveu um projeto com características similares para o local, porém com área acrescida de marinha significativamente maior, oportunidade em que foram também desenvolvidos os estudos ambientais, obtida a Licença Ambiental Prévia, tanto da obra quanto da jazida.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE SAO JOSE(SC)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

Analisando o cenário atual, o Município de São José identificou o FONPLATA como a melhor alternativa de instituição financeira, tendo como um dos fatores principais o apoio do organismo financiador junto ao município na preparação e elaboração da Carta Consulta e assim poder concorrer a uma pauta da COFIEX, trabalho esse que para o município, por seus trâmites internos e leis de contratação, levaria meses.

Como primeiro aspecto analisado temos a justificar a opção por financiamento externo em detrimento de financiamento interno, considerando que as taxas de financiamentos internos são maiores e a amortização e prazos de pagamento são menores, o que gera uma pressão muito forte sobre o fluxo de caixa do município, limitando fortemente as possibilidades de captação de recursos para projetos estruturantes (Anexo 14).

O segundo aspecto analisado foram os levantamentos das condições financeiras com outros organismos financiadores externos como é o caso do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e New Development Bank (NDB), conforme dados aproximados abaixo:

Na CAF:

-Desembolso: 60 meses

-Carência: 60 meses

-Amortização: 156 meses

-Prazo Total: 216 meses

-Taxa de juros: aproximadamente SOFR (6 meses) + 2% a.a.

-Demais encargos: Comissão de compromisso = 0,40%.

No NDB:

-Desembolso: 60 meses

-Carência: 60 meses

-Amortização: 156 meses

-Prazo Total: 216 meses

-Taxa de juros: aproximadamente SOFR (6 meses) + 1,35% a.a.

-Demais encargos: Comissão de compromisso de 0,25% a.a. sobre o saldo não desembolsado do empréstimo, aplicado seis meses após a assinatura do contrato;

- comissão de financiamento de 0,25% do montante do empréstimo, a ser pago até a data do primeiro desembolso.

No caso do FONPLATA, temos as condições financeiras parecidas com os organismos acima mencionados, conforme demonstrado abaixo:

-Desembolso: 60 meses;

-Carência: 48 meses;

-Amortização: 132 meses (o empréstimo será amortizado pelo município mediante o pagamento de até 22 (vinte) parcelas semestrais, consecutivas e preferencialmente iguais, acrescidas dos juros no vencimento de cada uma das parcelas);

-Prazo Total: 180 meses

-Taxa de juros: para os financiamentos com prazos de 15 anos a taxa é de aproximadamente 2,1% a 2,6% somados a SOFR 180 dias.

O município espera captar (será definido no momento de preparação) as diferentes opções de taxas TOC (Taxas Operativas Compensadas) do FONPLATA, o que poderia levar a uma taxa muito próxima aos demais organismos financiadores. Com isto, ainda ficando levemente acima, não consideramos uma diferença suficiente como único critério para optar por outras possíveis fontes que, eventualmente, ainda tendo condições financeiras levemente mais favoráveis, apresentam e exigem requerimentos que poderiam estender exageradamente aos tempos de preparação do Programa.

-Demais encargos: Comissão de compromisso de 0,35% a.a. sobre o saldo não desembolsado do empréstimo, aplicado seis meses após a assinatura do contrato; comissão de Administração (depende do tempo requerido para a assinatura do Contrato de Empréstimo após da aprovação da Diretoria do FONPLATA): 0,55% (até 360 dias) e 0,70% (entre 361 a 720 dias), calculado sobre o montante total do empréstimo, a ser pago até a data do primeiro desembolso.

Além dos aspectos financeiros comparativos mencionados acima, destacamos que os seguintes fatores também foram determinantes na escolha do FONPLATA como o Agente Financiador:

-O FONPLATA desde o primeiro contato demonstrou presteza e agilidade no atendimento ao Mutuário, se colocando sempre disponível em atender os requerimentos necessários para o desenvolvimento do Programa. Isto é determinante para avaliar a viabilidade financeira e técnica da operação;

-O Banco não contempla a cobrança de taxas de avaliação em suas missões. Essas taxas já estão inclusas na comissão de financiamento . Isto permitiu um avanço rápido do trâmite do pleito sem gerar compromissos financeiros futuros ao Programa, que na análise financeira da Operação geralmente é considerado um custo a mais sob as condições financeiras estabelecidas em um Programa;

-Acompanhamento periódico (consultorias) ao município em todo o processo para a assinatura do contrato que no Brasil geralmente tem um trâmite muito estendido e complicado. Em nossa análise esse apoio permitirá garantir que o pleito possa chegar em seu objetivo de assinatura em tempo mais oportuno e viável, conforme programação de investimento.

Com relação à opção pelo financiamento externo temos:

O Brasil tem uma longa experiência com o financiamento externo, e nessa experiência, tem-se constituído em uma alternativa fundamental para complementar os esforços do financiamento de origem doméstico ou interno. Neste sentido, tem-se observado várias características positivas que apoiam o desenvolvimento, especialmente dos governos subnacionais, entre as principais podemos mencionar as seguintes:

1.Normalmente os organismos multilaterais de financiamento externo, entre eles o FONPLATA, têm acompanhado a oferta financeira com o conhecimento e a experiência de décadas em investimentos de desenvolvimento urbano. Isto gera uma expertise importante, mitigando riscos e disponibilizando estratégias que garantem atingir os objetivos dos diferentes projetos;

2.Segundo estudos, ainda tendo o risco cambiário e flutuação de moeda estrangeira, no longo prazo, tem-se demonstrado que os serviços da dívida junto a organismos multilaterais têm sido mais baixos, especialmente porque esses organismos oferecem prazos de empréstimos mais longos.

3.Os prazos oferecidos pelas multilaterais, comparados com a oferta nacional, na maioria dos casos são mais longos, o que gera um requerimento de fluxo de Caixa para o mutuário muito mais confortável, inclusive permitindo tomar outros empréstimos sem esgotar a sua capacidade de pagamento, nem endividamento.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

O Programa beneficiará a população fixa e flutuante do município de São José. Atualmente o município possui uma população estimada de 253 mil (IBGE, 2021) e população flutuante que passa de 50 mil pessoas.

Deste modo, as intervenções previstas abrangem os seguintes itens de avaliação dispostos no item 4 do Anexo da Resolução nª 17, de 07 de junho de 2021 da COFIEX:

Item "1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação", se relaciona as seguintes ações do Programa:

- as ações ambientais previstas no Programa promovem a sustentabilidade ambiental, pois diminuem significativamente a erosão do solo e possuem como uma das medidas de mitigação a execução de barreiras de siltagem, contribuindo para a proteção do meio ambiente.

- os estudos ambientais objetivando a obtenção do licenciamento ambiental serão elaborados em consonância com as legislações a que estão submetidos e deverão prever a qualidade ambiental futura em decorrência da implantação do empreendimento, identificar as alternativas locacionais e tecnológicas mais viáveis, sempre em conformidade com a legislação ambiental vigente, visando respeitar a capacidade de suporte do meio, e ainda identificação e avaliação dos impactos ambientais e as respectivas medidas mitigadoras, potencializadoras e compensatórias.

Item "1.2 eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis" se relaciona as seguintes ações do Programa:

Nas áreas de lazer objetivando a segurança dos usuários e consequente atratividade para utilização destes equipamentos, tendo-se optado pela iluminação toda em LED, gerida pela central de Tele-Gestão municipal onde todas as luminárias e espaços terão o uso inteligente de energia através da utilização de dimerizadores e sensores de presença resultando em uma eficiência energética significativa .

Item "1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico", se relaciona as seguintes ações do Programa:

- A implantação da macrodrenagem no Programa é considerada uma ação de promoção do saneamento básico, face o manejo dos efluentes das vias públicas, sendo esta ação contemplada no Plano Municipal de Saneamento Ambiental do município.

Item "1.6 melhoria no ambiente de negócios e/ou oportunidades", se relaciona as seguintes ações do Programa:

- A implantação da Av. Beira Mar Barreiros trará melhorias significativas na mobilidade da cidade e na região da Grande Florianópolis. Essas melhorias contribuirão com o desenvolvimento de negócios e/ou oportunidades, pois atrairá grande parcela de empreendedores que irão investir na cidade e região.

Item "1.7 benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas", se relaciona as seguintes ações do Programa:

- A implantação da Av. Beira Mar Barreiros trará melhorias significativas na mobilidade da cidade e na região da Grande Florianópolis. Essas melhorias impulsionarão a circulação de pedestres e veículos no bairro Barreiros, trazendo benefícios para os empreendedores individuais, micro e pequenas empresas que possuem seus estabelecimentos de comércio e de prestação de serviços.

Item "1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis", se relaciona as seguintes ações do Programa:

- A implantação da Av. Beira Mar Barreiros promoverá a geração temporária e fixa de emprego e renda para uma grande população de baixa renda e vulnerável do município, tendo em vista que a construção civil emprega grande parte de trabalhadores com baixo nível de escolaridade e de capacitação

Item "1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis", se relaciona as seguintes ações do Programa:

- A implantação da Av. da Beira Mar Barreiros permitirá o fornecimento de infraestrutura e equipamentos sociais para as populações de baixa renda e vulneráveis, como os moradores que residem na região de Barreiros. Além disso, a infraestrutura viária a ser implantada permitirá o aumento do número das linhas de transporte coletivo neste bairro (Barreiros), ampliando a cobertura nesta região, sendo que grande parcela dos usuários são de baixa renda e vulneráveis que dependem do transporte para locomoção.

Item "1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça",se relaciona as seguintes ações do Programa:

- A implantação de espaços públicos, quadras de esportes e áreas de recreação na execução do Programa permitirá o desenvolvimento de políticas voltadas para a população jovem de São José, pois permitirá o acesso de jovens e crianças a uma área de recreação em contato com a orla marítima, independente de cor, gênero e raça.

Item "1.13. melhoria das condições de educação e saúde", se relaciona as seguintes ações do Programa:

- A implantação da Av. Beira Mar Barreiros permitirá melhores condições de mobilidade, tanto na cidade como na região da Grande Florianópolis, trazendo melhorias na locomoção dos estudantes e acadêmicos que necessitam ir às instituições de ensino.

- A implantação de espaços públicos, quadras de esportes e áreas de recreação na execução do Programa promoverá melhores condições de saúde da população do município de São José, pois permitirá o acesso da população a equipamentos públicos para práticas de exercícios físicos, caminhadas e também na prática de esportes.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	10.800.000,00	1,00	10.800.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA	FONPLATA	US$	43.200.000,00	1,00	43.200.000,00
Total:			54.000.000,00		54.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

O Município de São José, mutuário da operação, terá como órgão executor do Programa na Secretaria Municipal de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de São José.

Quanto à execução do Programa no nível operacional, a Secretaria, como órgão executor, terá a responsabilidade de planejamento, gestão administrativa, acompanhamento técnico e avaliação do Programa. Contará com o apoio da Secretaria de Urbanismo e Serviços Públicos, Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Secretaria de Administração - CPL (Comissão Permanente de Licitação), Secretaria da Casa Civil, e da Secretaria Municipal da Finanças da Prefeitura Municipal de São José na execução e controle das contratações. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, por intermédio da UGP, que será criada por meio de decreto, servirá como organismo de ligação entre a Prefeitura Municipal de São José, o FONPLATA e outras organizações públicas e privadas participantes.

A finalidade desta Unidade é de assegurar que as ações do Programa estejam de acordo com o contrato de empréstimo e seu objetivo contempla: planejar, programar e acompanhar a execução física e financeira, bem como avaliar os resultados intermediários e finais do Programa, de modo a assegurar o cumprimento das ações planejadas e dos cronogramas estabelecidos para cumprimento das ações programadas.

Competências da UGP:

I - Coordenar, administrar, acompanhar e avaliar permanentemente as ações do Programa;

II - Representar o Mutuário junto ao FONPLATA, bem como junto aos órgãos de controle interno, às auditorias do FONPLATA e ao órgão responsável pelas auditorias do Programa;

III - Elaborar e encaminhar ao FONPLATA o Plano Operacional Anual (POA) e o Plano de Aquisições e Contratações (PAC), nos prazos estipulados contratualmente;

IV - Coordenar e acompanhar o processo técnico de preparação, análise e aprovação dos projetos setoriais e suas atualizações, quando for o caso;

V - Apoiar a preparação dos processos licitatórios no âmbito do Programa e acompanhar os processos;

VI - Elaborar e encaminhar as propostas orçamentárias anuais do Programa às áreas competentes;

VII - Elaborar a programação financeira e solicitar a liberação de recursos da contrapartida local às áreas competentes;

VIII - Elaborar e encaminhar ao FONPLATA as prestações de contas do Programa e as solicitações de liberação de desembolsos do financiamento;

IX - Manter os registros financeiros e contábeis adequados que permitam identificar apropriadamente os recursos do empréstimo e de outras fontes do Programa; e

X - Elaborar e encaminhar ao FONPLATA os Relatórios de Progresso, Demonstrativos Financeiros Anuais Auditados e demais documentos do Programa, segundo as disposições do respectivo Contrato de Empréstimo;

Gerências da UGP

Para executar suas funções, a UGP será integrada por (1) Coordenador Geral, (1) Engenheiro, (1) Administrativo, (1) Financeiro, (1) Jurídico e (1) Socioambiental.

O Programa também contará com apoio das Secretarias Municipais conforme demonstrado na Matriz de Responsabilidade Institucional (Anexo 15). As secretarias e demais órgãos municipais envolvidos com o Programa são apresentados a seguir, com destaque para as funções relacionadas a sua execução. São órgãos que possuem papéis específicos na execução do programa, contribuindo com o organismo executor e proporcionando suporte técnico, alocação e gestão de recursos financeiros, acompanhamento das intervenções e realização das licitações:

a) Secretaria Municipal de Infraestrutura: a UGP atuará na coordenação das ações necessárias para viabilizar a execução dos empreendimentos listados nesta Carta Consulta, sendo através de seu Secretário, interlocutor entre as áreas envolvidas e auxiliando na resolução de problemáticas que possam vir a surgir.

O Secretário, exercerá funções de planejamento, supervisão e interlocução, atuando na interface entre todos os atores institucionais envolvidos no programa na comunicação junto ao organismo financiador - FONPLATA - visando a implementação e administração das atividades relativas à execução do Programa e seus componentes, assegurando o cumprimento dos objetivos e da qualidade dos resultados previstos.

É de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, sob a coordenação de seu Secretário, demandar às demais secretarias envolvidas no programa, a execução de ações/tarefas relativas à sua execução, de acordo com o escopo de atuação de cada área envolvida. Para tal , determinará juntamente com o Secretário da área, quais servidores do quadro de cada secretaria deverão ser designados para atuar no Programa.

b) Secretaria de Urbanismo e Serviços Públicos

c) Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos

d) Secretaria Municipal de Finanças

e) Secretaria da Casa Civil

f) Fundação Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

g) Instituto de Meio Ambiental do Estado (IMA/SC)

h) Secretaria de Administração - Comissão Permanente de Licitação

i) Procuradoria Geral de São José (PGM)

4.2. Execução/Executores

Executor: Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de São José/SC
Representante Oficial: Pedro Paulo Duarte da Silva
Endereço da Sede: Rua Oscarlino Romão Weber 101 - Serraria São José/SC CEP 88113-150
E-mail Institucional:
Telefone: (48) 3281-6700 Fax:
CNPJ: 82892274000105 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - ESTUDOS E OBRAS	**48.634.491,83**	**2.897.746,26**	**13.484.294,45**		
S - ESTUDOS E PROJETOS	2.608.573,04	1.748.448,95	338.409,47		
P - Estudos de Viabilidade, Sociais e Projetos de Engenharia	2.079.808,24	1.663.846,59	0,00		
P - Ações Ambientais	528.764,80	84.602,36	338.409,47		
S - AVENIDA BEIRA MAR BARREIROS	46.025.918,79	1.149.297,31	13.145.884,98		
P - Terraplenagem	18.444.093,65	355.111,15	9.789.140,35		
P - Obras de Geotecnia / Contenções	1.638.867,74	131.109,42	524.437,67		
P - Pavimentação	7.892.364,45	0,00	0,00		
P - Drenagem / Obra de Arte Corrente	5.442.743,59	617.129,23	2.648.516,92		
P - Obras de Arte Especiais	9.195.774,68	0,00	0,00		
P - Sinalização	574.343,90	45.947,51	183.790,04		
P - Iluminação	1.956.456,10	0,00	0,00		
P - Urbanização	881.274,68	0,00	0,00		
C - DESAPROPRIAÇÕES	**2.025.348,95**	**2.025.348,95**	**0,00**		
P - Desapropriações	2.025.348,95	2.025.348,95	0,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**3.340.159,22**	**110.511,84**	**737.600,00**		
P - Supervisão Técnica, Ambiental e Social	2.500.000,00	0,00	500.000,00		
P - Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)	552.559,22	110.511,84	0,00		
P - Auditoria Externa	50.000,00	0,00	0,00		
P - Comissão de Financiamento	237.600,00	0,00	237.600,00		
Total	**0,00**	**5.033.607,05**	**14.221.894,45**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - ESTUDOS E OBRAS		**1.763.862,74**	**12.328.719,03**		
S - ESTUDOS E PROJETOS		437.112,25	84.602,37		
P - Estudos de Viabilidade, Sociais e Projetos de Engenharia		415.961,65	0,00		
P - Ações Ambientais		21.150,60	84.602,37		
S - AVENIDA BEIRA MAR BARREIROS		1.326.750,49	12.244.116,66		
P - Terraplenagem		290.545,50	8.009.296,65		
P - Obras de Geotecnia / Contenções		196.664,13	786.656,52		
P - Pavimentação		473.541,86	1.894.167,47		
P - Drenagem / Obra de Arte Corrente		308.564,61	1.324.258,46		
P - Obras de Arte Especiais		0,00	0,00		
P - Sinalização		57.434,39	229.737,56		
P - Iluminação		0,00	0,00		
P - Urbanização		0,00	0,00		

C - DESAPROPRIAÇÕES		**0,00**	**0,00**		
P - Desapropriações		0,00	0,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**110.511,84**	**512.500,00**		
P - Supervisão Técnica, Ambiental e Social		0,00	500.000,00		
P - Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)		110.511,84	0,00		
P - Auditoria Externa		0,00	12.500,00		
P - Comissão de Financiamento		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**1.874.374,58**	**12.841.219,03**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - ESTUDOS E OBRAS		**1.280.962,00**	**5.153.848,01**		
S - ESTUDOS E PROJETOS		0,00	0,00		
P - Estudos de Viabilidade, Sociais e Projetos de Engenharia		0,00	0,00		
P - Ações Ambientais		0,00	0,00		
S - AVENIDA BEIRA MAR BARREIROS		1.280.962,00	5.153.848,01		
P - Terraplenagem		0,00	0,00		
P - Obras de Geotecnia / Contenções		0,00	0,00		
P - Pavimentação		1.104.931,02	4.419.724,10		
P - Drenagem / Obra de Arte Corrente		102.854,88	441.419,49		
P - Obras de Arte Especiais		0,00	0,00		
P - Sinalização		11.486,88	45.947,52		
P - Iluminação		0,00	0,00		
P - Urbanização		61.689,22	246.756,90		
C - DESAPROPRIAÇÕES		**0,00**	**0,00**		
P - Desapropriações		0,00	0,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**110.511,84**	**512.500,00**		
P - Supervisão Técnica, Ambiental e Social		0,00	500.000,00		
P - Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)		110.511,84	0,00		
P - Auditoria Externa		0,00	12.500,00		
P - Comissão de Financiamento		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**1.391.473,84**	**5.666.348,01**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - ESTUDOS E OBRAS		**1.408.604,15**	**5.830.889,77**		
S - ESTUDOS E PROJETOS		0,00	0,00		
P - Estudos de Viabilidade, Sociais e Projetos de Engenharia		0,00	0,00		
P - Ações Ambientais		0,00	0,00		
S - AVENIDA BEIRA MAR BARREIROS		1.408.604,15	5.830.889,77		
P - Terraplenagem		0,00	0,00		
P - Obras de Geotecnia / Contenções		0,00	0,00		
P - Pavimentação		0,00	0,00		
P - Drenagem / Obra de Arte Corrente		0,00	0,00		
P - Obras de Arte Especiais		1.064.198,33	4.453.266,47		
P - Sinalização		0,00	0,00		
P - Iluminação		273.903,85	1.095.615,41		
P - Urbanização		70.501,97	282.007,89		
C - DESAPROPRIAÇÕES		**0,00**	**0,00**		
P - Desapropriações		0,00	0,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**110.511,84**	**512.500,00**		
P - Supervisão Técnica, Ambiental e Social		0,00	500.000,00		
P - Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)		110.511,84	0,00		
P - Auditoria Externa		0,00	12.500,00		
P - Comissão de Financiamento		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**1.519.115,99**	**6.343.389,77**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - ESTUDOS E OBRAS		**870.916,68**	**3.614.648,74**	**8.222.091,83**	**40.412.400,00**
S - ESTUDOS E PROJETOS		0,00	0,00	2.185.561,20	423.011,84
P - Estudos de Viabilidade, Sociais e Projetos de Engenharia		0,00	0,00	2.079.808,24	0,00
P - Ações Ambientais		0,00	0,00	105.752,96	423.011,84
S - AVENIDA BEIRA MAR BARREIROS		870.916,68	3.614.648,74	6.036.530,63	39.989.388,16
P - Terraplenagem		0,00	0,00	645.656,65	17.798.437,00

P - Obras de Geotecnia / Contenções		0,00	0,00	327.773,55	1.311.094,19
P - Pavimentação		0,00	0,00	1.578.472,88	6.313.891,57
P - Drenagem / Obra de Arte Corrente		0,00	0,00	1.028.548,72	4.414.194,87
P - Obras de Arte Especiais		709.465,56	2.968.844,32	1.773.663,89	7.422.110,79
P - Sinalização		0,00	0,00	114.868,78	459.475,12
P - Iluminação		117.387,37	469.549,47	391.291,22	1.565.164,88
P - Urbanização		44.063,75	176.254,95	176.254,94	705.019,74
C - DESAPROPRIAÇÕES		**0,00**	**0,00**	**2.025.348,95**	**0,00**
P - Desapropriações		0,00	0,00	2.025.348,95	0,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**110.511,86**	**512.500,00**	**552.559,22**	**2.787.600,00**
P - Supervisão Técnica, Ambiental e Social		0,00	500.000,00	0,00	2.500.000,00
P - Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)		110.511,86	0,00	552.559,22	0,00
P - Auditoria Externa		0,00	12.500,00	0,00	50.000,00
P - Comissão de Financiamento		0,00	0,00	0,00	237.600,00
Total	**54.000.000,00**	**981.428,54**	**4.127.148,74**	**10.800.000,00**	**43.200.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Com relação aos atos legais temos:

Quanto à Lei Autorizativa, a operação exige a aprovação de lei pela Assembleia Legislativa que permita ao município a contratação de financiamento. O projeto de Lei será levado à discussão com a Câmara Municipal seus impactos positivos com o investimento previsto e seu impacto econômico.

Quanto à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a administração deve apresentar evidências de conformidade no cumprimento da Lei e regularidade dos requisitos fiscais obrigatórios para fins de celebração de instrumentos contratuais.

Quanto à garantia da União, o município deverá apresentar as condições de contragarantia ao Governo Federal conforme legislação vigente.

Quanto à criação da UGP, o município irá criar por Decreto a Unidade de Gerenciamento do Programa, mitigando todos os riscos administrativos do processo de contratação da operação, condicionando os requisitos prévios para a assinatura do contrato de empréstimo .

O município está enquadrado dentro dos limites exigidos pelo Governo Federal, possuindo capacidade de pagamento e endividamento - CAPAG, sendo seu "rating A".

O risco cambial é considerável, contudo é mitigado quando aplicamos o câmbio atual.

Após a identificação das interferências no Projeto Executivo, o município já iniciará as tratativas quanto ao remanejamento dos dispositivos que forem necessários. Para isso, o município já conta com um excelente relacionamento e articulação com empresas concessionárias de energia e água. Sendo assim, os riscos administrativos no processo de contratação da operação, assim como o próprio remanejamento são minimizados.

O município integra a Grande Florianópolis, tendo uma relação de irmandade com a sua capital vizinha, o que minimiza os riscos associados à continuidade das obras da Av. Beira Mar Continental de Florianópolis, em fase de planejamento. Cabe informar que a Prefeitura de São José juntamente com a Prefeitura de Florianópolis vem articulando e planejando a execução de ambos os Programas para as Avenidas Beira Mar que se interligam, de forma a trabalharem de forma conjunta e sinérgica.

Os principais dispositivos legais que respaldam a implementação dos produtos do Programa são a Lei nº 1.605/85 - Lei de Zoneamento de uso e ocupação do solo de São José - SC (Mapa - Anexo 16) e a Lei nº 6.105 de 22 de dezembro 2021, Plano Plurianual 2022-2025 (página do Programa 0112 de Mobilidade Urbana, Meta 1.135 - Anexo 9)

Sabe-se que outros atos legais poderão ser requeridos pelo agente financiador ou pela União no processo de negociação do financiamento.

De maneira geral, além dos casos específicos citados anteriormente, quando necessário, as obras integrantes deste programa deverão passar por processos administrativos de análise e aprovação em órgãos como o Instituto do Meio Ambiente (IMA/SC), Capitania dos Portos de Santa Catarina e Superintendência do Patrimônio da União em Santa Catarina (SPU/SC).

Em relação ao licenciamento ambiental, sabe-se que durante a construção da 1ª etapa da Beira Mar Continental de Florianópolis existia um conflito de responsabilidade no licenciamento deste tipo de obra entre o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) e a Fundação do Meio Ambiente (FATMA), atual Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA/SC). A matéria foi pacificada pela Resolução do CONSEMA 98/2017, considerando o rol previsto na LC 140/2011, onde estabelece que o IBAMA é responsável pelos licenciamentos exclusivamente localizados em mar territorial (Decreto nº 8400/2015), o que não é o caso. Desta forma, o licenciamento ambiental será feito pelo IMA/SC.

Em relação à autorização da Capitania dos Portos de Santa Catarina e da Superintendência do Patrimônio da União em Santa Catarina (SPU/SC), a autorização será emitida após a apresentação do ofício de solicitação e licença ambiental prévia (LAP) da obra, que são os documentos solicitados por estes órgãos para autorização da obra.

Por fim, destaca-se que a Avenida Beira Mar Barreiros é parte de uma concepção maior de uma Avenida Beira Mar em que a primeira parte - Beira Mar Continental - PC-1 - já foi executada, com as mesmas características - área acrescida de marinha, características técnicas iguais à Av. Beira Mar Barreiros - e que não teve problema de licenciamento ambiental, licenciamento junto ao SPU, Marinha, Capitania de Portos, DNIT, DER, dentre outros. Importante ressaltar que, uma vez que toda implantada em área acrescida de marinha, não tem interferência com redes de energia elétrica assim como de redes de distribuição de água, redes coletoras de esgoto.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

De uma forma geral a execução do programa vai requerer a contratação de consultorias especializadas que darão suporte às equipes da própria da Prefeitura Municipal de São José. Estas consultorias serão contratadas através de licitação no momento adequado conforme determinação do contrato de financiamento. Não há previsão de contratações de pessoal fixo no decorrer do programa com o objetivo de atender a demandas específicas do programa.

As principais contratações previstas são de obra, serviços de consultoria para serviços técnicos de acompanhamento de obra, supervisão ambiental assim como serviço de gerenciamento do contrato junto à UGP a ser criada.

Os riscos de contratações estão principalmente relacionados à ausência de rigor durante a realização do procedimento licitatório o que pode resultar na escolha de empresa técnica ou financeiramente incapaz, podendo acarretar em: Má qualidade na execução de obras e projetos; Má qualidade no acompanhamento das obras e do Programa; Incapacidade de investimento.

Como medida de mitigação dos riscos apontados acima, será dado ênfase na análise e aprovação do projeto executivo por equipe multidisciplinar, composta por técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e da Fundação Municipal de Meio Ambiente, o que permitirá obter um projeto com nível maior de detalhamento e menos riscos de aditivos.

Além disso, serão adotados critérios técnicos compatíveis com o grau de complexidade da obra na qualificação técnica do Termo de Referência. Isso permitirá a seleção de empresas com capacidade operacional e técnica condizentes com a natureza da obra.

Em relação à qualidade na execução e acompanhamento das obras, a Secretaria Municipal de Infraestrutura atuará com sua equipe de técnicos, que serão assistidos por empresa especializada em consultoria (Supervisora de obras), diminuindo com isso os riscos na etapa de execução, assim como também trará maior agilidade nos procedimentos de desembolsos junto a instituição financeira.

Com relação à incapacidade de investimentos da empresa, contamos com a atuação da Diretoria de Transparência, Auditoria e Controle da Secretaria Municipal de Finanças, promoverá ações que inibirão a participação de empresas financeiramente incapazes na etapa de licitação.

Cumpre-se informar que não está prevista a contratação de pessoal por concurso ou outras vias para compor a equipe da Prefeitura na execução ou sustentabilidade do Programa.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

O Programa prevê a desapropriação de cerca de 10 mil m², podendo ser otimizada na fase de elaboração do Projeto Executivo. A desapropriação será significativa tão somente na interseção da Avenida Beira Mar Barreiros com a BR-101 nas adjacências do Rio Três Henriques. Trata-se de áreas parcialmente utilizadas para depósitos (reciclagem de materiais, depósito de lajes pré-fabricadas além de alguns outros poucos galpões), constituindo-se assim, de uma área pouco edificada. Cumpre-se informar que não haverá desapropriação de unidades familiares.

As Secretarias Municipais envolvidas nos processos de desapropriações serão: Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos; Secretaria da Casa Civil; Secretaria de Finanças; Fundação Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (FMADS); Procuradoria Geral do Município (PGM); Secretaria de Urbanismo e Serviços Públicos.

Como forma de mitigar o risco, o município já possui um plano para efetuar as desapropriações, mas o mesmo será executado a partir do momento em que os projetos executivos forem concluídos. Sabe-se que a equipe técnica da Prefeitura está fazendo o possível para evitar o máximo de desapropriações, desviando o traçado das vias de áreas particulares. Após finalizada a etapa de projeto executivo, a Prefeitura Municipal de São José iniciará as tratativas com os proprietários dos lotes.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

As implementações das ações de infraestrutura apresentadas nas ações não são passíveis de degradação socioambiental se forem consideradas as exigências e normas vigentes.

Entretanto, ocorrerão impactos ambientais negativos e temporários, considerados de curto prazo, durante a implantação do projeto.

Entre os impactos negativos tem-se, por exemplo, a supressão pontual de vegetação nativa para a instalação das obras de infraestrutura, que deve ser mitigada com a arborização do projeto paisagístico da urbanização; a geração de resíduos provenientes principalmente da demolição e da dragagem, que deve ser destinada aos bota-foras competentes. Estes riscos e impactos são comuns em qualquer projeto que envolva obras da construção civil e apresentam fácil mitigação.

Diante do exposto, o município atenderá a possíveis exigências de Estudos de Impactos Ambientais conforme define a legislação vigente.

A implantação da Avenida Beira Mar Barreiros terá os impactos ambientais seguintes por ocasião da execução da obra e como consequência de sua implantação:

- Aumento da turbidez da água;

- Alteração do perfil marinho;

- Alteração da hidrodinâmica nas Baías Norte e Sul;

- Mudanças no padrão de distribuição da biota aquática;

- Redução na produtividade primária e secundária da biota aquática;

- Perturbação à prática da pesca artesanal;

- Alteração nas condições de navegabilidade da Baía Norte;

- Mobilização de mão-de-obra;

- Geração de resíduos sólidos;

- Revitalização do bairro de Barreiros;

- A criação de áreas verdes de lazer para a comunidade local, atualmente desprovida de espaços para esportes e passeios;

- O resgate do contato com o mar, perdido em favor da excessiva urbanização da orla marítima;

- A recuperação da paisagem, que já é uma constante na porção insular de Florianópolis e também na região já implantada da Beira Mar Continental;

- A redução do volume de tráfego nas vias internas do corredor norte e na via expressa;

- A melhoria no trânsito de toda a área de influencia diretamente afetada pelo empreendimento;

- A melhoria no deslocamento de ambulâncias e bombeiros, e no acesso a serviços essenciais, como saúde e educação;

- A redução nos tempos de percurso e economia de combustível; e

- A melhoria nas condições de uso e de manutenção das vias que compõem o corredor norte.

Importante ressaltar que a implantação da Av. Beira Mar Continental no segmento já executado em Florianópolis - Etapa I - tendo como continuidade a Etapa II (em fase de negociação entre a Prefeitura de Florianópolis e o FONPLATA) e a Av. Beira Mar Barreiros, apesar dos impactos negativos similares aos acima relacionados e previstos, não teve impactos tão significativos que tivessem levado a quaisquer tipos de problemas por ocasião da execução da obra.

Como medidas de mitigação dos riscos ambientais apresentados, serão desenvolvidos os programas ambientais, como o plano de gerenciamento de resíduos sólidos (PGRS), programa de supervisão ambiental, programa ambiental de construção (PAC), programa de monitoramento de ruídos ambientais, programa de recuperação das áreas degradadas (PRAD), programa de comunicação social (PCS), programa de controle ambiental da atividade de dragagem, programa de monitoramento da biota aquática, programa de monitoramento da avifauna praial, programa de monitoramento das águas superficiais, programa de monitoramento do perfil praial e da linha de costa, entre outros a serem definidos na etapa de licenciamento da obra.

Cabe informar que já foram contratados os Estudos Ambientais do Projeto. Relembrando terem sido já efetuados para uma concepção similar em 2006, com base em Termos de Referência já encaminhados ao IMA (Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina) a quem caberá o Licenciamento. A conclusão dos Estudos Ambientais e encaminhamento ao IMA está prevista para 3 meses após a conclusão do Projeto Executivo de Engenharia.

O Projeto de Engenharia tem prazo previsto para conclusão em 12 meses, contados a partir da assinatura do contrato com a Prefeitura Municipal de São José - junho/2022. O Anexo 17 apresenta um cronograma físico relativo à elaboração de estudos, licenciamentos, elaboração de projetos de engenharia e contratação da obra de Implantação da Av. Beira Mar Barreiros.

Não se vislumbra risco de obtenção de licenciamento ambiental porquanto já existe segmento da Beira Mar Continental licenciado e implantado, com características similares ao da Av. Beira Mar de Barreiros.

Com o EIA/RIMA concluído, será dado entrada no pedido de licença ambiental prévia (LAP) no IMA/SC. A expectativa é da obtenção desta licença em até 3 meses.

Por fim, com a emissão da LAP, será protocolado o pedido de licença ambiental de instalação (LAI) no mesmo órgão licenciador, sendo que a previsão para emissão da licença é de até 3 meses.

Cumpre destacar também que com a emissão da LAI já será possível deflagrar o processo licitatório da obra.

Ademais, cabe ressaltar que toda a etapa de licenciamento da obra competirá ao IMA/SC e não ao IBAMA, conforme já descrito no item 5. 1.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Não há impactos sociais resultante das "melhorias" nas vias de acesso, porquanto serem todas já implantadas e que serão objeto de ajustes uma vez que se conectarão com as vias (marginais) da Avenida Beira Mar de Barreiros. Atualmente conectam-se com as principais vias dos bairros.

Com relação aos riscos de impacto social, de modo geral, como se trata de implantação de via sobre aterro hidráulico, em área acrescida de marinha, em sua maior extensão, não foram identificados população de indígenas ou de quilombolas.

Quanto às políticas sociais do agente financiador, o Programa utilizará o caderno de "Estratégia Socioambiental do FONPLATA" além das "Diretrizes Operacionais para a Gestão Socioambiental no Ciclo de Projetos do FONPLATA" como diretrizes socioambientais na execução do Programa.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Trata-se de implantação de via sobre aterro hidráulico, em área acrescida de marinha, não havendo, portanto, interferências com moradores existentes e, por conseguinte, não havendo reassentamentos.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 14/12/2022: 12/2022 - O Programa apresentado não obteve aprovação na 161ª Reunião da Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX), realizada em 25 de outubro de 2022, por sua classificação não alcançar o limite disponível para essa Reunião. O pleito será reapreciado na próxima reunião de deliberação.