Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

PROGRAMA DE SANEAMENTO INTEGRADO E URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - PRÓ-SANEAMENTO SÃO LUÍS

Nº Carta Consulta: 60888
Processo: 12120.100115/2022-30
Mutuário: Município de São Luís - MA
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 11 de Maio de 2022

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: ? 9.000.000,00
Fontes Externas:
Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD: ? 36.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 19
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 22
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 22
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 23
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 24
3. FINANCIAMENTO 24
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 24
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 24
4. EXECUÇÃO 24
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 25
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 25
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 25
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 25
5. RISCOS 30
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 30
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 31
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 31
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 32
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 32
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 33
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 33

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

São Luís, capital do estado do Maranhão, situada no Nordeste brasileiro, possui área de 583,063 km², população estimada de 1.115.932 habitantes e densidade demográfica de 1.913,91 hab/km² (IBGE, 2021). Em 2010, o IDHM do município foi de 0,768 (PNUD) e a renda per capita média de R$ 805,36 (IBGE). Segundo o IMESC (2018), 34,23% do PIB do estado vem do município. (Anexo 01_Figura 01_ Localização Ilha de São Luís)

Por sua localização, a ilha de São Luís caracteriza-se pela diversidade ecológica, englobando manguezais, floresta amazônica e restingas. Possui treze bacias hidrográficas, sendo elas: Itaqui, Cachorros, Estiva, Inhaúma, Tibiri, Tajipuru, Bacanga, Anil, Santo Antônio, Jeniparana, Guarapiranga, Paciência e bacia das Praias. (Anexo 01_Figura 02_Divisão das Bacias Hidrográficas)

Sobre o Saneamento Básico de São Luís, dados do SNIS (2020), afirmam que 85,73% da população de São Luís é atendida por rede geral de abastecimento de água e 49,78% é atendida por rede geral coletora de esgoto.

Na área urbana, 48,0% das vias públicas são pavimentadas e apenas 12,8% delas possuem cobertura de redes ou canais pluviais subterrâneos. Como consequência, o sistema viário de São Luís desenvolve diversos pontos de alagamentos, que se agravam devido às mudanças climáticas e à expansão da ocupação irregular.

ÁREA DE ESTUDO: (Região do Itaqui-Bacanga; Av. dos Africanos e entorno, canais da Areinha e Macaúba; e Bacias Anil e Santo Antônio): (Anexo 01_Figura 03_Área de Intervenção do Programa)

A região do Itaqui-Bacanga, localizada à margem esquerda do rio Bacanga, constitui-se a área mais carente do município em saneamento básico (Plano Saneamento de São Luís, 2017). O esgotamento sanitário, à margem direita possui 106,21 km de redes coletoras, sendo 21.689 de ligações prediais, e à esquerda não possui qualquer tipo de sistema público de esgotamento. Quanto aos domicílios da região do Itaqui-Bacanga, apenas 8,5% possuem esgotamento sanitário por rede geral e 3,73% dos domicílios não possuem banheiros em suas residências. Além disso, a ETE Bacanga opera atualmente com cerca de 10% da sua capacidade, uma vez que a CAEMA ainda não concluiu as redes de ligação do sistema da margem direita e o da margem esquerda ainda não foi iniciado.

Em 2010 (IBGE), a renda per capita média da região Itaqui-Bacanga foi de R$ 399,81. No mesmo ano, 17,28% da população registrou renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00. Assim, mais de 45% da população encontra-se em situação de vulnerabilidade à pobreza e cerca de 4,85% dos moradores são extremamente pobres.

Dados do PNUD e IPEA (2010), revelam que o IDH da região foi de 0,69 e o IVS de 0,43. O desemprego da região é maior na população com faixa etária de 21 a 30 anos (49,8%) e entre as mulheres (53,3%). Em termos de escolaridade dos desempregados, predomina aqueles que possuem ensino médio.

A Avenida dos Africanos, localizada à margem direita do Lago do Bacanga, configura-se como corredor primário do sistema viário de São Luís e apresenta significativos pontos de inundação (Plano de Drenagem, 2015). O canal Areinha, assim como o canal Macaúba, sofrem com degradação da área, grande quantidade de lixo e entulho acumulados.

A bacia do Anil é servida por abastecimento de água, mas o esgotamento sanitário é composto por fossas sépticas rudimentares e o lançamento direto nos corpos hídricos. O Bairro Cidade Olímpica, situado na bacia do Santo Antônio, ainda enfrenta significativos problemas de infraestrutura.

A região de estudo apresenta infraestrutura de saneamento deficiente, o que resulta em insalubridade e condições inadequadas de saúde pública. Trata-se de uma região na qual uma parte da população encontra-se em situação de vulnerabilidade social, além de apresentar áreas de fragilidade ambiental.

A escassez de equipamentos públicos de cultura, esporte e lazer, a falta de áreas verdes e espaços públicos qualificados e ausência de calçadas adequadas e de ciclovias, dificultam o deslocamento da população.

O processo de ocupação desordenada ocorrido nos bairros da região, inclusive em APP (Área de Proteção Permanente), resultou em problemas de ordem econômica, estrutural e social, culminando em uma forte degradação do ambiente natural da área, tendo como resultado problemas de ordem ambiental, tais como: lançamento de esgoto in natura, desmatamento, deslizamento de encostas e alagamentos.

A carência de estudos socioambientais e de projetos prejudica o planejamento e o desenvolvimento socioeconômico da região. A ausência de sistema municipal integrado de informação no que concerne à política municipal de saneamento no município de São Luís dificulta a efetivação dessa ação, na medida que essa situação se apresenta através da falta de registros sistemáticos de integração, compartilhamento e de disponibilização da informação produzida, que se encontra segregada nos órgãos e secretarias do município, bem como na estatal responsável pela execução da política de saneamento da área.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

Solução Proposta

O Programa Pró-Saneamento São Luís desenvolverá prioritariamente ações de infraestrutura, voltadas ao saneamento integrado (abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem) e urbanização, englobando, com grande relevância, ações voltadas às questões habitacionais, socioambientais e institucionais.

Este Programa atuará nas bacias do Anil, sub bacias da Bacia do Santo Antônio (bairro Cidade Olímpica), sub bacia do Anjo da Guarda na Bacia do Itaqui e parte da Bacia do Bacanga que juntas alcançam uma população diretamente afetada de 566.804 pessoas. (IBGE, 2010) . Visando melhor caracterizar as localidades e as intervenções, a região foi dividida em três perímetros da seguinte forma:

1) Região do Itaqui-Bacanga; 2) Av. dos africanos e entorno e canais da Areinha e Macaúba; e 3) Bacias Anil e Santo Antônio (Anexo 01 Figura 03 Área de Abrangência do Programa)

Dadas as características das ações previstas e aos impactos delas decorrentes, considera-se toda a população de São Luís como a população indiretamente afetada.

As soluções propostas são:

OBRAS DE INFRAESTRUTURA e HABITAÇÃO:

Saneamento Integrado e Urbanização

A maioria das ações do Programa será realizada na região do Itaqui-Bacanga (perímetro 1) que foi subdivida em 3 etapas, dentre as quais as etapas 1 e 2 receberão grandes obras de saneamento integrado e urbanização.

Quanto ao abastecimento de água, prevê-se a ampliação do sistema por rede geral, soluções tecnológicas para a gestão de perdas e a implantação de sistemas de captação pluvial para domicílios.

No esgotamento sanitário, serão implantadas novas ligações domiciliares, redes coletoras e estações elevatórias. Para estas etapas, também está prevista a implantação de drenagem urbana.

A etapa 3 deverá receber melhorias sanitárias nas residências, por meio de banheiros, fossas sépticas/sumidouros.

No perímetro 2, estão previstas obras de drenagem e sistema viário para a Av. dos Africanos e entorno, bem como requalificação dos canais de macrodrenagem da Areinha e Macaúba.

No tocante à urbanização, na região do Itaqui-Bacanga, estão previstas obras de urbanização viária para as etapas 1 e 2 e obras de praças e parques em todas as etapas. No perímetro 2, estão previstas obras de requalificação de Canais da Areinha e Macaúba para implantação de Parque Linear.

Habitação de Interesse Social:

O Programa prevê o reassentamento de famílias que ocupam as faixas de proteção de alguns afluentes do rio Bacanga e a desapropriação de imóveis, em sua maioria residenciais, diretamente afetados pelas obras de saneamento integrado e de urbanização, por meio do Plano de Reassentamento Involuntário para as Obras de Saneamento Integrado e Urbanização.

Preliminarmente, foram identificados 70 imóveis que se encontram divididos em duas categorias: Área de implantação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD, com 53 imóveis (Anexo 01 Figuras 04 e 05) e Área de implantação de estações elevatórias de tratamento de esgoto com 17 imóveis. (Anexo 01_Figura 06 e 07).

Estão previstas duas Áreas Prioritárias para Reassentamento (APR), pertencentes à União, que serão objeto de cessão para o município. O pagamento indenizatório ocorrerá somente nos casos em que o imóvel seja superior ao padrão ofertado pelo programa ou o seu uso seja comercial.

O programa também prevê a elaboração de um Plano de Regularização Fundiária para os imóveis nas áreas de intervenção, sendo necessária a cessão destas áreas pela União para o município, de acordo com as práticas do processo de regularização fundiária de São Luís.

PROJETOS e ESTUDOS

A fim de executar as ações deste programa com esta operação de crédito internacional, serão realizados estudos e atualizados os projetos executivos de saneamento integrado e urbanização para o perímetro 1 e serão elaborados estudos socioambientais e novos projetos para os perímetros 2 e 3.

Por meio da elaboração e execução de Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) serão realizadas ações de educação ambiental, capacitação e inclusão socioeconômica para fortalecer a conscientização e participação da sociedade em educação/saneamento, proporcionar oportunidades da inclusão produtiva da população de baixa renda e a criação de microempresas e regularização do comércio e dos pequenos negócios locais.

Para a região do Itaqui-Bacanga será realizado o Plano de Recuperação das Áreas Degradadas (PRAD), com foco nas margens dos rios.

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Os investimentos estão dirigidos a melhorias no arcabouço institucional referente ao saneamento básico e implantação de um sistema digital integrado de monitoramento e avaliação, a ações de fortalecimento comunitário e institucional e a capacitações técnicas e operacionais dos órgãos responsáveis pela gestão e implementação das ações previstas no Programa.

Resultados Esperados

Espera-se com o programa os seguintes resultados:

· Melhoria das condições de saneamento e das condições de saúde da população;

· Diminuição quanto a doenças de origem e veiculação hídricas;

· Diminuição de áreas alagadas;

· Melhoria da mobilidade urbana e dos espaços públicos da região;

· Melhoria da qualidade de vida da população reassentada, garantindo o direito à moradia digna para a população da região;

· Aumento da empregabilidade na região e fortalecimento do ambiente de negócios;

· Participação social de associações comunitárias e sociedade civil que contribuam para a ordenação da expansão urbana;

· Diminuição dos pontos de descarte inadequados dos resíduos sólidos;

· Recuperação das áreas degradadas e sua conservação; e

· Fortalecimento de órgãos governamentais e associações comunitárias atuantes em saneamento básico e na promoção e manutenção do ambiente socioeconômico-natural equilibrado.

Sustentabilidade

A sustentabilidade do Programa, no que se refere a gastos de pessoal, operacionalização e manutenção de obras, estará a cargo da própria Prefeitura e das respectivas secretarias responsáveis. Em relação aos custos, é possível prever pelos estudos de viabilidade econômica do programa, o acréscimo de recursos arrecadados pelo município por meio da valorização da planta imobiliária e do seu crescimento econômico.

Em relação ao esgotamento e abastecimento de água, é responsabilidade da CAEMA a operação e manutenção do sistema, sendo que esta ficará sujeita ao cumprimento das exigências contratuais, em especial no que se refere a eficiência e eficácia nos serviços prestados. Os custos para estas atividades estão inseridos nos valores de tarifas arrecadadas pela companhia.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

Orientações estratégicas

O Programa Pró-Saneamento está inserido no PPA - Plano Plurianual do Município de São Luís-MA para o período de 2022-2025 (Anexo 02_Figura 01_PPA 2022-2025), especificamente atendendo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS: água potável e saneamento (ODS 6), cidades e comunidades sustentáveis (ODS 11), paz, justiça e instituições eficazes (ODS 16)".

O Estudo do Sistema de Drenagem Urbana Sustentável de São Luís (SEMISPE, 2015) pautou a abrangência do programa, pois define como áreas prioritárias de atuação as seguintes bacias hidrográficas: Bacia do Anil, as sub bacias da Bacia do Santo Antônio (bairro Cidade Olímpica), a sub bacia do Anjo da Guarda na Bacia do Itaqui e parte da Bacia do Bacanga.

Além do Plano Plurianual do Município de São Luís-MA (2022-2025), as ações propostas pelo Programa Pró Saneamento também estão previstas no Plano Diretor, no Plano de Drenagem Urbana e no Plano de Saneamento.

Contrapartidas

Os recursos de contrapartida estão em conformidade com a Resolução Nº 3, de 29 de maio de 2019 da COFIEX, conforme disposto no parágrafo primeiro do Artigo 1º: "A contrapartida será proveniente de receitas tributárias previstas nos artigos 156, 158 e 159, inciso I, (b), da Constituição Federal".

Taxa de câmbio

O financiamento deverá ser contratado em EURO e a taxa de câmbio utilizada é de 1,00 Euro = 5,43 R$ (um euro é igual a cinco reais e quarenta e três centavos) *Cotação de 08/07/2022, em: https://www.morningstar.com/

2. Projeto

2.1. Título

PROGRAMA DE SANEAMENTO INTEGRADO E URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - PRÓ-SANEAMENTO SÃO LUÍS

2.2. Título Abreviado

PRO-SANEAMENTO SÃO LUÍS

2.3. Mutuário

Município de São Luís - MA

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo geral:

Promover ações estruturantes de saneamento integrado, urbanização, desenvolvimento socioeconômico e ambiental com vista a melhoria das condições de saúde e de qualidade de vida da população.

Objetivos específicos:

· Complementar a infraestrutura de saneamento ambiental, sistema viário e drenagem urbana existentes;

· Dotar os assentamentos de equipamentos públicos de cultura, esporte e lazer;

· Melhorar a acessibilidade e mobilidade urbana da região;

· Reassentar as famílias que sejam impactadas diretamente pelas obras do Programa;

· Promover a regularização fundiária nas áreas definidas pelo Plano de Regularização Fundiária;

· Promover a Recuperação de Áreas Degradadas definidas pelo Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), especialmente nas margens dos rios na área de abrangência do programa;

· Desenvolver ações de Educação Ambiental e Sanitária, como capacitações direcionadas à formação de jovens agentes ambientais;

· Capacitação de adultos para o fortalecimento da cadeia de profissionais catadores e recicladores de resíduos;

· Promover a inclusão produtiva da população de baixa renda nas áreas da construção civil, pesca e turismo comunitário, bem como estimular a criação de micro-empresas e regularização do comércio e dos pequenos negócios locais;

Implantar sistema integrado de informação para controle, monitoramento e avaliação de dados de saneamento básico, para tornar mais transparente a gestão do município;

· Consolidar a capacidade técnica e operacional dos órgãos municipais responsáveis pela gestão e implementação das ações previstas no Programa.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
PORCENTAGEM DE ESGOTO IN NATURA LANÇADO NO RIO BACANGA - Quantidade de esgoto não tratado lançado no rio Bacanga por meio do sistema de drenagem	(carga de esgoto não tratado X 100) / carga de esgoto total	%	15,90	0,00
DBO - DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO - Quantidade de oxigênio necessário para degradação da matéria orgânica no meio aquático processo biológico.	FÓRMULA DE CÁLCULO: Mede-se o DBO nos pontos de lançamento antes das obras de saneamento e após a conclusão delas.	mg/litro	529,00	120,00
DOMICÍLIOS ATENDIDOS COM ESGOTAMENTO SANITÁRIO - Razão entre quantidade de domicílios atendidos com esgotamento sanitário no Itaqui Bacanga e no município	quantidade de domicílios com esgotamento sanitário no Itaqui Bacanga/ qtd de domicílios com esgotamento sanitário no município x 100	%	1,36	10,52
ÁREAS DE ALAGAMENTOS - Relação entre a área alagada e a área total dos bairros do entorno da Av. dos Africanos (antes e depois do Programa)	(área alagada) / (área total do bairro)	ha/ha	17,60	0,00
DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICAS - Doenças ocasionadas pelo alagamento e/ou poluição dos corpos hídricos (veiculação hídrica)	Relação entre o número de doenças de veiculação hídricas e a população total da área (Bairro e/ou Perímetro)	%	3,30	1,00
CALÇADAS NAS VIAS PÚBLICAS - Percentual de calçadas no Itaqui Bacanga em relação às calçadas nas vias do município	Razão entre o percentual de domicílios urbanos em face de quadra com calçadas no Itaqui Bacanga pelo percentual de domicílios do município.	%	3,22	6,19
PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS - Percentual de pavimentação do Itaqui Bacanga em relação à pavimentação do município	Razão entre o percentual de domicílios urbanos em face de quadra com pavimentação no Itaqui Bacanga pelo percentual de domicílios do município.	%	6,19	7,76
EXTENSÃO DE CICLOVIAS - Relação entre extensão de ciclovias implantadas e população total (a cada mil habitantes)	Extensão de eixo de ciclovias implantadas em m / 1000 habitantes	m/1000hab	0,00	246,70
POPULAÇÃO REASSENTADA - População reassentada no programa em relação a população total do Itaqui Bacanga.	Relação entre população reassentada e população total do Itaqui Bacanga.	%	0,00	0,33

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(?)
C - SANEAMENTO INTEGRADO, URBANIZAÇÃO E HABITAÇÃO	**36.350.000,00**
S - SANEAMENTO AMBIENTAL	20.450.000,00
P - Execução de obras de saneamento integrado da região do Itaqui Bacanga. Perímetro 01. ETAPA 01	7.000.000,00
P - Execução de obras de saneamento integrado da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 02	8.000.000,00
P - Execução de melhorias sanitárias na Região do Itaqui Bacanga. Perímetro 01 - ETAPA 03	1.000.000,00
P - Execução de obras de drenagem urbana da Av. dos Africanos e entorno - Perímetro 02	2.750.000,00
P - Execução de requalificação de canais de macrodrenagem da Areinha e Macaúba - Perímetro 02	1.700.000,00
S - URBANIZAÇÃO	14.900.000,00
P - Execução de obras de urbanização viária da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 01	3.800.000,00
P - Execução de obras de urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 02	4.000.000,00
P - Execução de obras de Praças e Parques na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 01	2.600.000,00
P - Execução de obras de Praças e Parques na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 02	3.000.000,00
P - Execução de obras de Praças na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 03	200.000,00
P - Execução de obras de requalificação de Canais da Areinha e Macaúba para implantação de Parque Linear - Perímetro 02	1.300.000,00
S - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	1.000.000,00
P - Execução de obras de habitação/reassentamento	700.000,00
P - Processos Indenizatórios de Desapropriação	300.000,00
C - PROJETOS E ESTUDOS	**5.550.000,00**
S - PROJETOS DE SANEAMENTO INTEGRADO E URBANISMO	2.550.000,00
P - Elaboração de projetos executivos de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01 e 02	900.000,00
P - Elaboração de projetos executivos de Praças e Parques na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01, 02 e 03	200.000,00
P - Elaboração de projetos executivos de drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e entorno - Perímetro 02	200.000,00
P - Elaboração de projetos executivos para requalificação de Canais da Areinha e Macaúba para implantação de Parque Linear - Perímetro 02	150.000,00
P - Elaboração de projetos executivos de saneamento integrado e urbanização das Bacias Anil e Santo Antônio, e Sub Bacia do Anjo da Guarda - Perímetro 03	1.100.000,00
S - ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS	3.000.000,00
P - Elaboração de estudos socioambientais para saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01 e 02	200.000,00
P - Elaboração de estudos socioambientais de Praças e Parques na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01, 02 e 03	50.000,00
P - Elaboração de estudos socioambientais para drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e entorno - Perímetro 02	60.000,00
P - Elaboração de estudos socioambientais para requalificação de Canais da Areinha e Macaúba para implantação de Parque Linear - Perímetro 02	40.000,00
P - Elaboração de estudos socioambientais para saneamento integrado e urbanização das Bacias Anil e Santo Antônio, e Sub Bacia Anjo da Guarda - Perímetro 03	200.000,00
P - Elaboração e execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) da região do Itaqui-Bacanga	800.000,00
P - Elaboração e execução de Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) para as ações de Educação Ambiental e Inclusão Socioeconômica	950.000,00
P - Elaboração e Execução de Plano de Regularização Fundiária e Plano de Reassentamento da região do Itaqui-Bacanga	700.000,00
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**600.000,00**
P - Contratação de Consultoria para implementar Melhorias no arcabouço institucional referente ao saneamento básico do município e Implantação de um sistema digital integrado de monitoramento e avaliação dos sistemas de saneamento básico	340.000,00
P - Capacitações técnicas e operacionais dos órgãos responsáveis pela gestão e implementação das ações previstas no Programa;	85.000,00
P - Contratação de Consultoria para implantar ações de fortalecimento comunitário e institucional, junto aos Conselhos Municipais e associações comunitárias da área de abrangência do programa	175.000,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**2.500.000,00**
P - Apoio à UGP - Gerenciadora	1.800.000,00
P - Sistema de Gestão Financeira e Monitoramento	90.000,00
P - Avaliação Intermediária do Programa	50.000,00
P - Avaliação Final do Programa	60.000,00
P - Comunicação Social e disseminação do Programa	350.000,00
P - Auditoria Independente do Programa	150.000,00
Total dos Componentes	**45.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - SANEAMENTO INTEGRADO, URBANIZAÇÃO E HABITAÇÃO

O conjunto das intervenções a ser implantado pelo Componente de Saneamento Integrado, Urbanização e Habitação é resultante do levantamento de obras consideradas prioritárias para o município de São Luís/MA, envolvendo eixos de drenagem urbana, esgotamento sanitário, abastecimento de água, urbanização, mobilidade urbana, habitação de interesse social para valoração ambiental e da qualidade de vida da população beneficiada.

Este componente divide-se em três subcomponentes: Subcomponente 1.1. Saneamento Ambiental; Subcomponente 1.2. Urbanização; Subcomponente 1.3. Habitação de Interesse Social. As ações referente a este componente estão divididas em três perímetros (01 Itaqui bacanga, 02 Avenida dos Africanos e 03 Anjo da Guarda, Anil e Santo Antônio), conforme Anexo 01_Figura 03_Área de Intervenção do Programa.

S - SANEAMENTO AMBIENTAL

Segundo a Lei Federal n° 11.445/2007 atualizada pela Lei nº 14.026/2020 que prevê as diretrizes nacionais para o saneamento básico, "os serviços de saneamento básico compreendem o abastecimento de água potável; esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; e drenagem e manejo das águas pluviais" (BRASIL, 2020). A ineficiência na prestação de tais serviços têm impacto direto na qualidade de vida da sociedade, e quando lançados no ambiente sem tratamento adequado estes resíduos podem contaminar o solo, as águas superficiais e subterrâneas, podendo ser responsáveis pela disseminação de diversas doenças. Portanto, é de extrema importância a implantação e manutenção dos serviços adequados de saneamento integrado que atendam a população a minimizar possíveis riscos à saúde.

Este subcomponente está ligado a obras de saneamento integrado (execução de redes de abastecimento de água, esgoto e rede de drenagem pluvial) na região do Itaqui-Bacanga (Perímetro 01). A escolha do local de intervenção deu-se pelos seguintes fatores : trata-se de uma região carente de serviços de educação, saúde, cultura e lazer. A ocupação urbana é desordenada, onde predominam assentamentos no limite da regularidade, seja de atendimento às legislações de uso e ocupação do solo, seja de legalidade fundiária. Misturam-se comércio, serviços de âmbito local aos padrões residenciais desde médio/baixos a palafitas. Destaca-se ainda a elevada ocorrência de conjuntos habitacionais para população de baixa renda, de iniciativa governamental, desconectados do tecido urbano representando ilhas de urbanização no território.

As obras de saneamento integrado encontram-se nos perímetros 1 e 2. No perímetro 1, as obras foram subdivididas em 3 etapas (Anexo 01_Figura 08_Mapa do Perímetro 01_Etapas de Execução), nas quais as etapas 1 e 2 receberão obras de saneamento integrado e urbanização, e a terceira etapa receberá melhorias sanitárias através de reforma/construção de banheiros, fossas sépticas/sumidouros.

Para o Perímetro 2, serão realizadas obras de Macro e Micro Drenagem na Avenida dos Africanos e em seu entorno.

P - Execução de obras de saneamento integrado da região do Itaqui Bacanga. Perímetro 01. ETAPA 01

Esta ação compreende a execução de obras de Saneamento Integrado (água, esgoto e drenagem pluvial) na região do Itaqui-Bacanga, com intuito de solucionar as recorrentes inundações, os baixos índices de abastecimento de água potável por rede geral, além de melhorar as condições sanitárias, ampliar o sistema de abastecimento e ligações domiciliares à rede de esgotos sanitários.

A etapa 01 do Perímetro 01 abrange 10 bairros. Nessa etapa serão executadas obras nos seguintes bairros: Residencial Paraíso; Vila Embratel; Piancó; Residencial Piancó; Sá Viana; Jambeiro; Residencial Resende; São Raimundo do Gapara; Residencial Parque das Palmeiras; e parte do bairro Vila Bacanga; equivalente a uma área de 7,98Km² e afetarão diretamente 36.327 habitantes (IBGE/2010).

A política de Saneamento Integrado está prevista no Plano Diretor do município. A previsão de obras de saneamento constam do Plano de Drenagem Urbana e no Plano de Saneamento Municipal. A execução das obras deverá estar em consonância com as legislações do Plano Municipal de Saneamento Básico/Política Nacional de Resíduos Sólidos/ Resolução CONAMA para Resíduos Sólidos de Construção Civil e das legislações ambientais Lei nº 4516 de 27 de Julho de 2005/ Lei Federal nº 12.305/2010 / Resolução CONAMA Nº 307 de 5 de julho de 2002.

É importante ressaltar que, para que ocorram as obras será necessário: a revisão dos Projetos Executivos de Sistemas de Esgotamento Sanitário elaborados (2015), Revisão dos Projetos de ampliação de Sistema de abastecimento de água e canais de micro e macro drenagem que encontram-se em fase de licitação, assim como o reassentamento de 8 famílias - etapa 01 (segundo levantamento da SEMISPE. Anexo 01_Figura 06_Mapa de Reassentamento Saneamento_Etapa 01) para a viabilidade da construção das estações elevatórias, além da elaboração dos estudos ambientais RAS ou PCA, PGRCC.

Metas da intervenção (os valores correspondem às Etapas 01 e 02):

- Execução de Sistemas de Esgotamento Sanitário, incluindo redes de esgotamento sanitário, estações elevatórias - 133 Km de Redes de Esgotamento Sanitário, 17 Estações Elevatórias, (Anexo 01_Figura 09_Perímetro 01_Etapa 01_Sistema de Esgotamento Sanitário)
- Execução de Drenagem Pluvial - 266 Km de Redes de Microdrenagem, 300 metros de Canal de Macrodrenagem (Anexo 01_ Figura 10_Perímetro 01_Etapa 01_Drenagem urbana)
- Execução de Redes de abastecimento de água - 45,02 km (Anexo 01_Figura 11_ Perímetro 01_Etapa 01_Sistema de Abastecimento de Água)

P - Execução de obras de saneamento integrado da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 02

Esta ação compreende a execução de obras de Saneamento Integrado (água, esgoto e drenagem pluvial) na região do Itaqui-Bacanga, com intuito de solucionar as recorrentes inundações, os baixos índices de abastecimento de água potável por rede geral, além de melhorar as condições sanitárias, ampliar o sistema de abastecimento e ligações domiciliares à rede de esgotos sanitários.

Esta ação corresponde apenas a execução das obras da Etapa 02 que serão implantadas nos bairros: partes dos bairros Vila Bacanga; Anjo da Guarda; Ilha da Paz; Vila Mauro Fecury I; São Raimundo Bacanga; e a totalidade do bairros Gancharia; Alto Esperança; Tamancão; Vila Nova; Bonfim; Vila Ariri; Vila Dom Luís; Vila Isabel; Sol Nascente; equivalente a 8,4Km² e por meio das obras afetará diretamente 41.211 habitantes (IBGE/2010).

A política de Saneamento Integrado está prevista no Plano Diretor do município. A previsão de obras de saneamento constam do Plano de Drenagem Urbana e no Plano de Saneamento Municipal. A execução das obras deverá estar em consonância com as legislações do Plano Municipal de Saneamento Básico/Política Nacional de Resíduos Sólidos/ Resolução CONAMA para Resíduos Sólidos de Construção Civil e das legislações ambientais Lei nº 4516 de 27 de Julho de 2005/ Lei Federal nº 12.305/2010 / Resolução CONAMA Nº 307 de 5 de julho de 2002.
É importante ressaltar que, para que ocorram as obras será necessário o reassentamento de 9 famílias - Etapa 02 (segundo levantamento da SEMISPE - Anexo 01 - Figura 07 - Mapa de Reassentamento Saneamento - Etapa 02) para a viabilidade da construção das estações elevatórias, além da elaboração dos estudos ambientais RAS ou PCA, PGRCC.

Metas da intervenção (os valores correspondem às Etapas 01 e 02):

- Execução de Sistemas de Esgotamento Sanitário, incluindo redes de esgotamento sanitário, estações elevatórias - 133 Km de Redes de Esgotamento Sanitário, 17 Estações Elevatórias, (Anexo 01_Figura 12_Perímetro 01_Etapa 02_Sistema de Esgotamento Sanitário)
- Execução de Drenagem Pluvial - 266 Km de Redes de Microdrenagem, 300 metros de Canal de Macrodrenagem (Anexo 01_ Figura 13_Perímetro 01_Etapa 02_Drenagem Urbana)
- Execução de Redes de abastecimento de água - 45,02 km (Anexo 01_Figura 14_ Perímetro 01_Etapa 02_Sistema de Abastecimento de Água)

P - Execução de melhorias sanitárias na Região do Itaqui Bacanga. Perímetro 01 - ETAPA 03

Esta ação compreende a contratação de projetos e execução de obra por meio de assistência técnica em habitação social (ATHIS), em regime RDC/RDCI e por meio de contratação de empresas privadas que apresentem soluções integradas de elaboração de projetos, execução e gestão de obras de melhorias habitacionais (Startup Social de Construção), para a promoção de melhorias sanitárias adequadas (construção/reforma de banheiros e fossas sépticas) nos domicílios localizados na etapa 03 da região do Itaqui-Bacanga.
Esta ação corresponde apenas à execução das obras da etapa 03, e será implantada nos bairros São Raimundo Gapara; Povoado Argola e Tambor; e Cidade Nova - Gapara, equivalente a uma área de 2,36 Km², essas obras afetarão diretamente 5.063 habitantes (IBGE/2010).
A política de Saneamento Integrado está prevista no Plano Diretor do município. A previsão de obras de saneamento constam do Plano de Drenagem Urbana e no Plano de Saneamento Municipal. A execução das obras deverá estar em consonância com as legislações do Plano Municipal de Saneamento Básico/Política Nacional de Resíduos Sólidos/ Resolução CONAMA para Resíduos Sólidos de Construção Civil e das legislações ambientais Lei nº 4516 de 27 de Julho de 2005/ Lei Federal nº 12.305/2010 / Resolução CONAMA Nº 307 de 5 de julho de 2002.
É importante ressaltar que, para que ocorram as obras, será necessário a elaboração do estudo ambiental PGRCC.
Meta da intervenção etapa 03:
- Contratação de Projeto e Obra - Elaboração de Projetos Executivos de Sistemas de Esgotamento Sanitário e Abastecimento de água - Construção de 86 Banheiros e 1.104 Fossas Sépticas e Sumidouros. (Anexo 01_Figura 15_Perímetro 01_Etapa 03_ Banheiros e Fossas Sépticas)

P - Execução de obras de drenagem urbana da Av. dos Africanos e entorno - Perímetro 02

Esta ação compreende a implantação de Drenagem Pluvial Urbana na Avenida dos Africanos e entorno - localizado como Perímetro 02 do Programa, propondo a redução de inundações, planos de manutenção e limpeza das estruturas de drenagem para a reurbanização da área.
Estas obras encontram-se em áreas das sub bacias do Rio das Bicas, Espigão e Macaúba conforme (Anexo 01_Figura 16_ Perímetro 02_Av. dos Africanos_Drenagem Urbana)
A região da Avenida dos Africanos e entorno abrange 10 bairros: Lira; Monte Castelo; Areinha; Bairro de Fátima; João Paulo; Jordoa; Coroado; Sacavém; Parque Pindorama e Coroadinho, equivalente a 13,41 Km² e por meio das obras afetará diretamente 42.645 habitantes (IBGE/2010)
O mapeamento dos tipos de uso e cobertura do solo existentes na área de intervenção foram de suma importância na compreensão dos fenômenos decorrentes de inundações. A área de intervenção corresponde ao maior percentual ocupado em área de bacia hidrográfica. Configurando em categorias de loteamento, expansão e ocupação irregular corresponde às áreas com predominância de solo altamente degradado por retirada indiscriminada, agora já impermeabilizadas. A figura 17 - Anexo 01 apresenta maiores índices de pontos de alagamento no Perímetro 02.
As avaliações realizadas, associadas às demandas de obras previstas pelo Plano de Drenagem Urbana e pelo Plano de Saneamento permitiu propostas de implantação de medidas que tenham por objetivos aumentar a permeabilidade do solo, reter e infiltrar parte dos volumes das cheias, atenuando os transtornos causados por eventuais inundações.
Desta forma, serão realizadas obras de micro e macrodrenagem na Avenida dos Africanos e entorno imediato, devendo estar em consonância com a Política de Saneamento do Plano Diretor Municipal, e com o Plano Municipal de Saneamento Básico/Política Nacional de Resíduos Sólidos/Resolução CONAMA para Resíduos Sólidos de Construção Civil e das legislações ambientais Lei nº 4516 de 27 de Julho de 2005/Lei Federal nº 12.305/2010 / Resolução CONAMA Nº 307 de 5 de julho de 2002.
Meta da intervenção:
- Execução de obra conforme Projetos Executivos de Micro e Macrodrenagem - 11,7Km (Anexo 01_Figura 16_Perímetro 02_Av. dos Africanos_Drenagem Urbana)

P - Execução de requalificação de canais de macrodrenagem da Areinha e Macaúba - Perímetro 02

Esta ação compreende a execução da requalificação da Drenagem Pluvial Urbana dos Canais da Areinha e Macaúba, localizados na região de entorno da Avenida dos Africanos, com intuito de viabilizar a requalificação urbana da área por meio da construção de Parques Lineares, que proporcionaram espaços públicos de lazer, esporte e cultura, com a utilização de infraestrutura verde, pavimentação, construção de calçadas acessíveis, iluminação pública com placas fotovoltaicas e mobiliário urbano.

A região do canal da Areinha e Macaúba abrange 7 bairros: Areinha; Bairro de Fátima; João Paulo; Jordoa; Coroado; Sacavém; Parque Pindorama e Coroadinho. A área de intervenção dos canais equivale a 3,62Km² e as obras afetarão diretamente 28.287 habitantes (IBGE/2010).
A política de Saneamento Integrado está prevista no Plano Diretor do município. A previsão de obras de saneamento constam do Plano de Drenagem Urbana e no Plano de Saneamento Municipal. A execução das obras deverá estar em consonância com as legislações do Plano Municipal de Saneamento Básico/Política Nacional de Resíduos Sólidos/ Resolução CONAMA para Resíduos Sólidos de Construção Civil e das legislações ambientais Lei nº 4516 de 27 de Julho de 2005/ Lei Federal nº 12.305/2010 / Resolução CONAMA Nº 307 de 5 de julho de 2002.
Meta da intervenção:
- Obras no Requalificação de Canais de Drenagem - 2.050 metros (Anexo 01 - Figura 18 - Perímetro 02 - Macaúba e Areinha - Drenagem Urbana)

S - URBANIZAÇÃO

Este subcomponente está ligado a obras de requalificação urbana e viária (sistema viário, pavimentação, iluminação pública, equipamentos públicos, mobiliário urbano, paisagismo e sinalização vertical e horizontal) na região de Itaqui-Bacanga, perímetros 01, 02 e 03.

P - Execução de obras de urbanização viária da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 01

Esta ação compreende obras de Urbanismo (sistema viário, requalificação urbana, calçadas, ciclovias e paisagismo) da região do Itaqui-Bacanga - Perímetro 01 - Etapa 01, e complementam as obras de saneamento integrado que serão iniciadas na ação anterior, promovendo melhorias nos deslocamentos através da inserção do corredor primário (ligando a região do Itaqui Bacanga com o centro de São Luís), requalificando a via, implantando acessibilidade, ciclovias e paisagismo urbano.
Esta ação corresponde a execução das obras da Etapa 01, e será executada nos bairros: Residencial Paraíso; Vila Embratel; Piancó; Residencial Piancó; Sá Viana; Jambeiro; Residencial Resende; São Raimundo do Gapara; Residencial Parque das Palmeiras; e parte do bairro Vila Bacanga; equivalente a uma área de 7,98Km² e afetarão diretamente 36.327 habitantes (IBGE/ 2010).
Estas obras englobam a requalificação de vias, calçadas acessíveis, caminhos cicloviários e paisagismo. (Anexo 01_Figura 19_ Perímetro 01_Etapa 01_Urbanização Viária)
A política urbana, do uso do solo, de acessibilidade e mobilidade estão previstas no Plano Diretor Municipal e as obras de requalificação viária, acessibilidade e de ciclovias encontram-se previstas no Plano de Mobilidade Urbana de São Luís, e na execução deverão estar em consonância com as legislações da Política Nacional de Resíduos Sólidos/ Resolução CONAMA para Resíduos Sólidos de Construção Civil e das legislações ambientais Lei nº 4516 de 27 de Julho de 2005/ Lei Federal nº 12.305/2010 / Resolução CONAMA Nº 307 de 5 de julho de 2002.
É importante ressaltar que, para que ocorram as obras, será necessário a elaboração dos estudos ambientais PCA, PGRCC, EIV. Projetos Executivos em fase de licitação. Conclusão até setembro de 2023.
Meta da intervenção etapas 01 e 02:
- Execução de obra em conformidade com os Projetos Executivos de Pavimentação viária, calçadas, ciclovias, Paisagismo e Sinalização Vertical e Horizontal - de 133 km de Sistema Viário, 21,6 km de ciclovias; (Anexo 01_Figura 19_Perímetro 01_Etapa 01 _ Urbanização Viária)

P - Execução de obras de urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 02

Esta ação compreende a execução do sistema viário e requalificação urbana - calçadas, ciclovias e paisagismo da região do Itaqui-Bacanga - Perímetro 01 - Etapa 02, e complementam as obras de saneamento integrado que foram iniciadas anteriormente, promovendo melhorias nos deslocamentos através da inserção de corredores secundários (ligação entre bairros), requalificando a via, implantando acessibilidade, ciclovias e paisagismo urbano.
Está ação corresponde apenas a execução das obras da Etapa 02, e serão implantadas nos bairros: partes dos bairros Vila Bacanga; Anjo da Guarda; Ilha da Paz; Vila Mauro Fecury I; São Raimundo Bacanga; e a totalidade do bairros Gancharia; Alto Esperança; Tamancão; Vila Nova; Bonfim; Vila Ariri; Vila Dom Luís; Vila Isabel; Sol Nascente; equivalente a 8,4Km² e por meio das obras afetará diretamente 41.211 habitantes (IBGE/2010).
Estas obras englobam a requalificação de vias, calçadas acessíveis, caminhos cicloviários e paisagismo. (Anexo 01_Figura 20_ Perímetro 01_Etapa 02_Urbanização Viária)
A política urbana, do uso do solo, de acessibilidade e mobilidade estão previstas no Plano Diretor Municipal e as obras de requalificação viária, acessibilidade e de ciclovias encontram-se previstas no Plano de Mobilidade Urbana de São Luís, e na execução deverão estar em consonância com as legislações da Política Nacional de Resíduos Sólidos/ Resolução CONAMA para Resíduos Sólidos de Construção Civil e das legislações ambientais Lei nº 4516 de 27 de Julho de 2005/ Lei Federal nº 12.305/2010 / Resolução CONAMA Nº 307 de 5 de julho de 2002.
É importante ressaltar que, para que ocorram as obras será necessário a elaboração dos estudos ambientais PCA, PGRCC, EIV Projetos Executivos em fase de licitação. Conclusão até setembro de 2023.
Meta da intervenção etapas 01 e 02:
Execução de obra em conformidade com os Projetos Executivos de Pavimentação viária, calçadas, ciclovias, Paisagismo e Sinalização Vertical e Horizontal - de 133 km de Sistema Viário, 21,6 km de ciclovias; (Anexo 01 - Figura 20 - Perímetro 01 - Etapa 02 - Urbanização Viária)

P - Execução de obras de Praças e Parques na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 01

Esta ação compreende a execução de obras de Praças e Parques (Projeto de Pavimentação, Iluminação, Equipamentos, Mobiliário Urbano, Paisagismo e Sinalização Vertical e Horizontal) da região do Itaqui-Bacanga - Perímetro 01 - Etapa 01, e complementam as obras de saneamento integrado e urbanização viária que serão iniciadas anteriormente, promovendo requalificação do espaço, inserção de espaços e equipamentos públicos, implantando acessibilidade, mobiliários urbanos e paisagismo urbano.

Está ação corresponde a execução das obras da Etapa 01, e será implantada nos bairros: Residencial Paraíso; Vila Embratel; Piancó; Residencial Piancó; Sá Viana; Jambeiro; Residencial Resende; São Raimundo do Gapara; Residencial Parque das Palmeiras; e parte do bairro Vila Bacanga; equivalente a uma área de 7,98Km² e afetarão diretamente 36.327 habitantes (IBGE/ 2010).
Estas obras englobam a construção e requalificação de áreas públicas localizadas na Orla do Sá Viana, Lagoa do Piancó, Parque do Jambeiro, além da implantação de praças nos bairros da região. As obras preveem a implantação de equipamentos de cultura, esporte e lazer, inserção de mobiliários urbanos, acessibilidade e paisagismo. (Anexo 01_Figura 21_Perímetro 01_Etapa 01_ Praças e Parques)
A política urbana, do uso do solo, de acessibilidade e mobilidade estão previstas no Plano Diretor Municipal e as obras de requalificação viária, acessibilidade e de ciclovias encontram-se previstas no Plano de Mobilidade Urbana de São Luís, e na execução deverão estar em consonância com as legislações da Política Nacional de Resíduos Sólidos/ Resolução CONAMA para Resíduos Sólidos de Construção Civil e das legislações ambientais Lei nº 4516 de 27 de Julho de 2005/ Lei Federal nº 12.305/2010 / Resolução CONAMA Nº 307 de 5 de julho de 2002.
É importante ressaltar que, para que ocorram as obras será necessário o reassentamento de 18 famílias - Etapa 01 que encontram -se dentro da faixa de recuo das margens dos rios (segundo levantamento da SEMISPE - Anexo 01 - Figura 04 - Mapa de reassentamento PRAD - Etapa 01), além da elaboração dos estudos ambientais PCA, PGRCC, EIV.
Anteprojetos em fase de licitação. Conclusão até dezembro de 2023.
Meta da intervenção (os valores correspondem às etapas 01 e 02 e 03):
- Execução de obra de Pavimentação, Iluminação, Equipamentos, Mobiliário Urbano, Paisagismo e Sinalização Vertical e Horizontal - etapas 01, 02 e 03 somando 200.000m².
Orla do Sá Viana, Lagoa do Piancó, Parque do Jambeiro, Praças com equipamentos de cultura, esporte e lazer - etapas 01 e 02 - somados 200.000m² (Anexo 01_Figura 21_Perímetro 01_Etapa 01_Praças e Parques)

P - Execução de obras de Praças e Parques na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 02

Esta ação compreende a execução de obras de Praças e Parques (Projeto de Pavimentação, Iluminação, Equipamentos, Mobiliário Urbano, Paisagismo e Sinalização Vertical e Horizontal) da região do Itaqui-Bacanga - Perímetro 01 - Etapa 02, e complementam as obras de saneamento integrado e urbanização viária que serão iniciadas anteriormente, promovendo requalificação do espaço, inserção de espaços e equipamentos públicos, implantando acessibilidade, mobiliários urbanos e paisagismo urbano.
Está ação corresponde apenas a execução das obras da Etapa 02, e será implantadas nos bairros: partes da Vila Bacanga; Anjo da Guarda; Ilha da Paz; Vila Mauro Fecury I; São Raimundo Bacanga; e a totalidade do bairros Gancharia; Alto Esperança; Tamancão; Vila Nova; Bonfim; Vila Ariri; Vila Dom Luís; Vila Isabel; Sol Nascente; equivalente a 8,4Km² e por meio das obras afetará diretamente 41.211 habitantes (IBGE/2010).
Estas obras englobam a construção e requalificação de áreas públicas localizadas no Parque do Itapecuraíba, Orla do Tamancão, além da implantação de praças nos bairros da região. As obras preveem a implantação de equipamentos de cultura, esporte e lazer, inserção de mobiliários urbanos, acessibilidade e paisagismo. (Anexo 01 - Figura 22 - Perímetro 01 - Etapa 02 - Praças e Parques)
A política urbana, do uso do solo, de acessibilidade e mobilidade estão previstas no Plano Diretor Municipal e as obras de requalificação viária, acessibilidade e de ciclovias encontram-se previstas no Plano de Mobilidade Urbana de São Luís, e na execução deverão estar em consonância com as legislações da Política Nacional de Resíduos Sólidos/ Resolução CONAMA para Resíduos Sólidos de Construção Civil e das legislações ambientais Lei nº 4516 de 27 de Julho de 2005/ Lei Federal nº 12.305/2010 / Resolução CONAMA Nº 307 de 5 de julho de 2002.
É importante ressaltar que, para que ocorram as obras será necessário o reassentamento de 35 famílias - Etapa 02 que encontram -se dentro da faixa de recuo das margens dos rios (segundo levantamento da SEMISPE - Anexo 01_Figura 05_Mapa de reassentamento PRAD_Etapa 02), além da elaboração dos estudos ambientais PCA, PGRCC, EIV.
Anteprojetos em fase de licitação. Conclusão até dezembro de 2023.
Meta da intervenção etapas 01, 02 e 03:
- Execução de obra de Pavimentação, Iluminação, Equipamentos, Mobiliário Urbano, Paisagismo e Sinalização Vertical e Horizontal - etapas 01, 02 e 03 somando 200.000m².
- Parque do Itapecuraíba, Orla do Tamancão, Praças com equipamentos de cultura, esporte e lazer - etapa 01 e 02 - somados 200. 000m² (Anexo 01 - Figura 22 - Perímetro 01 - Etapa 02 - Praças e Parques)

P - Execução de obras de Praças na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 03

Esta ação compreende a execução de obras de Praças (Projeto de Pavimentação, Iluminação, Equipamentos, Mobiliário Urbano, Paisagismo e Sinalização Vertical e Horizontal) da região do Itaqui-Bacanga - Perímetro 01 - Etapa 03, e complementam as obras de saneamento que serão realizadas, promovendo requalificação do espaço, inserção de espaços e equipamentos públicos, implantando acessibilidade, mobiliários urbanos e paisagismo urbano.
Está ação corresponde apenas a execução das obras da etapa 03, e será implantado nos bairros São Raimundo Gapara; Povoado Argola e Tambor; e Cidade Nova - Gapara, equivalente a uma área de 2,36 Km², essas obras afetarão diretamente 5.063 habitantes (IBGE/2010).
Estas obras englobam a construção e requalificação de áreas públicas, por meio da implantação de equipamentos de cultura, esporte e lazer, inserção de espaços e equipamentos públicos, implantando acessibilidade, mobiliários urbanos e paisagismo urbano. (Anexo 01_Figura 23_ Perímetro 01_Etapa 03_Praças)
A política urbana, do uso do solo, de acessibilidade e mobilidade estão previstas no Plano Diretor Municipal e as obras de requalificação viária, acessibilidade e de ciclovias encontram-se previstas no Plano de Mobilidade Urbana de São Luís, e na execução deverão estar em consonância com as legislações da Política Nacional de Resíduos Sólidos/ Resolução CONAMA para Resíduos Sólidos de Construção Civil e das legislações ambientais Lei nº 4516 de 27 de Julho de 2005/ Lei Federal nº 12.305/2010 / Resolução CONAMA Nº 307 de 5 de julho de 2002.
É importante ressaltar que, para que ocorram as obras, será necessário a elaboração dos estudos ambientais PCA, PGRCC, EIV.
Anteprojetos em fase de licitação. Conclusão até dezembro de 2023.

Meta da intervenção etapa 03:
- Execução de obra de Pavimentação, Iluminação, Equipamentos, Mobiliário Urbano, Paisagismo e Sinalização Vertical e Horizontal - etapa 03 - 2.000m². (Anexo 01 - Figura 23 - Perímetro 01 - Etapa 03 - Praças)

P - Execução de obras de requalificação de Canais da Areinha e Macaúba para implantação de Parque Linear - Perímetro 02
Esta ação compreende a execução de obra de requalificação dos Canais da Areinha e Macaúba, localizados na região do Itaqui-Bacanga, com intuito de complementar as obras de saneamento básico que serão iniciadas nas em etapas anteriores, promovendo requalificação do espaço, inserção de espaços e equipamentos públicos, implantando acessibilidade, mobiliários urbanos e paisagismo urbano.
A região do canal da Areinha e Macaúba abrange 7 bairros: Areinha; Bairro de Fátima; João Paulo; Jordoa; Coroado; Sacavém; Parque Pindorama e Coroadinho, equivalente a 3,62Km² e por meio das obras afetará diretamente 28.287 habitantes (IBGE/2010)
A política urbana, do uso do solo, de acessibilidade e mobilidade estão previstas no Plano Diretor Municipal e as obras de requalificação viária, acessibilidade e de ciclovias encontram-se previstas no Plano de Mobilidade Urbana de São Luís, e na execução deverão estar em consonância com as legislações da Política Nacional de Resíduos Sólidos/ Resolução CONAMA para Resíduos Sólidos de Construção Civil e das legislações ambientais Lei nº 4516 de 27 de Julho de 2005/ Lei Federal nº 12.305/2010 / Resolução CONAMA Nº 307 de 5 de julho de 2002.
Previsão de contratação dos projetos executivos até dezembro de 2023.
Meta da intervenção:
- Execução de obra de Pavimentação, Iluminação, Equipamentos, Mobiliário Urbano, Paisagismo e Sinalização Vertical e Horizontal - 54.195,00m². (Anexo 01_Figura 24_ Perímetro 02_Parque Linear Areinha)

S - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Este subcomponente está ligado a obras de habitação/reassentamento de famílias que se encontram na região do Itaqui-Bacanga

P - Execução de obras de habitação/reassentamento
Esta ação compreende a execução de obras de habitação/ reassentamento das famílias que serão retiradas de áreas de risco, área de APP, margens dos rios, promovendo moradias de interesse social em áreas legalizadas e próprias para o uso residencial multifamiliar - Áreas Prioritárias para Reassentamento, conforme localização delimitada no Anexo 01 - Figura 25 - Perímetro 01 - Mapa Socioeconômico.
Serão construídas aproximadamente 70 unidades habitacionais, tipologia do Programa do Governo Federal "Minha Casa, Minha Vida", com até 55 m².
A elaboração dos Projetos executivos referentes a essa intervenção encontra-se em fase de Elaboração de Termos de Referência.
Previsão de contratação e execução até setembro de 2023.
Meta da intervenção:
- Execução de habitação/reassentamentos em conformidade com os Projetos Executivos de Urbanização, Arquitetura, Estrutura, Instalações Hidrossanitárias, Elétrica, Pavimentação, Iluminação.

P - Processos Indenizatórios de Desapropriação
Esta ação compreende as tratativas de desapropriação de áreas e ou imóveis impactados diretamente pelas obras de implantação das estações elevatórias ou nas áreas de recuperação ambiental definidas pelo PRAD. Para isso, serão formalizados os processos de desapropriação com a emissão de Decreto Municipal de interesse público e imediata imissão na posse, assim como o pagamento das indenizações devidas ou compensações previstas pelo Plano de Reassentamento Involuntário das Obras de Saneamento Integrado e Urbanização.

C - PROJETOS E ESTUDOS
Este componente refere-se às contratações de projetos e estudos considerados prioritários para o município de São Luís/MA, envolvendo eixos de drenagem urbana, esgotamento sanitário, abastecimento de água, urbanização e mobilidade urbana, habitação de interesse social para valoração ambiental e de qualidade de vida voltado para a infraestrutura e serviços direcionados no bem estar da população beneficiada dentro dos Perímetros 01, 02 e 03 da área do Programa Pró Saneamento.
- Perímetro 01 - Região do Itaqui-Bacanga;
- Perímetro 02 - Av. dos Africanos e Entorno;
- Perímetro 03 - Anjo da Guarda, Anil e Santo Antônio;
Este componente divide-se em dois subcomponentes: Subcomponente 2.1 - Projetos de Saneamento Integrado e Urbanismo; Subcomponente 2.2 - Estudos Socioeconômicos e Ambientais, conforme Anexo 01_Figura 03_Área de Intervenção do Programa

S - PROJETOS DE SANEAMENTO INTEGRADO E URBANISMO
Este subcomponente está ligado a projetos de saneamento integrado (redes de água, esgoto e drenagem pluvial) e urbanismo (sistema viário, pavimentação, iluminação pública, equipamentos públicos, mobiliário urbano, paisagismo e sinalização vertical e horizontal) na região de Itaqui-Bacanga, perímetros 01, 02 e 03.

P - Elaboração de projetos executivos de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01 e 02
Esta ação compreende a contração de uma empresa para elaboração e revisão dos Projetos Executivos de Saneamento integrado (água, esgoto e drenagem pluvial) e de urbanização (sistema viário, requalificação urbana - calçadas, ciclovias e paisagismo) da região do Itaqui-Bacanga, com intuito de solucionar as recorrentes inundações na região Itaqui-Bacanga, os baixos índices de abastecimento de água potável por rede geral, além de melhorar as condições sanitárias, ampliar o sistema de abastecimento e ligações domiciliares à rede de esgotos sanitários.

Esta ação corresponde às etapas 01 e 02, e será implantada nos bairros: Residencial Paraíso; Vila Embratel; Piancó; Residencial Piancó; Sá Viana; Jambeiro, Residencial Resende; São Raimundo do Gapara; Residencial Parque das Palmeiras; Vila Isabel; Gancharia; Alto Esperança; Tamancão; Vila Nova; Bonfim; Vila Ariri; e parte dos bairros Vila da paz; Vila Mauro Fecury I; Vila São Luís; Vila Bacanga; Anjo da Guarda; Ilha da Paz; Vila Mauro Fecury I; São Raimundo Bacanga; Vila Dom Luís; Vila Isabel e Sol Nascente equivalente a 16, 38Km² e afetará diretamente 77.538 habitantes (IBGE/2010).
Foi levantado que a área onde ocorrerão estas intervenções necessitará de reassentamento de famílias Etapa 01 serão 8 famílias e Etapa 02 serão 9 famílias, conforme Anexo 0_Figuras 06 e 07_Mapa de Reassentamento Saneamento_Etapas 01 e 02.
Estes projetos serão elaborados em consonância às legislações do Plano Municipal de Saneamento Básico/Política Nacional de Resíduos Sólidos/ Resolução CONAMA para Resíduos Sólidos de Construção Civil e das legislações ambientais Lei nº 4516 de 27 de Julho de 2005/ Lei Federal nº 12.305/2010 / Resolução CONAMA Nº 307 de 5 de julho de 2002.
A Revisão dos Projetos de ampliação de Sistema de esgotamento, abastecimento de água e canais de micro e macro drenagem estão em fase de licitação. Conclusão até setembro de 2023.
Meta da extensão por projeto - etapas 01 e 02:
- Elaboração de Projetos Executivos de Sistemas de Esgotamento Sanitário, incluindo redes de esgotamento sanitário, estações elevatórias - Implantação de 133Km de Redes de Esgotamento Sanitário, 18 Estações Elevatórias, (Anexo 01_Figuras 09 e 12)
- Elaboração de Projetos Executivos de Drenagem Pluvial - 266Km de Redes de Microdrenagem, 300m lineares de Canal de Macrodrenagem; (Anexo 01_Figuras 10 e 13)
- Elaboração de Projeto Executivos de Redes de abastecimento de água (Anexo 01_ Figuras 11 e 14)
- Elaboração de Projetos Executivos de Pavimentação Viária, calçadas, Paisagismo, Sinalização Vertical e Horizontal - 133,32 km (Anexo 01_ Figuras 19 e 20)
- Elaboração de Projetos Executivos de ciclovias, - 21,6Km (Anexo 01_Figuras 19 e 20)

P - Elaboração de projetos executivos de Praças e Parques na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01, 02 e 03

Esta ação compreende a contração de uma empresa para a elaboração dos Projetos Executivos de Praças e Parques na região do Itaqui-Bacanga, com intuito de complementar os projetos de saneamento integrado e urbanização viária que foram iniciadas em etapas anteriores, promovendo requalificação do espaço, inserção de equipamentos públicos, implantando acessibilidade, mobiliários urbanos e paisagismo urbano.
Esta ação foi subdivida em três etapas e serão implantadas nos bairros: São Raimundo Gapara, Residencial Paraíso; Vila Embratel ; Piancó; Residencial Piancó; Sá Viana; Vila Bacanga; Vila Isabel; Gancharia; Alto Esperança; Tamancão; Vila Nova; Bonfim; Vila Ariri; e parte dos bairros Vila da paz; Vila Mauro Fecury I; Vila São Luís; equivalente a 18, 74Km² e afetará diretamente 82.601 habitantes (IBGE/2010).
Estes projetos englobam a construção e requalificação de áreas públicas localizadas na Orla do Sá Viana, Lagoa do Piancó, Parque do Jambeiro - Etapa 01; Parque do Itapecuraíba, Orla do Tamancão - Etapa 02 e outras Praças, por meio da implantação de equipamentos de cultura, esporte e lazer, inserção de equipamentos públicos, implantando acessibilidade, mobiliários urbanos e paisagismo urbano. (Anexo 01 - Figuras 21, 22 e 23)
Estes projetos estão previstas pelo Plano Diretor, no Plano de Drenagem Urbana e no Plano de Saneamento, e na execução deverão estar em consonância com as legislações do Plano Municipal de Saneamento Básico/Política Nacional de Resíduos Sólidos/ Resolução CONAMA para Resíduos Sólidos de Construção Civil e das legislações ambientais Lei nº 4516 de 27 de Julho de 2005/ Lei Federal nº 12.305/2010 / Resolução CONAMA Nº 307 de 5 de julho de 2002.
Esta intervenção apresenta Anteprojetos em fase de licitação. Conclusão até dezembro de 2023.
É importante ressaltar que, para que ocorram as obras será necessário o reassentamento de 18 famílias - Etapa 01 e 35 famílias - Etapa 02 que encontram-se dentro da faixa de recuo das margens dos rios (segundo levantamento da SEMISPE - Anexo 01_ Figuras 04 e 05_ Mapa de reassentamento PRAD_Etapas 01 e 02, além da elaboração dos estudos ambientais.
Meta da intervenção etapas 01, 02 e 03:
- Elaboração de Projetos Executivos de Pavimentação, Iluminação, Equipamentos, Mobiliário Urbano, Paisagismo e Sinalização Vertical e Horizontal - etapas 01, 02 e 03 somando = 200.000,00 m².
- Orla do Sá Viana, Lagoa do Piancó, Parque do Jambeiro, Praças com equipamentos de cultura, esporte e lazer - etapa 01 e Parque do Itapecuraíba, Orla do Tamancão, Praças com equipamentos de cultura, esporte e lazer - etapa 02 - somados 200.000, 00m²
- Parque do Itapecuraíba, Orla do Tamancão, Praças com equipamentos de cultura, esporte e lazer - etapa 01 e 02 - somados 200.000m²
- Executivos de Pavimentação, Iluminação, Equipamentos, Mobiliário Urbano, Paisagismo e Sinalização Vertical e Horizontal - etapa 03 - 2.000m

P - Elaboração de projetos executivos de drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e entorno - Perímetro 02

Esta ação compreende a contração de uma empresa para a elaboração dos Projetos Executivos de Drenagem Pluvial Urbana e Sistema viário (pavimentação asfáltica e sinalização viária) na Avenida dos Africanos e entorno - localizado como Perímetro 02 do Programa, com intuito de implantar rede de drenagem urbana nessa região propondo a redução de inundações, planos de manutenção e limpeza das estruturas de drenagem.
A região da Avenida dos Africanos e entorno abrange 10 bairros: Lira; Monte Castelo; Areinha; Bairro de Fátima; João Paulo; Jordoa; Coroado; Sacavém; Parque Pindorama e Coroadinho, equivalente a 13, 41Km² e afetará diretamente 42.645 habitantes (IBGE/2010)
Estes estudos devem estar em conformidade com Plano Municipal de Saneamento Básico/Política Nacional de Resíduos Sólidos/ Resolução CONAMA para Resíduos Sólidos de Construção Civil e Lei nº 4516 de 27 de Julho de 2005/ Lei Federal nº 12.305/2010 / Resolução CONAMA Nº 307 de 5 de julho de 2002.
Esta intervenção encontra-se em fase de Elaboração de Termos de Referência. Previsão de contratação dos projetos executivos até dezembro de 2023.

Meta da intervenção:
- Elaboração de Projetos Executivo de Micro e Macrodrenagem - 11,7Km
- Elaboração de Projeto Executivo de Pavimentação - 11,7Km
- Elaboração de Projeto Executivo de Sinalização Viária - 11,7Km
Anexo 01 - Figura 16 - Av. dos Africanos - Drenagem e Pavimentação

P - Elaboração de projetos executivos para requalificação de Canais da Areinha e Macaúba para implantação de Parque Linear - Perímetro 02
Esta ação compreende a contração de uma empresa para a elaboração dos Projetos Executivos de Requalificação dos Canais da Areinha e Macaúba e Projeto do Parque Linear, localizados na região do Itaqui-Bacanga - Perímetro 02 do Programa, com intuito de requalificar os canais de drenagem, valorizando o espaço urbano, por meio da inserção de equipamentos públicos, implantando acessibilidade, mobiliários e paisagismo urbanos.
A região do canal da Areinha e Macaúba abrange 7 bairros: Areinha; Bairro de Fátima; João Paulo; Jordoa; Coroado; Sacavém; Parque Pindorama e Coroadinho, equivalente a 3, 62Km² e afetará diretamente 28.287 habitantes (IBGE/2010).
A política de Saneamento Integrado está prevista no Plano Diretor do município, no Plano de Drenagem Urbana e no Plano de Saneamento Municipal. A execução das obras deverá estar em consonância com as legislações do Plano Municipal de Saneamento Básico/Política Nacional de Resíduos Sólidos/ Resolução CONAMA para Resíduos Sólidos de Construção Civil e das legislações ambientais Lei nº 4516 de 27 de Julho de 2005/ Lei Federal nº 12.305/2010 / Resolução CONAMA Nº 307 de 5 de julho de 2002.
Esta intervenção encontra-se em fase de Elaboração de Termos de Referência. Previsão de contratação e execução até dezembro de 2023.
Meta da intervenção:
- Projeto Executivo de Canal de Drenagem - 2.050 metros lineares;
- Projeto de Pavimentação, Iluminação, Equipamentos, Mobiliário Urbano, Paisagismo e Sinalização Vertical e Horizontal .54.195 M²
Anexo 01_Figura 24_Perímetro 02_Parque Linear Areinha

P - Elaboração de projetos executivos de saneamento integrado e urbanização das Bacias Anil e Santo Antônio, e Sub Bacia do Anjo da Guarda - Perímetro 03
Esta ação compreende a contração de uma empresa para a elaboração dos Projetos Executivos de Saneamento (água, esgoto e drenagem pluvial) e de urbanização (sistema viário, requalificação urbana, calçadas, ciclovias e paisagismo) da região das Bacias Anil e Santo Antônio, com intuito de solucionar os baixos índices de abastecimento de água potável por rede geral, além de melhorar as condições sanitárias, ampliar o sistema de abastecimento e ligações domiciliares à rede de esgotos sanitários.
A região das Bacias do Anil e Santo Antônio correspondem a uma área de 48,25 38Km² e afetará diretamente 377.281 habitantes (IBGE/2010).
Estes projetos serão elaborados em consonância às legislações do Plano Municipal de Saneamento Básico/Política Nacional de Resíduos Sólidos/ Resolução CONAMA para Resíduos Sólidos de Construção Civil e das legislações ambientais Lei nº 4516 de 27 de Julho de 2005/ Lei Federal nº 12.305/2010 / Resolução CONAMA Nº 307 de 5 de julho de 2002.
Anexo 01 - Figura 26 - Perímetro 03 - Projetos de Saneamento e Urbanização
Meta da intervenção:
- Elaboração de Projeto Executivos de Sistemas de Esgotamento Sanitário
- Elaboração de Projeto Executivo de Abastecimento de Água
- Elaboração de Projeto Executivo de Drenagem Urbana
- Elaboração de Projeto Executivo de Urbanismo, incluindo calçadas, vias, ciclovias e Paisagismo - 48,25 38Km²

S - ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS
O subcomponente de Estudos Socioeconômicos e Ambientais prevê ações que viabilizem a execução dos Projetos e Obras mencionadas nas etapas anteriores. Estas ações aconteceram por meio da elaboração e contratação de Estudos Ambientais vinculados a emissão de Licenças Ambientais, e também, na realização de consultas públicas nas áreas impactadas com as obras.

P - Elaboração de estudos socioambientais para saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01 e 02
Esta ação compreende a contração de uma empresa de consultoria para elaboração de estudo de Trabalho Social de Consultas Públicas para as famílias impactadas pelas obras e Estudos Ambientais necessários para licenciamento ambiental dos projetos e obras do Perímetro 01 - Etapas 01 e 02 - saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga. Os Estudos socioambientais encontram-se em fase de licitação. Conclusão até setembro de 2023.
Estes estudos devem estar em conformidade com Plano Municipal de Saneamento Básico/Política Nacional de Resíduos Sólidos/ Resolução CONAMA para Resíduos Sólidos de Construção Civil e Lei nº 4516 de 27 de Julho de 2005/ Lei Federal nº 12.305/2010 / Resolução CONAMA Nº 307 de 5 de julho de 2002.
Meta de intervenção:
- Elaboração do Projeto de Trabalho Técnico Social;
- Elaboração dos Estudos e Planos Ambientais para Licenciamento (RAS ou PCA, PGRSCC)
Anexo 01 - Figuras 08 - Perímetro 01 - Etapas de Execução.

P - Elaboração de estudos socioambientais de Praças e Parques na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01, 02 e 03

Esta ação compreende a contração de uma empresa de consultoria para elaboração de Trabalho Social de Consultas Públicas para as famílias impactadas pelas obras e estudos ambientais necessários para licenciamento ambiental dos projetos e obras das Praças e Parques na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01, 02 e 03. Os Estudos Socioambientais encontram-se em fase de elaboração de termo de referência, previsão de contratação até dezembro de 2023.

Estes estudos devem estar em conformidade com Plano Municipal de Saneamento Básico/Política Nacional de Resíduos Sólidos/ Resolução CONAMA para Resíduos Sólidos de Construção Civil e Lei nº 4516 de 27 de Julho de 2005/ Lei Federal nº 12.305/2010 / Resolução CONAMA Nº 307 de 5 de julho de 2002.

Meta de intervenção:

- Elaboração do Projeto de Trabalho Técnico Social;
- Elaboração dos Estudos e Planos Ambientais para Licenciamento (PCA, PGRSCC, EIV)

P - Elaboração de estudos socioambientais para drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e entorno - Perímetro 02

Esta intervenção trata de Trabalho Social de Consultas Públicas para as famílias impactadas pelas obras e estudos ambientais necessários para licenciamento ambiental dos projetos e obras do Perímetro 02 - drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e entorno. Os Estudos Socioambientais encontram-se em fase de elaboração de termo de referência, previsão de contratação até dezembro de 2023.

Estes estudos devem estar em conformidade com Plano Municipal de Saneamento Básico/Política Nacional de Resíduos Sólidos/ Resolução CONAMA para Resíduos Sólidos de Construção Civil e Lei nº 4516 de 27 de Julho de 2005/ Lei Federal nº 12.305/2010 / Resolução CONAMA Nº 307 de 5 de julho de 2002.

Meta de intervenção:

- Elaboração do Projeto de Trabalho Técnico Social;
- Elaboração dos Estudos e Planos Ambientais para Licenciamento (RAS ou PCA, PGRSCC)

Anexo 01_Figuras 16_Perímetro 02_Av. dos Africanos_Drenagem e Pavimentação

P - Elaboração de estudos socioambientais para requalificação de Canais da Areinha e Macaúba para implantação de Parque Linear - Perímetro 02

Esta intervenção trata de Trabalho Social de Consultas Públicas para as famílias impactadas pelas obras e estudos ambientais necessários para licenciamento ambiental dos projetos e obras do Perímetro 02 - Requalificação de Canais da Areinha e Macaúba para implantação de Parque Linear. Os Estudos Socioambientais encontram-se em fase de elaboração de termo de referência, previsão de contratação até dezembro de 2023.

Estes estudos devem estar em conformidade com Plano Municipal de Saneamento Básico/Política Nacional de Resíduos Sólidos/ Resolução CONAMA para Resíduos Sólidos de Construção Civil e Lei nº 4516 de 27 de Julho de 2005/ Lei Federal nº 12.305/2010 / Resolução CONAMA Nº 307 de 5 de julho de 2002.

Meta de intervenção:

- Elaboração do Projeto de Trabalho Técnico Social;
- Elaboração dos Estudos e Planos Ambientais para Licenciamento (PCA, PGRSCC, EIV)

Anexo 01_Figuras 24_Perímetro 02_Parque Linear Areinha

P - Elaboração de estudos socioambientais para saneamento integrado e urbanização das Bacias Anil e Santo Antônio, e Sub Bacia Anjo da Guarda - Perímetro 03

Esta intervenção trata de Trabalho Social de Consultas Públicas para as famílias impactadas pelas obras e estudos ambientais necessários para licenciamento ambiental dos projetos e obras do Perímetro 03 - saneamento integrado e urbanização das Bacias Anil e Santo Antônio e Sub Bacia Anjo da Guarda.

Estes estudos devem estar em conformidade com Plano Municipal de Saneamento Básico/Política Nacional de Resíduos Sólidos/ Resolução CONAMA para Resíduos Sólidos de Construção Civil e Lei nº 4516 de 27 de Julho de 2005/ Lei Federal nº 12.305/2010 / Resolução CONAMA Nº 307 de 5 de julho de 2002.

Meta de intervenção:

- Elaboração do Projeto de Trabalho Técnico Social;
- Elaboração dos Estudos e Planos Ambientais para Licenciamento (RAS ou PCA, PGRCC)

Anexo 01_Figura 26_Perímetro 03_Projetos de Saneamento e Urbanização

P - Elaboração e execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) da região do Itaqui-Bacanga

Esta intervenção trata do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) para as famílias impactadas pelas obras e estudos ambientais necessários para licenciamento ambiental dos projetos e obras do Itaqui-Bacanga.

Os estudos socioambientais encontram-se em fase de licitação, conclusão até dezembro de 2023. Estes estudos devem estar em conformidade com Plano Municipal de Saneamento Básico/Política Nacional de Resíduos Sólidos/ Resolução CONAMA para Resíduos Sólidos de Construção Civil e Lei nº 4516 de 27 de Julho de 2005/ Lei Federal nº 12.305/2010 / Resolução CONAMA Nº 307 de 5 de julho de 2002.

Meta de intervenção:

- Plano e execução de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) - 100.000,00m² de margem do afluente 9 do Rio Bacanga recuperada e protegida e 8.500m² 8.500m² de área recuperada e protegida no Igarapé Itapecuraíba através do PRAD)

Anexo 01_Figura 25_Perímetro 01_Mapa Socioeconômico (com delimitação do PRAD)

P - Elaboração e execução de Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) para as ações de Educação Ambiental e Inclusão Socioeconômica

Esta intervenção trata de Trabalho de oficinas e vivências em Educação Ambiental e Patrimonial e capacitação profissionalizante para inclusão produtiva da comunidade nas cadeias de reciclagem, turismo local, pesca e construção civil, em especial de jovens e mulheres para as ações de Educação Ambiental e Inclusão Socioeconômica.

A elaboração do Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) encontra-se em fase de licitação, conclusão até dezembro de 2023

Meta de intervenção:

- Execução do Projeto de Trabalho Técnico Social - 3200 pessoas beneficiadas com ações Socioeconômicas e ambientais, 300 Comerciantes regularizados e capacitados

Anexo 01 - Figura 25 - Perímetro 01 - Mapa Socioeconômico

P - Elaboração e Execução de Plano de Regularização Fundiária e Plano de Reassentamento da região do Itaqui-Bacanga

Esta ação compreende a contração de uma empresa para a Elaboração dos Planos de Regularização Fundiária e Plano de Reassentamento da região do Itaqui-Bacanga, compreendendo uma área de 16,38 km² e afetará diretamente 350 habitantes, segundo levantamento da área.

O Plano de Reassentamento da região Itaqui-Bacanga é o documento que consolida as orientações das ações e políticas de compensação relacionadas ao deslocamento involuntário da população, e, portanto, tem como objetivo apresentar o escopo de ações que envolvem o processo de reassentamento, mediação, preparação à mudança, e adaptação à nova residência, previsto para as famílias com indicativo de reassentamento, bem como, o monitoramento do grau de satisfação dos moradores neste processo.

O Plano de Regularização Fundiária para implantação de ações de ordenamento e monitoramento do uso e ocupação do solo, associadas à atualização das políticas públicas para urbanização e habitação, que resultarão na melhoria da qualidade ambiental das áreas de intervenção.

Nesta intervenção, o Plano e execução de regularização fundiária serão contratados no primeiro ano do programa, já o Plano de Reassentamento encontra-se em fase de licitação. Conclusão até setembro de 2023.

Legislações pertinentes:

- Decreto lei n 3365/41
- Política operacional 4.12- reassentamento involuntário banco mundial;
- Constituição da República Federativa do Brasil 1988
- Portaria MDR nº2042 de 23/06/2022

Meta de intervenção:

- Elaboração dos Planos de Regularização Fundiária
- Elaboração do Plano de Reassentamento da região do Itaqui-Bacanga.

Anexo 01_Figura 25_Perímetro 01_Mapa Socioeconômico

C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Este componente de Fortalecimento Institucional prevê ações para melhoria do arcabouço institucional referente aos sistemas de saneamento básico; realização de estudos jurídicos para melhorias na legislação existente; capacitações técnicas na área de gestão e monitoramento e ações de fortalecimento comunitário.

P - Contratação de Consultoria para implementar Melhorias no arcabouço institucional referente ao saneamento básico do município e Implantação de um sistema digital integrado de monitoramento e avaliação dos sistemas de saneamento básico

Esta ação envolve todos os Órgãos Públicos responsáveis pelos Sistemas de Saneamento Básico, a fim de contratar uma consultoria especializada para indicar diretrizes que contribuam na gestão integrada e compartilhada dos Sistemas de Saneamento Básico do município. Serão realizadas reuniões institucionais, audiências públicas e pactuação de agendas para formatação desse sistema integrado.

Este produto prevê também o desenvolvimento da arquitetura dos processos, sistematização e desenvolvimento de um software específico para concentrar todos os dados e informações pertinentes aos sistemas de saneamento básico. Esse dispositivo poderá ser acessado e alimentado por todos os órgãos responsáveis pelos sistemas, facilitando assim a disponibilização dos dados para todos os atores envolvidos, através de relatórios extraídos do dispositivo digital.

Meta da intervenção:

- Consultoria para Capacitação e Treinamento de servidores (06 órgãos envolvidos) referente ao saneamento básico do município
- Implantação de sistema digital integrado para monitoramento e avaliação dos sistemas de saneamento básico

P - Capacitações técnicas e operacionais dos órgãos responsáveis pela gestão e implementação das ações previstas no Programa;

Realizar um ciclo de capacitações de servidores nas seguintes áreas: Saneamento Básico, Gestão, monitoramento e avaliação de programas estruturantes, Proteção Ambiental, Gestão de resíduos e outras áreas pertinentes ao Programa.

Meta da intervenção:

Capacitação de 200 gestores, assessores e/ou técnicos capacitados

P - Contratação de Consultoria para implantar ações de fortalecimento comunitário e institucional, junto aos Conselhos Municipais e associações comunitárias da área de abrangência do programa

Esta ação refere-se à contratação de consultoria para implantar estratégias de gestão social que garantam a eficácia das decisões e a efetividade das ações adotadas, promovendo a aceitação social das políticas implementadas.

Entre as estratégias de gestão social que serão realizadas destacam-se as reuniões de fortalecimento comunitário que abordarão temas referentes à implementação do programa para que a comunidade esteja sempre atualizada sobre as intervenções realizadas , como também temas relacionados à participação cidadã dos beneficiários na dinâmica da cidade.
Junto a essa contratação, também será desenvolvido um aplicativo digital que viabilize a participação cidadã da comunidade local, através de sugestões e reclamações relativas ao programa, garantindo a minimização de impactos, a partir do mapeamento das demandas comunitárias e criação de plano de ações para resolução das demandas.
Meta de intervenção:
- Consultoria para Capacitação e Treinamento de 50 associações comunitárias que se encontram na área de abrangência do programa
- Implantação de um aplicativo digital para participação cidadã da comunidade local, através de sugestões e reclamações relativas ao programa.

C - GESTÃO DO PROGRAMA
O componente de Gestão do Programa consiste no gerenciamento de todas as ações do Programa específicas para administração e supervisão do Programa e apoio a estrutura da UGP, considerando etapas preliminares para implantação e acompanhamento da execução, da gestão financeira, do monitoramento e avaliação de resultados, auditorias, bem como a gestão das equipes.

P - Apoio à UGP - Gerenciadora
Compreende o suporte à UGP na implementação do projeto, inclusive na gestão, relatoria, fiscalização de obras, análises técnicas, preparação de documentos de licitação e assessoria no processo de licitação, e atividades de monitoramento e avaliação, inclusive a realização de pesquisas públicas de satisfação dos moradores com a qualidade dos serviços. O Consultor de Apoio à Implementação também prestará assessoria à UGP na comunicação pública e disseminação das atividades do Programa.

P - Sistema de Gestão Financeira e Monitoramento
Os Sistema de Informações Gerenciais são necessários para o apoio à tomada de decisões nos níveis estratégico, operacional e tático.
Disponibilizando informações por meio de gráficos, planilhas ou, mais comumente, relatórios, que possibilitam o acompanhamento das ações que serão realizadas em todas as etapas, bem como o gerenciamento contábil e financeiro do Programa.

P - Avaliação Intermediária do Programa
As Avaliações Intermediárias do Programa deverão conter o diagnóstico sobre a execução do Programa para demonstrar o cumprimento do escopo proposto, por meio de avaliações da gestão executiva em seus aspectos documentais, legais, financeiros, evolução e conclusões das aquisições previstas, além de apresentar a avaliação econômica, técnica e os resultados;

P - Avaliação Final do Programa
As Avaliações Intermediárias e Finais do Programa deverão conter o diagnóstico sobre a execução do Programa para demonstrar o cumprimento do escopo proposto, por meio de avaliações da gestão executiva em seus aspectos documentais, legais, financeiros, evolução e conclusões das aquisições previstas, além de apresentar a avaliação econômica, técnica e os resultados;

P - Comunicação Social e disseminação do Programa
Os Serviços de Comunicação e Produção audiovisual necessários para disseminação do Programa, consistem em: Planejamento de Mídia; Produção de Peças Gráficas; Gerenciamento de Redes Sociais; Assessoria de Imprensa; Criação e Execução de Campanhas Publicitárias; Produção de Produtos Audiovisuais; Acompanhamento de Métricas e Resultados.

P - Auditoria Independente do Programa
A auditoria externa será realizada através da contratação de Empresa para auditar e fiscalizar as contas do programa nos aspectos contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial com escopo de comprovar a probidade do Programa e da Administração Pública e a regularidade dos bens, valores e dinheiros públicos, bem como a fiel execução orçamentária.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**36.050.000,00**	**80,11**
P- Execução de obras de saneamento integrado da região do Itaqui Bacanga. Perímetro 01. ETAPA 01	km	266,00	7.000.000,00	15,56
P- Execução de obras de saneamento integrado da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 02	Km	266,00	8.000.000,00	17,78
P- Execução de melhorias sanitárias na Região do Itaqui Bacanga. Perímetro 01 - ETAPA 03	unidade	1.104,00	1.000.000,00	2,22
P- Execução de obras de drenagem urbana da Av . dos Africanos e entorno - Perímetro 02	km	11,70	2.750.000,00	6,11
P- Execução de requalificação de canais de macrodrenagem da Areinha e Macaúba - Perímetro 02	M	2.050,00	1.700.000,00	3,78
P- Execução de obras de urbanização viária da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 01	km	133,00	3.800.000,00	8,44
P- Execução de obras de urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 02	km	133,00	4.000.000,00	8,89
P- Execução de obras de Praças e Parques na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 01	M²	200.000,00	2.600.000,00	5,78
P- Execução de obras de Praças e Parques na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 02	M²	200.000,00	3.000.000,00	6,67
P- Execução de obras de Praças na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 03	M²	2.000,00	200.000,00	0,44
P- Execução de obras de requalificação de Canais da Areinha e Macaúba para implantação de Parque Linear - Perímetro 02	M²	54.195,00	1.300.000,00	2,89
P- Execução de obras de habitação/ reassentamento	unidade	70,00	700.000,00	1,56
Consultoria	**-**	**-**	**7.700.000,00**	**17,11**
P- Elaboração de projetos executivos de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01 e 02	unidade	1,00	900.000,00	2,00
P- Elaboração de projetos executivos de Praças e Parques na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01, 02 e 03	Unidade	1,00	200.000,00	0,44
P- Elaboração de projetos executivos de drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e entorno - Perímetro 02	Unidade	1,00	200.000,00	0,44
P- Elaboração de projetos executivos para requalificação de Canais da Areinha e Macaúba para implantação de Parque Linear - Perímetro 02	Unidade	1,00	150.000,00	0,33
P- Elaboração de projetos executivos de saneamento integrado e urbanização das Bacias Anil e Santo Antônio, e Sub Bacia do Anjo da Guarda - Perímetro 03	unidade	1,00	1.100.000,00	2,44
P- Elaboração de estudos socioambientais para saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01 e 02	unidade	1,00	200.000,00	0,44
P- Elaboração de estudos socioambientais de Praças e Parques na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01, 02 e 03	unidade	1,00	50.000,00	0,11
P- Elaboração de estudos socioambientais para drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e entorno - Perímetro 02	unidade	1,00	60.000,00	0,13
P- Elaboração de estudos socioambientais para requalificação de Canais da Areinha e Macaúba para implantação de Parque Linear - Perímetro 02	unidade	1,00	40.000,00	0,09
P- Elaboração de estudos socioambientais para saneamento integrado e urbanização das Bacias Anil e Santo Antônio, e Sub Bacia Anjo da Guarda - Perímetro 03	unidade	1,00	200.000,00	0,44
P- Elaboração e execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) da região do Itaqui-Bacanga	unidade	1,00	800.000,00	1,78

P- Elaboração e execução de Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) para as ações de Educação Ambiental e Inclusão Socioeconômica	unidade	1,00	950.000,00	2,11
P- Elaboração e Execução de Plano de Regularização Fundiária e Plano de Reassentamento da região do Itaqui-Bacanga	unidade	1,00	700.000,00	1,56
P- Apoio à UGP - Gerenciadora	unidade	1,00	1.800.000,00	4,00
P- Sistema de Gestão Financeira e Monitoramento	unidade	1,00	90.000,00	0,20
P- Avaliação Intermediária do Programa	unidade	1,00	50.000,00	0,11
P- Avaliação Final do Programa	unidade	1,00	60.000,00	0,13
P- Auditoria Independente do Programa	unidade	1,00	150.000,00	0,33
Serviços que Não de Consultoria	**-**	**-**	**350.000,00**	**0,78**
P- Comunicação Social e disseminação do Programa	unidade	1,00	350.000,00	0,78
Capacitação e Treinamento	**-**	**-**	**600.000,00**	**1,33**
P- Contratação de Consultoria para implementar Melhorias no arcabouço institucional referente ao saneamento básico do município e Implantação de um sistema digital integrado de monitoramento e avaliação dos sistemas de saneamento básico	unidade	1,00	340.000,00	0,76
P- Capacitações técnicas e operacionais dos órgãos responsáveis pela gestão e implementação das ações previstas no Programa;	unidade	1,00	85.000,00	0,19
P- Contratação de Consultoria para implantar ações de fortalecimento comunitário e institucional , junto aos Conselhos Municipais e associações comunitárias da área de abrangência do programa	unidade	1,00	175.000,00	0,39
Outros	**-**	**-**	**300.000,00**	**0,67**
P- Processos Indenizatórios de Desapropriação	unidade	1,00	300.000,00	0,67
Total Geral	**-**	**-**	**45.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

COMPONENTE 01 - SANEAMENTO INTEGRADO, URBANIZAÇÃO e MORADIA

SUB-COMPONENTE - SANEAMENTO AMBIENTAL

P1. Execução de obras de saneamento integrado da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 01

- Projetos Executivos de Sistemas de Esgotamento Sanitário elaborados (2015) e Revisão dos Projetos de ampliação de Sistema de esgotamento, abastecimento de água e canais de micro e macrodrenagem em licitação. Conclusão até setembro de 2023.

P2. Execução de obras de saneamento integrado da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 02

- Projetos Executivos de Sistemas de Esgotamento Sanitário elaborados (2015) e Revisão dos Projetos de ampliação de Sistema de esgotamento, abastecimento de água e canais de micro e macrodrenagem em licitação. Conclusão até setembro de 2023.

P3. Execução de melhorias sanitárias na região do Itaqui Bacanga. Perímetro 01 - ETAPA 03

- Projetos serão contratados em conjunto com execução (assistência técnica)

P4. Execução de obras de drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e entorno - Perímetro 02

- Em elaboração de Termos de Referência. Previsão de contratação e execução até dezembro de 2023.

P5. Execução de obras de drenagem de Canais da Areinha e Macaúba para implantação de Parque Linear - Perímetro 02

- Em elaboração de Termos de Referência. Previsão de contratação e execução até dezembro de 2023.

SUB-COMPONENTE - URBANIZAÇÃO

P1. Execução de obras de urbanização viária da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 01

- Projetos Executivos em fase de licitação. Conclusão até setembro de 2023.

02. Execução de obras de urbanização viária da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 02

- Projetos Executivos em fase de licitação. Conclusão até setembro de 2023.

P3. Execução de obras de Praças e Parques na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 01

- Anteprojetos em fase de licitação. Conclusão até dezembro de 2023.

P4. Execução de obras de Praças e Parques na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 02

- Anteprojetos em fase de licitação. Conclusão até dezembro de 2023.

P5. Execução de obras de Praças na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 03

- Anteprojetos em fase de licitação. Conclusão até dezembro de 2023.

P6. Execução de obras de requalificação de Canais da Areinha e Macaúba para implantação de Parque Linear -Perímetro 02

- Em elaboração de Termos de Referência. Previsão de contratação e execução até dezembro de 2023.

SUB-COMPONENTE - HABITAÇÃO

P1. Execução de obras de habitação/reassentamento

- Projetos Executivos em fase de licitação. Conclusão até setembro de 2023.

P2. Processos Indenizatórios de Desapropriação

- Em elaboração de minuta de decreto para desapropriação

COMPONENTE 02 - PROJETOS E ESTUDOS

SUB-COMPONENTE - PROJETOS DE SANEAMENTO INTEGRADO E URBANISMO

P1. Elaboração de projetos executivos de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01 e 02

- Projetos Executivos de Sistemas de Esgotamento Sanitário elaborados (2015) e Revisão dos Projetos de ampliação de Sistema de esgotamento, abastecimento de água e canais de micro e macrodrenagem em licitação. Conclusão até setembro de 2023.

P2. Elaboração de projetos executivos de Praças e Parques na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01, 02 e 03

- Anteprojetos em fase de licitação. Conclusão até dezembro de 2023.

P3. Elaboração de projetos executivos de drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e entorno - Perímetro 02

- Em elaboração de Termos de Referência. Previsão de contratação e execução até dezembro de 2023.

P4. Elaboração de projetos executivos para requalificação de Canais da Areinha e Macaúba para implantação de Parque Linear - Perímetro 02

- Em elaboração de Termos de Referência. Previsão de contratação e execução até dezembro de 2023.

P5. Elaboração de projetos executivos de saneamento integrado e urbanização das Bacias Anil e Santo Antônio - Perímetro 03

- Contratação prevista para o segundo ano do programa. A obra não será executada pelo programa. Previsão para futura operação de crédito.

P6. Elaboração e Execução de Plano de Regularização Fundiária e Plano de Reassentamento da região do Itaqui-Bacanga

- Plano e execução de regularização fundiária serão contratados no primeiro ano do programa. Plano de Reassentamento em fase de licitação. Conclusão até setembro de 2023.

SUB-COMPONENTE - ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS

P1. Elaboração de estudos socioambientais para saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01 e 02

- Estudos socioambientais em licitação. Conclusão até setembro de 2023.

P2. Elaboração de estudos socioambientais de Praças e Parques na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01, 02 e 03

- Em elaboração de Termos de Referência. Previsão de contratação e execução até dezembro de 2023.

P3. Elaboração de estudos socioambientais para drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e entorno - Perímetro 02

- Em elaboração de Termos de Referência. Previsão de contratação e execução até dezembro de 2023.

P4. Elaboração de estudos socioambientais para requalificação de Canais da Areinha e Macaúba para implantação de Parque Linear - Perímetro 02

- Em elaboração de Termos de Referência. Previsão de contratação e execução até dezembro de 2023.

P5. Elaboração de estudos socioambientais para saneamento integrado e urbanização das Bacias Anil e Santo Antônio - Perímetro 03

- Contratação prevista para o segundo ano do programa. A obra não será executada pelo programa. Previsão para futura operação de crédito.

P6. Elaboração e execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) da região do Itaqui-Bacanga

- Plano em fase de licitação. Conclusão prevista para dezembro de 2023.

P7. Elaboração e execução de Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) para as ações de Educação Ambiental e Inclusão Socioeconômica

- Plano em fase de licitação. Conclusão prevista para dezembro de 2023.

COMPONENTE 03 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

P1. Contratação de Consultoria para implementar melhorias no arcabouço institucional referente ao saneamento básico do município e implantação de um sistema digital integrado de monitoramento e avaliação dos sistemas de saneamento básico

- Contratações previstas para o segundo ano do programa.

P2. Capacitações técnicas e operacionais dos órgãos responsáveis pela gestão e implementação das ações previstas no Programa;

- Contratações previstas para o segundo ano do programa.

P3. Contratação de Consultoria para implantar ações de fortalecimento comunitário e institucional, junto aos Conselhos Municipais e associações comunitárias da área de abrangência do programa

- Contratações previstas para o segundo ano do programa.

COMPONENTE 04 - GESTÃO DO PROGRAMA

P1. Apoio à UGP - Gerenciadora

- Contratação prevista para o início do programa.

P2. Sistema de Gestão Financeira e Monitoramento

- Contratação prevista para o início do programa.

P3. Avaliação Intermediária do Programa

- Contratação prevista no segundo ano e meio do programa

P4. Avaliação Intermediária e Final do Programa

- Contratação prevista para o final do programa.

P5. Comunicação Social e disseminação do Programa

- Contratação prevista para o início do programa.

P6. Auditoria Independente do Programa

- Contratação prevista antes do primeiro ano de execução do programa.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE SAO LUIS(MA)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

Condições financeiras

As condições apresentadas foram comunicadas em vista à negociação dos termos e condições que seriam aplicados ao empréstimo a ser concedido pela Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD, caso decida outorgar tal financiamento, no primeiro semestre de 2020, quais sejam:

- Agente Financiador: Agência Francesa de Desenvolvimento

- AFD Moeda do Financiamento: Euros.

- Empréstimo com garantia da União

- Prazo de desembolso: 60 meses

- Prazo de Carência: 60 meses

- Prazo de amortização: 180 meses

- Prazo total: 240 meses

- Taxa Variável: EURIBOR 6 meses + 145 pb (1) A taxa fixa será definida no momento do desembolso (2) Comissão de crédito (sobre o saldo não desembolsado): 0,5%

- Comissão de abertura : 0,5%

- Periodicidade das amortizações: Semestrais

Para um empréstimo em Euros: a negociação é realizada com base em taxa variável + margem. A Taxa Fixa de Referência é verificada na data da assinatura e definida no contrato. A taxa do desembolso é calculada com base na Taxa Fixa de Referência, acrescida ou reduzida da variação do índice de referência TEC 10 entre a data de assinatura do contrato e o desembolso. O TEC 10 é a taxa de juros da parcela constante de uma debênture do Estado francês de 10 anos. É publicado diariamente em todos os sistemas de informação financeira: https:// www.aft.gouv.fr/en/tec-10-oat.

A AFD salientou que essas informações não constituem uma oferta ou um compromisso de qualquer natureza, por um financiamento parcial ou total. A decisão de outorgar um financiamento será sujeita, entre outros, à negociação e assinatura, de maneira satisfatória para a AFD, de todos os documentos contratuais.

Necessidade de financiamento externo e opção pelo agente financeiro

Mesmo existindo ações do Governo Federal, por meio do FINISA/Caixa Econômica Federal, BNDES e Banco do Brasil se faz necessária a captação de outras fontes de recursos flexíveis para avançar no desenvolvimento sustentável do Município de São Luís/MA.

Ademais, o Brasil como um todo vem sofrendo uma crise macroeconômica por conta do forte desequilíbrio fiscal registrado no ano de 2015 e pela crise sanitária mundial desencadeada pela pandemia de COVID-19. Essas crises afetaram fortemente a economia nacional com uma queda do Produto Interno Bruto (PIB), repercutindo em todas as unidades da Federação e em seus municípios.

Mesmo com a decrescente taxa de juros internos, há uma redução do nível de crédito e o baixo nível de confiança dos empresários que repercute na queda dos investimentos privados. Apesar do Município de São Luís apresentar equilíbrio nas contas públicas, os efeitos da crise macroeconômica ocasionam quedas nas receitas do município.

Apesar desse cenário, o município de São Luís tem reconhecida situação fiscal que lhe credencia a captar, em condições favoráveis, recursos de outras fontes. Essa capacidade lhe possibilita obter recursos para empreendimentos de infraestrutura que possuem prazos de implantação e de retorno de médio e longo prazo, fortalecendo, de forma sustentável a biodiversidade, os recursos naturais e as paisagens, possibilitando assim o desenvolvimento econômico sustentável.

O Programa Pró Saneamento foi desenhado de modo a englobar ações relevantes e prioritárias para o Município de São Luís, de modo que o seu objeto admite a contratação de recursos externos, como fonte adequada de captação de recursos. Assim, o Município de São Luís deseja contratar com a AFD com o intuito de ter acesso ao crédito e à experiência do ente em diversos projetos desenvolvidos em todo o mundo, à exemplo da preservação ambiental, que vai ao encontro do que o Programa propõe.

A opção pela AFD, como uma Instituição financeira pública e solidária, se justifica por seu protagonismo na política de desenvolvimento da França. A Instituição se engaja principalmente em projetos que melhoram a vida das populações, na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e nos resultados do Acordo de Paris. Presente no Brasil desde 2007, a AFD vem acompanhando os territórios brasileiros para superar o desafio de um crescimento que concilie progresso social, proteção do meio ambiente e combate às mudanças climáticas. A AFD oferecerá ao programa o benefício de uma extensa perícia técnica complementar, a mobilização de fundos para apoiar tanto a preparação dos projetos como também para o desenvolvimento de cooperações técnicas. As cooperações técnicas poderão ser desenvolvidas através de recursos da AFD-Governo francês (Facilidade de preparação e acompanhamento de projetos - FAPS, Fundo de Expertise Técnica e de Troca de Experiências - FEXTE), ou da União Europeia (Latin America Investment Facility - LAIF). A AFD poderá ainda reforçar a visibilidade internacional do município de São Luís por meio da promoção da cooperação institucional com outras regiões ou agências públicas francesas.

O Município de São Luís encaminhou a AFD uma Carta de Interesse assinado pelo Prefeito do Município de São Luís, em 07 de março de 2022, sinalizando o interesse comum por uma parceria e uma cooperação técnica sobre a luta contra as mudanças climáticas, através da implementação de políticas públicas voltadas para a sustentabilidade ambiental, a resiliência aos riscos climáticos e a redução das emissões de gases a efeito estufa; a preservação da biodiversidade e a promoção da restauração do patrimônio natural; o desenvolvimento econômico rural, compatível com a sustentabilidade. O documento encontra-se no Anexo 02, Figura 02_Carta de Interesse para a ADF.

O Anexo 02, Figura 03, apresenta o comparativo das condições financeiras da AFD com outros órgãos financiadores.

Taxa de Euro Utilizada

O financiamento deverá ser contratado em EURO e a taxa de câmbio utilizada é de 1,00 Euro = 5,43 R$ (um euro é igual a cinco reais e quarenta e três centavos) *Cotação de 08/07/2022, em: https://www.morningstar.com/

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

As intervenções dos componentes Saneamento Integrado, Urbanização e Moradia, Projetos e Estudos e Fortalecimento Institucional do Programa de Saneamento Integrado e Urbanização da Bacia do Bacanga no Município de São Luís - MA beneficiarão diretamente a população das bacias do Anil, sub bacias da Bacia do Santo Antônio (bairro Cidade Olímpica), sub bacia do Anjo da Guarda na Bacia do Itaqui e parte da Bacia do Bacanga que juntas totalizam uma população diretamente atingida de 566.804 pessoas. (IBGE, 2010).

Dadas as características das ações previstas e aos impactos delas decorrentes, considera-se toda a população de São Luís como beneficiários indiretos.

Pretende-se, portanto, que os resultados do Programa Pró-Saneamento impactem direta e indiretamente as seguintes áreas estratégicas, de acordo com o disposto no item 4 do anexo da Resolução Cofiex nº 17/2021:

1.1. Promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação: entende-se que a implantação e ampliação dos sistemas de saneamento integrado impactará diretamente a sustentabilidade ambiental do município de São Luís, minimizando riscos de alagamentos, diminuindo a proliferação de insetos transmissores de doenças de veiculação hídrica e melhorando a qualidade dos recursos hídricos, com a consequente diminuição dos impactos negativos ao meio ambiente e melhoria da qualidade de vida da população . Pretende-se, ainda, promover a sustentabilidade ambiental com a implantação de praças, parque linear, equipamentos públicos, mobiliários, paisagismo e requalificação da margem do rio Bacanga, que além das funções estética e social, proporcionará benefícios para a qualidade ambiental urbana, tais como conforto térmico por meio da absorção da radiação solar, estabilização de superfícies através da fixação do solo pelas raízes das plantas, atenuação da poluição do ar, sonora e visual, abrigo para fauna, redução do impacto da água de chuva e escoamento superficial, entre outros. As intervenções previstas nos componentes de Projetos e Estudos e Fortalecimento Institucional também promoverão a sustentabilidade ambiental a partir da implementação de ações de gestão, conservação e de manejo dessas áreas.

1.2. Eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis: a implantação do sistema de iluminação pública fotovoltaico através da substituição das lâmpadas de vapor metálico por LED promoverão diretamente a utilização da eficiência energética nas vias urbanas e espaços públicos que serão requalificados pelo Programa.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico: o esgotamento sanitário, a drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e a coleta de resíduos são componentes do saneamento básico, de acordo com a Lei nº 11.445/2007 a Lei Nacional de Saneamento Básico (LNSB) (atualizada pela Lei nº 14.026/2020). Todas as ações previstas neste sentido impactam diretamente na saúde , segurança e qualidade de vida da população local.

1.4. Gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes: as intervenções previstas no Saneamento Integrado, Urbanização e Habitação impactam diretamente na segurança hídrica e a conservação de solos e nascentes, pois essas áreas são importantes do ponto de vista de manutenção ecológica e do provimento de serviços sistêmicos como fornecimento de água potável e conservação do solo.

1.5. Conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais: as intervenções previstas no Saneamento Integrado, Urbanização e Habitação impactam diretamente nesta área estratégica, pois tem como objetivo o uso sustentável dos recursos ambientais a partir da implementação de ações de gestão, conservação e de manejo dessas áreas.

1.6. Melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades: a qualificação das áreas de intervenção fomentam o ambiente da construção civil, negócios, pescas, turismo comunitário e geram emprego e renda. Além de fortalecer e capacitar comunidades locais priorizando jovens e mulheres negras.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas: a qualificação das áreas do Programa por meio da requalificação de áreas urbanas, regularização fundiária, saneamento integrado e ações de inclusão produtiva fomentam o ambiente de negócios e geram emprego e renda, criando oportunidade, regularização e criação de pequenos negócios locais.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis: Às ações de educação ambiental, sanitária de capacitação e qualificação das comunidades locais têm como objetivo a inclusão social e a geração de emprego e renda. Esses grupos ocupam e usam, de forma permanente ou temporária, territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. As ações propostas devem, portanto, melhorar as condições de vida, promover a inserção produtiva e fixação das comunidades.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis: às intervenções em Saneamento Integrado, Urbanização e Habitação atingirão diretamente populações de baixa renda e vulneráveis. Este tipo de investimento fortalece a cidadania e melhora a qualidade de saúde e de vida da população.

1.10. Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários: as ações de educação ambiental e de capacitação e qualificação das comunidades locais têm como objetivo a inclusão social (priorizando políticas voltadas para juventude, gênero e raça) e a geração de emprego e renda. Esses grupos ocupam e usam, de forma permanente ou temporária, territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. As ações propostas devem, portanto, melhorar as condições de vida, promover a inserção produtiva e fixação das comunidades.

1.11. Melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou de participação cidadã: A melhoria e a inovação dos serviços públicos (implantação de sistema digital de monitoramento) gera eficiência e economicidade ao município bem como incentiva e auxilia o cidadão na eficiência de tempo e resolução de problemas.

1.12. Melhoria das condições de educação e saúde: A melhoria da educação será propiciada pelo incentivo de estudos ambientais e programas de educação ambiental que serão oferecidos às comunidades locais e fortalecimento institucional. A melhoria das condições da saúde serão medidas por meio da execução das obras de saneamento integrado promovendo melhores condições de saúde, bem como na execução de áreas de lazer, equipamentos públicos e paisagismo urbano, que impactarão positivamente no meio ambiente.

1.13. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica: A educação e inovação para negócios gerados pelas economias comunitárias da população local, auxiliará a fixar tais populações em seus locais de origem através da geração de trabalho e renda, melhorando as condições econômico-financeiras de tais populações e impactando positivamente no desenvolvimento local.

1.14. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada: A participação do setor empresarial terá impacto positivo para o desenvolvimento econômico e social com benefícios para a população diretamente afetada do Programa com foco em temas da agenda pública e contemporânea (questões econômicas, ambientais, sociais e culturais). A participação privada ainda contribui para a sustentabilidade das ações.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Euro

Fontes Internas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência ?**
Contrapartida Financeira	CF	?	9.000.000,00	1,00	9.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência ?**
Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD	AFD	?	36.000.000,00	1,00	36.000.000,00
Total:			45.000.000,00		45.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

O arranjo institucional (Anexo 02 Documento 06) definido para a implementação do Programa, apoia-se na estrutura e organização administrativa do poder político, conforme competência atribuída ao Chefe do Executivo na Lei Orgânica do Município de São Luís enquanto mutuário, sendo que cada secretaria, fundações, autarquias e demais conselhos têm sua estrutura organizacional.

As instituições diretamente envolvidas na execução do Programa são: Secretaria de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais-SEMISPE Lei nº 4.933, alterada pela Lei 6.026 e pela Lei 6.879 (Anexo 03 Documentos 01, 02 e 03), Lei nº 4825 (Anexo 03 Documento 04), Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMAM Lei nº 4.872 (Anexo 03 Documento 05), Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação-SEMURH Lei n° 3.902 (Anexo 03 Documento 06), Secretaria Municipal da Fazenda-SEMFAZ (Lei nº 3.896 Anexo 03_ Documento 07), Controladoria Geral do Município-CGM (criada em 23 de dezembro de 2002, através da Lei nº 4.114/1997 Anexo 03_ Documento 08), Central Permanente de Licitação-CPL Lei nº 4.537 Anexo 03 Documento 09

A Matriz de Responsabilidade Institucional (Anexo 02 - Documento 04), relaciona as principais ações a serem executadas no âmbito do Programa e as entidades envolvidas em sua implementação com as respectivas atribuições.

A execução do Programa estará a cargo da SEMISPE, Unidade de Gerenciamento do Projeto - UGP (Anexo 02 Documento 07), cuja estrutura, composição e vinculação institucional serão definidas com base no estabelecido para a Unidade de Preparação do Projeto (UPP) que será criada no âmbito da secretaria.

A SEMISPE terá um papel preponderante na articulação institucional junto ao Governo Federal, secretarias municipais, fundações, autarquias e conselhos municipais. Detentora das atribuições gerenciais, a SEMISPE é responsável pelas avaliações semestrais/anuais de execução e planejamento; papel de articulação com as demais secretarias co-executoras; e o papel de gestora do projeto como um todo, bem como o fluxo de comunicação com a AFD.

É missão da SEMISPE o gerenciamento da relação com agentes executores e financiadores de projetos públicos municipais, tais como: BIRD, BID, BB, CAIXA, BNDES, dentre outros. Além de atuar no gerenciamento da relação com agentes financiadores de projetos, atua de forma estratégica no fortalecimento de parcerias com entes públicos e privados e na elaboração de projetos que visam tornar São Luís uma cidade sustentável e mais inteligente. Sua estrutura técnica e administrativa é composta por 43 servidores efetivos e comissionados, cujas competências estão de acordo com as necessidades das funções. O quadro técnico é constituído por profissionais com formação em arquitetura, engenharia, direito, administração, turismo, biologia e comunicação social. A estrutura física da SEMISPE é condizente às necessidades, complexidade do programa e dimensionamento da Equipe, que atuará com dedicação exclusiva.

Os demais órgãos serão coexecutores e atuarão nas atividades específicas de suas competências: Cabe a SEMOSP a operacionalização de obras públicas de iniciativa da PMSL e que se referem aos sistemas de drenagem, abastecimento de água e de coleta de esgoto domiciliar, pela gestão da implantação e conservação do sistema viário, bem como pela administração dos serviços de limpeza e iluminação públicas. A SEMMAM é responsável ambientalmente pela aprovação, avaliação, fiscalização e licenciamento ambiental das obras. A SEMURH é responsável por ações relativas ao desenvolvimento físico-territorial do Município, fiscalizando o cumprimento das regras urbanísticas determinadas pelo Plano Diretor e demais leis pertinentes. A contratação das obras e consultorias necessárias para a implantação do Programa terão seus termos de referências, especificações técnicas e processos licitatórios preparados no âmbito da SEMISPE-UGP que deverá encaminhar à Comissão Especial de Licitação, parte integrante da UGP, instituída dentro da CPL. A SEMFAZ fará o controle financeiro da operação, contabilização e desembolso de pagamentos que será homologado pela CGM.

As licitações serão realizadas de acordo com o tipo de contratação e conforme as disposições da Lei 14.133/21 e diretrizes da AFD.

Dada a transversalidade das ações do programa, haverá a necessidade de envolver as demais secretarias, órgãos municipais e concessionária, que serão consultadas, ao avanço das etapas dos projetos.

As experiências na execução de Acordos de Empréstimos internacionais realizadas até então, credencia a SEMISPE a tomar novo empréstimo e garante a implantação e execução do Programa dentro dos prazos estabelecidos. Apresentamos no anexo as experiências e lições aprendidas na execução do Programa de Recuperação Ambiental e Melhoria da Qualidade de Vida da Bacia do Bacanga, com financiamento do BIRD e do Programa de Revitalização do Centro Histórico de São Luís, financiado pelo BID (Anexo 2_Documento 8) Experiências e lições aprendidas.

4.2. Execução/Executores

Executor:	Prefeitura Municipal de São Luis - MA		
Representante Oficial:	Eduardo Salim Braide		
Endereço da Sede:	Av. Pedro II, s/n - Centro - Palácio de La Ravardiere		
E-mail Institucional:			
Telefone:	9898788000	Fax:	
CNPJ:	06307102000130	UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES AFD	TOTAL CF	TOTAL AFD
C - SANEAMENTO INTEGRADO, URBANIZAÇÃO E HABITAÇÃO	**36.350.000,00**	**675.000,00**	**2.200.000,00**		
S - SANEAMENTO AMBIENTAL	20.450.000,00	437.500,00	1.312.500,00		
P - Execução de obras de saneamento integrado da região do Itaqui Bacanga. Perímetro 01. ETAPA 01	7.000.000,00	437.500,00	1.312.500,00		
P - Execução de obras de saneamento integrado da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 02	8.000.000,00	0,00	0,00		
P - Execução de melhorias sanitárias na Região do Itaqui Bacanga. Perímetro 01 - ETAPA 03	1.000.000,00	0,00	0,00		
P - Execução de obras de drenagem urbana da Av. dos Africanos e entorno - Perímetro 02	2.750.000,00	0,00	0,00		
P - Execução de requalificação de canais de macrodrenagem da Areinha e Macaúba - Perímetro 02	1.700.000,00	0,00	0,00		
S - URBANIZAÇÃO	14.900.000,00	237.500,00	712.500,00		
P - Execução de obras de urbanização viária da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 01	3.800.000,00	237.500,00	712.500,00		
P - Execução de obras de urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 02	4.000.000,00	0,00	0,00		
P - Execução de obras de Praças e Parques na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 01	2.600.000,00	0,00	0,00		
P - Execução de obras de Praças e Parques na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 02	3.000.000,00	0,00	0,00		
P - Execução de obras de Praças na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 03	200.000,00	0,00	0,00		
P - Execução de obras de requalificação de Canais da Areinha e Macaúba para implantação de Parque Linear - Perímetro 02	1.300.000,00	0,00	0,00		
S - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	1.000.000,00	0,00	175.000,00		
P - Execução de obras de habitação/reassentamento	700.000,00	0,00	175.000,00		
P - Processos Indenizatórios de Desapropriação	300.000,00	0,00	0,00		
C - PROJETOS E ESTUDOS	**5.550.000,00**	**1.550.000,00**	**193.918,91**		
S - PROJETOS DE SANEAMENTO INTEGRADO E URBANISMO	2.550.000,00	1.250.000,00	100.000,00		
P - Elaboração de projetos executivos de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01 e 02	900.000,00	900.000,00	0,00		
P - Elaboração de projetos executivos de Praças e Parques na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01, 02 e 03	200.000,00	0,00	100.000,00		
P - Elaboração de projetos executivos de drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e entorno - Perímetro 02	200.000,00	200.000,00	0,00		
P - Elaboração de projetos executivos para requalificação de Canais da Areinha e Macaúba para implantação de Parque Linear - Perímetro 02	150.000,00	150.000,00	0,00		
P - Elaboração de projetos executivos de saneamento integrado e urbanização das Bacias Anil e Santo Antônio, e Sub Bacia do Anjo da Guarda - Perímetro 03	1.100.000,00	0,00	0,00		
S - ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS	3.000.000,00	300.000,00	93.918,91		
P - Elaboração de estudos socioambientais para saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01 e 02	200.000,00	200.000,00	0,00		
P - Elaboração de estudos socioambientais de Praças e Parques na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01, 02 e 03	50.000,00	0,00	25.000,00		
P - Elaboração de estudos socioambientais para drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e entorno - Perímetro 02	60.000,00	60.000,00	0,00		
P - Elaboração de estudos socioambientais para requalificação de Canais da Areinha e Macaúba para implantação de Parque Linear - Perímetro 02	40.000,00	40.000,00	0,00		
P - Elaboração de estudos socioambientais para saneamento integrado e urbanização das Bacias Anil e Santo Antônio, e Sub Bacia Anjo da Guarda - Perímetro 03	200.000,00	0,00	0,00		
P - Elaboração e execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) da região do Itaqui-Bacanga	800.000,00	0,00	0,00		
P - Elaboração e execução de Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) para as ações de Educação Ambiental e Inclusão Socioeconômica	950.000,00	0,00	50.000,00		
P - Elaboração e Execução de Plano de Regularização Fundiária e Plano de Reassentamento da região do Itaqui-Bacanga	700.000,00	0,00	18.918,91		
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**		
P - Contratação de Consultoria para implementar Melhorias no arcabouço institucional referente ao saneamento básico do município e Implantação de um sistema digital integrado de monitoramento e avaliação dos sistemas de saneamento básico	340.000,00	0,00	0,00		
P - Capacitações técnicas e operacionais dos órgãos responsáveis pela gestão e implementação das ações previstas no Programa;	85.000,00	0,00	0,00		
P - Contratação de Consultoria para implantar ações de fortalecimento comunitário e institucional, junto aos Conselhos Municipais e associações comunitárias da área de abrangência do programa	175.000,00	0,00	0,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**2.500.000,00**	**0,00**	**272.500,00**		
P - Apoio à UGP - Gerenciadora	1.800.000,00	0,00	262.500,00		
P - Sistema de Gestão Financeira e Monitoramento	90.000,00	0,00	10.000,00		
P - Avaliação Intermediária do Programa	50.000,00	0,00	0,00		
P - Avaliação Final do Programa	60.000,00	0,00	0,00		
P - Comunicação Social e disseminação do Programa	350.000,00	0,00	0,00		
P - Auditoria Independente do Programa	150.000,00	0,00	0,00		
Total	**0,00**	**2.225.000,00**	**2.666.418,91**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES AFD	TOTAL CF	TOTAL AFD
C - SANEAMENTO INTEGRADO, URBANIZAÇÃO E HABITAÇÃO		**3.000.000,00**	**9.587.500,00**		
S - SANEAMENTO AMBIENTAL		1.875.000,00	6.312.500,00		
P - Execução de obras de saneamento integrado da região do Itaqui Bacanga. Perímetro 01. ETAPA 01		875.000,00	2.625.000,00		

P - Execução de obras de saneamento integrado da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 02		1.000.000,00	3.000.000,00		
P - Execução de melhorias sanitárias na Região do Itaqui Bacanga. Perímetro 01 - ETAPA 03		0,00	0,00		
P - Execução de obras de drenagem urbana da Av. dos Africanos e entorno - Perímetro 02		0,00	687.500,00		
P - Execução de requalificação de canais de macrodrenagem da Areinha e Macaúba - Perímetro 02		0,00	0,00		
S - URBANIZAÇÃO		975.000,00	2.925.000,00		
P - Execução de obras de urbanização viária da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 01		475.000,00	1.425.000,00		
P - Execução de obras de urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 02		500.000,00	1.500.000,00		
P - Execução de obras de Praças e Parques na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 01		0,00	0,00		
P - Execução de obras de Praças e Parques na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 02		0,00	0,00		
P - Execução de obras de Praças na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 03		0,00	0,00		
P - Execução de obras de requalificação de Canais da Areinha e Macaúba para implantação de Parque Linear - Perímetro 02		0,00	0,00		
S - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		150.000,00	350.000,00		
P - Execução de obras de habitação/reassentamento		0,00	350.000,00		
P - Processos Indenizatórios de Desapropriação		150.000,00	0,00		
C - PROJETOS E ESTUDOS		**0,00**	**1.424.249,25**		
S - PROJETOS DE SANEAMENTO INTEGRADO E URBANISMO		0,00	527.777,78		
P - Elaboração de projetos executivos de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01 e 02		0,00	0,00		
P - Elaboração de projetos executivos de Praças e Parques na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01, 02 e 03		0,00	100.000,00		
P - Elaboração de projetos executivos de drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e entorno - Perímetro 02		0,00	0,00		
P - Elaboração de projetos executivos para requalificação de Canais da Areinha e Macaúba para implantação de Parque Linear - Perímetro 02		0,00	0,00		
P - Elaboração de projetos executivos de saneamento integrado e urbanização das Bacias Anil e Santo Antônio, e Sub Bacia do Anjo da Guarda - Perímetro 03		0,00	427.777,78		
S - ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS		0,00	896.471,47		
P - Elaboração de estudos socioambientais para saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01 e 02		0,00	0,00		
P - Elaboração de estudos socioambientais de Praças e Parques na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01, 02 e 03		0,00	25.000,00		
P - Elaboração de estudos socioambientais para drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e entorno - Perímetro 02		0,00	0,00		
P - Elaboração de estudos socioambientais para requalificação de Canais da Areinha e Macaúba para implantação de Parque Linear - Perímetro 02		0,00	0,00		
P - Elaboração de estudos socioambientais para saneamento integrado e urbanização das Bacias Anil e Santo Antônio, e Sub Bacia Anjo da Guarda - Perímetro 03		0,00	77.777,78		
P - Elaboração e execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) da região do Itaqui-Bacanga		0,00	266.666,66		
P - Elaboração e execução de Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) para as ações de Educação Ambiental e Inclusão Socioeconômica		0,00	300.000,00		
P - Elaboração e Execução de Plano de Regularização Fundiária e Plano de Reassentamento da região do Itaqui-Bacanga		0,00	227.027,03		
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**277.500,00**		
P - Contratação de Consultoria para implementar Melhorias no arcabouço institucional referente ao saneamento básico do município e Implantação de um sistema digital integrado de monitoramento e avaliação dos sistemas de saneamento básico		0,00	198.333,33		
P - Capacitações técnicas e operacionais dos órgãos responsáveis pela gestão e implementação das ações previstas no Programa;		0,00	35.416,67		
P - Contratação de Consultoria para implantar ações de fortalecimento comunitário e institucional, junto aos Conselhos Municipais e associações comunitárias da área de abrangência do programa		0,00	43.750,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**582.500,00**		
P - Apoio à UGP - Gerenciadora		0,00	450.000,00		
P - Sistema de Gestão Financeira e Monitoramento		0,00	20.000,00		
P - Avaliação Intermediária do Programa		0,00	0,00		
P - Avaliação Final do Programa		0,00	0,00		
P - Comunicação Social e disseminação do Programa		0,00	87.500,00		
P - Auditoria Independente do Programa		0,00	25.000,00		
Total	**0,00**	**3.000.000,00**	**11.871.749,25**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES AFD	TOTAL CF	TOTAL AFD
C - SANEAMENTO INTEGRADO, URBANIZAÇÃO E HABITAÇÃO		**3.145.833,33**	**12.870.833,33**		
S - SANEAMENTO AMBIENTAL		1.437.500,00	7.154.166,66		
P - Execução de obras de saneamento integrado da região do Itaqui Bacanga. Perímetro 01. ETAPA 01		437.500,00	1.312.500,00		
P - Execução de obras de saneamento integrado da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 02		1.000.000,00	3.000.000,00		
P - Execução de melhorias sanitárias na Região do Itaqui Bacanga. Perímetro 01 - ETAPA 03		0,00	333.333,33		
P - Execução de obras de drenagem urbana da Av. dos Africanos e entorno - Perímetro 02		0,00	1.375.000,00		
P - Execução de requalificação de canais de macrodrenagem da Areinha e Macaúba - Perímetro 02		0,00	1.133.333,33		
S - URBANIZAÇÃO		1.558.333,33	5.541.666,67		

P - Execução de obras de urbanização viária da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 01		237.500,00	712.500,00		
P - Execução de obras de urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 02		500.000,00	1.500.000,00		
P - Execução de obras de Praças e Parques na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 01		433.333,33	1.300.000,00		
P - Execução de obras de Praças e Parques na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 02		375.000,00	1.125.000,00		
P - Execução de obras de Praças na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 03		12.500,00	37.500,00		
P - Execução de obras de requalificação de Canais da Areinha e Macaúba para implantação de Parque Linear - Perímetro 02		0,00	866.666,67		
S - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		150.000,00	175.000,00		
P - Execução de obras de habitação/reassentamento		0,00	175.000,00		
P - Processos Indenizatórios de Desapropriação		150.000,00	0,00		
C - PROJETOS E ESTUDOS		**0,00**	**1.588.138,14**		
S - PROJETOS DE SANEAMENTO INTEGRADO E URBANISMO		0,00	672.222,22		
P - Elaboração de projetos executivos de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01 e 02		0,00	0,00		
P - Elaboração de projetos executivos de Praças e Parques na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01, 02 e 03		0,00	0,00		
P - Elaboração de projetos executivos de drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e entorno - Perímetro 02		0,00	0,00		
P - Elaboração de projetos executivos para requalificação de Canais da Areinha e Macaúba para implantação de Parque Linear - Perímetro 02		0,00	0,00		
P - Elaboração de projetos executivos de saneamento integrado e urbanização das Bacias Anil e Santo Antônio, e Sub Bacia do Anjo da Guarda - Perímetro 03		0,00	672.222,22		
S - ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS		0,00	915.915,92		
P - Elaboração de estudos socioambientais para saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01 e 02		0,00	0,00		
P - Elaboração de estudos socioambientais de Praças e Parques na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01, 02 e 03		0,00	0,00		
P - Elaboração de estudos socioambientais para drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e entorno - Perímetro 02		0,00	0,00		
P - Elaboração de estudos socioambientais para requalificação de Canais da Areinha e Macaúba para implantação de Parque Linear - Perímetro 02		0,00	0,00		
P - Elaboração de estudos socioambientais para saneamento integrado e urbanização das Bacias Anil e Santo Antônio, e Sub Bacia Anjo da Guarda - Perímetro 03		0,00	122.222,22		
P - Elaboração e execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) da região do Itaqui-Bacanga		0,00	266.666,67		
P - Elaboração e execução de Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) para as ações de Educação Ambiental e Inclusão Socioeconômica		0,00	300.000,00		
P - Elaboração e Execução de Plano de Regularização Fundiária e Plano de Reassentamento da região do Itaqui-Bacanga		0,00	227.027,03		
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**322.500,00**		
P - Contratação de Consultoria para implementar Melhorias no arcabouço institucional referente ao saneamento básico do município e Implantação de um sistema digital integrado de monitoramento e avaliação dos sistemas de saneamento básico		0,00	141.666,67		
P - Capacitações técnicas e operacionais dos órgãos responsáveis pela gestão e implementação das ações previstas no Programa;		0,00	49.583,33		
P - Contratação de Consultoria para implantar ações de fortalecimento comunitário e institucional, junto aos Conselhos Municipais e associações comunitárias da área de abrangência do programa		0,00	131.250,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**657.500,00**		
P - Apoio à UGP - Gerenciadora		0,00	450.000,00		
P - Sistema de Gestão Financeira e Monitoramento		0,00	20.000,00		
P - Avaliação Intermediária do Programa		0,00	50.000,00		
P - Avaliação Final do Programa		0,00	0,00		
P - Comunicação Social e disseminação do Programa		0,00	87.500,00		
P - Auditoria Independente do Programa		0,00	50.000,00		
Total	**0,00**	**3.145.833,33**	**15.438.971,47**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES AFD	TOTAL CF	TOTAL AFD
C - SANEAMENTO INTEGRADO, URBANIZAÇÃO E HABITAÇÃO		**629.166,67**	**4.241.666,67**		
S - SANEAMENTO AMBIENTAL		0,00	1.920.833,34		
P - Execução de obras de saneamento integrado da região do Itaqui Bacanga. Perímetro 01. ETAPA 01		0,00	0,00		
P - Execução de obras de saneamento integrado da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 02		0,00	0,00		
P - Execução de melhorias sanitárias na Região do Itaqui Bacanga. Perímetro 01 - ETAPA 03		0,00	666.666,67		
P - Execução de obras de drenagem urbana da Av. dos Africanos e entorno - Perímetro 02		0,00	687.500,00		
P - Execução de requalificação de canais de macrodrenagem da Areinha e Macaúba - Perímetro 02		0,00	566.666,67		
S - URBANIZAÇÃO		629.166,67	2.320.833,33		
P - Execução de obras de urbanização viária da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 01		0,00	0,00		
P - Execução de obras de urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 02		0,00	0,00		
P - Execução de obras de Praças e Parques na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 01		216.666,67	650.000,00		
P - Execução de obras de Praças e Parques na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 02		375.000,00	1.125.000,00		

P - Execução de obras de Praças na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 03		37.500,00	112.500,00		
P - Execução de obras de requalificação de Canais da Areinha e Macaúba para implantação de Parque Linear - Perímetro 02		0,00	433.333,33		
S - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		0,00	0,00		
P - Execução de obras de habitação/reassentamento		0,00	0,00		
P - Processos Indenizatórios de Desapropriação		0,00	0,00		
C - PROJETOS E ESTUDOS		**0,00**	**793.693,70**		
S - PROJETOS DE SANEAMENTO INTEGRADO E URBANISMO		0,00	0,00		
P - Elaboração de projetos executivos de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01 e 02		0,00	0,00		
P - Elaboração de projetos executivos de Praças e Parques na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01, 02 e 03		0,00	0,00		
P - Elaboração de projetos executivos de drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e entorno - Perímetro 02		0,00	0,00		
P - Elaboração de projetos executivos para requalificação de Canais da Areinha e Macaúba para implantação de Parque Linear - Perímetro 02		0,00	0,00		
P - Elaboração de projetos executivos de saneamento integrado e urbanização das Bacias Anil e Santo Antônio, e Sub Bacia do Anjo da Guarda - Perímetro 03		0,00	0,00		
S - ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS		0,00	793.693,70		
P - Elaboração de estudos socioambientais para saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01 e 02		0,00	0,00		
P - Elaboração de estudos socioambientais de Praças e Parques na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01, 02 e 03		0,00	0,00		
P - Elaboração de estudos socioambientais para drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e entorno - Perímetro 02		0,00	0,00		
P - Elaboração de estudos socioambientais para requalificação de Canais da Areinha e Macaúba para implantação de Parque Linear - Perímetro 02		0,00	0,00		
P - Elaboração de estudos socioambientais para saneamento integrado e urbanização das Bacias Anil e Santo Antônio, e Sub Bacia Anjo da Guarda - Perímetro 03		0,00	0,00		
P - Elaboração e execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) da região do Itaqui-Bacanga		0,00	266.666,67		
P - Elaboração e execução de Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) para as ações de Educação Ambiental e Inclusão Socioeconômica		0,00	300.000,00		
P - Elaboração e Execução de Plano de Regularização Fundiária e Plano de Reassentamento da região do Itaqui-Bacanga		0,00	227.027,03		
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**0,00**		
P - Contratação de Consultoria para implementar Melhorias no arcabouço institucional referente ao saneamento básico do município e Implantação de um sistema digital integrado de monitoramento e avaliação dos sistemas de saneamento básico		0,00	0,00		
P - Capacitações técnicas e operacionais dos órgãos responsáveis pela gestão e implementação das ações previstas no Programa;		0,00	0,00		
P - Contratação de Consultoria para implantar ações de fortalecimento comunitário e institucional, junto aos Conselhos Municipais e associações comunitárias da área de abrangência do programa		0,00	0,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**607.500,00**		
P - Apoio à UGP - Gerenciadora		0,00	450.000,00		
P - Sistema de Gestão Financeira e Monitoramento		0,00	20.000,00		
P - Avaliação Intermediária do Programa		0,00	0,00		
P - Avaliação Final do Programa		0,00	0,00		
P - Comunicação Social e disseminação do Programa		0,00	87.500,00		
P - Auditoria Independente do Programa		0,00	50.000,00		
Total	**0,00**	**629.166,67**	**5.642.860,37**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 5			
	VALOR	FONTES		TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	AFD	CF	AFD
C - SANEAMENTO INTEGRADO, URBANIZAÇÃO E HABITAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**7.450.000,00**	**28.900.000,00**
S - SANEAMENTO AMBIENTAL		0,00	0,00	3.750.000,00	16.700.000,00
P - Execução de obras de saneamento integrado da região do Itaqui Bacanga. Perímetro 01. ETAPA 01		0,00	0,00	1.750.000,00	5.250.000,00
P - Execução de obras de saneamento integrado da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 02		0,00	0,00	2.000.000,00	6.000.000,00
P - Execução de melhorias sanitárias na Região do Itaqui Bacanga. Perímetro 01 - ETAPA 03		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
P - Execução de obras de drenagem urbana da Av. dos Africanos e entorno - Perímetro 02		0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
P - Execução de requalificação de canais de macrodrenagem da Areinha e Macaúba - Perímetro 02		0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
S - URBANIZAÇÃO		0,00	0,00	3.400.000,00	11.500.000,00
P - Execução de obras de urbanização viária da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 01		0,00	0,00	950.000,00	2.850.000,00
P - Execução de obras de urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 02		0,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00
P - Execução de obras de Praças e Parques na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 01		0,00	0,00	650.000,00	1.950.000,00
P - Execução de obras de Praças e Parques na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 02		0,00	0,00	750.000,00	2.250.000,00
P - Execução de obras de Praças na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 03		0,00	0,00	50.000,00	150.000,00
P - Execução de obras de requalificação de Canais da Areinha e Macaúba para implantação de Parque Linear - Perímetro 02		0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
S - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		0,00	0,00	300.000,00	700.000,00
P - Execução de obras de habitação/reassentamento		0,00	0,00	0,00	700.000,00
P - Processos Indenizatórios de Desapropriação		0,00	0,00	300.000,00	0,00
C - PROJETOS E ESTUDOS		**0,00**	**0,00**	**1.550.000,00**	**4.000.000,00**

S - PROJETOS DE SANEAMENTO INTEGRADO E URBANISMO		0,00	0,00	1.250.000,00	1.300.000,00
P - Elaboração de projetos executivos de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01 e 02		0,00	0,00	900.000,00	0,00
P - Elaboração de projetos executivos de Praças e Parques na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01, 02 e 03		0,00	0,00	0,00	200.000,00
P - Elaboração de projetos executivos de drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e entorno - Perímetro 02		0,00	0,00	200.000,00	0,00
P - Elaboração de projetos executivos para requalificação de Canais da Areinha e Macaúba para implantação de Parque Linear - Perímetro 02		0,00	0,00	150.000,00	0,00
P - Elaboração de projetos executivos de saneamento integrado e urbanização das Bacias Anil e Santo Antônio, e Sub Bacia do Anjo da Guarda - Perímetro 03		0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
S - ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS		0,00	0,00	300.000,00	2.700.000,00
P - Elaboração de estudos socioambientais para saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01 e 02		0,00	0,00	200.000,00	0,00
P - Elaboração de estudos socioambientais de Praças e Parques na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01, 02 e 03		0,00	0,00	0,00	50.000,00
P - Elaboração de estudos socioambientais para drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e entorno - Perímetro 02		0,00	0,00	60.000,00	0,00
P - Elaboração de estudos socioambientais para requalificação de Canais da Areinha e Macaúba para implantação de Parque Linear - Perímetro 02		0,00	0,00	40.000,00	0,00
P - Elaboração de estudos socioambientais para saneamento integrado e urbanização das Bacias Anil e Santo Antônio, e Sub Bacia Anjo da Guarda - Perímetro 03		0,00	0,00	0,00	200.000,00
P - Elaboração e execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) da região do Itaqui-Bacanga		0,00	0,00	0,00	800.000,00
P - Elaboração e execução de Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) para as ações de Educação Ambiental e Inclusão Socioeconômica		0,00	0,00	0,00	950.000,00
P - Elaboração e Execução de Plano de Regularização Fundiária e Plano de Reassentamento da região do Itaqui-Bacanga		0,00	0,00	0,00	700.000,00
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
P - Contratação de Consultoria para implementar Melhorias no arcabouço institucional referente ao saneamento básico do município e Implantação de um sistema digital integrado de monitoramento e avaliação dos sistemas de saneamento básico		0,00	0,00	0,00	340.000,00
P - Capacitações técnicas e operacionais dos órgãos responsáveis pela gestão e implementação das ações previstas no Programa;		0,00	0,00	0,00	85.000,00
P - Contratação de Consultoria para implantar ações de fortalecimento comunitário e institucional, junto aos Conselhos Municipais e associações comunitárias da área de abrangência do programa		0,00	0,00	0,00	175.000,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**380.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
P - Apoio à UGP - Gerenciadora		0,00	187.500,00	0,00	1.800.000,00
P - Sistema de Gestão Financeira e Monitoramento		0,00	20.000,00	0,00	90.000,00
P - Avaliação Intermediária do Programa		0,00	0,00	0,00	50.000,00
P - Avaliação Final do Programa		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
P - Comunicação Social e disseminação do Programa		0,00	87.500,00	0,00	350.000,00
P - Auditoria Independente do Programa		0,00	25.000,00	0,00	150.000,00
Total	**45.000.000,00**	**0,00**	**380.000,00**	**9.000.000,00**	**36.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

A princípio cumpre ressaltar que embora a execução do programa não esteja diretamente ligada ao contrato de concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário firmado com a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA (Anexo 02_Documento 09), o Município de São Luís, como titular desses serviços, vem diligenciando para atualização do contrato e investimento em obras de saneamento, considerando que é o titular do serviço, e com fito de reaver da CAEMA o valor investido.

No que concerne a esse contrato de concessão do sistema de esgotamento sanitário e abastecimento de água, cujo prazo de vigência são de 30 (trinta) anos, contados do último aditamento datado de 07 de fevereiro de 1996, é de responsabilidade da CAEMA:

a)Executar os projetos e as obras necessárias ao abastecimento de água e ao esgotamento sanitário, arcando, integralmente, com seus custos;

b)Operar, manter e administrar os sistemas, de forma a assegurar o seu pleno funcionamento e o atendimento da população;

c)Atender aos pedidos de ligações domiciliares, respeitadas as possibilidades técnicas e as normas pertinentes;

d)Diligenciar no sentido de obtenção dos recursos necessários aos investimentos requeridos;

e)Respeitar as normas sobre o meio ambiente e a desenvolver campanhas de educação sanitária;

f) Expedir e praticar normas técnicas pertinentes a obras, serviços, operação, manutenção e administração;

g)Respeitar as normas de planejamento urbano do Município de São Luís.

h)Arcar com as despesas e indenizações oriundas das desapropriações que se fizerem necessárias, de que cuida a alínea "b" da cláusula quinta (declaração de utilidade pública para efeito de desapropriação);

i) Colaborar com ações que visem prevenir, impedir e coibir atividades individuais ou coletivas que possam ocasionar danos ou perigo predatório aos sistemas mananciais ou à qualidade da água a ser fornecida à população do Município de São Luís;

j) Desenvolver quaisquer outras atividades ou gestões que se fizerem necessárias ao cumprimento deste instrumento e à normalidade da prestação dos serviços que objetiva.

Nesse diapasão, a operação e manutenção do sistema, estará sujeita ao cumprimento das exigências contratuais, em especial no que se refere a eficiência e eficácia nos serviços prestados. Os custos para estas atividades serão inseridos nos valores de tarifas arrecadadas pela própria companhia, observando os casos de isenções tarifárias.

Nesse contexto, o ato legal que enseja risco é a revisão do contrato com a CAEMA, já que o Município poderá não reaver da companhia concessionária de águas e esgotos, o investimento realizado. Como ação mitigadora, compreende-se a repactuação contratual com a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA.

Outro instrumento legal pertinente à execução do Programa é a Cessão por parte da União da área objeto da Intervenção para fins de regularização, na qual cede ao Município de São Luís a titularidade da área. Cumpre ressaltar que historicamente o Município de São Luís e a União atuam em parceria na execução de programas e projetos. Assim, a ação mitigadora será fortalecer a articulação institucional a fim de dar celeridade ao processo de cessão da área por parte da União.

Outrossim, também é pertinente à execução do Programa, o ato legal de formalização da Unidade Gestora para o Programa Pró-Saneamento, mediante Decreto do Chefe do Executivo Municipal, o que não representa risco para sua formalização.

Por fim, o ato legal pertinente às desapropriações necessárias à execução do Programa é a emissão de Decreto Municipal de desapropriação para fins de utilidade pública. O que, do mesmo modo, não representa risco à execução do Programa, já que as desapropriações serão pontuais e as indenizações serão pagas com recursos próprios do ente Municipal.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

As principais contratações previstas para execução do programa são: contratação de empresa gerenciadora para o programa; contratação de consultorias; contratação de empresas para elaboração de projetos e execução das obras.

A Unidade Gerenciadora do Programa (UGP) será composta por servidores já integrantes do quadro técnico do Município, especializados e capacitados em aquisições e contratações com amplo conhecimento das diretrizes utilizadas pela AFD, que contará com apoio de profissionais contratados através da empresa gerenciadora.

Outrossim, o Município dispõe de servidores com expertises na implementação de programas de infraestrutura executados anteriormente, através do Programa de Melhoria da Qualidade de Vida na Bacia do Bacanga com o Banco Mundial e execução do Programa de Revitalização do Centro Histórico de São Luís com investimento do Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Os riscos detectados neste item, estão relacionados à ocorrência de licitações desertas, impugnações e recursos aos certames, o que logra atraso na execução do programa. Do mesmo modo, a execução de projetos existentes em desconformidade com a realidade atual, necessitando de revisão e atualização durante o período de execução, o que resulta em atraso ao Cronograma.

Para mitigar os riscos encontrados estão previstos ações de capacitação especializado para equipe técnica responsável pela elaboração dos TDRs; revisão de todos os projetos e orçamentos existentes já em fase de licitação; contratação de consultorias e estudos executivos inclusive ambientais, utilização de Comissão Especial de Licitações já existente na Central Permanente de Licitações para as aquisições do Programa e ações que garantam a ampla divulgação dos editais de licitação.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

As desapropriações previstas no âmbito do Programa Pró-Saneamento no Município de São Luís estarão adstritas às áreas necessárias à execução das Obras de Saneamento Integrado e Urbanização e do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, através de Decreto Municipal.

O Programa prevê a elaboração de Plano Específico de Reassentamento Involuntário das Obras de Saneamento Integrado e Urbanização como um plano simplificado, pois o número de imóveis e famílias afetadas diretamente pelas intervenções de obras é extremamente reduzido e as soluções adotadas devem possibilitar uma real recomposição de vida. Nesse contexto, foram levantados 70 imóveis que serão afetados diretamente pelas obras sendo: 17 para implantação das estações elevatórias e 53 unidades habitacionais em áreas de recuperação ambiental. O levantamento exato de unidades afetadas será desenvolvido em 2022, através de contratação pela municipalidade de consultoria especializada, o que contemplará a execução do processo de consulta significativa das partes interessadas. No qual, constarão todos os tipos de compensações previstas.

O programa prevê custos de 1 milhão de euros para as ações de reassentamento sendo, 700 mil euros para execução das unidades habitacionais nas Áreas Prioritárias para Reassentamento com recurso do financiamento e 300 mil euros previstos para ações indenizatórias através de recurso da municipalidade a ser apresentado como contrapartida.

Como instrumentos legais para implementação desta ação serão necessários os seguintes instrumentos: documento de cessão por parte da União para o município das áreas de intervenção, decreto de desapropriação por utilidade pública das áreas de intervenção, abertura de processo indenizatório quando necessário e cessão de uso para as famílias que receberão unidade habitacional.

As formas de compensação previstas pelo programa são a entrega das unidades habitacionais, aluguel social e indenização. Os órgãos responsáveis pela ação de desapropriação-indenização e pelo aporte de recursos desta ação será a Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação - SEMURH, Secretaria co-executora do programa, que realizará o processo cuja ação será implementada pela empresa de execução de trabalho técnico social com a coordenação e supervisão da SEMISPE, órgão executor do programa.

O risco desta ação está relacionado a ausência de dados atualizados da região objeto da intervenção e de detalhamento das intervenções propostas, o que possibilita o aparecimento de áreas não cadastradas em levantamento prévio que necessitarão de processo de desapropriação.

Como ação mitigadora, está previsto a contratação de empresa especializada para levantamento e elaboração do Plano de Reassentamento Involuntário das Obras de Saneamento Integrado e Urbanização para atualizar os dados e documentos levantados, realizar cadastros das famílias afetadas diretamente e definir todas as compensações. Outra ação mitigadora já implementada foi a inclusão nas especificações técnicas de contratação da elaboração dos projetos, a realização do levantamento cadastral das áreas impactadas pelas obras e ações de engajamento das partes interessadas durante a etapa de projetos.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Os estudos ambientais, bem como os relatórios provenientes destes, serão desenvolvidos pelas empresas contratadas para elaboração dos projetos executivos e execução das obras. Essas empresas serão responsáveis pelo trâmite legal de aprovação das licenças nos órgãos ambientais competentes, conforme exigência contratual.

Do mesmo modo, o Plano de Controle Ambiental (PCA), o Plano de Gestão Ambiental, o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRCC) e demais estudos ambientais que poderão ser solicitados, serão de responsabilidade das empresas executoras das obras e aprovados pela UGP, incluindo o processo de aprovação legal, conforme exigência contratual.

Quanto aos licenciamentos, o órgão responsável pelo licenciamento ambiental prévio e definitivo é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, co-executora das ações, uma vez que estas ocorrem apenas dentro dos limites municipais e, a princípio, não envolvem pedido de outorga de uso de água, esta oferecida pela esfera estadual de licenciamento ambiental. Nesse sentido, o processo de licenciamento ambiental está nivelado à instância municipal, o que reduz os riscos nesse quesito. Com relação à Análise Prévia do projeto, o Alvará de Construção e Habite-se, a responsável é a Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação - SEMURH, também co-executora do Programa, o que do mesmo modo reduz os riscos. No que tange ao Estudo de Viabilidade Técnica de Água e Esgoto, a CAEMA é responsável pela emissão desta licença.

Os potenciais riscos ambientais se referem às ordens de risco físico, como erosão do solo, assoreamento dos corpos hídricos, emissão de ruídos; biológico, como a supressão de vegetação nativa ou secundária; morte de animais e/ou interrupção de seus ciclos de vida; e ergonômicos, como os riscos causados pela intensidade ou tempo de exposição ao trabalho.

Considerando os potenciais riscos de impacto ambiental, será adotado um enfoque geral de precaução, em conformidade com a política de salvaguardas de meio ambiente da AFD, com a finalidade de assegurar a sustentabilidade ambiental em todas as operações propostas .

Dessa maneira, busca-se evitar os impactos negativos sobre o meio ambiente; nos casos em que esse impacto for inevitável, implantar-se -á um plano com medidas de mitigação. Quando os impactos não puderem ser totalmente mitigados, serão adotados mecanismos para a compensação. Ressalta-se que a SEMISPE, órgão executor do Programa, possui expertises na implementação de programas de infraestrutura executados anteriormente, através de operação de crédito com organismos internacionais, a exemplo do Programa de Melhoria da Qualidade de Vida na Bacia do Bacanga com o Banco Mundial e execução do Programa de Revitalização do Centro Histórico de São Luís com investimento do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Sendo assim, já desenvolve suas ações visando atender as salvaguardas ambientais estabelecidas por estes organismos internacionais. Além disso, a Equipe Técnica da UGP foi capacitada pelo curso de Avaliação de Impacto Ambiental promovido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Também podem ser elencados como riscos a má elaboração dos estudos e planos ambientais, o que poderá implicar na ausência de estratégias mitigadoras adequadas para sanar os impactos ambientais, podendo ocasionar aditivos contratuais e o desgaste com a comunidade impactada.

Nesse sentido, as ações mitigadoras são parcerias com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMAM; Contratação de consultores especializados em meio ambiente na equipe da Gerenciadora; análise e aprovação dos Planos Ambientais (Plano de Controle Ambiental, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Construção Civil, Plano de Gestão Ambiental e outros que poderão ser solicitados).

Os Planos Ambientais garantirão a mitigação dos riscos e potenciais danos ambientais em todas as etapas do Programa.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

A SEMISPE, órgão executor do Programa, possui expertise na implementação de programas de infraestrutura executados anteriormente, através de operação de crédito com organismos multilaterais de financiamento, a exemplo do Programa de Melhoria da Qualidade de Vida na Bacia do Bacanga com o Banco Mundial e execução do Programa de Revitalização do Centro Histórico de São Luís, com investimento do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Sendo assim, já desenvolve suas ações visando atender as salvaguardas sociais estabelecidas por estes organismos internacionais, estando apta a atender as políticas de salvaguardas socioambientais previstas pela AFD.

A área de intervenção do programa não possui populações tradicionais, não apresentando risco de atuação na área. O risco detectado está relacionado a ausência de dados cadastrais e socioeconômicos atualizados das áreas de intervenção, o que pode ocasionar o não atendimento das reais demandas da população afetada.

Como ação mitigadora está previsto a contratação de empresa para atualização de dados socioeconômicos da área de intervenção, bem como contratação de Empresa para a execução do Projeto de Trabalho Técnico Social, que irá prever ações de fortalecimento comunitário e inclusão produtiva de minorias sociais durante todo o programa. Além de garantir a ampla participação popular em todas as etapas até o final das intervenções, utilizando a metodologia de consulta significativa as partes interessadas que visa: registrar os pontos de vista e percepções das pessoas que podem ser afetadas ou tenham interesse no desenvolvimento dos projetos. Oferecendo uma fonte de validação e verificação dos dados obtidos e aprimoramento da qualidade das avaliações de impacto ambiental e social.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

O programa prevê o reassentamento de 70 famílias impactadas diretamente pelas intervenções das obras de implantação das estações elevatórias de tratamento e moradoras das áreas de recuperação ambiental constantes no PRAD, conforme levantamento prévio. (Ver Anexo 01 - Figuras 04, 05, 06 e 07)

As famílias a serem realocadas ocupam terrenos de domínio da União Federal, caracterizados como áreas aforadas ao Governo do Estado, de domínio da Universidade Federal do Maranhão e áreas de marinha ou acrescidos de marinha. Para atualizar a situação existente das famílias afetadas, está em curso a contratação de consultoria especializada para realizar levantamentos sociais nas áreas de intervenção em concomitante à elaboração dos estudos ambientais e projetos executivos que levantará a situação fundiária das áreas do programa realizando levantamento cadastral.

A prefeitura já encontra-se prospectando possíveis áreas prioritárias de reassentamento (APR) nas proximidades das intervenções, foram levantadas duas áreas de APR conforme mapa do Anexo 01 - Figura 25, cujo custos para implantação de unidades habitacionais foram estimados em 1 milhão de euros sendo, 700 mil euros do financiamento a serem destinados para a execução de 70 unidades habitacionais e 300 mil euros para custos indenizatórios a serem custeados pela municipalidade.

O reassentamento será involuntário destinado às situações de afetação direta da obra, reduzindo ao máximo os impactos às famílias residentes nas áreas de intervenções. Seguindo o Plano de Reassentamento Involuntário para Obras de Saneamento Integrado e Urbanização a ser elaborado de acordo com as políticas de salvaguardas para reassentamentos involuntários orientadas pela AFD. Onde serão apresentadas todas as compensações possíveis: doação de unidade habitacional a ser construída pelo programa e área prioritária de reassentamento; aluguel social e ou indenização, a serem feitas com recursos da municipalidade e apresentadas posteriormente como contrapartida.

Para a implementação desta ação são necessários os seguintes instrumentos legais: cessão por parte da União das áreas da intervenção do programa; elaboração de Decreto Municipal de Utilidade Pública para desapropriação; documento de cessão de uso das unidades habitacionais para as famílias reassentadas.

Os processos de desapropriação serão coordenados pela Secretaria Municipal de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais em conjunto aos órgãos municipais competentes como: Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo e Procuradoria Geral do Município. Os processos indenizatórios serão pagos com recurso da municipalidade através da secretaria executora do programa.

Uma das principais ações dentro do reassentamento é a realização do trabalho técnico social, que será elaborado e executado por consultorias especializadas contratadas desde a etapa de elaboração dos estudos socioambientais e projetos executivos e será coordenado pela UGP. A elaboração do Projeto de Trabalho Técnico Social já encontra-se em processo de contratação como forma de garantir a atualização dos dados sociais das áreas de intervenção, bem como, propiciar a participação da comunidade desde a fase de elaboração dos projetos.

Os custos estimados para os processos indenizatórios são de 300 mil euros a serem custeados pelo município, enquanto que a execução do Trabalho Técnico Social está previsto no programa o custo de 950 mil euros.

O risco detectado para esta ação é a recusa das famílias em aceitar a localização escolhida para as áreas prioritárias de reassentamento e ou famílias recusarem a indenização ofertada. Como ação mitigadora será elaborado o Plano de Reassentamento Involuntário das Obras de Saneamento Integrado e Urbanização com ampla participação da comunidade para definição e aprovação das medidas compensatórias, além de garantir recursos da municipalidade para possíveis indenizações e aluguel social.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 17/10/2022: Carta Consulta, versão 3, apresentada em 15 de julho de 2022. Aguardando COFIEX 161.