Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de Mobilidade e Drenagem - PROMOD do Município de Osasco

Nº Carta Consulta: 60913
Processo: 12120.100600/2022-11
Mutuário: Município de Osasco - SP
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 25 de Agosto de 2022

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 12.500.000,00
Fontes Externas:
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA: US$ 50.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 03
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 05
2. PROJETO 06
2.1. TÍTULO 06
2.2. TÍTULO ABREVIADO 06
2.3. MUTUÁRIO 06
2.4. TIPO OPERACAO 06
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 06
2.6. PROJETO/INDICADORES 06
2.7. PROJETO/COMPONENTES 08
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 11
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 11
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 11
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 13
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 14
3. FINANCIAMENTO 14
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 14
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 14
4. EXECUÇÃO 14
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 14
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 15
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 15
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 15
5. RISCOS 17
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 17
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 17
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 17
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 18
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 19
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 19
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 19

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Aspectos demográficos e desenvolvimento humano

Osasco localiza-se ao Estado de São Paulo, com área de 64,95 km². É seccionada pela Rodovia Castelo Branco, enquanto parte do território constante à região sul do Município é marcado pela existência da Rodovia Raposo Tavares.

Segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2010), o total de habitantes atingia o valor de 666.740 pessoas, implicando em uma densidade demográfica de 10.264,80 hab/km².

Relativo ao Índice de Desenvolvimento Humano - IDH, Osasco possui índice de 0,776 e se classifica na 83ª posição frente aos demais municípios do Estado de São Paulo. Ante os entes de todo o país, o Município ocupa o 168º lugar no ranking.

Economia

A distribuição das atividades econômicas pode caracterizar um impasse à mobilidade urbana. Projetar a malha de transporte, bem como o manejo das vias, é um esforço necessário à fluidez do município.

Comércio

Tradicionalmente, eixos comerciais são traçados de forma paralela ao desenvolvimento do transporte, a fim de fomentar a atividade econômica. Pelo mesmo motivo, as principais aglomerações comerciais concentram-se nos bairros centrais.

Em Osasco, a prática comercial concentra-se nos bairros Centro e Km 18, formando distribuição linear e centralizada. Essa concentração demanda movimentações pela extensão municipal advindas das zonas perimetrais.

O avanço da prática comercial alcança, também, porções das zonas norte e sul, com menor intensidade.

Serviços

O fácil escoamento de mercadorias pela Rodovia Anhanguera faz de Osasco um portador de diversos Centros de Distribuição - CD, particularmente em sua região norte.

Pela procura à oferta de serviços, o Centro classifica-se como destino comum aos usuários do transporte.

Indústria

Osasco conta com distritos e subdistritos industriais. O setor foi altamente fomentado após implantação do Rodoanel Mário Covas.

Tradicionalmente, a região central e adjacências caracterizam importantes áreas para instalações e execuções dessa esfera, sobretudo pela ligação ao ramo ferroviário e à Rodovia Castelo Branco.

Sistema Viário

O sistema viário de Osasco não fora estruturado de forma organizada, as vias foram estabelecidas pela consolidação urbana que seguiu as condições limítrofes do Município e o desenvolvimento de atividades econômicas.

Os assentamentos em áreas de topografia acidentada ou próximos aos cursos d'água resultaram na precariedade da infraestrutura, comprometendo a mobilidade, segurança, drenagem e o fomento ao transporte coletivo.

Com a consolidação urbana, algumas zonas municipais se tornaram geradoras de tráfego. Assim, o deslocamento para os polos que atraem viagens tornou-se dificultoso, como é o caso dos movimentos da zona norte à parte sul.

Situação problema

Deslocamentos norte-sul

A expansão habitacional, industrial, e a interligação com outros municípios, pressionaram o preenchimento da zona norte de Osasco.

Há apenas dois complexos que permitem as ligações norte-sul e evidenciam problemas de acessibilidade e mobilidade, o que desfavorece a priorização do transporte coletivo em Osasco, posto que os corredores apresentam concentração da circulação de automóveis particulares e caminhões. Neste contexto, o estabelecimento de uma terceira ligação viária norte-sul beneficiará o planejamento do sistema de transportes, e tornará possível o aumento dos acessos, a realocação de fluxos, e a implementação de estratégias ao fomento da operação e da utilização da rede coletiva de deslocamentos.

Pavimentação

Em consonância aos problemas estruturais do viário, torna-se um ponto de investimento a execução de obras de recapeamento nas áreas citadas.

As condições do pavimento, principalmente perante a existência de trincas e panelas advindas da alta solicitação na camada de rolamento , influem em questões de segurança e conforto quando se analisa o aspecto de movimentação das vias constantes às localidades.

Drenagem

Desordenadamente, estabeleceram-se moradias às margens dos principais córregos e seus afluentes e, segundo o Plano Local de Habitação e Interesse Social de Osasco - PLHIS (Anexo 4), identificam-se diversos assentamentos não adequados.

Especificamente à região sul, em função da localização do Córrego Carapicuíba, notam-se cursos d'água descaracterizados. Seus afluentes somados às moradias estabelecidas de forma irregular geram pontos notáveis de alagamento. Esta colocação aplica-se especificamente às ocupações do entorno da Avenida Transversal Sul, que é contígua a um córrego não canalizado e apresenta problemas com inundações e cheias.

O segmento carece de melhorias de macrodrenagem e viárias, posto que a seção da via é limitada pelas condições da margem do córrego e não conta com calçadas. O Anexo 5 expõe a situação relatada.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

SOLUÇÃO PROPOSTA

As intervenções propostas adiante, colocadas como soluções para as situações listadas outrora, estão apresentadas no mapa geral do Programa (Anexo 6).

Terceira Ponte-Viaduto - Conexão entre as regiões norte-sul

Como forma de aliviar a saturação nas ligações norte-sul, alavancar a utilização do transporte coletivo, e garantir condições adequadas de segurança viária, pretende-se a implementação da Terceira Ponte-Viaduto.

A intervenção ligará a Avenida Marechal Rondon, no Bairro Centro, à Avenida Brasil, no Bairro Rochdale. Para tanto, o complexo terá acesso à Rodovia Castelo Branco, bem como transporá as barreiras físicas municipais, que são o Rio Tietê e a linha férrea, que comporta a operação da CPTM.

O novo complexo será dotado de obras de artes, seção transversal (de aproximadamente 35 metros) com três faixas por sentido de tráfego, e alças para conexão.

O Anexo 7 permite a visualização da geometria e do traçado da intervenção. O projeto existente determina que a extensão aproximada é de 1.200 metros, sendo que 620 metros serão inerentes aos comprimentos dos tabuleiros da Ponte-Viaduto.

Obras de Recapeamento

Osasco conta com alto índice de escoamento viário proveniente das atividades econômicas em suas vias expressas e arteriais. Assim, também para fins de desenvolvimento, torna-se importante a disponibilidade de vias com condições seguras e adequadas.

Outrossim, busca-se promover conforto às viagens dos munícipes e demais usuários do sistema viário local.

Dessa forma, propõe-se a implantação de recapeamento em vias, com obras especialmente direcionadas às regiões norte, sul e Centro.

Canalização do Córrego contíguo à Avenida Transversal Sul

Para minimizar os problemas causados pelas cheias nas regiões dos Bairros Metalúrgicos e Conceição, prevê-se a canalização do Córrego situado à Avenida Transversal Sul.

A intervenção de macrodrenagem propõe a implantação de aduelas de concreto armado, com extensão de 700 metros. O trecho objeto situa-se entre as Ruas Plutão e Dr. Edmundo Amaral.

Por meio da execução das melhorias propostas, adequar-se-ão as condições das margens do Córrego, visto que construções foram estabelecidas tangenciando a margem. O Anexo 8 expressa as condições relatadas. A obra trará, ainda, retificações ao leito carroçável da Avenida Transversal Sul, que deve atender às questões de segurança e conforto, bem como estar em consonância com as proposições direcionadas ao Córrego.

RESULTADOS ESPERADOS

O PROMOD, por meio da implementação de intervenções de infraestrutura urbana, promoverá, além do estabelecimento de nova ligação, o aumento das condições de conforto e segurança nas ligações norte-sul, fomento à utilização do transporte coletivo, aumento da acessibilidade urbana, e adequação ao sistema de macrodrenagem da região afetada pelas cheias do Ribeirão Carapicuíba.

Para o aspecto de mobilidade, espera-se a melhor fluidez do trânsito local e a capacidade de adequação viária em detrimento da utilização dos transportes coletivo e ativo.

A execução de obras de drenagem influirá na qualidade de vida da população lindeira e adequará as condições de circulação do viário contíguo ao córrego objeto.

Deste modo, os pormenores dos resultados previstos, divididos por área, estão listados adiante.

Terceira Ponte-Viaduto - Conexão entre as regiões norte-sul

Prevê-se a melhoria das condições de transporte da municipalidade, visto que as regiões norte e sul são polos de atração e geração de viagens, bem como possuem influência direta à área central e aos importantes eixos viários situados ao Município. Em caráter específico, a execução da obra possibilitará o fomento ao transporte coletivo em pelo menos uma das ligações entre as regiões, por meio da reserva de espaço no leito carroçável para a circulação de ônibus.

Coloca-se, ainda, que será estabelecido o planejamento para a realocação do tráfego conforme a característica de operação das três interligações, desta forma, propõe-se o direcionamento do transporte de carga, coletivo e de veículos individuais, conforme estratégica aderente ao sistema viário de Osasco. Isto posto, espera-se tanto a redução dos tempos de viagem, como a redução das emissões de poluentes advindas de congestionamentos formados nos trechos abordados e nos acessos do entorno.

Soma-se aos pontos anteriores, a capacidade de integração dos modos de transporte e da promoção de viário dotado de seção adequada à circulação de pedestres e ciclistas.

Obras de Recapeamento

A execução das obras de recapeamento propiciará o desenvolvimento da malha viária do Município, no que tange à qualidade dos pavimentos e promoção de segurança.

Enseja-se que todos os moradores das regiões favorecidas, bem como os demais usuários, oriundos de atividades ali desenvolvidas, ou conexões intermunicipais, se beneficiem das novas condições de pavimentação das vias, nos âmbitos de segurança, conforto e otimização de viagens.

Canalização do Córrego contíguo à Avenida Transversal Sul

As proposições de macrodrenagem surgirão como adequações de prevenção aos eventos de cheias e enchentes. Nesse sentido, promoverão a reorganização das ocupações localizadas às margens do Córrego, além de reduzir a possibilidade de prejuízo, decorrente de perdas materiais, e a exposição às doenças transmitidas por contato com água contaminada.

Ademais, a adequação viária compatibilizada à obra de canalização, trará aos munícipes do entorno condição adequada para deslocamentos, assim pretende-se a implementação de seção viária completa.

SUSTENTABILIDADE

A Secretaria de Serviços e Obras - SSO, na função de Órgão Executor, encarregar-se-á da conservação e da garantia do estado ideal de operação das obras entregues. Para o desenvolvimento das atividades cabíveis, estima-se, com base na experiência da Administração, aporte anual de 0,5% do valor total investido (custos que com o passar dos anos serão incrementados, em razão da deterioração nos equipamentos de infraestrutura). Estes custos estarão discriminados nas bases legais orçamentárias.

Em relação à parte financeira durante o período de execução da operação, reitera-se que os valores a investir estão discriminados no Quadro de Usos e Fontes, indicado detalhadamente no subitem 2.7. Quanto aos encargos adicionais, impende colocar que estes serão de responsabilidade da Secretaria de Finanças - SF, que deverá cumprir com a destinação orçamentária frente às solicitações vindas da SSO.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

O Programa, fundamenta-se nas diretrizes do PMMU (Anexo 9), estabelecido pela Lei Nº 4.765, de 07 de julho de 2016. Estas, em suma, tratam dos seguintes aspectos:

-Reconhecimento da importância de deslocamentos realizados por meio de transporte ativo;

-Fomento à mobilidade e acessibilidade de pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção;

-Valorização das bicicletas como transporte;

-Integração dos modos de transporte;

-Fomento à utilização de transporte coletivo;

-Estabelecimento de condições ideais à articulação do sistema viário, de maneira a não o sobrecarregar;

-Integração territorial e fomento ao desenvolvimento urbano, por meio de implantações de conexões viárias;

-Redução de impactos ambientais; e

-Fortalecimento de ações de gestão, controle e operação viária do Município.

Complementarmente, impende colocar que a canalização de córrego encaixa-se aos objetivos e diretrizes determinados no Plano Municipal de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas de Osasco - PMDU (Anexo 10).

Acerca do supracitado listam-se as diretrizes gerais estruturantes do PMDU:

-Estruturação da Política Municipal de Saneamento de drenagem urbana;

-Modernização da gestão dos serviços de drenagem urbana;

-Promoção da participação e controle social no desenvolvimento e implementação de intervenções;

-Readequação da infraestrutura de drenagem;

-Promoção do uso sustentável dos recursos hídricos;

-Planejamento do uso e ocupação do solo;

-Redução dos riscos à saúde pública e à poluição ambiental; e

-Controle de inundações e empoçamento de água.

Além dos pontos dirigidos à mobilidade e drenagem urbana, deve-se citar que as obras propostas estão inseridas em programas constantes aos marcos legais orçamentários do Município, que são: i) Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO; ii) Lei Orçamentária Anual - LOA; e Plano Plurianual - PPA (Anexo 11).

CONTRAPARTIDA

O montante de contrapartida será assegurado pela Secretaria de Serviços e Obras, que também ocupa o cargo de Órgão Executor do Programa. Cumpre informar que a segregação e a formalização dos orçamentos anuais serão acompanhadas tempestivamente junto à Pasta de Finanças, com objetivo de garantir a inclusão e exposição descritiva dos aportes locais, além de demonstração de vínculo e montante determinado na dotação.

A Secretaria de Finanças, como parte integrante do planejamento de ações do Programa, exercerá suas atribuições em prol de estabelecer condições orçamentárias para os aportes locais, que, como já exposto, estarão vinculados à Pasta de Serviços e Obras.

Salienta-se que os recursos advindos da Prefeitura Municipal de Osasco seguirão o disposto na Resolução da COFIEX nº 3, de 29 de maio de 2019.

TAXA DE CÂMBIO

1 US$ = R$ 5,4144 (PTAX - 25/07/2022).

2. Projeto

2.1. Título
Programa de Mobilidade e Drenagem - PROMOD do Município de Osasco

2.2. Título Abreviado
PROMOD do Município de Osasco

2.3. Mutuário
Município de Osasco - SP

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVO GERAL

Promover melhoria e ações de adequação aos sistemas viários e de drenagem urbana do Município de Osasco, por meio da implementação de intervenções estruturantes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Os objetivos específicos do PROMOD dividir-se-ão de acordo com as áreas de intervenção, que são:

i)Mobilidade Urbana: promover melhoria da mobilidade urbana entre as regiões norte e sul, além de facilitar o acesso à área central e fomentar a utilização de transporte coletivo, por meio da implementação de adequações ao sistema viário.

ii)Drenagem: reduzir o impacto das cheias na região contígua à Avenida Transversal Sul, garantir maior controle hidráulico da região e aumentar a eficiência do sistema de macrodrenagem do local.

Ressalta-se que a consecução dos objetivos citados é decorrente da implementação das obras mencionadas nos subitens 1.2 e 2.5.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Redução do tempo perdido no trânsito nas áreas centrais por ano	(Tempo médio nos deslocamentos diários atuais - Tempo médio nos deslocamentos diários futuros / Tempo médio nos deslocamentos diários atuais) * 100	Horas	96.703,00	87.032,70
Aumento da capacidade de transporte de passageiros - sentido norte-sul	(Capacidade de transporte de passageiros futura - Capacidade de transporte de passageiros atual / Capacidade de transporte de passageiros atual) * 100	Passageiros por sentido	9.800,00	10.780,00
Aumento da capacidade de transporte de passageiros - sentido sul-norte	(Capacidade de transporte de passageiros futura - Capacidade de transporte de passageiros atual / Capacidade de transporte de passageiros atual) * 100	Passageiros por sentido	5.500,00	6.050,00
Aumento da velocidade média dos deslocamentos nas áreas centrais	(Velocidade média dos deslocamentos nas áreas centrais pós implementação do eixo viário - Velocidade média dos deslocamentos nas áreas centrais anteriormente à implementação do eixo viário / Velocidade média dos deslocamentos nas áreas centrais anteriormente à implementação do eixo viário) * 100	km/h	18,00	22,00
Aumento do Índice de Mobilidade Urbana aferido por viagens habitantes por dia	(Índice de Mobilidade Urbana futuro - Índice de Mobilidade Urbana atual / Índice de Mobilidade Urbana atual) * 100	viagens/hab/dia (v/h/d)	1,69	1,86
Aumento do percentual de deslocamentos por transporte coletivo na matriz de transportes de Osasco	(Número de viagens por transporte coletivo futuro - Número de viagens por transporte coletivo atual / Número de viagens por transporte coletivo atual) * 100	%	40,00	42,00
Redução da área exposta a eventos críticos de cheia (entorno do Córrego contíguo à Av. Transversal Sul)	Área afetada contígua ao Córrego contabilizadas atualmente - Área afetada contígua ao Córrego a ser contabilizada no futuro	m²	54.000,00	10.800,00

Redução da quantidade de áreas com potencial de alagamento no entorno do Bairro Metalúrgico	Número de ocorrências futuras registradas pela Defesa Civil - Número de ocorrências atuais registradas pela Defesa Civil	Unidade	16,00	13,00
Redução da área suscetível à transmissão de doenças causadas pela exposição pela água de inundações.	Área afetada contígua ao Córrego contabilizadas atualmente - Área afetada contígua ao Córrego a ser contabilizada no futuro	m²	54.000,00	10.800,00
Redução do peso do custo do transporte público na renda	((Peso do custo do transporte público atual - Peso do custo do transporte público futuro)/Peso do custo do transporte público atual)*100	%	8,70	6,50
Redução do número ocorrências de enchentes (em residência ou via pública)	Ocorrência registradas no cenário atual - ocorrências a registrar no cenário futuro	Unidades	25,00	21,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	**Valor(US$)**
C - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	**52.250.000,00**
S - MOBILIDADE URBANA	45.250.000,00
P - Terceira Ponte Viaduto	36.100.000,00
P - Obras de Recapeamento	9.150.000,00
S - DRENAGEM	7.000.000,00
P - Canalização do Córrego contíguo à Avenida Transversal Sul (entre Ruas Plutão e Edmundo Amaral)	7.000.000,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**9.900.000,00**
S - ESTUDOS E PROJETOS	1.050.000,00
P - Estudos e Projetos	1.050.000,00
S - APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA	2.500.000,00
P - Apoio à Gestão do Programa	2.500.000,00
S - SUPERVISÃO	4.025.000,00
P - Supervisão	4.025.000,00
S - AUDITORIA EXTERNA	200.000,00
P - Auditoria Externa	200.000,00
S - DESAPROPRIAÇÕES	2.125.000,00
P - Desapropriações	2.125.000,00
C - 3. OUTROS GASTOS	**350.000,00**
S - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO	350.000,00
P - Comissão de Financiamento	350.000,00
Total dos Componentes	**62.500.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - OBRAS DE INFRAESTRUTURA

O PROMOD inere-se à implementação de obras de infraestrutura urbana, mais precisamente, intervenções dirigidas às áreas de transportes, mobilidade urbana e drenagem.

S - MOBILIDADE URBANA

Trata da execução de obras voltadas à oferta de um sistema viário operacionalmente mais eficiente e fisicamente adequado. O subcomponente se resume à implantação da Terceira Ponte Viaduto, bem como às Obras de Recapeamento.

P - Terceira Ponte Viaduto

INÍCIO DA REVISÃO

Dirige-se à implantação da Terceira Ponte-Viaduto, OAE que complementará o sistema viário local e possuirá o propósito principal de interligar a Av. Marechal Rondon, localizada à área central do Município, à Av. Brasil, situada ao Bairro do Rochdale.

A intervenção disporá de função técnica fundamentada nas necessidades atuais da área de mobilidade urbana de Osasco, e possuirá as seguintes especificidades: i) extensão total do viário de aproximadamente de 1.200 metros; ii) OAE com comprimento aproximado de 620 metros; e iii) seção transversal de aproximadamente 35 metros, com três faixas por sentido de circulação.
A contratação enquadrar-se-á à aquisição de bens, visto implementação de equipamento de mobilidade urbana permanente.

FIM DA REVISÃO

P - Obras de Recapeamento
INÍCIO DA REVISÃO

Referem-se às melhorias a serem implantadas no viário local, a fim de favorecer a situação de trafegabilidade aos munícipes usuários e proporcionar melhores condições às atividades que nele se escoam.
As obras de recapeamento tratarão, especialmente, da recuperação dos pavimentos pertencentes às regiões norte, sul e ao Centro da cidade. Nesse sentido, estima-se o recapeamento de aproximadamente 280.000 m², constantes às vias públicas situadas às regiões supracitadas.
Os serviços a serem contratados serão consoantes à categoria de aquisição de bens.

FIM DA REVISÃO

S - DRENAGEM
INÍCIO DA REVISÃO

Consiste na execução de obra de canalização de Córrego contíguo à Avenida Transversal Sul. Trecho compreendido entre as Ruas Plutão e Dr. Edmundo Amaral.
O segmento objeto de canalização tem extensão aproximada de 700 metros, com seção transversal dotada para atendimento às questões de proteção de margens, conservação de área verde, implementação de mata ciliar e fomento à adequação das faixas de rolamento contíguas. Pretende-se realizar a obra de macrodrenagem por meio da utilização de aduelas de concreto armado.
O produto do referido subcomponente comporá a categoria de gastos dirigidos à aquisição de bens para o Programa, posto que será implementada obra estruturante de drenagem (equipamento permanente de infraestrutura urbana).

FIM DA REVISÃO

P - Canalização do Córrego contíguo à Avenida Transversal Sul (entre Ruas Plutão e Edmundo Amaral)
Canalização do trecho compreendido entre as Ruas Plutão e Dr. Edmundo Amaral do Córrego contíguo à Avenida Transversal Sul, de extensão aproximada de 700 metros. Pretende-se realizar a obra de macrodrenagem por meio da utilização de aduelas de concreto armado.

C - GESTÃO DO PROGRAMA
O Mutuário e Executor, por meio da Unidade de Gestão do Programa - UGP, serão responsáveis pela coordenação geral, bem como por todos os aspectos relacionados à execução e administração do Programa. Para tanto, será necessário o apoio de consultoria externa para o gerenciamento das ações, atividades e controle do planejamento e execução do PROMOD, além de auditoria externa e empresa especializada na execução dos serviços de supervisão de obras.
Cita-se, ainda, em função do porte das obras propostas, a necessidade de contratação de estudos e projetos.

S - ESTUDOS E PROJETOS
INÍCIO DA REVISÃO*

O presente subcomponente trata dos gastos referentes aos Estudos e Projetos do Programa.
Os produtos advindos do subcomponente em questão enquadrar-se-ão à categoria de gastos voltados à consultoria.

FIM DA REVISÃO

P - Estudos e Projetos
Concerne na contratação de estudos e projetos que forem necessários à implementação das intervenções. Sejam estes de caráter técnico, voltado especificamente às obras (análises de tráfego, estudos estruturais, hidrológicos etc.) ou em razão de aspectos ambientais e sociais (estudos para obtenção de
autorizações e licenças, bem como verificações de desapropriação e reassentamentos).

S - APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA
INÍCIO DA REVISÃO

O presente subcomponente trata dos gastos referentes ao Apoio à Gestão do Programa.
Os investimentos direcionados para consecução dos serviços serão constantes aos gastos concernentes à contratação de consultoria.

FIM DA REVISÃO

P - Apoio à Gestão do Programa
Constitui a contratação de empresa para apoio à gestão do Programa. Trata-se, especialmente, do atendimento às questões de planejamento, implementação de ações de gestão dirigidas à execução do Programa, e acompanhamento do cumprimento do contrato de empréstimo a ser firmado entre o mutuário e o agente financiador. Outrossim, estende-se ao monitoramento de temas socioambientais e aquisições.

S - SUPERVISÃO
INÍCIO DA REVISÃO

O presente subcomponente trata dos gastos referentes à Supervisão do Programa.
O custeio da prestação de serviços será alocado à categoria de gastos de consultoria.

FIM DA REVISÃO

P - Supervisão
Refere-se à contratação de empresa especializada para supervisão técnica das obras do Programa. Compreende a verificação e fiscalização da concomitância entre projeto e execução, bem como execução das atividades de controle tecnológico, a fim de que normas e especificações sejam atendidas. Ademais, inclui a responsabilidade da mitigação dos impactos provenientes das obras, além do cumprimento das condutas de segurança durante a implantação.

S - AUDITORIA EXTERNA
INÍCIO DA REVISÃO

O presente subcomponente trata dos gastos referentes à Auditoria Externa do Programa.
Para remuneração dos serviços, utilizar-se-á dos valores disponibilizados para contratação de consultoria.

FIM DA CONSULTORIA

P - Auditoria Externa
Tange à contratação de empresa especializada para auditoria independente de todos os demonstrativos relacionados ao Programa . Os auditores são habituados às exigências dos agentes financeiros internacionais, e estes devem averiguar o controle financeiro da operação, além de emitir parecer técnico para comprovação.

S - DESAPROPRIAÇÕES
O presente subcomponente trata dos gastos referentes às Desapropriações do Programa.

P - Desapropriações
INÍCIO DA REVISÃO

Remete aos recursos destinados às desapropriações necessárias às execuções das obras do Programa. Se prevê a desapropriação de aproximadamente 2.000 m², além da desocupação de cerca de 3.000 m².

FIM DA REVISÃO

C - 3. OUTROS GASTOS
Refere-se aos gastos com o FONPLATA.

S - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO
O presente subcomponente trata dos gastos referentes à Comissão de Financiamento do Programa.

P - Comissão de Financiamento
Trata dos recursos destinados ao pagamento da Comissão de Financiamento, cujo valor é equivalente a 0,70% do montante a ser financiado pelo FONPLATA.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**52.250.000,00**	**83,60**
P- Terceira Ponte Viaduto	Metros	1.200,00	36.100.000,00	57,76
P- Obras de Recapeamento	m²	280.000,00	9.150.000,00	14,64
P- Canalização do Córrego contíguo à Avenida Transversal Sul (entre Ruas Plutão e Edmundo Amaral)	Metros	700,00	7.000.000,00	11,20
Consultoria	-	-	**7.775.000,00**	**12,44**
P- Estudos e Projetos	R$	1.050.000,00	1.050.000,00	1,68
P- Apoio à Gestão do Programa	R$	2.500.000,00	2.500.000,00	4,00
P- Supervisão	R$	4.025.000,00	4.025.000,00	6,44
P- Auditoria Externa	R$	200.000,00	200.000,00	0,32
Outros	-	-	**2.475.000,00**	**3,96**
P- Desapropriações	m²	2.000,00	2.125.000,00	3,40
P- Comissão de Financiamento	R$	350.000,00	350.000,00	0,56
Total Geral	-	-	**62.500.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

INÍCIO DA REVISÃO

Até o presente momento, a Administração, cumprindo o papel de planejamento estratégico face às necessidades da municipalidade, procedeu com a realização de reuniões para as tomadas de decisão e estruturação do Programa. Estas agendas foram construídas a partir do envolvimento de técnicos da SSO, da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH e da SF, pastas que, até a atual fase, possuem maior ligação ao PROMOD.

Em relação ao Organismo Multilateral, com o qual se pleiteia a operação, explana-se que a PMO enviou comunicação com o objetivo de verificar o interesse do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA em financiar a operação estruturada por investimentos de mobilidade urbana e drenagem. O banco manifestou-se positivamente, conforme exposto no Anexo 12.

Já quanto às contratações concernentes à execução do Programa, observa-se que o projeto básico da Terceira Ponte-Viaduto se encontra em etapa de finalização. Após findadas as últimas definições técnicas e a revisão de planilha orçamentária, proceder-se-á com a junção de pacote técnico para licitação pública. O produto direcionado à drenagem depende da execução de projeto básico.

Por fim, no que tange à fiscalização de obras, apoio à gestão do Programa e auditoria externa, afirma-se que os processos de aquisições estão em fase inicial e seguem a linha de base de cronograma estabelecida para o PROMOD. Nesse sentido, a PMO executou, adicionalmente, o mapeamento de riscos, interferências e requisitos à implementação dos objetos (questões ambientais, sociais, e interferências externas).

Por fim, cita-se, em caráter adicional, que existem obras complementares em andamento, como, por exemplo, a canalização do braço morto do Rio Tietê (situada ao norte), que contempla implementação viária contígua. Esta não está inclusa ao objeto da proposição, no entanto, sob perspectivas de funcionalidade e engenharia, possui relação direta com a execução da Terceira Ponte Viaduto, posto que, em análise conjunta, as intervenções formarão eixo completo de deslocamentos norte-sul e permitirão maior mobilidade, acesso às rodovias que interseccionam o Município e acessibilidade.

FIM DA REVISÃO

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE OSASCO(SP)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

As condições financeiras da operação estarão em acordo com as seguintes condições:

-Juros: percentual fixo, acrescido de taxa alternativa (provável a utilização da SOFR - Secured Overnight Financing Rate), com pagamentos semestrais. A margem fixa deve ser definida no ato da negociação das minutas contratuais e pode variar ao longo do período e da fase do PROMOD;

-Comissão de compromisso: 0,35% a.a. (trinta e cinco centésimos por cento ao ano), aplicável sobre o montante não desembolsados;

-Juros de mora: i) equivalente a 20% (vinte por cento) da taxa de juros anual, aplicável sobre valores desembolsados; ii) equivalente a 20 % (vinte por cento) da taxa de comissão de compromisso, para inadimplência da comissão referida;

-Comissão de Administração: 0,70% (setenta centésimos por cento) do valor total do empréstimo;

-Prazo de amortização: 132 (cento e trinta e dois) meses, após carência de 48 (quarenta e oito) meses;

-Frequência de amortização: semestral.

Necessidade do financiamento externo

O cenário mundial nos últimos anos, principalmente em razão da pandemia de COVID-19, reflete na baixa de arrecadação dos municípios, o que, por consequência, inviabiliza, ainda mais, as administrações públicas executarem obras estruturantes por meio de recursos próprios.

Desta forma, em observância às condições gerais das operações de crédito internas (juros normalmente atrelados à SELIC e períodos inferiores para carência e amortização) e às obrigações financeiras assumidas para os investimentos em saúde, educação e custeio de servidores, o Município de Osasco pretende garantir os aportes planejados e necessários à infraestrutura de mobilidade urbana.

Ademais, a operação externa, quando considerada a valorização do dólar, surge como opção para realização, por meio de um único pleito , de um programa de obras e não de intervenções pontuais.

Por fim, impende colocar que o Município se enquadra às condições requisito para obtenção deste tipo de crédito, ou seja, possui espaço fiscal e capacidade de pagamento suficiente frente aos limites impostos pelas legislações do Governo e do Senado Federal.

Opção pelo agente financiador

Para a definição do Organismo Financeiro Internacional de Desenvolvimento - OFID, foram analisadas as seguintes questões: i) escopo do Programa; ii) montante do empréstimo; iii) duração prevista para o trâmite de negociação e preparação; iv) generalidades expostas em contratos de empréstimos firmados com os organismos; e v) carência, comissão e prazo de amortização.

Neste contexto, analisou-se a possibilidade de realizar o empréstimo com:

-Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID;

-Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD;

-Novo Banco de Desenvolvimento - NDB;

-Corporação Andina de Fomento/Banco de Desenvolvimento da América Latina - CAF; e

-Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA.

A partir da verificação, constata-se que:

-BID e BIRD, apesar de disponibilizarem linha de crédito para obras dirigidas à infraestrutura de transportes, trabalham, principalmente, com financiamentos de maior valor (conforme análise aos dados disponibilizados pelo painel COFIEX) e não se enquadram quando a pauta de análise se dirige ao planejamento estratégico estabelecido ante ao tempo de preparação e negociação para formalização do contrato de

empréstimo (maior prazo e maior número de missões. Estima-se o cumprimento destas atividades em 20 meses);

-NDB, CAF e FONPLATA são organismos multilaterais que possuem trâmites de preparação e negociação com duração aderente ao prazo que a Administração de Osasco busca para obtenção do recurso e execução das intervenções. No entanto, em análise aos dados disponibilizados pelo painel Comissão de Financiamentos Externos - COFIEX e à categorização destes (a partir das disciplinas de transportes e mobilidade, infraestrutura, saneamento, desenvolvimento urbano, ambiental e inovação), infere-se que, entre os bancos de fomento supramencionados, os que mais executam ou contam com tramitação (demais fases: recebida na COFIEX, em preparação, e aguardando assinatura) para implementação de programas de obras voltados às disciplinas de infraestrutura, transportes e mobilidade urbana são CAF e FONPLATA. O Gráfico 1, exposto no Anexo 13, demonstra a relação entre área principal de intervenção que estrutura o pleito, agente financiador e número de projetos.

Em observância à similaridade do Programa proposto frente às áreas de intervenção mais fomentadas pelos bancos listados, CAF e FONPLATA surgem como principais opções para a execução do PROMOD.

Seguindo os pontos expostos outrora para a comparação, deve-se considerar na próxima etapa o impacto financeiro gerado em razão de realizar uma operação com cada um dos organismos. Para tanto, período de carência, amortização, percentual de taxas fixas (acrescidas de taxa alternativa) e comissões foram analisados, de acordo com o OFID e em função de um empréstimo de USD 50.000.000,00, sob os seguintes parâmetros (aplicáveis em contratos já firmados):

-CAF: i) carência de 60 meses (pagamento da primeira parcela ao final do 66º mês - primeiro semestre do período de amortização); ii) período de amortização de 156 meses; iii) taxa fixa nos 8 primeiros anos de 1,8% a.a., acrescida de taxa alternativa; iv) taxa fixa de 1,9% a.a. nos 10 anos subsequentes, acrescida de taxa alternativa; v) comissão de financiamento de 0,85% do valor do empréstimo, comissão de compromisso equivalente a 0,035% a.a. (incidente sobre o valor não desembolsado) e gastos de avaliação de USD 50.000,00;

-FONPLATA: i) carência de 48 meses (pagamento da primeira parcela ao final do 54º mês - primeiro semestre do período de amortização); ii) período de amortização de 132 meses; iii) taxa fixa nos 8 primeiros anos de 2,28% a.a., acrescida de taxa alternativa; iv) taxa fixa de 2, 54% a.a. nos 7 anos subsequentes; v) comissão de financiamento de 0,70% do valor do empréstimo e comissão de compromisso de 0,35 % a.a. (incidente sobre o valor não desembolsado).

Por conseguinte, verificou-se, conforme os cálculos demonstrados no Quadro 3 (constante ao Anexo 14), que as parcelas de amortizações somadas aos encargos atingem montantes próximos para os cenários e condições supramencionadas. No entanto, ainda que em quantia não expressiva, a opção de realizar o financiamento com o FONPLATA torna-se mais viável sob a perspectiva das finanças.

Adicionalmente, coloca-se que a estratégia da Prefeitura, para execução e quitação da operação, é menos aderente aos prazos de pagamento propostos pela CAF. Este ponto justifica-se em razão das especificidades fiscais e de pagamento do Município.

Ademais, quando se colocam em pauta as condições gerais e obrigações contratuais, percebe-se maior flexibilidade nas operações executadas com recursos do FONPLATA, fato que é convergente com os anseios da Administração.

Isto posto, optou-se pela proposição e realização dos trâmites inerentes ao pleito junto ao FONPLATA.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

Considerar a possibilidade de implantação das obras referentes ao Programa objeto deste documento remete à associação de potentes benefícios aos munícipes de Osasco.

De forma geral, estabelecer as melhorias previstas acarretará ganhos para toda a população, especialmente tratando-se da perspectiva de mudança na mobilidade do Município. A proposta de interligar porções territoriais, atendendo as demandas locais e intermunicipais, fomenta o desenvolvimento de Osasco e região.

Com influência a um cenário menor, mas ainda de extrema significância, a canalização do Córrego contíguo à Avenida Transversal Sul promoverá, além do desenvolvimento na infraestrutura de drenagem do Município, a melhoria na qualidade de vida da população lindeira.

Para ambos os casos, torna-se possível apresentar associação às áreas estratégicas e impactos do projeto, elencados na Resolução COFIEX nº 17, de 7 de junho de 2021.

Mobilidade Urbana

A atenção direcionada à situação problema exposta no subitem 1.1.3 busca suprir e atender as necessidades do extremo norte-sul de Osasco, bem como oferecer a mobilidade necessária às porções adjacentes a este traçado.

Além do Centro, os principais bairros a serem favorecidos com a Terceira Ponte-Viaduto são: Rochdale, Industrial Mazzei, Industrial Anhanguera, Platina, Santa Fé, Três Montanhas, Paiva Ramos, Bandeiras, Padroeira, Metalúrgicos, Veloso, Novo Osasco, Conceição, Santa Maria e Raposo Tavares. Desta maneira, a população beneficiada soma aproximadamente 150.000 habitantes.

Em atendimento e relação às áreas estratégicas, considera-se que a intervenção em questão abrange, direta ou indiretamente: 1.1 promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação; 1.6 melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades; 1.7 benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas; 1.8 geração de emprego e renda e vulneráveis; 1.9 infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis; e 1.10 ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários.

Drenagem

Reduzir as consequências da ocorrência de cheias, causadas pela ausência de aparatos de macrodrenagem no Córrego que tangencia a Avenida Transversal Sul, traduz de forma objetiva um dos principais benefícios que o PROMOD pode propiciar à população.

A adequação hídrica e promoção de eficácia para escoamento do volume direcionado a este dispositivo trará, também, melhores condições socioambientais, bem como desenvolvimento da região no que tange à mitigação de danos e riscos ocasionados pela ausência de condições de controle hídrico ideais.

Objetivamente, a canalização do Córrego tratará das dificuldades dos moradores dos bairros Conceição e Metalúrgicos, situados à região sul do Município. Estima-se abrangência aproximada de 10.000 habitantes locais.

Em atendimento e relação às áreas estratégicas, considera-se que a intervenção em questão abrange, direta ou indiretamente: 1.1 promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação; 1.3 implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico; e 1.4 gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	12.500.000,00	1,00	12.500.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA	FONPLATA	US$	50.000.000,00	1,00	50.000.000,00
Total:			62.500.000,00		62.500.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

* INÍCIO DA REVISÃO*

ARRANJO INSTITUCIONAL

O Programa terá como Mutuário o Município de Osasco, representado pela Prefeitura, e como Órgão Executor a Secretaria de Obras e Serviços - SSO.

A PMO possui responsabilidade sobre a promoção de condições adequadas de trabalho à equipe técnica designada pelo Órgão Executor, bem como aos aspectos referentes às representações legais do Município para a execução.

Por outro lado, a SSO deverá institucionalizar, por meio de lei ou decreto municipal, a Unidade de Gestão de Programa - UGP, para cumprir os seguintes pontos:

i)Utilização eficiente dos recursos, em consonância com as normas administrativas, financeiras e fiscais que aplicar-se-ão;;

ii)Demonstração da reserva e aplicação da contrapartida do Programa, conforme o pari passu;

iii)Gestão dos processos administrativos, institucionais e de contratação;

iv)Gestão e operacionalização do contrato de empréstimo; e

v) Representação do Município ante aos envolvidos na operação de crédito externo.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

As responsabilidades do Programa estarão interligadas à SSO. Entretanto, face aos demais serviços da Secretaria, a UGP encarregar-se-á pela implementação, que seguirá planejamento específico, adequada do PROMOD.

Para deliberações que influam na execução do Programa ou possam acarretar mudanças de escopo, custo e cronograma, a Unidade promoverá comunicação ao Secretário de Serviços e Obras, bem como se responsabilizará pelos encaminhamentos aos demais envolvidos.

Em âmbito das atividades operacionais e coordenadoria técnica, a UGP cumprirá as tarefas tangíveis às fases do Programa, desde o período de iniciação até o encerramento. Os colaboradores designados terão as seguintes atribuições:

i)Coordenador Geral: coordenar o desenvolvimento de ações imprescindíveis à execução, além de garantir o atendimento às obrigações do contrato de empréstimo e tomar decisões seguras dos procedimentos correlatos;

ii)Diretor Administrativo: atuar nos aspectos burocráticos e jurídicos, além de organizar a estratégia de ação conforme os trâmites aplicáveis aos agentes envolvidos, como a própria PMO, órgãos da União e do Banco;

iii)Diretor Técnico: prestar apoio técnico à coordenação e participar dos processos de contratações, principalmente, nas fases anteriores ao início da licitação e na análise de documentos e propostas. Complementarmente, cumprirá o papel de monitoramento técnico.

Em consonância ao subitem 4.1, descrevem-se as atuações das Secretarias: Assistência Social; Comunicação; Executiva de Compras e Licitações; Habitação e Desenvolvimento Urbano; Finanças; Meio Ambiente e Recursos Hídricos; Planejamento e Gestão; Transportes e Mobilidade Urbana

A síntese está disponibilizada no Anexo 18, que apresenta uma matriz tipo RACI, explicitada em: i) R - responsável; ii) A - quem aprova; iii) C - consultado; e iv) I - informado.

Complementarmente, itera-se que no documento supracitado (Anexo 18) as pastas listadas neste subitem, assim como a UGP, estão relacionadas e com atribuições definidas.

ARRANJO OPERACIONAL

A estrutura da SSO divide-se em: i) Gabinete do Secretário; ii) Dpto. de Manutenção da Zona Norte; iii) Dpto. de Manutenção da Zona Sul; iv) Dpto. de Manutenção e Instalações Gerais; v) Dpto. de Engenharia Elétrica; vi) Dpto. de Obras Públicas; e vii) Dpto. de Administração da Funerária. Suas competências estão dispostas na Lei Complementar nº 238, de 2012 (Anexo 19), e seu organograma, disponível para visualização pelo site da PMO, está exposto no Anexo 20.

Somam-se ao Órgão Executor, os técnicos das Secretarias mencionadas no subitem 4.1 e a empresa de consultoria especializada (conforme disposto no subitem 5.2). O organograma da PMO está disposto no Anexo 21.

Outrossim, explicita-se que a SSO dispõe de ampla experiência quando se trata de execução de obras de infraestrutura urbana, assim como possui capacidade para lidar com operações de créditos dirigidas ao financiamento destas. Citam-se programas já implementados:

- Operação de Crédito junto à Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado de SP (R$ 35 milhões): i) pavimentação e recapeamento asfáltico ii) ampliação e readequação da infraestrutura viária; iii) adequação de passeios públicos; iv) expansão de estrutura cicloviária; v) educação para o trânsito seguro e; vi) mobilidade da pessoa com deficiência e seus cuidados;

- Operação de crédito interna com garantia da união junto ao Banco do Brasil (R$ 296 milhões): ii) construção de alça de acesso; iii) adequação do sistema de macrodrenagem da bacia do Córrego Baronesa e do Braço Morto do Rio Tietê e; iv) recapeamento asfáltico; e

- Operação de Crédito junto à Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo (R$ 20 milhões): obras de recapeamento asfáltico e pavimentação de vicinais.

Explana-se que a contratação de consultoria justifica-se pelas atribuições acumuladas dos colaboradores da PMO, não podendo, assim, assumir funções exclusivas do PROMOD.

FIM DA REVISÃO

4.2. Execução/Executores

Executor: Secretaria Municipal de Serviços e Obras da Prefeitura de Osasco - SP
Representante Oficial: Waldyr Ribeiro Filho
Endereço da Sede: Avenida Lázaro de Mello Brandão, 100 - Vila Campesina
E-mail Institucional:
Telefone: (11) 3652-9504 Fax:
CNPJ: 46523171000104 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 4 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	**52.250.000,00**	**1.200.000,00**	**10.833.333,33**		
S - MOBILIDADE URBANA	45.250.000,00	1.200.000,00	10.833.333,33		
P - Terceira Ponte Viaduto	36.100.000,00	1.200.000,00	10.833.333,33		
P - Obras de Recapeamento	9.150.000,00	0,00	0,00		
S - DRENAGEM	7.000.000,00	0,00	0,00		
P - Canalização do Córrego contíguo à Avenida Transversal Sul (entre Ruas Plutão e Edmundo Amaral)	7.000.000,00	0,00	0,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**9.900.000,00**	**2.206.250,00**	**1.062.500,00**		
S - ESTUDOS E PROJETOS	1.050.000,00	325.000,00	200.000,00		
P - Estudos e Projetos	1.050.000,00	325.000,00	200.000,00		
S - APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA	2.500.000,00	312.500,00	312.500,00		

P - Apoio à Gestão do Programa	2.500.000,00	312.500,00	312.500,00		
S - SUPERVISÃO	4.025.000,00	506.250,00	500.000,00		
P - Supervisão	4.025.000,00	506.250,00	500.000,00		
S - AUDITORIA EXTERNA	200.000,00	0,00	50.000,00		
P - Auditoria Externa	200.000,00	0,00	50.000,00		
S - DESAPROPRIAÇÕES	2.125.000,00	1.062.500,00	0,00		
P - Desapropriações	2.125.000,00	1.062.500,00	0,00		
C - 3. OUTROS GASTOS	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**		
S - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO	350.000,00	0,00	350.000,00		
P - Comissão de Financiamento	350.000,00	0,00	350.000,00		
Total	**0,00**	**3.406.250,00**	**12.245.833,33**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - OBRAS DE INFRAESTRUTURA		**2.458.333,33**	**16.483.333,33**		
S - MOBILIDADE URBANA		2.125.000,00	14.483.333,33		
P - Terceira Ponte Viaduto		1.200.000,00	10.833.333,33		
P - Obras de Recapeamento		925.000,00	3.650.000,00		
S - DRENAGEM		333.333,33	2.000.000,00		
P - Canalização do Córrego contíguo à Avenida Transversal Sul (entre Ruas Plutão e Edmundo Amaral)		333.333,33	2.000.000,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**2.206.250,00**	**1.062.500,00**		
S - ESTUDOS E PROJETOS		325.000,00	200.000,00		
P - Estudos e Projetos		325.000,00	200.000,00		
S - APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA		312.500,00	312.500,00		
P - Apoio à Gestão do Programa		312.500,00	312.500,00		
S - SUPERVISÃO		506.250,00	500.000,00		
P - Supervisão		506.250,00	500.000,00		
S - AUDITORIA EXTERNA		0,00	50.000,00		
P - Auditoria Externa		0,00	50.000,00		
S - DESAPROPRIAÇÕES		1.062.500,00	0,00		
P - Desapropriações		1.062.500,00	0,00		
C - 3. OUTROS GASTOS		**0,00**	**0,00**		
S - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00		
P - Comissão de Financiamento		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**4.664.583,33**	**17.545.833,33**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - OBRAS DE INFRAESTRUTURA		**2.458.333,33**	**16.483.333,34**		
S - MOBILIDADE URBANA		2.125.000,00	14.483.333,34		
P - Terceira Ponte Viaduto		1.200.000,00	10.833.333,34		
P - Obras de Recapeamento		925.000,00	3.650.000,00		
S - DRENAGEM		333.333,33	2.000.000,00		
P - Canalização do Córrego contíguo à Avenida Transversal Sul (entre Ruas Plutão e Edmundo Amaral)		333.333,33	2.000.000,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**818.750,00**	**862.500,00**		
S - ESTUDOS E PROJETOS		0,00	0,00		
P - Estudos e Projetos		0,00	0,00		
S - APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA		312.500,00	312.500,00		
P - Apoio à Gestão do Programa		312.500,00	312.500,00		
S - SUPERVISÃO		506.250,00	500.000,00		
P - Supervisão		506.250,00	500.000,00		
S - AUDITORIA EXTERNA		0,00	50.000,00		
P - Auditoria Externa		0,00	50.000,00		
S - DESAPROPRIAÇÕES		0,00	0,00		
P - Desapropriações		0,00	0,00		
C - 3. OUTROS GASTOS		**0,00**	**0,00**		
S - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00		
P - Comissão de Financiamento		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**3.277.083,33**	**17.345.833,34**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - OBRAS DE INFRAESTRUTURA		**333.333,34**	**2.000.000,00**	**6.450.000,00**	**45.800.000,00**
S - MOBILIDADE URBANA		0,00	0,00	5.450.000,00	39.800.000,00

P - Terceira Ponte Viaduto		0,00	0,00	3.600.000,00	32.500.000,00
P - Obras de Recapeamento		0,00	0,00	1.850.000,00	7.300.000,00
S - DRENAGEM		333.333,34	2.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00
P - Canalização do Córrego contíguo à Avenida Transversal Sul (entre Ruas Plutão e Edmundo Amaral)		333.333,34	2.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**818.750,00**	**862.500,00**	**6.050.000,00**	**3.850.000,00**
S - ESTUDOS E PROJETOS		0,00	0,00	650.000,00	400.000,00
P - Estudos e Projetos		0,00	0,00	650.000,00	400.000,00
S - APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA		312.500,00	312.500,00	1.250.000,00	1.250.000,00
P - Apoio à Gestão do Programa		312.500,00	312.500,00	1.250.000,00	1.250.000,00
S - SUPERVISÃO		506.250,00	500.000,00	2.025.000,00	2.000.000,00
P - Supervisão		506.250,00	500.000,00	2.025.000,00	2.000.000,00
S - AUDITORIA EXTERNA		0,00	50.000,00	0,00	200.000,00
P - Auditoria Externa		0,00	50.000,00	0,00	200.000,00
S - DESAPROPRIAÇÕES		0,00	0,00	2.125.000,00	0,00
P - Desapropriações		0,00	0,00	2.125.000,00	0,00
C - 3. OUTROS GASTOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**
S - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00	0,00	350.000,00
P - Comissão de Financiamento		0,00	0,00	0,00	350.000,00
Total	**62.500.000,00**	**1.152.083,34**	**2.862.500,00**	**12.500.000,00**	**50.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

INÍCIO DA REVISÃO

Os atos legais se dirigirão à estruturação legal da UGP, mencionada no subitem 4.1, por meio de decreto de lei e portarias de nomeação dos colaboradores técnicos integrantes da Unidade. Estes marcos legais serão efetivados após a aprovação do pleito, caso aplicável também ao Projeto de Lei Autorizadora a ser encaminhada ao legislativo do Município.

Por conseguinte, o risco referente aos atos legais dirige-se à aprovação do Projeto citado anteriormente pela Câmara do Vereadores.

Contudo, para mitigar os riscos que envolvem articulação com os vereadores, proceder-se-á com explanações detalhadas acerca da proposição e dos benefícios do PROMOD, que estarão relacionados diretamente aos aspectos de qualidade de vida dos munícipes.

FIM DA REVISÃO

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

INÍCIO DA REVISÃO

Complementarmente aos processos referentes à contratação de empresas para a execução das obras do PROMOD, serão contratadas consultorias especializadas para elaboração dos estudos necessários e projetos de engenharia, auditoria externa independente, gerenciamento e supervisão de obras. Exceto a auditoria externa, obrigatória em financiamentos internacionais, as demais contratações justificam-se ante à impossibilidade de designação de mais técnicos da administração para funções exclusivas ao Programa.

Para todos os serviços citados, execução das obras e aquisição de bens serão indispensáveis licitações públicas.

O risco associado a este item é tocante a contratação dos projetos de engenharia. Esta deverá ser feita antecipadamente, pois a concepção e o desenvolvimento de projetos demandam tempo e especificações detalhadas. Neste contexto, a formalização de prazo e escopo para a realização destes tem total influência às ações seguintes, como licenciamento, mobilização para obras e no próprio custo da intervenção, que pode ser alterado, em casos de retificações.

FIM DA REVISÃO

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

INÍCIO DA REVISÃO

Há necessidade de proceder com processos de desapropriação em trechos de implementação da Terceira Ponte-Viaduto, bem como para a execução das obras de canalização do Córrego contíguo à Avenida Transversal Sul.

Para o primeiro caso, proceder-se-á com a desapropriação de aproximadamente 2000 m², de forma a compatibilizar a seção existente ao projeto de implementação da nova conexão norte-sul. Isto posto, as tratativas concernentes à condição exposta serão analisadas e conduzidas pela Administração, por meio da ação das Pastas competentes, para negociação junto aos proprietários e consecução das áreas necessárias.

No que tange à implantação de obra de canalização, observa-se que as ações serão voltadas à desocupação de edificações indevidas situadas no entorno da margem e em áreas públicas. Nestas localidades, estima-se a liberação de 3.000 m². Informa-se, ainda, que o processo, necessário para implementação da intervenção e para organização do uso do solo, impactará cerca de 15 famílias. Estas serão assistidas pelos colaboradores responsáveis da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEHDU, bem como indenizadas para após avaliação e precificação final.

Impende observar que, mesmo se tratando de processos de desocupação, a PMO adotará métodos de remuneração (como citado outrora) para utilizar as áreas com vistas à consecução da canalização. Este ponto surge em razão da leitura assistencial da Administração e do tempo de consolidação do uso do perímetro objeto. Assim, as famílias contabilizadas anteriormente receberão montantes aplicáveis aos espaços.

Face aos cenários de pormenorizados e verificação preliminar de áreas afetadas, estima-se a destinação de R$ 10.000.000,00, advindos de recursos próprios. Cita-se, ainda, que os ritos serão legitimados por meio da utilização de decretos de utilidade pública.

Para a condução dos procedimentos, os colaboradores técnicos da Administração executarão trabalhos específicos de acompanhamento, determinação de estratégias e negociação junto aos munícipes afetados. Toda precificação seguirá o padrão existente no Município.

Os riscos, neste aspecto, inerem-se ao comprometimento da linha de base de cronograma estabelecida para o Programa e à prestação de assistência adequada aos munícipes. Entretanto, reitera-se a experiência da PMO para condução de ações dirigidas a este tema. Nesse sentido, serão disponibilizados técnicos da Administração para acompanhamento dos trabalhos, explanação de motivos e esclarecimentos relacionados às obras e apoio aos processos de desapropriação e realocação social.

Ademais, as atribuições e o envolvimento das Secretarias seguirão as especificações constantes ao Anexo 18 (Matriz RACI).

FIM DA REVISÃO

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

INÍCIO DA REVISÃO

Para tratar dos aspectos ambientais relativos às obras, serão realizados estudos e análises que subsidiarão a tomada de decisão, assim como as liberações inerentes ao licenciamento ambiental. Reconhece-se, adicionalmente, que deverão ser apresentados as verificações e os documentos de listagens direcionados às interferências hídricas ao Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE do Estado de São Paulo, visto a proposição de macrodrenagem e o traçado do eixo viário, que transporá o Rio Tietê.

As tramitações do licenciamento seguirão as normativas da SEMARH, que conforme a Lei Complementar nº 370, de 13 de setembro de 2019, disposta no Anexo 22, possui atribuições para avaliar a possível outorga e emitir os documentos pertinentes ao licenciamento ambiental para atividades socioeconômicas que farão uso de recursos naturais e/ou possuam potencial poluidor. Não obstante, no caso de constatação de peculiaridades que extrapolem as determinações expostas na Deliberação Normativa do Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA nº 01/2018 (Anexo 23), estabelecer-se-á comunicação com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, para consultar as próximas etapas e medidas a adotar para consecução das autorizações.

Salienta-se que os documentos mencionados, condicionados às fases de cada intervenção (prévia ao início, instalação e operação) serão encaminhados ao FONPLATA conforme os prazos exigidos. Ademais, o monitoramento do cumprimento de condicionantes constantes a estes será tempestivo, bem como a implementação de ações para controle, mitigação e redução dos impactos gerados pelas obras.

Informa-se que o levantamento das licenças e outorgas a serem providenciadas está diretamente relacionado aos projetos básicos, que seguem em execução. No âmbito interno, são de responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e da Secretaria de Serviços e Obras o acompanhamento dos processos relacionados, com a breve estimativa das necessidades e preparo de ações precípuas junto ao DAEE e à CETESB, órgãos responsáveis pela emissão de outorgas e licenças, respectivamente.

Em consideração direta às intervenções propostas no pleito, prevê-se a necessidade de obtenção de outorga junto ao DAEE para execução da canalização do Córrego contíguo à Av. Transversal Sul, além das licenças para todas as obras. Estima-se, outrossim, a possibilidade de supressão vegetal, que seguirá a tramitação prevista na legislação, com a emissão de Termos de Compromisso de Recuperação Ambiental - TCRA, e posterior compensação ambiental.

Ainda no âmbito da mitigação, cabe informar a preservação da área de vegetação contígua ao Córrego a ser canalizado, a fim de reduzir o impacto ambiental gerado pela execução da obra em questão, já considerando a interferência hídrica a ser gerada. Ademais, inserir-se-á no projeto margens caracterizadas por talude com vegetação, como executado em obras semelhantes da Administração.

Subsequentemente, cumpre observar que os riscos deste quesito tangem também às liberações prévias, de instalação e operação, bem como anuência de demais órgãos que venham a se envolver nos processos ambientais. A não obtenção das autorizações em tempo adequado pode influir no início das mobilizações de obra e, consequentemente, no cronograma. Estes serão mitigados por meio de planejamento adequado e atribuições de responsabilidades aos envolvidos, em consonância ao exposto na Matriz RACI (Anexo 18).

FIM DA REVISÃO

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

INÍCIO DA REVISÃO

Os riscos em âmbito social são correlatos às exposições do subitem 5.3, que explicita questões de desapropriação e desocupação. Logo, é de ciência da PMO que famílias que se consolidaram em áreas indevidas serão afetadas e ações cabíveis deverão ser tomadas.

Como forma de mitigação aos casos de liberação de localidades necessárias ao estabelecimento de equipamentos públicos, a Administração procederá com a alocação de profissionais competentes para explanação de procedimentos, acompanhamento, demonstração de valores avaliados e rodadas de negociações individuais. Adicionalmente, serão criados canais de comunicação direcionados aos casos específicos do PMOD. Deve-se reiterar, ainda, que há, na estruturação financeira da operação, recursos destinados à remuneração dos afetados, conforme preconizado no subitem 5.3.

Ademais, coloca-se a possibilidade do surgimento de interveniências ao cotidiano da população durante o período de execução das intervenções, posto que obras de infraestrutura vultosas impactam nas condições de circulação (deslocamentos municipais), bem como geram ruídos pela circulação e operação de maquinários.

Quanto às intercorrências consequentes do período de realização de obras, a fim de tratar dos impactos emergentes, estabelecer-se-á um plano de comunicação que elencará responsáveis, beneficiários, população afetada durante o período de execução, e canais de atendimento para os munícipes. Assim, haverá a garantia de interlocução da PMO para com a população do Município.

Assim, coloca-se que todos os habitantes impactados serão assistidos e possuirão acesso às informações de planejamento, monitoramento e execução.

Complementarmente, explana-se que não haverá interferências dirigidas às populações indígenas e quilombolas.

FIM DA REVISÃO

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

INÍCIO DA REVISÃO

As ações e tomadas de decisão, necessárias aos reassentamentos, estarão em consonância ao abordado no subitem 5.3. Deste modo e posto que os riscos estarão dirigidos à liberação das áreas para estabelecimento de obras, precificação de locais, destinação de recursos para os afetados e preservação das condições de moradia destes, a Administração incluiu no planejamento do PMOD a verificação de situação de áreas em que serão implantadas obras.

Em observância aos dados levantados nas verificações realizadas internamente, coloca-se que aproximadamente 3.000 m² serão desocupados para implementação da obra de canalização prevista. Este espaço, apesar de possuir ocupação consolidada, está indevidamente edificado e utilizado (áreas públicas, conforme cadastros existentes). Estima-se que cerca de 15 famílias fazem uso dos locais.

Tendo estes pontos em vista, reitera-se que os afetados serão assistidos e que as Secretarias envolvidas diretamente (SSO e SEHDU) atuarão com objetivo de reduzir todos os efeitos consoantes ao exposto. Isto posto, realizar-se-ão visitas aos afetados para explanação dos trâmites, dos processos de compensação financeira, do período de acompanhamento e apoio social. Cabe enfatizar que PMO concentrará esforços para manutenção de moradia adequada a estes munícipes, que não ficarão sem respaldo da Administração.

Os custos estimados para transferências de compensação enquadram-se ao montante evidenciado no subitem 5.3, que totaliza R$ 10.000 .000,00. Estes advirão de recursos próprios e comporão as bases legais orçamentárias.

Salienta-se, por fim, que todos os trâmites terão respaldo das legislações aplicáveis e os munícipes contarão com o apoio precípuo.

FIM DA REVISÃO

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 20/09/2023: Retirada de pauta pela 166ª Cofiex (01/06/2023) por exceder o limite disponível para esta reunião.