Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CONTAGEM

Nº Carta Consulta: 60931
Mutuário: Município de Contagem - MG
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 16.000.000,00
Fontes Externas:
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 64.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 03
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 04
2.7. PROJETO/COMPONENTES 05
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 12
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 13
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 13
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 14
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 14
3. FINANCIAMENTO 14
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 14
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 14
4. EXECUÇÃO 14
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 14
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 14
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 15
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 15
5. RISCOS 18
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 18
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 19
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 19
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 19
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 19
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 19
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 19

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O município de Contagem, localizado no centro da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), Minas Gerais, é o segundo em população no estado, com cerca de 670 mil habitantes, faz limite com a capital e mais quatro municípios. Possui o primeiro distrito industrial do estado, instalado no início dos anos de 1940, e essa marca industrial prevaleceu ao longo do processo de formação da cidade. Outras áreas industriais foram implantadas ao longo da segunda metade do século XX, e nas duas últimas décadas grandes áreas vêm sendo ocupadas com atividades de comércio atacadista e logística.

Com um PIB de R$ 30,4 bilhões, em 2019, Contagem é a terceira maior economia do estado , sendo superada pela capital (R$ 97,2 bilhões) e por Uberlândia (R$ 37,6 bilhões). No entanto, por possuir uma população predominantemente operária, o município é muito dependente da capital, especialmente no que se refere a prestação de serviços.

Com um IDH de 0,756 (em 2010), considerado alto na classificação do PNUD, Contagem aparece na 31ª posição quando comparado a outros municípios do estado. Segundo o Censo de 2010, a renda per capita do município de R$ 782,44, o que o colocou em quinto lugar da RMBH. Esse valor corresponde a 47% da renda per capita de Nova Lima, o primeiro da região nesse quesito; esse município foi ocupado, em sua área conurbada com Belo Horizonte, por classe média/ alta que migrou da zona sul da capital.

A implantação de extensas áreas para atividades econômicas em Contagem se baseia no sistema de articulação viária com os demais municípios da RMBH e com outras regiões do país, especialmente por meio das rodovias BR 381/261 e BR 040 que se conectam dentro de seu território através da Via Expressa de Contagem e, no limite com Belo Horizonte, do Anel Rodoviário.

O principal eixo viário urbano é a Av. João César de Oliveira, que articula o antigo distrito industrial - Cidade Industrial Juventino Dias - ao centro histórico na Sede Municipal, atravessando a região denominada Eldorado, onde se encontra a principal centralidade do município. Entre essas regiões está o Centro Industrial de Contagem (CINCO), implantado pelo próprio município na década de 1970. No limite desse centro industrial, a Av. João César de Oliveira faz sua interseção com a Via Expressa (Via Urbana Leste-Oeste - VULO), conectando o eixo estruturante urbano com o sistema viário regional. Sob influência direta dessa área, com alta acessibilidade devido ao sistema viário e de transporte, há uma intensa ocupação por população de baixa renda em bairros populares, vilas e favelas, com urbanização e saneamento precários. Esse conjunto forma a unidade territorial denominada Unidade de Planejamento UP Perobas, com cerca de 20 mil moradores. A renda média dos responsáveis pelos domicílios era de 1,46 salários mínimos, segundo o censo de 2010, e seu IDH-M, de 0, 690. O centro histórico do município, com espaços públicos e equipamentos marcantes de sua história, demanda ações integradas para sua recuperação e preservação. A região em estudo, de importância vital para o município, devido ao seu caráter central, histórico, estrutural e função social, encontra-se subutilizada, com terrenos ociosos, galpões industriais sem utilização. Desenvolver essa nova centralidade, tendo o sistema de transporte público e não motorizado como instrumento de indução do desenvolvimento, permitindo o acesso das populações vulneráveis que aí habitam aos equipamentos e serviços públicos é o principal objetivo deste programa. A melhoria da mobilidade, pela inserção de caminhamentos e rotas para bicicletas na área do projeto, possibilitará a acessibilidade a outras regiões do território para trabalho, estudo, serviços e lazer.

Medidas administrativas possibilitarão a oferta de alternativas no eixo da Av. João César de Oliveira, no CINCO, para implantação de atividades residencial, de comércio e serviços, hoje restritas ao uso industrial, visando nova centralidade. A urbanização das áreas habitacionais do Perobas possibilitará melhoria da sua articulação interna, com o entorno e com o sistema de mobilidade. Precedidos de um plano global, os projetos deverão se desenvolver integradamente, contemplando especialmente as questões ambientais e sanitárias, de mobilidade interna e de espaços públicos, de equipamentos sociais, de educação e saúde. A participação dos moradores será fundamental, desde o início do processo, condição básica para a eficácia dos projetos; a melhoria das habitações terá um foco especial a se desenvolver por meio de alternativas e iniciativas tanto do poder público quanto dos próprios moradores.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

(i) Solução Proposta - A solução proposta para os problemas apontados no diagnóstico, a fim de desenvolver uma nova centralidade plural e inclusiva na região, atualmente subutilizada e em localização privilegiada, passa pelas seguintes ações:

- Implantação e recuperação de equipamentos públicos;

- Construção e melhoria de habitações em áreas de interesse social;

- Regularização fundiária;

- Urbanização do antigo Centro Industrial de Contagem (CINCO);

- Requalificação do sistema de mobilidade, incluindo vias, sinalização, calçadas, abrigos do sistema de transporte público;

- Ampliação da conectividade para o sistema de mobilidade não motorizado e transporte público - incluindo rotas de caminhabilidade, cicloviárias e vias complementares para o Sistema Integrado de Mobilidade (SIM).

- Requalificação dos sistemas de micro e macrodrenagem na área de intervenção; e

- Implementação de ações de fortalecimento institucional com vistas à melhoria dos serviços de atendimento população.

(ii) Resultados esperados: Como resultados, espera-se:

- Requalificação urbana do Centro industrial de Contagem, provendo equipamentos públicos e criando condições para instalação de atividades de comércio/ serviço e habitação;

- Atração de investimentos privados no eixo de integração da Av. João César de Oliveira e suas imediações, possibilitando o fortalecimento da região como importante centralidade a partir do polo de atração de atividades urbanas entre os centros do Eldorado e da Sede;

- O adensamento populacional ao longo dos eixos viários e áreas adjacentes, visando melhor aproveitamento da infraestrutura existente e implementação de estratégias urbanas integradas, como Desenvolvimento Orientado ao Transporte (DOT);

- Requalificação urbana do complexo Perobas, incluindo melhorias habitacionais, melhorias nas condições de mobilidade, na infraestrutura de saneamento e em equipamentos urbanos, implantação de áreas de convívio, adequação do ordenamento urbano, possibilitando que a população residente permaneça na área com maior qualidade habitacional e acessibilidade adequada ao sistema de mobilidade;

- Melhoria das condições de acessibilidade, considerando diversidades de gênero, condições físicas e sociais, com as ações de implantação do SIM, que inclui a construção de acessos e abrigos seguros em pontos de embarque/desembarque de passageiros, de construção e manutenção de dispositivos de drenagem nas pistas e calçadas dos eixos de transporte e adoção de sistemas tecnológicos para qualificação do serviço de transporte público, integrando diferentes modos em uma única plataforma;

- Recuperação dos espaços e equipamentos públicos de cultura e lazer do centro histórico e sua integração por meio da melhoria da acessibilidade.

(iii) Sustentabilidade: A sustentabilidade do projeto funda-se em três pilares principais:

- O envolvimento e participação da população e capacitação de suas lideranças para que o sentimento de pertencimento de seu território e de seus equipamentos prevaleça e permaneça após as ações diretas do programa;

- A melhoria da capacidade de gestão dos agentes públicos a ser implantada ao longo de todo o processo, envolvendo os órgãos da administração da área urbana, ambiental e de mobilidade; e

- A garantia da manutenção de toda a infraestrutura e de equipamentos implantados pelo programa mediante o treinamento de pessoal, sistema operacional e de recursos a serem alocados nos orçamentos anuais da administração municipal.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO
Orientações Estratégicas - Contrapartida - Taxa de Câmbio

O programa proposto está coerente com os princípios e objetivos da política urbana do Plano Diretor Municipal (Lei Complementar nº 248, de 11/01/2018), da política habitacional definida no Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social (SIMHIS) (Lei Complementar nº 038, de 10/07/2007), do Sistema Municipal de Cultura (LEI Nº 4647, de 27/12/2013) do Plano de Mobilidade Urbana de Contagem (Lei 4. 830, de 30/05/2016), da Política Municipal de Saneamento Básico (LEI nº 4377, de 14/07/ 2010) e da Política Municipal do Meio Ambiente (Lei nº 3789, de 23/07/2003).

O Plano Diretor encontra-se em processo de revisão por meio da IV Conferência Municipal de Política Urbana, que está em sua fase final de apresentação e votação das propostas para alteração da lei atual. Um dos pontos de destaque da revisão é voltado para a área de atuação do programa.

Para as políticas acima a administração municipal possui órgãos da administração direta ou indireta para sua gestão. São as secretarias municipais de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SMDUH), de Cultura (SECULT), de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), de Obras e serviços Urbanos (SEMOBS) e a Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (TransCon). A participação e o controle social se dão, entre outros meios, por intermédio dos conselhos municipais com representação da sociedade civil : Conselho Municipal de Política Urbana (COMPUR), Conselho Municipal de Habitação (CMH), Conselho Municipal de Política Cultural (COMPAC), Conselho Municipal de Transporte (CMT), Conselho Municipal de Saneamento Básico (CMSB) e Conselho Municipal Meio Ambiente (COMAC).

O Município possui delegação do Estado de Minas Gerais para promover todas as etapas de licenciamento de empreendimentos no âmbito do município.

Os componentes do programa inserem-se no Plano Plurianual do Município de Contagem para o período 2022 a 2025 (Lei nº 5203, de 23/ 12/2022), em diversas ações previstas nas secretarias diretamente envolvidas: SMDUH 001, SMDUH 004, FUMHIS 006, FUMHIS 001, FUMHIS 002, FUMHIS 003, FUMHIS 005, SEMAD 001, SEMAD 003, FMMA 002, FMMA 003, SECULT 001, SECULT 003, FUMPAC 001, TRANSCON 001, TRANSCON 004, SEMOBS 001, SEMOBS 003, SEMOBS 004, SEMOBS 005, SEMOBS 006 e FMSA 001.

A fonte de recursos da contrapartida será o Tesouro do Município, considerando as receitas previstas nos artigos 156, 158 e 159, inciso I, (b), da Constituição Federal, nos Termos da Resolução da COFIEX nº 03, de 29/05/2019 e outras fontes que eventualmente se consolidem, até a formalização do presente financiamento, ou ao longo da implantação do Programa.

A taxa de Câmbio considerada para todos os cálculos dos custos e do orçamento final é a taxa de câmbio fixada pelo Banco Central do Brasil (Cotações de Fechamento Ptax do dólar do Estados Unidos da América, para venda), de US$1,00=R$ 5,0088, publicada para o dia 09/03/22.

2. Projeto

2.1. Título

PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CONTAGEM

2.2. Título Abreviado

PROURBE

2.3. Mutuário

Município de Contagem - MG

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

(i)Objetivo Geral

Promover o desenvolvimento urbano sustentável e inclusivo do município por meio da requalificação urbanística das centralidades existentes e da formação de novas centralidades.

(ii) Objetivos Específicos

- Promover a integração das áreas lindeiras à Av. João César de Oliveira, entre a Sede, CINCO e Eldorado, possibilitando maior intensidade de usos diversificados - serviços, comércio e moradias - ao longo desse eixo estruturador;

- Requalificar o centro histórico da sede municipal;

- Melhorar as condições de acessibilidade e de mobilidade ao longo dos corredores do SIM e Incentivar a mobilidade ativa e a integração com os corredores do SIM, incluindo suas conexões com o centro histórico;

- Melhorar as condições habitacionais, ambientais e sanitárias da população residente às margens da Via Expressa e do eixo da Av. João César de Oliveira, cujos bairros e vilas constituem o complexo habitacional da região do Perobas;

- Melhorar o atendimento à população mediante a ampliação da capacidade de gestão dos órgãos públicos municipais envolvidos no programa, incluindo a modernização do sistema de gerenciamento e licenciamento ambiental e urbanístico. Desenvolver formas de participação das comunidades envolvidas no programa em todas as suas etapas;

- Dotar o município de uma plataforma integrada de mobilidade, adotando soluções tecnológicas que permitam a migração para o modelo mobilidade como serviço - MaaS

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Implantação de rotas de caminhabilidade	km de rota implantada	km	0,00	120,00
Implantação de rotas cicloviárias	km de rota implantada	km	2,00	100,00
Execução das obras de Requalificação urbanística das vias complementares do SIM	km de vias requalificadas	km	0,00	55,00
Implantação de novas vias	km de vias novas	km	0,00	2,00
Urbanização em Áreas de Interesse Social - AIS	Domicílios beneficiados	domicílios	0,00	3.130,00
Construção de Unidades Habitacionais	Unidades habitacionais a construir	Unidades habitacionais	0,00	530,00
Melhorias Habitacionais em Área de Interesse Social (AIS)	Domicílios beneficiados	Domicílios	0,00	620,00
Regularização fundiária em Áreas de Interesse Social - AIS	Domicílios beneficiados	Domicílios	0,00	4.690,00
Recuperação e Adequação da infraestrutura de transportes na área do Programa (sinalização de vias, abrigos, calçadas, etc.)	km de vias recuperadas/ adequadas	km	0,00	20,00
Recuperação da infraestrutura urbana crítica da macro e microdrenagem nas áreas de influência do SIM e do Complexo do Perobas	Metros lineares de vias	m	0,00	10.000,00
Trabalho Técnico Social	Famílias beneficiadas	Famílias	0,00	1.150,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - MELHORIAS URBANÍSTICAS E AMBIENTAIS	**67.581.000,00**
S - OBRAS E PROJETOS	62.302.020,00
P - Intervenções urbanas incluindo Mobilidade Urbana	15.860.000,00
P - Intervenções em Urbanização	43.202.020,00
P - Estudos e Projetos	3.240.000,00
S - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO COMPLEXO DO PEROBAS	1.260.000,00
P - Regularização fundiária Plena em áreas de interesse social - vilas, favelas e loteamentos públicos do Complexo Perobas	1.160.000,00
P - Elaboração do Plano Diretor de Reassentamento (PDR)	50.000,00
P - Elaboração do Plano Específico de Reassentamento (PER)	50.000,00
S - AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DO PROGRAMA	578.980,00
P - Ações de Comunicação do Programa	578.980,00
S - RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA NA ÁREA DO PROGRAMA	770.000,00
P - Recuperação e Adequação da infraestrutura urbana na área de influência do SIM (sinalização de vias, abrigos, calçadas, etc.)	385.000,00
P - Recuperação e adequação da infraestrutura urbana crítica da macro e microdrenagem nas áreas de influência do SIM e do Complexo Perobas	385.000,00
S - SUPERVISÃO DE OBRAS E ATO (AJUSTES TÉCNICOS DE OBRAS)	1.900.000,00
P - Supervisão de obras e ATO (Ajustes Técnicos de Obras)	1.900.000,00
S - GESTÃO PARTICIPATIVA NAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO ? TRABALHO TÉCNICO SOCIAL	770.000,00
P - Gestão Participativa nas políticas de desenvolvimento urbano ? Trabalho Técnico Social	770.000,00
C - SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL, FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	**8.069.000,00**
S - SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL	2.734.000,00
P - Ações de inclusão social	552.000,00
P - Gestão Socioambiental	2.082.000,00
P - Plano de Comunicação Social do Programa (PCS)	100.000,00
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	3.735.000,00
P - Elaboração do Plano de Fortalecimento Institucional	100.000,00
P - Implementação do Plano de Fortalecimento Institucional	3.635.000,00
S - ACELERAÇÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	1.600.000,00
P - Elaboração do Plano de Aceleração da Inovação Tecnológica	300.000,00
P - Implementação das ações inerentes ao modelo MaaS	300.000,00
P - Aquisição de bens para a instalação da infraestrutura (equipamento, softwares e mobiliários).	1.000.000,00
C - ADMINISTRAÇÃO, AUDITORIA, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO -	**4.350.000,00**
S - APOIO AO GERENCIAMENTO	4.000.000,00
P - Apoio ao Gerenciamento	4.000.000,00
S - AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO	350.000,00
P - Avaliação Intermediária	20.000,00
P - Avaliação Econômica Ex-Post	20.000,00
P - Avaliação do Reassentamento	80.000,00
P - Auditoria Externa Independente	190.000,00
P - Avaliação Final PCR	40.000,00
Total dos Componentes	**80.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - MELHORIAS URBANÍSTICAS E AMBIENTAIS

O Componente 1- MELHORIAS URBANÍSTICAS e AMBIENTAIS abriga as obras de infraestrutura urbana, incluindo aí as de mobilidade urbana nas áreas de influência do Programa, bem como aquelas localizadas na área denominada Complexo Perobas destinadas à requalificação urbanística e habitacional e à recuperação da infraestrutura crítica de macro e microdrenagem , além das ações de regularização fundiária dessa área.

Este componente contém os produtos correspondentes:

- às obras;
- à regularização fundiária; e
- à Recuperação de Infraestrutura Urbana na Área do Programa

Os investimentos deste componente correspondem a 84,48% do total do Programa, equivalentes a US$67,581 milhões, sendo US $52,590 milhões fonte BID e US$14,990 milhões fonte CPL.

S - OBRAS E PROJETOS

Os investimentos previstos para este subcomponente correspondem a cerca de 77,88% do total do Programa, equivalente a US$ 62,302 milhões, sendo US$48,256 milhões, BID, e US$14,045 milhões, CPL

P - Intervenções urbanas incluindo Mobilidade Urbana

a)Implantação de 120 km de rotas de caminhabilidade: Estima-se que esses 120 km correspondem em torno de 20% do total da rede de caminhabilidade planejada;

b)Implantação de 100 km de rotas cicloviárias: Estima-se que esses 100 km correspondem em torno de 30% do total da rede cicloviária planejada;
c)Execução de obras de Requalificação Urbanística de 55 km de vias complementares do SIM (Sistema Integrado de Mobilidade de Contagem): São vias que se conectam com a rede viária do SIM e que serão requalificadas por meio de intervenções do tipo Rua Completa, em sua maioria;
d)Implantação de 2 km de novas vias: São trechos curtos de vias que implantados permitirão melhorar o fluxo de veículos e, principalmente, a segurança dos pedestres;
e)Execução das obras de requalificação da infraestrutura urbana do Centro Histórico, cerca de 8 km: serão executadas obras de acréscimo de área para tratamento urbanístico junto às calçadas e praças, por meio de melhorias geométricas e de medidas de traffic calming, implantação de novo sistema de iluminação, paisagismo, dentre outras intervenções;
Os resultados previstos, além dos benefícios socioambientais, são que cerca de 50% das rotas cicloviárias planejadas estarão executadas em formato de rede, ou seja, rotas integradas entre si; também parte considerável da rede de caminhabilidade estará executada, as vias complementares àquelas que integram o sistema SIM passarão por intervenções de requalificação do tipo Rua Completa e o Centro Histórico de Contagem será contemplado com uma serie de melhorias urbanísticas , como a criação de espaço na via para o modo ativo, correções geométricas em diversas interseções, racionalizando o espaço para veículos e melhorando a segurança e conforto para o pedestre, principalmente, como também contará com um circuito privilegiando o modo ativo (a pé e bicicleta) que integrará todos os equipamentos históricos e culturais do Núcleo Histórico da cidade.
Os investimentos previstos para este produto correspondem a cerca de 19,83% do total do Programa, equivalente a US$ 15,860 milhoes, sendo US$14,460 milhoes, BID, e US$1,400 milhão, CPL.

P - Intervenções em Urbanização

a)Urbanização de parques, praças e corredor de transporte: serão realizadas intervenções urbanísticas lindeiras à Av. João Cesar, avenida que compõe o corredor norte-sul, principal corredor de transporte do SIM, e que atravessa o principal centro comercial de Contagem. As intervenções consistem em revitalizar calçadas, criar ciclovias, melhorar a iluminação, instalar equipamentos urbanos, implantar paisagismo, dentre outras; Implantação de um parque linear na Praça das Jabuticabas, execução de obras de melhoramento urbanístico no Parque do Beatriz e na Praça Tancredo Neves.
b)Urbanização em Áreas de Interesse Social do Complexo do Perobas: as obras de infraestrutura (sistema viário e saneamento básico), melhoria dos espaços públicos, acessibilidade e/ou mobilidade, entre outros, devem ser propostas para as áreas ocupadas por população de baixa renda, sobretudo vilas e favelas, de acordo com as necessidades apontadas no Plano de Regularização Fundiária e no Plano Urbanístico do Complexo Perobas, objetivando a melhoria da vida cotidiana de todos os cidadãos que residem ou utilizam a região. No mapa do ANEXO 01 encontram-se demarcadas as referidas AIS;
c)Implantação de jardins de chuva em espaços públicos com a finalidade de contribuir com o escoamento da água da chuva, permitindo que a água seja filtrada pela vegetação e se infiltre no solo por meio de camadas minerais, auxiliando na recarga do lençol freático, aumento da biodiversidade, melhora do microclima local e da qualidade do ar e implantação de vagas verdes que são soluções ambientais onde os espaços de vagas pavimentadas destinadas a veículos nas vias e estacionamentos são destinados a áreas permeáveis e vegetadas, contribuindo para a drenagem urbana sustentável, manutenção do ciclo hídrico natural, melhoria do microclima através da redução do efeito de ilha de calor, melhoria da paisagem da cidade com promoção da biodiversidade, recreação, saúde pública e mental. Esses dispositivos serão implantados no circuito do centro histórico e na urbanização das praças e parques mencionados no item (ii) a);
d)Implantação do Centro de Controle e Monitoramento Operacional, integrando as ações de Desenvolvimento Urbano, de Mobilidade e Ambientais. As novas instalações contarão com cerca de 4.000 m2 de área construída.
e)Requalificação urbanística do Complexo Perobas e Construção de Unidades Habitacionais: A proposta é promover a urbanização das vilas localizadas dentro do perímetro definido para o chamado ?Complexo Perobas? com o mínimo de remoções possível, de modo a não desestruturar a vida cotidiana e das redes de convivência local. Neste mesmo sentido, deve-se buscar locais internos ou muito próximos para a implantação das unidades habitacionais de reassentamento. Baseando-se nas últimas experiências em Contagem, foi estimado em 15% do total de domicílios de cada vila a ser objeto de obras, no entanto, a expectativa é reduzir ao estritamente necessário para implantar infraestrutura básica para atender satisfatoriamente à comunidade e a obter espaço público de qualidade. Para a escolha de local e tipologia os moradores serão envolvidos em todo o processo;
f)Melhorias Urbanísticas e Habitacionais em Área de Interesse Social (AIS): Intenciona-se oferecer para as famílias moradoras de áreas de interesse social do Complexo do Perobas a possibilidade de realizar pequenas obras na residência sempre associada a presença de profissionais que podem auxiliar no projeto e/ou construção por meio do ATHIS (Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social). Esta ação, trará efetiva mudança na vida das pessoas.
Os investimentos previstos para este produto correspondem a cerca de 54,00% do total do Programa, equivalente a US$ 43,202 milhoes, sendo US$31,509 milhoes; BID, e US$11,692 milhoes, CPL.

P - Estudos e Projetos

a)Elaboração de Plano Urbano e Projeto Básico para área denominada Complexo Perobas: a área do denominado Complexo Perobas abrange a região do entorno da confluência de dois eixos importantes do SIM, Avenida João César de Oliveira e Via Expressa. O Plano deve trabalhar todos os aspectos urbanos com o objetivo de promover, sobretudo, articulação interna e externa para todos modais, com destaque para o deslocamento a pé, além da inserção física e social das áreas de interesse social por meio de instrumentos que promovam a captura da mais valia, entre outros;
b)Serviço aerofotogramétrico / levantamento planialtimétrico cadastral: serão realizados os serviços topográficos cadastrais, por meio de aerolevantamento por drone, das áreas do programa objeto de projetos executivos;
c)Elaboração de projetos executivos de rede cicloviária: o programa contemplará a elaboração de 100 km de projetos executivos de rotas cicloviárias, em conformidade com o Plano de Mobilidade Ativa de Contagem;
d)Elaboração de projetos executivos de rede de caminhabilidade: serão elaborados 120 km de projetos executivos de rotas de caminhabilidade, em conformidade com o Plano de Mobilidade Ativa de Contagem;

e)Elaboração de projetos executivos de unidades habitacionais: serão elaborados projetos executivos para cerca de 530 unidades habitacionais para o reassentamento de famílias previsto no Plano de Regularização Fundiária e no Plano Urbano Complexo Perobas;
f)Elaboração de projetos urbanísticos em áreas de interesse social: serão elaborados projetos executivos
g)Elaboração dos projetos executivos de requalificação urbana das vias complementares do SIM: são vias complementares que se integram aos corredores do SIM, em extensão aproximada de 55 km. Cerca de 60% dessas vias serão do tipo Rua Completa;
h)Elaboração dos projetos executivos urbanísticos do Circuito do Centro Histórico: o circuito do centro histórico possui extensão aproximada de 8 km. O projeto executivo contemplará a circulação de veículos e pedestres, calçadas, pavimentação, drenagem, iluminação pública apropriada, paisagismo e comunicação visual. O projeto do circuito histórico priorizará a mobilidade ativa;
i)Elaboração dos projetos executivos do Centro de Controle e Monitoramento Operacional: prevê-se a execução de um Centro de Controle e Monitoramento, integrando as ações de Desenvolvimento Urbano, de Mobilidade e Ambientais. As instalações contarão com cerca de 4.000 m2 de área construída;
j)Projetos de Tratamento Urbanístico (urbanização lindeira da Av. João Cesar, Parque Linear na Praça das Jabuticabas, Parque do Beatriz, Praça Tancredo Neves): são projetos com característica de revitalização/requalificação dessas áreas.
Os investimentos previstos para este produto correspondem a cerca de 4,05% do total do Programa, equivalente a US$ 3,240 milhoes, sendo US$2,287 milhoes, BID, e US$952.970 milhoes, CPL.

S - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO COMPLEXO DO PEROBAS
Os investimentos em ações necessárias à Regularização Fundiária do Complexo do Perobas correspondem a cerca de 1,58% do total do Programa, equivalente a US$1,260 milhão, sendo US$1,008 milhão, BID, e US$252.000, CPL.

P - Regularização fundiária Plena em áreas de interesse social - vilas, favelas e loteamentos públicos do Complexo Perobas
Com o objetivo de legalizar a permanência de moradores das vilas, favelas e loteamentos públicos e garantir o direito à moradia, serão elaborados planos que contemplem a regularização urbanística e jurídica do loteamento, recuperação ambiental, urbanização e integração do assentamento à cidade e melhoria das condições sociais, econômicas, de organização e mobilização dos moradores, respeitando as demandas e características de cada local garantidas pelo amplo envolvimento da população.
Serão contratadas consultorias para elaboração de estudos e planos voltados para a sustentabilidade do Programa e aquisição de bens necessários as acoes de Participação e Desenvolvimento Comunitário, Comunicação, Inserção Social; Geração de Ocupação Produtiva e Renda, de Educacao Sanitária Ambiental, alem de questões relacionadas a Regularização Fundiária. Neste contexto, essas acoes serao consubstanciadas em alguns Planos, dentre eles o Plano Diretor de Reassentamento (PDR) e Plano Específico de Reassentamento (PER).
Os investimentos em Regularização Fundiária correspondem a cerca de 1,45% do total do Programa, equivalente a US$1,160 milhão, sendo US$928.000, BID, e US$232.000, CPL.

P - Elaboração do Plano Diretor de Reassentamento (PDR)
O PDR estabelece os mecanismos que possibilitem: (i) a reposição da moradia em condições iguais ou melhores que a original; e (ii) a minimização dos efeitos socioeconômicos adversos e a potencialização de oportunidades favoráveis geradas pela perda física (imóvel) e deslocamento das atividades econômicas, evitando geração de passivo social manifesto no desaparecimento de postos de trabalho e geração de renda.
Os investimentos neste produto correspondem a cerca de 0,06% do total do Programa, equivalente a US$50.000, sendo US$40. 000, BID, e US$10.000, CPL.

P - Elaboração do Plano Específico de Reassentamento (PER)
O PER estabelece os critérios e parâmetros para a implementação dos mecanismos estabelecidos no PDR.
Os investimentos neste produto correspondem a cerca de 0,06% do total do Programa, equivalente a US$50.000, sendo US$40. 000, BID, e US$10.000, CPL

S - AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DO PROGRAMA
Será contratada empresa de comunicação para apoiar a UGP nas ações de comunicação e divulgação do Programa, utilizando-se das mídias disponíveis e por meio de site próprio. Esse subcomponente atuará durante os cinco anos do programa.
O valor estimado para Ações de Comunicação do Programa é de US$578.980, correspondente a aproximadamente 0,72% do total do Programa, fonte BID.

P - Ações de Comunicação do Programa
Será contratada empresa de comunicação para apoiar a UGP nas ações de comunicação e divulgação do Programa, utilizando-se das mídias disponíveis e por meio de site próprio. Esse subcomponente atuará durante os cinco anos do programa.

S - RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA NA ÁREA DO PROGRAMA
Os investimentos em Recuperação da Infraestrutura Urbana na área do programa correspondem a cerca de 0,96% do total do Programa, equivalente a US$770 mil, sendo US$77.000, BID, e US$693.000, CPL.

P - Recuperação e Adequação da infraestrutura urbana na área de influência do SIM (sinalização de vias, abrigos, calçadas, etc.)
Serão objeto de Recuperação e Adequação os diversos equipamentos urbanos e dispositivos de sinalização existentes ao longo dos principais corredores secundários de transporte público que acessam os corredores do SIM.
Os investimentos neste produto correspondem a cerca de 0,48% do total do Programa, equivalente a US$385.000, sendo US$38. 500, BID, e US$346.500, CPL.

P - Recuperação e adequação da infraestrutura urbana crítica da macro e microdrenagem nas áreas de influência do SIM e do Complexo Perobas

Os serviços correspondem à recuperação, limpeza, desobstrução e desassoreamento de canais e sistemas de drenagem urbana nessas áreas, assegurando a funcionalidade dos sistemas existentes. O objetivo principal é a correção da problemática decorrente do assoreamento e obstrução de pontos específicos de canais e redes de drenagem, a fim de prevenir o seu transbordamento e alagamento do entorno, fator esse que enseja no aumento dos índices de doenças de veiculação hídrica e outros transtornos.

Os investimentos neste produto correspondem a cerca de 0,48% do total do Programa, equivalente a US$385.000, sendo US$38. 500, BID, e US$346.500, CPL.

S - SUPERVISÃO DE OBRAS E ATO (AJUSTES TÉCNICOS DE OBRAS)

Os trabalhos de Supervisão e Ajustes Técnicos de Obras compreendem acompanhamento técnico, análise e aprovação técnica, planejamento e controle tecnológico das obras e serviços realizados. Para esses serviços serão contratadas consultorias para apoio à Unidade de Gestão do Programa - UGP.

O valor estimado para a Supervisão de Obras e Acompanhamento Técnico de Obras (ATO) é de US$1,900 milhão, correspondente a aproximadamente 2,38% do total do Programa, sendo 100% fonte BID.

P - Supervisão de obras e ATO (Ajustes Técnicos de Obras)

Os trabalhos de Supervisão e Ajustes Técnicos de Obras compreendem acompanhamento técnico, análise e aprovação técnica, planejamento e controle tecnológico das obras e serviços realizados. Para esses serviços serão contratadas consultorias para apoio à Unidade de Gestão do Programa - UGP.

O valor estimado para a Supervisão de Obras e Acompanhamento Técnico de Obras (ATO) é de US$1,900 milhão, correspondente a aproximadamente 2,38% do total do Programa, sendo 100% fonte BID.

S - GESTÃO PARTICIPATIVA NAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO ? TRABALHO TÉCNICO SOCIAL

Será contratada empresa de consultoria para apoiar a UGP na implementação do Plano Específico de Reassentamento e em conformidade com as premissas do Plano de Sustentabilidade Social e Ambiental ? PSSA,

O valor estimado desse subcomponente é de US$770.000,00, correspondente a aproximadamente 0,96% do total do Programa, fonte BID.

P - Gestão Participativa nas políticas de desenvolvimento urbano ? Trabalho Técnico Social

Será contratada empresa de consultoria para apoiar a UGP na implementação do Plano Específico de Reassentamento e em conformidade com as premissas do Plano de Sustentabilidade Social e Ambiental ? PSSA,

O valor estimado desse subcomponente é de US$770.000,00, correspondente a aproximadamente 0,96% do total do Programa, fonte BID.

C - SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL, FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Este componente contempla os seguintes subcomponentes:

S - Sustentabilidade Socioambiental;

S - Fortalecimento Institucional; e

S - Aceleração da Inovação Tecnológica.

Na área de sustentabilidade social e fortalecimento institucional, o Programa atuará com o objetivo de contribuir para a melhoria da capacidade operativa e de gestão das instituições que participam da execução do Programa e, posteriormente, da operação e manutenção das obras, bem como promover a participação efetiva da comunidade no estabelecimento das condições necessárias para a sustentabilidade do Programa, utilizando-se de instrumento de comunicação social e de fomento à participação comunitária, educação ambiental e sanitária.

O valor estimado deste componente, que corresponde a 10,09% do total do Programa, é na ordem de US$8,069 milhões, sendo US$7,059 milhões aportados pela fonte BID e US$1,009 milhão pela CPL.

S - SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Os investimentos estimados para este subcomponente, correspondentes a 3,42% do total do Programa, serão, aproximadamente, US$2,734milhões, sendo US$1,984 milhão da fonte BID e US$749.100, de contrapartida local.

P - Ações de inclusão social

Implantação e Operação do Observatório Municipal de Inclusão Social na Mobilidade Urbana, Estudo das condições de mobilidade da população da área de reassentamento, Ações de promoção da autonomia econômica da população da área de reassentamento e Ações de igualdade de gênero na mobilidade urbana.

Os investimentos em Ações de Inclusão Social correspondem a cerca de 0,69% do total do Programa, equivalente a US$552.000, 00, sendo US$149.700, BID, e US$402.300, CPL.

P - Gestão Socioambiental

Gestão

?Desenvolvimento e implantação de ações de sustentabilidade socioambiental durante o período do Programa, tais como: Programa de Educação Socioambiental, Ações de mobilização Socioambiental, Ações de Informação, Mobilização e Educação Ambiental e Sanitária/Programa de Ampliação de Coleta Seletiva. Em linhas gerais, essas ações visam fazer com que a população contemplada com investimentos do Programa reconheça o esforço feito com recursos públicos e, com isso, adote práticas de responsabilidade socioambiental no sentido de dar sustentabilidade aos investimentos feitos.

?Elaboração Plano de Sustentabilidade Socioambiental (PSSA);

?Elaboração e Implantação do Sistema Municipal de Informações sobre Recursos Hídricos e Saneamento Básico;
?Elaboração do Plano Municipal de Resíduos Sólidos;
?Atualização do Inventário e Planos referentes às Ações Climáticas;
?Elaboração do Plano de Gestão Ambiental (PGAS), outros planos e ações (Plano Municipal de Educação Ambiental e Plano Municipal de Arborização Urbana (PMAU));
Os investimentos em Gestão Socioambiental correspondem a cerca de 2,60% do total do Programa, equivalente a US$2,082 milhões, sendo US$1,735 milhão, BID, e US$346.800, CPL.

P - Plano de Comunicação Social do Programa (PCS)

A elaboração do Plano de Comunicação Social do Programa (PCS) corresponde a cerca de 0,13% do total do Programa, equivalente a US$100.000, fonte BID.

S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

O fortalecimento institucional visa, por meio da contratação de consultorias, serviços e aquisições de bens, otimizar a capacidade operacional e de gestão das entidades envolvidas, direta ou indiretamente, na consecução dos objetivos do Programa, na sustentabilidade das ações desenvolvidas e na manutenção das obras e sistemas implantados.
Os investimentos estimados para este subcomponente, correspondem a 4,67% do total do Programa, serão, aproximadamente, US $3,735 milhões, fonte BID.

P - Elaboração do Plano de Fortalecimento Institucional
Trata-se do instrumento que irá estabelecer onde, quanto e como serão alocados os recursos para o fortalecimento das instituições envolvidas no Programa.
A elaboração do Plano de Fortalecimento Institucional corresponde a cerca de 0,13% do total do Programa, equivalente a US$100. 000, fonte BID.

P - Implementação do Plano de Fortalecimento Institucional

As ações de Fortalecimento Institucional serão aplicadas na Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem ? TransCon e nas Secretarias Municipais de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de Cultura, de Trabalho e Geração de Renda e de Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar.
A implementação do Plano Fortalecimento Institucional corresponde a cerca de 4,54% do total do Programa, equivalente a US$3, 635 milhões, fonte BID.

S - ACELERAÇÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

As ações serão de modernização da gestão pública a partir do treinamento do talento humano para desenvolvimento de novas disciplinas, habilidades em ciência de dados, análise de dados, segurança cibernética etc., bem como dotar o Município de hardware e software com vistas à melhoria contínua dos serviços prestados. Desse modo, haverá maior confiabilidade e segurança no uso de plataformas digitais.
Os investimentos estimados para este produto, correspondentes a 2,00% do total do Programa, serão de, aproximadamente, US$1 ,600 milhão, sendo US$1,340 milhão da fonte BID e US$260.000, de contrapartida local.

P - Elaboração do Plano de Aceleração da Inovação Tecnológica
Elaboração do Plano de Aceleração da Inovação Tecnológica: destinado a gerenciar serviços relacionados ao Desenvolvimento Urbano, introduzindo a cultura da inovação tecnológica e da transformação digital, ao capacitar cidadãos e funcionários, visando a confiabilidade e o desenvolvimento de plataformas digitais mais amigáveis
A elaboração do Plano de Aceleração da Inovação Tecnológica corresponde a cerca de 0,38% do total do Programa, equivalente a US$300.000, sendo US$240.000, BID, e US$60.000, CPL

P - Implementação das ações inerentes ao modelo MaaS
Implementação das ações inerentes ao modelo MaaS ? mobilidade como serviço, ou seja, colocar o passageiro no centro das atenções, oferecendo um melhor serviço e uma melhor experiência de forma personalizada e integrada ao criar interfaces que ofereçam acesso aos serviços de transporte público coletivo e transporte público individual disponíveis na cidade de Contagem, cujo pagamento dos diferentes modos utilizados em uma viagem seria em uma única plataforma.
Este produto corresponde a cerca de 0,38% do total do Programa, equivalente a US$300.000, fonte BID.

P - Aquisição de bens para a instalação da infraestrutura (equipamento, softwares e mobiliários).
Aquisição de bens para a instalação da infraestrutura (equipamento, softwares e mobiliários).Tais recursos destinam-se à aquisição de equipamentos, softwares e mobiliários necessários à equipagem dos setores indicados no Plano de Aceleração Tecnológica.
Esse produto corresponde a cerca de 1,25% do total do Programa, equivalente a US$1,000 milhão, sendo US$800.000, BID, e US $200.000, CPL

C - ADMINISTRAÇÃO, AUDITORIA, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO -
Este Componente - Administração, Auditoria, Avaliação e Monitoramento - é composto pelos seguintes Subcomponentes: S - Apoio ao Gerenciamento e S - Avaliação e Monitoramento.

Destaca-se que o Programa contará com uma Unidade Gestora (UGP) responsável pela Administração Geral /Gestão do Programa, ou seja, planejamento e controle, contratações, execução física e financeira, controle de qualidade, monitoramento e avaliação.
O valor estimado deste componente

S - APOIO AO GERENCIAMENTO

A Prefeitura fará a Administração e a Gestão do Programa com apoio de uma empresa de Consultoria no período do Programa e o valor estimado é de US$4,000 milhões, correspondente a 5,00% do total do Programa, sendo 100% fonte BID.

P - Apoio ao Gerenciamento
A Prefeitura fará a Administração e a Gestão do Programa com apoio de uma empresa de Consultoria no período do Programa e o valor estimado é de US$4,000 milhões, correspondente a 5,00% do total do Programa, sendo 100% fonte BID.

S - AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO

Serão contratados empresas de consultoria e consultores individuais para o monitoramento e avaliação do Projeto durante a sua execução, bem como para a avaliação Ex-Post, em atendimento à metodologia do BID, com o objetivo de se avaliar os resultados esperados.
O valor estimado para Avaliação e Monitoramento é de US$350.000, correspondente a aproximadamente 0,44% do total do Programa, fonte BID.

P - Avaliação Intermediária
O valor estimado deste produto, correspondente a 0,03% do total do Programa, é de US$ 20.000, fonte BID.

P - Avaliação Econômica Ex-Post

O valor estimado deste produto, correspondente a 0,03% do total do Programa, é de US$ 20.000, fonte BID.

P - Avaliação do Reassentamento

O valor estimado deste produto, correspondente a 0,10% do total do Programa, é de US$ 80.000, fonte BID.

P - Auditoria Externa Independente
A auditoria externa será realizada uma vez ao ano, a partir do segundo ano. O valor estimado deste produto, correspondente a 0, 24% do total do Programa, é de US$ 190.000, sendo US$4,264 milhões de fonte BID e US$1,066 milhão de CPL. ez ao ano

P - Avaliação Final PCR

Auditoria realizada no encerramento do Programa. O valor estimado deste produto, correspondente a 0,05% do total do Programa, é de US$ 40.000, fonte BID.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**59.832.020,00**	**74,79**
P- Intervenções urbanas incluindo Mobilidade Urbana	km	285,00	15.860.000,00	19,82
P- Intervenções em Urbanização	domicílios	3.130,00	43.202.020,00	54,00
P- Recuperação e Adequação da infraestrutura urbana na área de influência do SIM (sinalização de vias, abrigos, calçadas, etc.)	km	107,00	385.000,00	0,48
P- Recuperação e adequação da infraestrutura urbana crítica da macro e microdrenagem nas áreas de influência do SIM e do Complexo Perobas	m	10.000,00	385.000,00	0,48
Bens	-	-	**4.635.000,00**	**5,79**
P- Implementação do Plano de Fortalecimento Institucional	unidade	1,00	3.635.000,00	4,54
P- Aquisição de bens para a instalação da infraestrutura (equipamento, softwares e mobiliários).	unidade	1,00	1.000.000,00	1,25
Consultoria	-	-	**13.494.000,00**	**16,87**
P- Estudos e Projetos	unidade	10,00	3.240.000,00	4,05
P- Elaboração do Plano Diretor de Reassentamento (PDR)	unidade	1,00	50.000,00	0,06
P- Elaboração do Plano Específico de Reassentamento (PER)	unidade	1,00	50.000,00	0,06
P- Supervisão de obras e ATO (Ajustes Técnicos de Obras)	unidade	1,00	1.900.000,00	2,38
P- Gestão Participativa nas políticas de desenvolvimento urbano ? Trabalho Técnico Social	unidade	1,00	770.000,00	0,96
P- Ações de inclusão social	unidade	5,00	552.000,00	0,69
P- Gestão Socioambiental	unidade	6,00	2.082.000,00	2,60
P- Plano de Comunicação Social do Programa (PCS)	unidade	1,00	100.000,00	0,12
P- Elaboração do Plano de Fortalecimento Institucional	unidade	1,00	100.000,00	0,12
P- Elaboração do Plano de Aceleração da Inovação Tecnológica	plano	1,00	300.000,00	0,38
P- Apoio ao Gerenciamento	unidade	1,00	4.000.000,00	5,00
P- Avaliação Intermediária	unidade	1,00	20.000,00	0,02
P- Avaliação Econômica Ex-Post	unidade	1,00	20.000,00	0,02
P- Avaliação do Reassentamento	unidade	1,00	80.000,00	0,10
P- Auditoria Externa Independente	unidade	4,00	190.000,00	0,24
P- Avaliação Final PCR	unid	1,00	40.000,00	0,05
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**2.038.980,00**	**2,55**
P- Regularização fundiária Plena em áreas de interesse social - vilas, favelas e loteamentos públicos do Complexo Perobas	domicílios	4.690,00	1.160.000,00	1,45
P- Ações de Comunicação do Programa	unidade	1,00	578.980,00	0,72
P- Implementação das ações inerentes ao modelo MaaS	ação	1,00	300.000,00	0,38
Total Geral	-	-	**80.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Das ações e etapas já́ realizadas e em andamento no âmbito do Programa se destacam:

1)Em fase de licitação o Plano de Transporte Ativo de Contagem, incluídos a elaboração dos projetos executivos de cerca de 71 km de rotas de caminhabilidade e 55 km de rede cicloviária;

2)Concluído o projeto conceitual do Circuito do Centro Histórico, com vistas à racionalização do uso espaço viário para veículos motorizados e modo ativo, implantação de medidas de traffic calming, melhorias urbanísticas como acréscimos de área junto às calçadas para abrigar o modo ativo, transformação de espaço viário em áreas de pedestres, implantação de nova iluminação pública com altura mais baixa e tecnologia de iluminação fotovoltaica, dentre outras medidas;

3)Em execução as obras de infraestrutura urbana das vias do SIM;

4)Em revisão o Plano de Mobilidade de Contagem;

5)Em revisão o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Contagem

6)Em elaboração o Plano Municipal de Arborização Urbana (PMAU);

7)Em revisão a Legislação Ambiental do município;

8)Em revisão e elaboração de Normativas Técnicas para o Licenciamento Ambiental

9)A Ampliação do Programa Municipal de Coleta Seletiva;

10)A Construção do Plano Municipal de Educação Ambiental;

11) Ações de Mobilização Socioambiental através de projetos como: Rio da Minha Vida, Cuidar do Verde, Oficinas Ecopedagógicas, Trilhas Ecoculturais, Conectando Saberes e Práticas Sustentáveis, Circuito de Percepção Socioambiental da Bacia Hidrográfica, Fórum Permanente de Desenvolvimento Sustentável (FPDS);

12)Implementação da A3P ? Agenda Ambiental da Administração Pública;

13)Implementação de Soluções Baseadas na Natureza (SbN) ? Jardim de Chuva;

14)Identificação, catalogação e cadastro das nascentes do município pelo Projeto Contagem das Nascentes;

15)Vistorias para emissão de Certidão de Existência de Área de Preservação Permanente (APP);

16)Implantação do Conselho Municipal de Defesa Animal (COMBEA);

17)Implantação do Comitê de Mudanças Climáticas;

18)Projeto Ronda Ambiental, possui ações integradas para combater o desmatamento, a degradação de nascentes e o parcelamento irregular do solo;

19)Projeto de desassoreamento de córregos do município em parceria com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE CONTAGEM(MG)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

Pretende-se financiar US$ 80.000.000,00, com prazo de desembolso de 60 meses, prazo de carência de 60 meses, prazo de amortização linear semestral depois da carência, totalizando 300 meses, prazo total de 360 meses.

Taxa de Juros BID:

Linha FFF CO LIBOR3 - Produtos Vigentes Capital Ordinário

- Taxa de referência: 1,04%

- Margem de financiamento: 0,18%

- Margem para empréstimo BID: 0,90%

- Taxa de Juros: 2,12% a.a.

O município de Contagem tem contraído financiamentos com vários organismos tais como CAIXA, BNDES, Banco do Brasil e CAF ? Comissão Andina de Fomento.

Foram realizados alguns levantamentos sobre as condições financeiras oferecidas por esses organismos e concluiu-se que dadas as particularidades do Programa PROURBE, cujo objetivo é promover o desenvolvimento urbano sustentável e inclusivo do município por meio da requalificação urbanística das centralidades existentes e da formação de novas centralidades, e o formato de atuação junto aos mutuários, o BID foi o organismo que apresentou as condições que mais se ajustavam ao Programa e aos interesses do Município.

Assim, foi iniciada a preparação de uma Carta Consulta para ser apresentada à COFIEX, visando a obtenção de autorização para preparar um Programa a ser submetido ao BID, com o objetivo de obter um financiamento parcial para a execução do PROURBE. A opção do Município pelo financiamento externo para a execução do Programa também considerou a experiência positiva de diversas ações desenvolvidas e consolidadas no âmbito de Programa de natureza semelhante, já́ executados no Estado como, por exemplo, o DRENURBS, em Belo Horizonte, cidade a qual Contagem é conurbada.

Então, para a realização de todas as ações iniciais necessárias à preparação da Carta Consulta, foi solicitado ao BID um apoio técnico e financeiro, na forma de uma Cooperação Técnica que se encontra aprovada.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

Os beneficiários do Programa são constituídos pela população da cidade de Contagem mais especificamente a população localizada na área de abrangência do Programa entre a Sede do Município e a região do Eldorado. A população, em geral, que utiliza o sistema de transporte para deslocamentos urbanos, que trabalha na área do Programa, que utiliza os equipamentos urbanos e comunitários e suas benfeitorias serão os mais diretamente beneficiados.

OS investimentos em urbanização, correspondentes a cerca de 54% do orçamento do PROURBE, contemplarão em torno de 3.130 famílias que vivem em áreas de fragilidade social, permitirão a construção de 530 unidades habitacionais para as famílias a serem realocadas para a implantação de projetos urbanísticos na área, mantendo as características do relacionamento de vizinhança entre as famílias, serão executadas melhorias habitacionais em cerca de 620 domicílios. Ainda serão beneficiados com a regularização fundiária algo em torno de 4.690 domicílios. O PROURBE implementará a gestão participativa nas políticas urbanas envolvendo, inicialmente, cerca de 1.150 famílias.

Ainda como benefícios e beneficiários, o modo ativo (a pé e bicicleta) de mobilidade será contemplado pelo financiamento, introduzindo no município maneiras saudáveis de deslocamentos, integrando esse modo ao sistema de transporte coletivo urbano da cidade,

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	16.000.000,00	1,00	16.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	US$	64.000.000,00	1,00	64.000.000,00
Total:			80.000.000,00		80.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação ? SMDUH será a entidade institucional, no âmbito da Prefeitura Municipal de Contagem, responsável pela preparação do Programa.

A SMDUH executará as seguintes atividades: a concepção e a elaboração da Carta Consulta; a negociação com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG, por meio da Secretaria de Assuntos Internacionais - SAIN; o acompanhamento do processo de aprovação da Carta Consulta pela Comissão de Financiamento Externo - COFIEX; a coordenação de todos os procedimentos técnicos relativos à preparação do Programa; a negociação com o Agente Financiador; as negociações com o Ministério da Fazenda, por meio da Secretaria do Tesouro Nacional - STN e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN; e o acompanhamento da aprovação pelo Senado Federal. A execução do Programa também será́ de responsabilidade da SMDUH que, com o apoio da UGP ? Unidade de Gerenciamento do Programas, coordenará as atividades relacionadas à contratação e à implantação dos diversos serviços e obras constantes em cada componente. Na fase de execução, caberá à SDUH a responsabilidade de coordenar as interfaces com as Secretarias Municipais, Agências de Estado e Empresas Públicas envolvidas no processo de implantação do Programa. Nessa etapa, a SDUH contará com suporte técnico e operacional da Prefeitura de Contagem no relacionamento com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. Além da SDUH, fazem parte ainda da matriz de responsabilidade institucional as secretarias: SEMAD - Secretaria Municipal de Meio Ambiente; TransCon ? Autarquia de Trânsito e Transporte de Contagem; Secretaria de Cultura; Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda e Secretaria de Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar; SEMOBS ? Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Além disso, a SMDUH será a responsável por todos os procedimentos administrativos necessários ao registro no ativo permanente da UGP ou no das entidades beneficiadas dos materiais e equipamentos adquiridos com os recursos financiados. A SMDUH não repassará recursos financeiros às instituições beneficiárias do Programa.

A SMDUH executará, também, diretamente, por meio da UGP, as atividades de relacionamento (elo) com o BID. A UGP tera ́ caráter transitório. Existirá o tempo necessário à execução do Programa.

4.2. Execução/Executores

Executor: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Contagem/MG
Representante Oficial: Mônica Maria Bedê Cadaval
Endereço da Sede: Av. João César de Oliveira, 1410 ? Eldorado. CEP 32.310-000
E-mail Institucional:
Telefone: 31-3335.5090 Fax:
CNPJ: 18715508000131 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - MELHORIAS URBANÍSTICAS E AMBIENTAIS	**67.581.000,00**	**1.280.000,00**	**4.252.000,00**		
S - OBRAS E PROJETOS	62.302.020,00	1.241.440,00	4.020.760,00		
P - Intervenções urbanas incluindo Mobilidade Urbana	15.860.000,00	288.470,00	1.733.730,00		
P - Intervenções em Urbanização	43.202.020,00	0,00	0,00		
P - Estudos e Projetos	3.240.000,00	952.970,00	2.287.030,00		
S - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO COMPLEXO DO PEROBAS	1.260.000,00	38.560,00	154.240,00		
P - Regularização fundiária Plena em áreas de interesse social - vilas, favelas e loteamentos públicos do Complexo Perobas	1.160.000,00	18.560,00	74.240,00		
P - Elaboração do Plano Diretor de Reassentamento (PDR)	50.000,00	10.000,00	40.000,00		
P - Elaboração do Plano Específico de Reassentamento (PER)	50.000,00	10.000,00	40.000,00		
S - AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DO PROGRAMA	578.980,00	0,00	0,00		
P - Ações de Comunicação do Programa	578.980,00	0,00	0,00		
S - RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA NA ÁREA DO PROGRAMA	770.000,00	0,00	77.000,00		
P - Recuperação e Adequação da infraestrutura urbana na área de influência do SIM (sinalização de vias, abrigos, calçadas, etc.)	385.000,00	0,00	38.500,00		
P - Recuperação e adequação da infraestrutura urbana crítica da macro e microdrenagem nas áreas de influência do SIM e do Complexo Perobas	385.000,00	0,00	38.500,00		
S - SUPERVISÃO DE OBRAS E ATO (AJUSTES TÉCNICOS DE OBRAS)	1.900.000,00	0,00	0,00		
P - Supervisão de obras e ATO (Ajustes Técnicos de Obras)	1.900.000,00	0,00	0,00		
S - GESTÃO PARTICIPATIVA NAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO ? TRABALHO TÉCNICO SOCIAL	770.000,00	0,00	0,00		
P - Gestão Participativa nas políticas de desenvolvimento urbano ? Trabalho Técnico Social	770.000,00	0,00	0,00		
C - SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL, FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	**8.069.000,00**	**0,00**	**548.000,00**		
S - SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL	2.734.000,00	0,00	448.000,00		
P - Ações de inclusão social	552.000,00	0,00	0,00		
P - Gestão Socioambiental	2.082.000,00	0,00	348.000,00		
P - Plano de Comunicação Social do Programa (PCS)	100.000,00	0,00	100.000,00		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	3.735.000,00	0,00	100.000,00		
P - Elaboração do Plano de Fortalecimento Institucional	100.000,00	0,00	100.000,00		
P - Implementação do Plano de Fortalecimento Institucional	3.635.000,00	0,00	0,00		
S - ACELERAÇÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	1.600.000,00	0,00	0,00		
P - Elaboração do Plano de Aceleração da Inovação Tecnológica	300.000,00	0,00	0,00		
P - Implementação das ações inerentes ao modelo MaaS	300.000,00	0,00	0,00		
P - Aquisição de bens para a instalação da infraestrutura (equipamento, softwares e mobiliários).	1.000.000,00	0,00	0,00		
C - ADMINISTRAÇÃO, AUDITORIA, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO -	**4.350.000,00**	**0,00**	**320.000,00**		
S - APOIO AO GERENCIAMENTO	4.000.000,00	0,00	320.000,00		
P - Apoio ao Gerenciamento	4.000.000,00	0,00	320.000,00		
S - AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO	350.000,00	0,00	0,00		
P - Avaliação Intermediária	20.000,00	0,00	0,00		
P - Avaliação Econômica Ex-Post	20.000,00	0,00	0,00		
P - Avaliação do Reassentamento	80.000,00	0,00	0,00		
P - Auditoria Externa Independente	190.000,00	0,00	0,00		
P - Avaliação Final PCR	40.000,00	0,00	0,00		
Total	**0,00**	**1.280.000,00**	**5.120.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - MELHORIAS URBANÍSTICAS E AMBIENTAIS		**4.041.050,00**	**15.796.700,00**		
S - OBRAS E PROJETOS		3.278.450,00	14.706.055,00		
P - Intervenções urbanas incluindo Mobilidade Urbana		1.111.530,00	5.288.135,00		
P - Intervenções em Urbanização		2.166.920,00	9.417.920,00		
P - Estudos e Projetos		0,00	0,00		
S - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO COMPLEXO DO PEROBAS		69.600,00	278.400,00		
P - Regularização fundiária Plena em áreas de interesse social - vilas, favelas e loteamentos públicos do Complexo Perobas		69.600,00	278.400,00		

P - Elaboração do Plano Diretor de Reassentamento (PDR)		0,00	0,00		
P - Elaboração do Plano Específico de Reassentamento (PER)		0,00	0,00		
S - AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DO PROGRAMA		0,00	144.745,00		
P - Ações de Comunicação do Programa		0,00	144.745,00		
S - RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA NA ÁREA DO PROGRAMA		693.000,00	0,00		
P - Recuperação e Adequação da infraestrutura urbana na área de influência do SIM (sinalização de vias, abrigos, calçadas, etc.)		346.500,00	0,00		
P - Recuperação e adequação da infraestrutura urbana crítica da macro e microdrenagem nas áreas de influência do SIM e do Complexo Perobas		346.500,00	0,00		
S - SUPERVISÃO DE OBRAS E ATO (AJUSTES TÉCNICOS DE OBRAS)		0,00	475.000,00		
P - Supervisão de obras e ATO (Ajustes Técnicos de Obras)		0,00	475.000,00		
S - GESTÃO PARTICIPATIVA NAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO ? TRABALHO TÉCNICO SOCIAL		0,00	192.500,00		
P - Gestão Participativa nas políticas de desenvolvimento urbano ? Trabalho Técnico Social		0,00	192.500,00		
C - SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL, FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA		**758.950,00**	**2.203.300,00**		
S - SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL		598.950,00	936.300,00		
P - Ações de inclusão social		390.750,00	103.500,00		
P - Gestão Socioambiental		208.200,00	832.800,00		
P - Plano de Comunicação Social do Programa (PCS)		0,00	0,00		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	727.000,00		
P - Elaboração do Plano de Fortalecimento Institucional		0,00	0,00		
P - Implementação do Plano de Fortalecimento Institucional		0,00	727.000,00		
S - ACELERAÇÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA		160.000,00	540.000,00		
P - Elaboração do Plano de Aceleração da Inovação Tecnológica		60.000,00	240.000,00		
P - Implementação das ações inerentes ao modelo MaaS		0,00	100.000,00		
P - Aquisição de bens para a instalação da infraestrutura (equipamento, softwares e mobiliários).		100.000,00	200.000,00		
C - ADMINISTRAÇÃO, AUDITORIA, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO -		**0,00**	**1.200.000,00**		
S - APOIO AO GERENCIAMENTO		0,00	1.152.500,00		
P - Apoio ao Gerenciamento		0,00	1.152.500,00		
S - AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO		0,00	47.500,00		
P - Avaliação Intermediária		0,00	0,00		
P - Avaliação Econômica Ex-Post		0,00	0,00		
P - Avaliação do Reassentamento		0,00	0,00		
P - Auditoria Externa Independente		0,00	47.500,00		
P - Avaliação Final PCR		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**4.800.000,00**	**19.200.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 3			
	VALOR	FONTES		TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	BID	CF	BID
C - MELHORIAS URBANÍSTICAS E AMBIENTAIS		**4.649.950,00**	**15.825.800,00**		
S - OBRAS E PROJETOS		4.580.350,00	14.735.155,00		
P - Intervenções urbanas incluindo Mobilidade Urbana		0,00	4.675.635,00		
P - Intervenções em Urbanização		4.580.350,00	10.059.520,00		
P - Estudos e Projetos		0,00	0,00		
S - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO COMPLEXO DO PEROBAS		69.600,00	278.400,00		
P - Regularização fundiária Plena em áreas de interesse social - vilas, favelas e loteamentos públicos do Complexo Perobas		69.600,00	278.400,00		
P - Elaboração do Plano Diretor de Reassentamento (PDR)		0,00	0,00		
P - Elaboração do Plano Específico de Reassentamento (PER)		0,00	0,00		
S - AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DO PROGRAMA		0,00	144.745,00		
P - Ações de Comunicação do Programa		0,00	144.745,00		
S - RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA NA ÁREA DO PROGRAMA		0,00	0,00		
P - Recuperação e Adequação da infraestrutura urbana na área de influência do SIM (sinalização de vias, abrigos, calçadas, etc.)		0,00	0,00		
P - Recuperação e adequação da infraestrutura urbana crítica da macro e microdrenagem nas áreas de influência do SIM e do Complexo Perobas		0,00	0,00		
S - SUPERVISÃO DE OBRAS E ATO (AJUSTES TÉCNICOS DE OBRAS)		0,00	475.000,00		
P - Supervisão de obras e ATO (Ajustes Técnicos de Obras)		0,00	475.000,00		
S - GESTÃO PARTICIPATIVA NAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO ? TRABALHO TÉCNICO SOCIAL		0,00	192.500,00		
P - Gestão Participativa nas políticas de desenvolvimento urbano ? Trabalho Técnico Social		0,00	192.500,00		
C - SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL, FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA		**150.050,00**	**2.154.200,00**		
S - SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL		50.050,00	200.200,00		
P - Ações de inclusão social		3.850,00	15.400,00		
P - Gestão Socioambiental		46.200,00	184.800,00		
P - Plano de Comunicação Social do Programa (PCS)		0,00	0,00		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	1.454.000,00		
P - Elaboração do Plano de Fortalecimento Institucional		0,00	0,00		
P - Implementação do Plano de Fortalecimento Institucional		0,00	1.454.000,00		

S - ACELERAÇÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA		100.000,00	500.000,00		
P - Elaboração do Plano de Aceleração da Inovação Tecnológica		0,00	0,00		
P - Implementação das ações inerentes ao modelo MaaS		0,00	100.000,00		
P - Aquisição de bens para a instalação da infraestrutura (equipamento, softwares e mobiliários).		100.000,00	400.000,00		
C - ADMINISTRAÇÃO, AUDITORIA, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO -		**0,00**	**1.220.000,00**		
S - APOIO AO GERENCIAMENTO		0,00	1.152.500,00		
P - Apoio ao Gerenciamento		0,00	1.152.500,00		
S - AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO		0,00	67.500,00		
P - Avaliação Intermediária		0,00	20.000,00		
P - Avaliação Econômica Ex-Post		0,00	0,00		
P - Avaliação do Reassentamento		0,00	0,00		
P - Auditoria Externa Independente		0,00	47.500,00		
P - Avaliação Final PCR		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**4.800.000,00**	**19.200.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - MELHORIAS URBANÍSTICAS E AMBIENTAIS		**3.149.950,00**	**10.045.800,00**		
S - OBRAS E PROJETOS		3.103.550,00	9.047.955,00		
P - Intervenções urbanas incluindo Mobilidade Urbana		0,00	1.487.500,00		
P - Intervenções em Urbanização		3.103.550,00	7.560.455,00		
P - Estudos e Projetos		0,00	0,00		
S - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO COMPLEXO DO PEROBAS		46.400,00	185.600,00		
P - Regularização fundiária Plena em áreas de interesse social - vilas, favelas e loteamentos públicos do Complexo Perobas		46.400,00	185.600,00		
P - Elaboração do Plano Diretor de Reassentamento (PDR)		0,00	0,00		
P - Elaboração do Plano Específico de Reassentamento (PER)		0,00	0,00		
S - AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DO PROGRAMA		0,00	144.745,00		
P - Ações de Comunicação do Programa		0,00	144.745,00		
S - RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA NA ÁREA DO PROGRAMA		0,00	0,00		
P - Recuperação e Adequação da infraestrutura urbana na área de influência do SIM (sinalização de vias, abrigos, calçadas, etc.)		0,00	0,00		
P - Recuperação e adequação da infraestrutura urbana crítica da macro e microdrenagem nas áreas de influência do SIM e do Complexo Perobas		0,00	0,00		
S - SUPERVISÃO DE OBRAS E ATO (AJUSTES TÉCNICOS DE OBRAS)		0,00	475.000,00		
P - Supervisão de obras e ATO (Ajustes Técnicos de Obras)		0,00	475.000,00		
S - GESTÃO PARTICIPATIVA NAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO ? TRABALHO TÉCNICO SOCIAL		0,00	192.500,00		
P - Gestão Participativa nas políticas de desenvolvimento urbano ? Trabalho Técnico Social		0,00	192.500,00		
C - SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL, FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA		**50.050,00**	**1.954.200,00**		
S - SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL		50.050,00	200.200,00		
P - Ações de inclusão social		3.850,00	15.400,00		
P - Gestão Socioambiental		46.200,00	184.800,00		
P - Plano de Comunicação Social do Programa (PCS)		0,00	0,00		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	1.454.000,00		
P - Elaboração do Plano de Fortalecimento Institucional		0,00	0,00		
P - Implementação do Plano de Fortalecimento Institucional		0,00	1.454.000,00		
S - ACELERAÇÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA		0,00	300.000,00		
P - Elaboração do Plano de Aceleração da Inovação Tecnológica		0,00	0,00		
P - Implementação das ações inerentes ao modelo MaaS		0,00	100.000,00		
P - Aquisição de bens para a instalação da infraestrutura (equipamento, softwares e mobiliários).		0,00	200.000,00		
C - ADMINISTRAÇÃO, AUDITORIA, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO -		**0,00**	**800.000,00**		
S - APOIO AO GERENCIAMENTO		0,00	752.500,00		
P - Apoio ao Gerenciamento		0,00	752.500,00		
S - AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO		0,00	47.500,00		
P - Avaliação Intermediária		0,00	0,00		
P - Avaliação Econômica Ex-Post		0,00	0,00		
P - Avaliação do Reassentamento		0,00	0,00		
P - Auditoria Externa Independente		0,00	47.500,00		
P - Avaliação Final PCR		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**3.200.000,00**	**12.800.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - MELHORIAS URBANÍSTICAS E AMBIENTAIS		**1.869.950,00**	**6.669.800,00**	**14.990.900,00**	**52.590.100,00**
S - OBRAS E PROJETOS		1.842.110,00	5.746.195,00	14.045.900,00	48.256.120,00
P - Intervenções urbanas incluindo Mobilidade Urbana		0,00	1.275.000,00	1.400.000,00	14.460.000,00

P - Intervenções em Urbanização		1.842.110,00	4.471.195,00	11.692.930,00	31.509.090,00
P - Estudos e Projetos		0,00	0,00	952.970,00	2.287.030,00
S - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO COMPLEXO DO PEROBAS		27.840,00	111.360,00	252.000,00	1.008.000,00
P - Regularização fundiária Plena em áreas de interesse social - vilas, favelas e loteamentos públicos do Complexo Perobas		27.840,00	111.360,00	232.000,00	928.000,00
P - Elaboração do Plano Diretor de Reassentamento (PDR)		0,00	0,00	10.000,00	40.000,00
P - Elaboração do Plano Específico de Reassentamento (PER)		0,00	0,00	10.000,00	40.000,00
S - AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DO PROGRAMA		0,00	144.745,00	0,00	578.980,00
P - Ações de Comunicação do Programa		0,00	144.745,00	0,00	578.980,00
S - RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA NA ÁREA DO PROGRAMA		0,00	0,00	693.000,00	77.000,00
P - Recuperação e Adequação da infraestrutura urbana na área de influência do SIM (sinalização de vias, abrigos, calçadas, etc.)		0,00	0,00	346.500,00	38.500,00
P - Recuperação e adequação da infraestrutura urbana crítica da macro e microdrenagem nas áreas de influência do SIM e do Complexo Perobas		0,00	0,00	346.500,00	38.500,00
S - SUPERVISÃO DE OBRAS E ATO (AJUSTES TÉCNICOS DE OBRAS)		0,00	475.000,00	0,00	1.900.000,00
P - Supervisão de obras e ATO (Ajustes Técnicos de Obras)		0,00	475.000,00	0,00	1.900.000,00
S - GESTÃO PARTICIPATIVA NAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO ? TRABALHO TÉCNICO SOCIAL		0,00	192.500,00	0,00	770.000,00
P - Gestão Participativa nas políticas de desenvolvimento urbano ? Trabalho Técnico Social		0,00	192.500,00	0,00	770.000,00
C - SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL, FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA		**50.050,00**	**200.200,00**	**1.009.100,00**	**7.059.900,00**
S - SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL		50.050,00	200.200,00	749.100,00	1.984.900,00
P - Ações de inclusão social		3.850,00	15.400,00	402.300,00	149.700,00
P - Gestão Socioambiental		46.200,00	184.800,00	346.800,00	1.735.200,00
P - Plano de Comunicação Social do Programa (PCS)		0,00	0,00	0,00	100.000,00
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	3.735.000,00
P - Elaboração do Plano de Fortalecimento Institucional		0,00	0,00	0,00	100.000,00
P - Implementação do Plano de Fortalecimento Institucional		0,00	0,00	0,00	3.635.000,00
S - ACELERAÇÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA		0,00	0,00	260.000,00	1.340.000,00
P - Elaboração do Plano de Aceleração da Inovação Tecnológica		0,00	0,00	60.000,00	240.000,00
P - Implementação das ações inerentes ao modelo MaaS		0,00	0,00	0,00	300.000,00
P - Aquisição de bens para a instalação da infraestrutura (equipamento, softwares e mobiliários).		0,00	0,00	200.000,00	800.000,00
C - ADMINISTRAÇÃO, AUDITORIA, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO -		**0,00**	**810.000,00**	**0,00**	**4.350.000,00**
S - APOIO AO GERENCIAMENTO		0,00	622.500,00	0,00	4.000.000,00
P - Apoio ao Gerenciamento		0,00	622.500,00	0,00	4.000.000,00
S - AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO		0,00	187.500,00	0,00	350.000,00
P - Avaliação Intermediária		0,00	0,00	0,00	20.000,00
P - Avaliação Econômica Ex-Post		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
P - Avaliação do Reassentamento		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
P - Auditoria Externa Independente		0,00	47.500,00	0,00	190.000,00
P - Avaliação Final PCR		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total	**80.000.000,00**	**1.920.000,00**	**7.680.000,00**	**16.000.000,00**	**64.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Os diversos órgãos da Prefeitura Municipal de Contagem prestarão apoio à SMDUH nas fases de preparação e execução do Programa, com destaques à necessidade de Ato Legal (Convênio, Decretos, Contratos, Termos de Referência, leis). Nesse sentido, os riscos legais serão minimizados. A execução consistirá na implementação de ações pelos vários agentes participantes, visando ao cumprimento das atividades previstas e das condições contratadas.

Faz-se necessário a aprovação, junto a Câmara Municipal de Vereadores e Senado, da contratação dos recursos da operação de crédito, conforme Lei Complementar nº. 101/2000 (anexo VIII):

Art. 32. O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles controladas, direta ou indiretamente.

§ 1o O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação e o atendimento das seguintes condições:

I - existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da lei orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica;

II - inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, exceto no caso de operações por antecipação de receita;

III - observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal;

IV - autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito externo;

V - atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição;

VI - observância das demais restrições estabelecidas nesta Lei Complementar.

Assim que a COFIEX aprovar o pleito o Executivo Municipal encaminhará à Câmara de Vereadores o projeto de lei autorizativa.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

As ações implementadas pelo Programa sempre envolverão os respectivos órgãos da Prefeitura de Contagem durante a sua execução.

Todas as contratações serão de responsabilidade da UGP e, para tanto, deverá ser criada uma Comissão Especial de Licitações - CEL especialmente para realizar todos os procedimentos licitatórios em conformidade com as políticas do BID.

As principais contratações serão para a elaboração de projetos executivos, para a execução de obras (construtoras e supervisora) e apoio ao gerenciamento do programa. Não se verifica, em um primeiro momento, a necessidade de contratação de servidores para serem alocados nos produtos do Programa.

Como riscos, citam-se a falta de experiência de técnicos da Prefeitura quanto aos procedimentos licitatórios em conformidade com as políticas do BID e, dependendo do objeto em licitação, se a fonte de recursos é CPL ou BID.

Portanto, como medidas mitigadoras, a equipe da CEL deverá ser capacitada pelo agente financiador e que as principais aquisições sejam realizadas pela fonte BID.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

(a) As desapropriações previstas se localizam na área denominada Complexo Perobas onde serão implementadas ações de urbanização e construídas unidades habitacionais; (b) em caso de imóveis a serem desapropriados e que estejam irregulares, a indenização seguirá o que preconiza o Plano Específico de Reassentamento aprovado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID; (c) a Procuradoria Geral do Município (PGM) é o órgão responsável pelo processo administrativo e judicial de desapropriação e a Secretaria Municipal da Fazenda, o órgão responsável pelo aporte de recursos; (d) As desapropriações serão mínimas e o resultado das obras beneficiará 3.130 famílias, além da produção de 530 unidades habitacionais. O município seguirá os requerimentos orientadores do DECRETO-LEI Nº 3.365, DE 21 DE JUNHO DE 1941, tendo em vista que as desapropriações se justificam por utilidade pública.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Os impactos ambientais ocorrerão principalmente nas intervenções de infraestrutura urbana a serem realizadas na área do Complexo Perobas e na execução das obras viárias complementares do SIM, como os serviços decorrentes da pavimentação de vias. No entanto, o município busca minimizar impactos oriundos da impermeabilização do solo com intervenções em áreas verdes, como descrito anteriormente. Além disso, as licenças ambientais são necessárias para implementação de qualquer projeto. O município possui delegação do Estado de Minas Gerais para promover todo o processo de licenciamento ambiental porque agiliza os procedimentos necessários. . As ações mitigadoras serão implementadas com base no Plano de Controle Ambiental de Obras, devidamente acompanhadas por engenheiros ambientais da Supervisora, UGP, Gerenciadora e Executora

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

(a) estima-se em cerca de 530 famílias a serem reassentadas; (b) o Plano Específico de Reassentamento, PER, identificara ́ o número de famílias a serem reassentadas e indenizadas. O Programa disponibilizará cerca 530 unidades habitacionais a serem constrúídas em sua área; e as indenizações ocorrerão dentro de critérios aprovados pelo PER e monitorados pelo Gerenciamento do Programa; (c) os imóveis destas comunidades passarão pelo processo de regularização fundiária; (d) em caso de imóveis a serem desapropriados a indenização seguirá o que preconiza o PER, aprovado pelo BID; e) a sistemática deverá ser a de entendimento entre as partes, com conhecimento pré vio de valores e aceitação formal por parte do expropriado; f) a Procuradoria Geral do Município (PGM) é o órgão responsável pelo processo administrativo e judicial de desapropriação; e a Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ, o órgão responsável pelo aporte de recursos.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 02/09/2022: Recebida, em 22/Jul/2022, a Carta-Consulta nº 60931, referente ao "Programa de Requalificação e Desenvolvimento Urbano de Contagem", pleiteando empréstimo/BID no valor de US$ 64.000.000,00, com contrapartida municipal de US$ 26.000.000,00, totalizando US$ 51.000.000,00. 489ª GTEC/Apresentação da CC realizada em 1º/Set/2022 Solicitadas Informações Complementares em 2 /Set/2022 Fase: Em revisão. (Em 2/Set/2022)
- 13/10/2022: Mediante Of. PREF-GP Nº 242/2022, de 20/Set/2022, a Prefeita do Município de Contagem/MG solicitou à SAIN/ME o ARQUIVAMENTO da CC 60931, por não haver tido tempo hábil para que o Município pudesse adequar o escopo do Programa às solicitações das informações complementares. (Em 13/Out/2022)