Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

PROJETO DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA, HÍDRICA E SANITÁRIA DE PERNAMBUCO

Nº Carta Consulta: 60934
Mutuário: Estado de Pernambuco
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 31.000.000,00
Fontes Externas:
New Development Bank - NDB: US$ 126.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 03
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 07
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 13
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 13
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 13
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 15
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 15
3. FINANCIAMENTO 15
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 15
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 16
4. EXECUÇÃO 16
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 16
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 16
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 16
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 16
5. RISCOS 19
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 19
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 19
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 19
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 19
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 20
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 20
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 20

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O Estado de Pernambuco se localiza no centro-leste do Nordeste do Brasil, sendo um dos nove estados dessa Região. Com uma área de 98.068,02 km2 e uma população estimada de 9,67 milhões de habitantes, de acordo com a projeção dos dados populacionais realizada em 2021 pelo IBGE, Pernambuco apresenta uma densidade demográfica de 98,06 habitantes/km2. A população se distribui em 184 municípios, mais o Distrito Estadual de Fernando de Noronha, agrupados em doze Regiões de Desenvolvimento do Estado.

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Pernambuco é de 0,673 (sendo significativamente inferior ao do Brasil, que é de 0,727), sendo um valor considerado "médio". O estado ocupa a 19ª posição entre as 27 unidades federativas brasileiras, segundo o IDHM 2010. 96,7% dos municípios pernambucanos estão entre as faixas de médio e de baixo IDH.

INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o trânsito é mais letal do que HIV/Aids, tuberculose, homicídios e suicídios, representando a principal causa de morte para crianças e pessoas entre 5 e 29 anos. Dados mais recentes da OMS indicam que cerca de 1,35 milhão de pessoas morrem em acidentes de transporte terrestre (ATT) por ano no mundo. Conforme estimativas do DATASUS, 838. 495 vidas foram perdidas em acidentes de trânsito entre 1996 e 2018 no Brasil. Levantamento do IPEA revela que o país ocupa a quinta posição no ranking mundial de vítimas de trânsito, atrás apenas da Índia, China, EUA e Rússia, com taxa de 22 mortes por 100 mil habitantes.

Em Pernambuco, 37.967 vidas foram destruídas por acidentes terrestres entre 1996 e 1998. Só em 2018 foram 1.560 óbitos, o que coloca o Estado na 15ª posição no ranking de letalidade por ATT entre as unidades federativas.

Além disso, um estudo realizado pelo IPEA e pela Associação Nacional de Transportes Públicos mostra que o custo anual para a sociedade brasileira relacionado a acidentes de trânsito é de R$ 50 bilhões. Em média, cada acidente custou R$ 261 mil aos cofres públicos, sendo que um acidente envolvendo vítima fatal teve um custo aproximado de R$ 785 mil.

No que diz respeito à infraestrutura logística, o Brasil ainda apresenta baixa capacidade competitiva, tornando altos os custos de produção e escoamento pelos problemas que vão desde a elevada burocracia até as limitadas condições das estradas, ferrovias, portos, aeroportos e hidrovias. Estima-se que 60% do transporte de cargas no Brasil seja feito através de estradas, o que evidencia a predominância deste modal no país.

Dados da Pesquisa CNT de Rodovias, estimam que Pernambuco apresenta um índice de apenas 53,74% de rodovias no estado avaliadas como ótimas ou boas (Ver FIGURA 1 do ANEXO A)

Em relação à malha pavimentada, os últimos dados são de 2015. Pernambuco tem um total de 4.353km de rodovias estaduais pavimentadas, o que representa 64% da malha viária estadual, evidenciando pouco avanço em termos de resultados alcançados. (Ver FIGURA 2 do ANEXO A).

INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANITÁRIA

Entre as 27 unidades federativas, Pernambuco tem o pior índice de disponibilidade hídrica. A quantidade de água acumulada nos reservatórios dividida pelo número de habitantes mostra que cada pernambucano recebe cerca de 100 mil litros de água por ano, o menor índice do Brasil. Pernambuco está situado em uma região que, pela própria natureza, demanda atenção especial no tocante à oferta de água. Baixos índices de precipitação, irregularidade do seu regime de chuvas, temperaturas elevadas durante todo ano e altas taxas de evaporação dos lençóis de água contribuem para os reduzidos volumes de disponibilidade hídrica. Associado a isso, 80% dos recursos hídricos estão concentrados na região litorânea, enquanto 90% de seu território está na região semiárida, frequentemente submetida a longos períodos de seca.

Superar este desequilíbrio é o principal desafio do Governo Estadual, encontrando as melhores soluções para levar abastecimento de água e esgotamento sanitário de qualidade para todo o estado. A alocação negociada da água, envolvendo as águas transpostas do Rio São Francisco e os sistemas adutores operados a partir de reservatórios de uso múltiplo são elementos inovadores de gestão integrada e participativa de recursos hídricos que visam equacionar o desequilíbrio de oferta mencionado.

Em 2021, a COMPESA investiu R$ 808 milhões em diversas ações de expansão e melhoria dos serviços. Cabe destacar que no exercício de 2020, ano caracterizado pelo cenário desafiador devido à pandemia da COVID-19, a Companhia seguiu investindo; mesmo com as adversidades trazidas, inclusive, pela queda da arrecadação, a COMPESA investiu R$ 693 milhões em obras importantes por todo o estado. Para os próximos 5 anos, a previsão de investimentos é de R$ 5,7 bilhões, sendo R$ 1,3 bilhão em 2022.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

O PROMIRHIS complementará a estrutura de financiamento do atual ?Programa Estadual Caminhos de Pernambuco?. Para viabilizar esse investimento, o Estado conta com uma Carteira de Financiamentos contratados recentemente para aporte de recursos em estradas, com diversas instituições financeiras, da qual o NDB se apresenta como mais uma fonte para complementar a estratégia. Especificamente para o PROMIRHIS, foi elencada a restauração das rodovias PE-015 e PE-545, estradas de grande porte e que já possuem Projetos Executivos das obras em andamento.

A escolha pela PE-015 se deu por ser de grande porte e importante eixo metropolitano, pois corta os municípios de Olinda e Paulista, fazendo a conexão com a capital do Estado, o município do Recife, como também com os municípios da parte norte da Região Metropolitana do Recife: Abreu e Lima, Igarassu e Itapissuma. Ao longo desta rodovia existem Polos Geradores de Viagens que aumentam a circulação de pessoas, bicicletas, veículos individuais e passageiros no transporte público. Esses polos contribuem para o aumento do tráfego diário de veículos, resultando em transtornos na mobilidade da cidade. Dados de 2018 a 2020 apontam que o índice de sinistros na Rodovia PE-015 é alto e severo, com muitas vítimas com ferimentos graves e mortas no trânsito, principalmente as mais vulneráveis (Ver FIGURA 3 do ANEXO A). A partir da avaliação feita para elaboração do Projeto Executivo de requalificação da via, sugerem-se reparos no pavimento asfáltico, remarcação da pintura de sinalização, recolocação de sinalização vertical em más condições de visibilidade, melhoria dos passeios e calçadas, além da limpeza da vegetação lindeira à via.

A indicação da PE 545 para o escopo deste financiamento se deu, além do porte, pela importância dessa via para a Região do Sertão Pernambucano. Após levantamento (ainda em andamento) feito para elaboração do Projeto, verificou-se que esta rodovia apresenta diferentes tipos e graus de defeitos no pavimento, o que resulta em dificuldades operacionais para os condutores, e consequentemente, eleva a chance de acidentes de trânsito. Além disso, a ausência de sinalização horizontal, vertical e de elementos auxiliares como tachas e tachões, com exceção de alguns trechos onde é possível encontrar algumas pinturas de faixa, e poucas placas de advertência, regulamentação e indicativa que estão em mau estado de conservação. Sabe-se ainda que a rodovia é categorizada como pista simples, onde se faz essencial a adequada sinalização de proibição de ultrapassagem e que apresenta considerável desgaste no pavimento da faixa de segurança, fazendo com que ela já não exista em determinados trechos.

Com base nas propostas apresentadas, o componente de infraestrutura rodoviária tem também impacto positivo sobre o clima, pois estradas em melhores condições de trafegabilidade e segurança reduzem emissões de gases de efeito estufa, pela diminuição de consumo de combustíveis e de outros derivados de petróleo, contribuindo para mitigação dos efeitos climáticos.

INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANITÁRIA

Dentre as metas estabelecidas no novo marco legal do saneamento, foi considerada como prioritária a eliminação da intermitência no abastecimento de água, visto que aproximadamente apenas 33% da população urbana atendida não se encontra em regime de rodízio de abastecimento, conforme FIGURA 4 do ANEXO A. Neste sentido, está sendo estruturado um programa de Estado com a visão de todos os investimentos a serem realizados nos próximos 12 anos em abastecimento de água, objetivando prioritariamente a eliminação da intermitência de abastecimento e o cumprimento das demais metas do novo marco regulatório. Este programa foi denominado Pacto pela Água (Ver FIGURA 5 do ANEXO A). Dentro de fases estabelecidas e obedecendo o critério de priorização da eliminação da intermitência do abastecimento, foi realizado um ranking dos municípios de acordo com a população total em situação de racionamento, definindo a distribuição das ações estruturadoras em três fases de investimentos (ver FIGURA 6 do ANEXO A). Atualmente, já se encontra em desenvolvimento o PEX/PE - Programa de Eficientização e Expansão do Saneamento de Pernambuco que é um dos projetos estratégicos previstos para serem executados ao longo dos próximos 5 anos. Estruturado dentro das premissas do pacto pela água, consiste em um conjunto de ações voltadas para melhoria dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, atuando direta e indiretamente em 23 municípios de Pernambuco. Com investimentos da ordem de R$ 1,1 bilhão, a serem contratados com o NDB, espera-se beneficiar 2,1 milhões de pessoas.

As ações do PROMIRHIS estão contempladas no plano de investimento da COMPESA e são continuidade do programa PEX/PE, consistindo em iniciativas que visam a ampliação da oferta dos serviços de abastecimento de água em 12 municípios além da ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Caruaru e Fernando de Noronha

Caruaru será atendida pela 1ª etapa da Adutora do Agreste, bem como pela Adutora a partir da barragem de Serro Azul, resolvendo desta forma o déficit hídrico, à medida que os problemas com a oferta de água são solucionados, agrava-se a questão do esgotamento sanitário. Através do Programa de Saneamento Ambiental da bacia do Rio Ipojuca ?PSA Ipojuca, a cidade de Caruaru recebeu investimentos com recursos do BID, visando a ampliação da cobertura de esgotamento sanitário, necessitando da conclusão de alguns trechos de redes coletoras e implantação de Estação de Tratamento de Esgotos no bairro de Rendeiras e Alto do Moura. A contratação do presente financiamento é decisiva para a conclusão das ações já iniciadas em Caruaru, garantindo o atendimento das metas de universalização previstas no novo marco regulatório e o atendimento das normas ambientais vigentes.

Nesse sentido, o PROMIRHIS-PE tem forte vínculo com o tema da adaptação climática, por contribuir para o aumento da resiliência dos serviços de água para atendimento à população os períodos onde as secas tendem a se agravar em severidade e duração. Ao mesmo tempo, como as são regiões do Projeto ainda são atendidas pela rota dos caminhões pipa durante os longos períodos de estiagem, haverá também redução de emissões de gases de efeito estufa, colaborando na mitigação dos problemas climáticos. Por fim, a ampliação dos serviços de esgotamento sanitário reduzirá a poluição dos corpos de água, aumentando a sua disponibilidade para uso, assim também contribuindo para a melhoria da segurança hídrica.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

Em 2008, o Governo de Pernambuco introduziu novos paradigmas para o processo de Planejamento Estratégico do Estado, ao entender que a definição da estratégia precede a ação. Desde então, periodicamente seleciona e dissemina um conjunto de objetivos a serem perseguidos ao longo da gestão, orientando, de forma sinérgica, a ação de todo o Governo, invertendo a lógica de planejamento até então vigente na máquina pública, que se baseava em planos estratégicos desenvolvidos isoladamente pelos órgãos e depois agrupados. Para o período de 2020-2023, foi organizada a estratégia de gestão em Pernambuco levando em consideração as dimensões do desenvolvimento sustentável (social, ambiental e econômica) e os objetivos estratégicos contidos na Figura 07 do ANEXO A.

Os recursos advindos do Financiamento aqui pleiteado serão alocados em ações e iniciativas englobadas no Objetivo Estratégico de Água e Infraestrutura. No PPA, as ações destacadas nesta Carta Consulta estão contidas em três Programas:

-Programa 0433 - PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO AMBIENTAL NO ESTADO

-Programa 0912 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

-Programa 0927 - CAMINHOS DE PERNAMBUCO

Os dois primeiros são de execução da COMPESA e contêm as Ações Orçamentárias onde são feitas as despesas voltadas para universalização do acesso à água e ao esgotamento sanitário, quais sejam:

-Ação 4202: Inversões em Participação Societária na COMPESA - Saneamento para Todos - Ampliação da Cobertura dos Serviços e Eficiência da Coleta e Tratamento do Esgotamento Sanitário

-Ação 4198: Inversões em Participação Societária na COMPESA - Água para Todos - Ampliação da Oferta, Cobertura dos Serviços de Abastecimento e Redução do Racionamento de Água

No Programa ?Caminhos de Pernambuco?, de execução do DER, pode ser localizada a Ação Orçamentária 1045: Restauração e Melhoramento da Malha Viária do Estado, onde as despesas com requalificação são planejadas e executadas.

Portanto os recursos serão aportados para reforçar as dotações orçamentárias já existentes.

CONTRAPARTIDA

Para a contrapartida, o Governo do Estado de Pernambuco disponibilizará os recursos necessários para a execução da contrapartida do Projeto num montante de US$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões de dólares)/ R$ 167.400.000,00 (cento e sessenta e sete milhões quatrocentos mil reais) , valor equivalente a 20% do valor total do Projeto. Estes recursos aportados serão provenientes de receitas em conformidade com a Resolução COFIEX nº 3 de 29/05/2019, sendo composto de intervenções a serem realizadas pela COMPESA para ampliação da oferta de água e universalização do esgotamento sanitário no Estado.

TAXA DE CÂMBIO

A taxa de câmbio utilizada é de 1 USD para 5,40 BRL (cotação de 18/07/2022 BACEN).

2. Projeto

2.1. Título
PROJETO DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA, HÍDRICA E SANITÁRIA DE PERNAMBUCO

2.2. Título Abreviado
PROMIRHIS-PE

2.3. Mutuário
Estado de Pernambuco

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
I - OBJETIVO GERAL

O objetivo geral do Projeto é ampliar a infraestrutura básica e logística estadual, através da requalificação da malha viária e da melhoria da oferta de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Estado de Pernambuco.

II-OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Requalificar e modernizar rodovias de grande porte da malha viária estadual;

- Requalificar e ampliar os sistemas de abastecimento de água do Estado de Pernambuco, garantindo a ampliação da oferta de água, a eliminação do rodízio e a redução das perdas na operação;

- Requalificar e ampliar os sistemas de esgotamento sanitário do Estado de Pernambuco, garantido a universalização da cobertura do esgotamento sanitário;

- Otimizar a gestão de perdas da companhia, visando eficiência e melhor controle na produção e distribuição de água;

- Melhorar a qualidade de vida em comunidades beneficiadas com a implantação das redes de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, garantindo a qualidade dos efluentes descartados preservando os corpos receptores;

- Melhorar a qualidade de vida da população usuária das rodovias a serem restauradas com a implantação de estradas modernas e de boa qualidade de tráfego;

- Ampliar a capacidade de escoamento da produção e na circulação de trabalhadores do polo gesseiro no Sertão do Estado.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Percentual das rodovias classificadas com o conceito de ótimo e bom	RELAÇÃO ENTRE O TOTAL DE QUILÔMETROS DE RODOVIAS LOCALIZADAS NO ESTADO E COM CLASSIFICAÇÃO DE "ÓTIMO" OU "BOM" NA AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL, E A EXTENSÃO TOTAL DE QUILÔMETROS DE RODOVIAS.	%	53,70	59,00
Quantidade de Quilômetros de rodovias requalificados	SOMATÓRIO DE EXTENSÃO DE RODOVIAS REQUALIFICADAS.	KM	2.000,00	4.000,00
Cobertura de Abastecimento de Água	POPULAÇÃO URBANA COBERTA COM INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS MUNICÍPIOS COM OBRAS DE SAA CONTEMPLADAS NO PROGRAMA / POPULAÇÃO URBANA RESIDENTE DOS MUNICÍPIOS COM OBRAS DE SAA CONTEMPLADAS NO PROGRAMA	%	95,47	99,69
Índice de Perda na Distribuição	IPD = [(VOLUME DE ÁGUA DISTRIBUÍDO NOS MUNICÍPIOS E LOCALIDADES COM OBRAS DE SAA CONTEMPLADAS NO PROGRAMA - VOLUME DE ÁGUA CONSUMIDO NOS MUNICÍPIOS E LOCALIDADES COM OBRAS DE SAA CONTEMPLADAS NO PROGRAMA) / VOLUME DE ÁGUA DISTRIBUÍDO NOS MUNICÍPIOS E LOCALIDADES COM OBRAS DE SAA CONTEMPLADAS NO PROGRAMA]	%	49,53	37,28

Cobertura de Esgotamento Sanitário	(POPULAÇÃO URBANA COBERTA COM INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS MUNICÍPIOS COM OBRAS DE SES CONTEMPLADAS NO PROGRAMA / POPULAÇÃO URBANA TOTAL DOS MUNICÍPIOS COM OBRAS DE SES CONTEMPLADAS NO PROGRAMA) x 100	%	54,00	64,44

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - COMPONENTE 1 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA	**59.629.630,00**
S - RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA	59.629.630,00
P - Rodovia PE 015	30.000.000,00
P - Rodovia PE 545	29.629.630,00
C - COMPONENTE 2 INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANITÁRIA	**63.880.691,00**
S - EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	56.445.271,00
P - Ampliação e Eficientização do SAA Cabo de Santo Agostinho	12.095.415,00
P - Ampliação e Eficientização do SAA Moreno	8.803.391,00
P - Ampliação e Eficientização do SAA São Caitano	3.384.497,00
P - Ampliação e Eficientização do SAA Vitória de Santo Antão	12.465.305,00
P - Ampliação e Eficientização do SAA Escada	11.096.711,00
P - Ampliação e Eficientização do SAA Salgueiro	3.698.904,00
P - Ampliação e Eficientização do SAA Afogados da Ingazeira	2.404.288,00
P - Ampliação e Eficientização do SAA São José do Egito	2.496.760,00
S - UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	7.435.420,00
P - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES Caruaru	7.435.420,00
C - COMPONENTE 3 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	**2.101.679,00**
P - Supervisão das Obras	1.101.679,00
P - Gerenciamento do Projeto	1.000.000,00
C - OBRAS DE CONTRAPARTIDA	**31.000.000,00**
P - Implantação da 1ª etapa da obra para melhoria do Abastecimento de Água de Araçoiaba	5.351.852,00
P - Ampliação e Eficientização do Sistema de Abastecimento de Água de Araçoiaba	4.074.074,00
P - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Fernando de Noronha	12.037.037,00
P - Implantação do Sistema Adutor Pesqueira Poção	3.703.704,00
P - Ampliação Sistema de Abastecimento de Água de Serra Talhada	3.611.111,00
P - Implantação do SAA da comunidade Açudinho e Ampliação do Sistema Produtor de Feira Nova	2.222.222,00
C - OUTRAS DESPESAS	**388.000,00**
P - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO (Front-end fee)	315.000,00
P - Reserva de Contingência e Emergência	73.000,00
Total dos Componentes	**157.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - COMPONENTE 1 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

Os investimentos em infraestrutura rodoviária são fundamentais para assegurar o crescimento econômico do Estado, além de garantir maior segurança a seus habitantes. As ações voltadas para a melhoria na malha garantirão a trafegabilidade de vias importantes, impulsionarão o escoamento da produção, fortalecerão o turismo em diversas regiões e reduzirão os acidentes de trânsito. As melhorias beneficiarão diretamente 3.160.000 pessoas. As intervenções estão distribuídas no subcomponente Restauração Rodoviária.

S - RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA

Reestruturar e conferir maior segurança à malha rodoviária estadual está entre os investimentos previstos neste projeto. Isso será feito através da realização de ações voltadas à melhoria das condições de tráfego nas rodovias estaduais e à ampliação da vida útil da pavimentação; da requalificação do pavimento das rodovias estaduais e das respectivas faixas de domínio, mediante a execução de serviços de capinação, desobstrução de dispositivos de drenagem, requalificação asfáltica e sinalização; e da implantação do Sistema de Gestão do Pavimento, para o monitoramento permanente das ações executadas. Além disso, serão realizados investimentos no modal cicloviário, nos passeios públicos e na construção de passarelas, proporcionando maior segurança e conforto não só aos motoristas, mas aos ciclistas e pedestres.

P - Rodovia PE 015

A PE-15 é um dos principais corredores de transporte, que faz a ligação entre a capital pernambucana e os municípios da área Norte da Região Metropolitana do Recife (RMR). Com extensão de mais de 13,5 quilômetros, o trecho um da PE-15 corta os municípios de Olinda e Paulista e é o principal trajeto para os condutores que trafegam todos os dias em direção à cidade do Recife. A via também abriga um dos corredores de transporte coletivo de maior fluxo da RMR, em suas margens há três importantes terminais rodoviários com intensa movimentação de passageiros, o Terminal Integrado da PE-15 (em Olinda) e os Terminais Integrados Pelópidas Silveira e Abreu e Lima (em Paulista). Calcula-se que a PE-15 tem fluxo superior a 50 mil veículos diariamente. Além dos carros, ônibus, caminhões e motos, a via também registra uma intensa circulação de ciclistas e pedestres. Já o trecho dois, com 10,5 quilômetros, corresponde à continuação do corredor exclusivo de ônibus iniciado no TI Abreu e Lima e seguindo até o TI Igarassu. Além da requalificação do pavimento, a obra também abrangerá intervenções urbano-paisagísticas, com o plantio de novas árvores, jardins e pintura dos equipamentos viários como pontes e viadutos; projetos de acessibilidade; implantação de ciclovias; passeios públicos e instalação de iluminação em LED, além da construção de duas praças e um novo equipamento de lazer e esporte.

Benefícios Esperados da Ação: As obras nesse segmento vão garantir, especialmente, mais agilidade no tempo de viagem e segurança para quem depende do transporte público, uma vez que este corredor conecta as cidades de Olinda, Paulista, Abreu e Lima, e Igarassu, beneficiando 3 milhões de habitantes.

P - Rodovia PE 545

A restauração da PE-545 vai contemplar os 75,3 quilômetros da via, que corta os municípios de Exu, Bodocó e Ouricuri, beneficiando mais de 140 mil pessoas no Sertão de Pernambuco. A rodovia em questão tem como principais pontos de passagem: a travessia urbana do município de Exu; a travessia urbana do distrito de Timorante; travessia urbana do município de Bodocó e a travessia urbana do município de Ouricuri. Além dessas travessias urbanas, outros pontos de passagem são relevantes nessa rodovia, como o entroncamento com a PE-507, que dá acesso ao município de Moreilândia à 26,3 km de distância, o entroncamento com a PE-520 a 22,6 km do município de Granito, entroncamento com a PE560, que dá acesso a BR-316 à leste e ao município de Ipubi à oeste, tendo seu final no entroncamento com a PE-316 no importante polo comercial do agreste, o município de Ouricuri. Tais trechos são caracterizados pela presença de acessos múltiplos e intersecções em nível com vários sentidos de tráfego sem sinalização viária apropriada. Além disso, os trechos de perímetro urbano não apresentam sinalização de redução de velocidade e de travessia sinalizada de pedestres/escolares, oferecendo condições propícias para a ocorrência de acidentes;

Benefícios Esperados da Ação: Contribuir para o desenvolvimento da região, principalmente no que diz respeito ao escoamento da produção e na circulação de trabalhadores do polo gesseiro, que responde pela geração de 13,9 mil empregos diretos e 69 mil indiretos naquela região. A restauração prevê beneficiar 140 mil habitantes.

C - COMPONENTE 2 INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANITÁRIA

Conjunto de ações que visam expandir sustentavelmente a oferta de água tratada para os diversos sistemas de abastecimento do Estado juntamente com a eficientização operacional no processo de distribuição de água, inclusive automação dos processos, de modo a equilibrar receitas e custos, oferta e demanda, reduzindo a intermitência no fornecimento de água e a necessidade de maiores investimentos futuros para construção ou ampliação de sistemas produtores. Estão previstas ações de ampliação de cobertura de sistemas de esgotamento sanitário, com vistas na universalização dos serviços, em consonância com as políticas ambientais, de modo a prover os municípios com sistemas sustentáveis e com objetivo de preservar o meio ambiente promovendo a melhoria na qualidade de vida da população.

S - EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

A infraestrutura hídrica proposta constitui elemento central da gestão dos escassos recursos hídricos do estado, dando uso eficaz das águas transpostas do Rio São Francisco e de outros sistemas adutores do Estado. Essas ações estão em linha com o plano estadual de recursos hídricos, de acordo com a legislação brasileira de gestão integrada de recursos hídricos.

Os projetos contemplados pelo programa considerarão aspectos voltados para a eficiência energética dos sistemas. Os sistemas de elevação de água envolverão equipamentos de eficiência energética, além de regime operacional que maximize as disponibilidades hídricas de distintos sistemas locais e integrados/regionais. O controle de perdas em sistemas de água também envolve eficiência energética, especialmente pela otimização dos sistemas de abastecimento e da criação dos distritos de medição e controle e setorização. Nesse contexto, novas tecnologias de contratação de serviços, de operação automatizada, de implantação dos DMCs, de leitura e medição digital, entre outras, reduzirão custos de operação e riscos.

P - Ampliação e Eficientização do SAA Cabo de Santo Agostinho

O SAA do município do Cabo de Santo Agostinho tem sua produção realizada majoritariamente pelos sistemas produtores integrados de Pirapama, Suape e Gurjaú. O RAP Bela Vista tem a flexibilidade de receber aportes dos sistemas produtores Pirapama e Gurjaú e mantém-se o abastecimento da área atualmente assistida pelo RAP Ponte dos Carvalhos. Adicionalmente, no futuro, é previsto um reforço através da Barragem Engenho Maranhão. É proposta a desativação do sistema isolado Charneca em função da falta de garantia hídrica do respectivo manancial (Sebastopol), da pequena capacidade da ETA e da mesma se encontrar em situação física ruim.
O foco deste empreendimento é ampliar o abastecimento de água do SAA deste município, bem como melhorar sua eficiência na distribuição. Para tal, a obra prevê a reforma de 19 estações elevatórias e 23 reservatórios. Acerca da rede, está prevista a expansão de 135 km de rede de distribuição e substituição de outros 126 km, incrementando cerca de 7.400 ligações.

Benefícios Esperados da Ação: Ampliação do abastecimento de água, aumento da eficiência operacional e redução/eliminação do rodízio na distribuição, beneficiando 227 mil habitantes.

P - Ampliação e Eficientização do SAA Moreno

O sistema de abastecimento de água do município de Moreno é isolado e capta água no Rio Jaboatão. No futuro, a captação passará a ser realizada na barragem Engenho Pereira com adução por gravidade.
Neste empreendimento, a concepção é de reforço da produção através de uma captação na Barragem de Duas Unas. Para isso, será necessário que a obra contemple o sistema adutor de Duas Unas para Moreno (que conta com uma elevatória de captação na barragem e adutoras de água bruta de recalque e gravidade até a ETA), bem como a ampliação da ETA Moreno. Além disso, a obra ainda prevê a reforma/recuperação de 14 estações elevatórias e 15 reservatórios. Acerca da rede, está prevista a expansão de 21 km de rede de distribuição e substituição de outros 2 km, incrementando cerca de 3.100 ligações.

Benefícios Esperados da Ação: Ampliação do abastecimento de água, aumento da eficiência operacional e redução/eliminação do rodízio na distribuição, beneficiando 64 mil habitantes.

P - Ampliação e Eficientização do SAA São Caitano

O sistema de abastecimento de água de São Caitano tem como mananciais as barragens Taquara, Brejo do Buraco e Brejo dos Coelhos, e para garantir a segurança hídrica, foi previsto um reforço de 12 L/s da Adutora do Agreste. É prevista a ampliação da ETA para mais 40 L/s, também é prevista a ampliação das elevatórias de Vicente do Cordeiro e EE7 - São Caitano. Quanto a reservação são previstos mais dois reservatórios: um apoiado e outro elevado. O sistema da localidade de Maniçoba será mantido, sendo prevista ampliação de sua ETA. Já a localidade de Tapiraim é prevista integração com a sede, através de uma nova elevatória para aduzir água tratada da ETA São Caitano para Tapiraim.
Dentre as principais intervenções que serão realizadas destaca-se a implantação de 01 estação de tratamento, 02 estações elevatórias e 02 reservatórios. Além destas, será realizada a reforma/recuperação de 02 barragem, 02 estações de tratamento, 08 estações elevatórias e 07 reservatórios. Com relação a rede, está prevista a implantação de 9,3 km de rede de distribuição e a substituição 24,6 km, para melhorar o abastecimento de 11 áreas do município, incrementando cerca de 50 ligações.

Benefícios Esperados da Ação: Ampliação do abastecimento de água, aumento da eficiência operacional e redução/eliminação do rodízio na distribuição, beneficiando 36 mil habitantes.

P - Ampliação e Eficientização do SAA Vitória de Santo Antão

O sistema de abastecimento de água de Vitória de Santo Antão possui quatro captações, sendo estas realizadas por meio das barragens de Tapacurá, Jussara, Águas Claras e Canha Novo. Houve uma ampliação da Barragem Águas Claras em 90 L/s assim como a EEAB Águas Claras, observando que passando a 200 L/s nesta barragem, é possível retirar 140 (10 a menos do captado atualmente) da Barragem Jussara. A previsão é que a ETA Vitória receba um novo módulo de 260 L/s e as elevatórias de água tratada passem por modificações para atender esse aumento de vazão. Com relação a reservação, deverão ser instalados três novos RAPs suprindo os déficits existentes. Dentre as principais intervenções estão previstas a implantação de 01 estação de tratamento convencional, 01 sistema de tratamento simplificado para poços, 01 estação elevatória, 05 reservatórios, além da reforma de 04 barragens, 09 estações elevatórias, 11 reservatórios e 01 estação de tratamento e recuperação de 03 poços. Acerca da rede, está prevista a expansão de 41 km de rede de distribuição e substituição de outros 84 km, em 15 áreas de abastecimento , viabilizando o incremento de aproximadamente 4.200 ligações.

Benefícios Esperados da Ação: Ampliação do abastecimento de água, aumento da eficiência operacional e redução/eliminação do rodízio na distribuição, beneficiando 145 mil habitantes.

P - Ampliação e Eficientização do SAA Escada

Riacho Pata Choca, Barragem Sapocagi e Riacho Contendas, este último para a localidade de Frexeiras, tendo previsão de reforço pela ampliação da captação do Riacho Pata Choca.
As obras e serviços de ampliação e eficientização do SAA do município de Escada preveem a implantação de 01 estação de tratamento e 03 reservatórios, além da reforma de 01 barragem, 10 estações elevatórias, 09 reservatórios e 02 estações de tratamento. Acerca da rede, está prevista a expansão de 20 km de rede de distribuição e substituição de outros 23 km, em 10 áreas de abastecimento, incrementando cerca de 2.000 ligações.

Benefícios Esperados da Ação: Ampliação do abastecimento de água, aumento da eficiência operacional e redução/eliminação do rodízio na distribuição, beneficiando 72 mil habitantes

P - Ampliação e Eficientização do SAA Salgueiro

O sistema de abastecimento de água de Salgueiro é integrado pela captação da adutora de Salgueiro. A adutora de Salgueiro fornece 245 L/s diretamente para a ETA Salgueiro que receberá um novo módulo de tratamento para atendimento das demandas futuras da sede e do município de Verdejantes.
O foco deste empreendimento está na distribuição, uma vez que já se tem recursos disponíveis para as intervenções na produção. A obra da distribuição prevê a implantação 04 reservatórios, além da reforma de 11 estações elevatórias e 12 reservatórios. Acerca da rede, está prevista a expansão de 28 km de rede de distribuição e substituição de outros 52 km, incrementando cerca de 1.300 ligações.

Benefícios Esperados da Ação: Ampliação do abastecimento de água, aumento da eficiência operacional e redução/eliminação do rodízio na distribuição, beneficiando 69 mil habitantes.

P - Ampliação e Eficientização do SAA Afogados da Ingazeira

O sistema de abastecimento de água de Afogados da Ingazeira é integrado com Tabira-sede. O sistema atual conta com captação da barragem Brotas que permanecerá em operação, porém, com uma vazão reduzida para não haver comprometimento da barragem, aumentando o reforço da adutora do Pajeú para 145 L/s. A água bruta será aduzida até a ETA Afogados da Ingazeira que receberá um novo módulo de tratamento e ampliação da elevatória de água tratada (EEAT 1). Quanto a reservação foram instalados três novos reservatórios elevados atendendo a demanda prevista durante todo horizonte do projeto. Dentre as principais intervenções a serem realizadas, estão previstas a implantação de 01 estação de tratamento e 03 reservatórios, 01 estação elevatória, e a reforma/recuperação de 04 reservatórios e 01 estação de tratamento e 10 estações elevatórias. Acerca da rede, está prevista a expansão de 4,5 km de rede de distribuição e substituição de outros 8 km, para melhorar o abastecimento de 8 áreas do município, incrementando cerca de 500 ligações.
O Empreendimento tem o objetivo de adequar o sistema de distribuição de água para atendimento das demandas crescentes da sede Municipal de Afogados da ingazeira. O Sistema prevê a Implantação de linhas tronco, setorização de rede de distribuição e expansão em áreas periféricas buscando a eliminação do rodízio

Benefícios Esperados da Ação: Ampliação do abastecimento de água, aumento da eficiência operacional e redução/eliminação do rodízio na distribuição, beneficiando 37 mil habitantes.

P - Ampliação e Eficientização do SAA São José do Egito

O sistema de abastecimento de água de São José do Egito é integrado com a adutora do Pajeú. A adução da barragem Rosário será desativada, recebendo água apenas das barragens São José I e II, sendo necessário o reforço pela adutora do Pajeú diretamente na ETA que receberá um novo módulo de tratamento, além disso a EEAT 1 receberá uma pequena ampliação. Quanto a reservação serão instalados quatro novos reservatórios, três elevados, um apoiado no terreno da ETA, sendo que um elevado servirá estritamente para lavagem dos filtros.
Dentre as principais intervenções que serão realizadas, destaca-se a implantação de 01 estação de tratamento, 02 estações elevatórias e 04 reservatórios. Além destas, será realizada a reforma/recuperação de 01 estação de tratamento, 13 estações elevatórias e 04 reservatórios. Com relação a rede, está prevista a implantação de 9,4 km de rede de distribuição e a substituição 7 km, para melhorar o abastecimento de 5 áreas do município, incrementando cerca de 750 ligações.

Benefícios Esperados da Ação: Ampliação do abastecimento de água, aumento da eficiência operacional e redução/eliminação do rodízio na distribuição, beneficiando 30 mil habitantes.

S - UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Com a necessidade iminente de ampliação da cobertura dos serviços de esgotamento sanitário visando o atendimento das metas do novo marco regulatório, as cidades contidas nesta carta consulta já possuem alguma estrutura de sistemas de esgotamento sanitário, necessitando de investimentos para crescimento desta cobertura, melhorando assim as condições sócio-ambientais das cidades e consequentemente os descartes de esgotos nos corpos d?água contribuindo para recuperação das águas das bacias hidrográficas.

P - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES Caruaru

As obras visam a Expansão do Sistema de Esgotos Sanitários ? SES da Cidade de Caruaru, mediante a implantação de redes coletoras, ramais prediais e ligações intradomiciliares em áreas ainda desprovidas dessas benfeitorias. Além das estruturas acima citadas serão também implantadas 02 estações elevatórias e respectivas linhas de recalque que transportarão os esgotos diretamente até uma Estação de Tratamento de Esgotos ? ETE, ou a um poço de visita de uma rede coletora vizinha, com a mesma destinação. A execução de Obras de Expansão do Sistema de Esgotos Sanitários de Caruaru nas microbacias 01, 04-B (Bairro da Alto do Moura) e 32 (Bairro Rendeiras).
A execução da obra prevê a implantação de 9,5 km de rede coletora, 21,5 km de ramais e cerca de 1.650 ligações intradomiciliares , para atendimento de uma população de aproximadamente 19 mil habitantes.

Benefícios Esperados da Ação: Ampliação da cobertura com sistema de esgotamento sanitário no município, beneficiando 19 mil habitantes.

C - COMPONENTE 3 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO

Conjunto de ações necessárias à supervisão e ao gerenciamento das ações, com foco no acompanhamento e na fiscalização das obras, bem como no suporte às atividades relacionadas à gestão e aos aspetos técnicos e administrativos do Projeto.

P - Supervisão das Obras

Devido à grande quantidade de obras previstas dentro do Projeto, torna-se necessária a contratação de empresas especializadas no acompanhamento e fiscalização dos diversos canteiros e frentes de serviços de obras que serão criados. O período previsto para o desenvolvimento desses trabalhos é de 4 anos.
Esses serviços compreenderão o apoio aos executores (COMPESA e DER) na fiscalização das obras firmadas com terceiros. Também compreenderão trabalhos de acompanhamento da qualidade dos serviços, fidelidade no seguimento das soluções de projeto, aplicação de materiais e uso dos métodos construtivos, perfazendo assim um perfil altamente técnico aos trabalhos.

P - Gerenciamento do Projeto

A contratação de gerenciadora para o Projeto tem por objetivo dar suporte nas seguintes atividades: acompanhamento das licitações e execução dos empreendimentos; fornecimento de informações ao organismo financiador e prestação de contas ao mesmo; elaboração de todos os documentos previstos em Contrato de Empréstimo, tais como Relatórios Semestrais, Planos Anuais de Manutenção, Relatórios de Auditoria etc.; acompanhamento de metas; elaboração e manutenção do planejamento global do Programa.
Pretende-se, com este suporte, tornar possível o monitoramento do Projeto em todos os níveis, com vistas a promover os ajustes necessários ao seu cumprimento, de acordo com as metas acordadas com o organismo financiador.

C - OBRAS DE CONTRAPARTIDA

Este Componentes é formado ´por intervenções a serem realizadas pela COMPESA para ampliação da oferta de água e universalização do esgotamento sanitário no Estado com recursos de fontes próprias, em conformidade com a Resoluçaõ COFIEX nº 3 de 29/05/2019

P - Implantação da 1ª etapa da obra para melhoria do Abastecimento de Água de Araçoiaba

A obra consiste na implantação de uma nova captação na barragem de Botafogo e no assentamento de aproximadamente 10km de adutora:

?Construção de uma nova elevatória de água bruta;
?Assentamento de 8.500m de adutora de água bruta de 400mm em ferro fundido;
?Assentamento de 2.800m de adutora de água bruta de 450mm em PEAD;

A obra possibilitará garantir uma segurança hídrica para o município tendo em vista que o abastecimento ocorre atualmente com a captação em uma barragem de nível. Este tipo de barragem não permite a acumulação de água para períodos de seca.

Haverá, além do benefício da captação após a obra ocorrer em uma barragem de acumulação, um incremento de produção de 15l/s. A primeira etapa prevê a utilização da capacidade total da Estação de Tratamento de água Existente que é de 30l/s.

Com a conclusão da primeira etapa, a previsão é que o rodízio saia das atuais 6 horas de abastecimento por 132 horas sem, para um abastecimento 24h para os clientes COMPESA. Após a conclusão da segunda etapa, a previsão é expandir a cobertura de atendimento, também com abastecimento 24h, incluindo os novos presídios a serem atendidos.
Benefícios Esperados da Ação: Ampliação da oferta de água e da segurança hídrica, contribuindo para a redução/eliminação do rodízio no abastecimento, beneficiando 21 mil habitantes

P - Ampliação e Eficientização do Sistema de Abastecimento de Água de Araçoiaba

As obras e serviços de ampliação e eficientização do SAA Araçoiaba tem por concepção, universalizar o abastecimento do município, por meio de intervenções necessárias a não depender do manancial riacho Floresta, em função da falta de garantia hídrica, e se utilizar apenas da água tratada proveniente do Sistema
Produtores Botafogo, com vazão de aporte de 65 L/s. Dentre as intervenções, se propõe suprir o déficit com um reservatório apoiado na área da ETA, com capacidade de 1.000m³ dividido em duas células de 500m³ cada e mais dois reservatórios elevados com capacidade de 200m³ cada, a instalação de duas estações elevatórias de água tratada para a alimentação dos reservatórios elevados. O foco deste empreendimento está na distribuição, uma vez que já se tem recursos disponíveis para as intervenções na produção.
A obra da distribuição prevê a implantação de 02 estações elevatórias e 02 reservatórios, além da reforma de 01 estação elevatória e 01 reservatório. Acerca da rede, está prevista a expansão de 36 km de rede de distribuição e substituição de outros 4 km, incrementando cerca de 6.100 ligações.
Benefícios Esperados da Ação: Ampliação do abastecimento de água, aumento da eficiência operacional e redução/eliminação do rodízio na distribuição, beneficiando 21 mil habitantes.

P - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Fernando de Noronha

Atualmente a Ilha de Fernando de Noronha possui duas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), uma estação elevatória e uma cobertura de aproximadamente 67% da rede coletora de esgoto.
O escopo da contratação contempla o desenvolvimento de planos, estudos e projetos, básicos e executivos, hidráulicos, elétricos, estruturais, arquitetura, ambientais, patrimônio histórico, bem como, a completude de fornecimentos e execução das obras e serviços necessários a completa implementação das seguintes ações:

?Execução de 21 km de rede coletora, incluindo substituição de redes existentes;
?Construção de 15 novas Estações Elevatórias de Esgoto, inclusive execução de emissários;
?Ampliação das Estações de Tratamento de Esgoto Boldró e Cachorro;
?Construção de uma nova Estação de Tratamento de Esgoto.

Faz parte ainda do escopo do objeto o start-up e a efetiva pré-operação do sistema de esgotamento sanitário a ser implantado. Salienta-se que o desempenho operacional do SES é de responsabilidade da CONTRATADA.
A obra deverá atender a 99% da população da ilha, incluindo população flutuante, com sistema de esgotamento sanitário coletivo. Não será aceito sistemas unitários de coleta de esgoto, beneficiando 7,5 mil pessoas
Benefícios Esperados da Ação: Ampliação da cobertura com sistema de esgotamento sanitário no município.

P - Implantação do Sistema Adutor Pesqueira Poção

A sede Municipal da Cidade de Poção atualmente tem como sua única alternativa de atendimento a Barragem de Duas Serras. Esta Barragem apesar de sua capacidade de acumulação de cerca de 2 milhões de m³ tem se mostrado um Manancial de baixa confiabilidade diante das alterações dos regimes de chuva.
Preocupada com a instabilidade da Barragem de Duas Serras e com o objetivo de dar maiores garantias ao abastecimento da cidade, a COMPESA desenvolveu Estudos para soluções Estruturadoras para o Abastecimento da cidade de Poção.
A Proposta para solução definitiva do Abastecimento da cidade de Poção é a implantação do Ramal de Poção, integrante do Complexo da Adutora do Agreste.
As obras do Ramal de Poção serão compostas pelas seguintes intervenções:
?Implantação de Estação elevatória com capacidade de recalcar a vazão de 21,00 l/s até a ETA Poção;
?Implantação de adutora de gravidade, com extensão de 17.600,00 em tubulação mista, sendo 760,00 em tubos de FoFo DN 200mm e 16.800 em tubulação PEAD DN 225mm em tubos PN 10 e PN 16;
?Implantação de adutora de recalque com extensão de 9.380,00 em tubulação mista, sendo 3.680,00 em tubos de FoFo DN 200mm e 5.700 em tubulação PEAD DN 225mm em tubos PN 10 e PN 16.
Com a implantação desta solução, será possível realizar o abastecimento da cidade de Poção, com as águas vindas da Transposição do Rio São Francisco, que já chegam a cidade de Pesqueira, sempre que a Barragem de Duas Serras se mostrar insuficiente. Os sistemas poderão trabalhar de forma complementares, dando uma opção operacional de grande segurança a cidade.
Benefícios Esperados da Ação: Ampliação da oferta de água e da segurança hídrica, contribuindo para a redução/eliminação do rodízio no abastecimento, beneficiando 11 mil habitantes.

P - Ampliação Sistema de Abastecimento de Água de Serra Talhada

Está prevista a implantação de uma nova Estação de Tratamento de Águas (ETA) com capacidade para 200 L/S, o que aumenta em 100% a capacidade de tratamento de Serra Talhada e ainda é suficiente para atender outras localidades atendidas pela Adutora do Pajeú já com água tratada.
O remanejamento da EEE04 para este centro também é necessário. Isto irá diminuir custos operacionais da empresa com a eliminação de diversas ETA's ao longo desta linha. Ademais, haverá implantação / substituição de pelo menos 37 km de tubulações que ajudarão a retirar a zona urbana de Serra Talhada do racionamento, eliminando também todas as redes conhecidas de cimento amianto. Como consequência haverá a universalização do abastecimento na cidade com as áreas de expansão não atendidas (cerca de 300 ligações novas a se implantar).
Para este fim dois reservatórios de concreto armado com 600 m³ deverão ser construídos. Por fim, serviços de energização, urbanização e reforma do reservatório existente da COHAB estão considerados.
Benefícios Esperados da Ação: Ampliação da oferta de água e da segurança hídrica, contribuindo para a redução/eliminação do rodízio no abastecimento, beneficiando 130 mil pessoas.

P - Implantação do SAA da comunidade Açudinho e Ampliação do Sistema Produtor de Feira Nova

O projeto tem a finalidade de universalizar o abastecimento de água e retirar a cidade de Feira Nova do rodízio. Para tanto se faz necessário ampliação do sistema produtor, além da ampliação do SAA, para abastecimento das áreas de expansão ainda não atendidas por água pela Compesa. Ampliação do SAA Feira Nova (Sistema Produtor): A obra consiste na ampliação do sistema adutor a partir da Barragem de Lagoa do Carro, capaz de recalcar 50 l/s. O sistema será composto pelas seguintes etapas:

1.Implantação de captação tipo flutuante;
2.Estação elevatória de água bruta;
3.Adutora de água bruta DN 300mm;
4.Melhorias físicas e Ampliação da ETA Compacta;
5.Implantação de reservatório enterrado de 1.000m³;
6.Implantação de EEAT;
7.Implantação de Reservatório elevado de 300m³.

Implantação do SAA da comunidade Açudinho em Feira Nova/PE:
1.Implantação de adutora em pvc/defofo dn 100mm;
2.Implantação de rede de distribuição em tubo PVC/PBA com dn 50mm e dn 75mm;
3.Construção Reservatório Elevado com capacidade de 60m3;
4.Construção de Estação Elevatória para CMB 5CV (1 + 1 reserva)
5.Previsão de implantação de 120 novas ligações.

Benefícios Esperados da Ação: Ampliação da oferta de água e da segurança hídrica, contribuindo para a redução/eliminação do rodízio no abastecimento, beneficiando 600 habitantes.

C - OUTRAS DESPESAS

Custos Operacionais e Reservas para contingências/emergências do projeto

P - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO (Front-end fee)

Tarifa exigida pelo Banco na Contratação

P - Reserva de Contingência e Emergência

Reserva de Contingência e Emergência para atender possíveis contratempos sem alterações substanciais de custos e de prazos de um projeto.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**154.510.321,00**	**98,41**
P- Rodovia PE 015	KM RESTAURADO	24,00	30.000.000,00	19,11
P- Rodovia PE 545	KM RESTAURADO	75,30	29.629.630,00	18,87
P- Ampliação e Eficientização do SAA Cabo de Santo Agostinho	Unidade	1,00	12.095.415,00	7,70
P- Ampliação e Eficientização do SAA Moreno	Unidade	1,00	8.803.391,00	5,61
P- Ampliação e Eficientização do SAA São Caitano	Unidade	1,00	3.384.497,00	2,16
P- Ampliação e Eficientização do SAA Vitória de Santo Antão	Unidade	1,00	12.465.305,00	7,94
P- Ampliação e Eficientização do SAA Escada	Sistema beneficiado	1,00	11.096.711,00	7,07
P- Ampliação e Eficientização do SAA Salgueiro	Unidade	1,00	3.698.904,00	2,36
P- Ampliação e Eficientização do SAA Afogados da Ingazeira	Unidade	1,00	2.404.288,00	1,53
P- Ampliação e Eficientização do SAA São José do Egito	Unidade	1,00	2.496.760,00	1,59
P- Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES Caruaru	Unidade	1,00	7.435.420,00	4,74
P- Implantação da 1ª etapa da obra para melhoria do Abastecimento de Água de Araçoiaba	Unidade	1,00	5.351.852,00	3,41
P- Ampliação e Eficientização do Sistema de Abastecimento de Água de Araçoiaba	Unidade	1,00	4.074.074,00	2,59
P- Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Fernando de Noronha	Unidade	1,00	12.037.037,00	7,67
P- Implantação do Sistema Adutor Pesqueira Poção	Unidade	1,00	3.703.704,00	2,36
P- Ampliação Sistema de Abastecimento de Água de Serra Talhada	Unidade	1,00	3.611.111,00	2,30
P- Implantação do SAA da comunidade Açudinho e Ampliação do Sistema Produtor de Feira Nova	Unidade	2,00	2.222.222,00	1,42
Serviços que Não de Consultoria	**-**	**-**	**2.101.679,00**	**1,34**
P- Supervisão das Obras	Unidade	11,00	1.101.679,00	0,70
P- Gerenciamento do Projeto	Unidade	1,00	1.000.000,00	0,64
Outros	**-**	**-**	**388.000,00**	**0,25**
P- COMISSÃO DE FINANCIAMENTO (Front-end fee)	TARIFA PAGA	1,00	315.000,00	0,20
P- Reserva de Contingência e Emergência	Unidade	1,00	73.000,00	0,05
Total Geral	**-**	**-**	**157.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

As ações do Componente I já possuem Projeto Executivo em fase de finalização que, depois de concluído deverá instruir o processo licitatório para cada uma das intervenções. Para elaboração dos Projetos, foram contratadas pela SEINFRA empresas especializadas que devem finalizar os Projetos de cada obra ainda no exercício de 2022. Após finalizados, os Projetos serão repassados aos DER, que será o órgão responsável pela licitação e execução das obras.

No Componente II, alguns projetos de engenharia já estão concluídos e outros como conceituais necessitando da contratação de anteprojeto, com as respectivas especificações técnicas, para os que já estão concluídos resta, oportunamente, as atualizações dos orçamentos e a elaboração/atualização de termos de referência, para posterior Licitação. As ações que ainda não dispõem de projetos prontos para licitação serão inseridas no rol de contratações integrada ou semi-integrada, conforme prevê a Lei 13.303, a qual está submetida a COMPESA.

Todas as intervenções serão submetidas ao órgão estadual competente de regulação ambiental, Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH, que após análise emitirá posição a respeito das condicionantes necessárias para a execução das ações através das Licenças Ambientais pertinentes.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado de Pernambuco ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

CONDIÇÕES FINANCEIRAS

Banco: NDB

Prazo de Desembolso: 60 meses

Prazo de Carência: 60 meses

Prazo de Amortização: 156 meses

Prazo Total: 216 meses

Taxa de Juros: SOFR + %1,40 a.a (spread variável a ser definido na assinatura do contrato)

Demais encargos e comissões: Comissão Inicial: 0,25% sobre valor do empréstimo. Comissão de compromisso: 0,25% conforme tabela de amortização do NDB, podendo não incidir caso cumpridas metas de desembolso anual.

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO EXTERNO E A OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO:

Em 2015, a estratégia nacional de crescimento sustentado no consumo e estímulo aos investimentos mediante financiamento subsidiado pelos bancos públicos foi interrompida pela crise de liquidez da Economia e dos problemas de caixa do Governo Federal. A situação fiscal da União se agravou de tal maneira que foi necessário promover cortes para além dos investimentos em infraestrutura, não só no nível federal, mas também com repercussão nas esferas estaduais e municipais. O desequilíbrio nas contas públicas, em sentido lato, também contribuiu para essa conjuntura negativa. A recessão atingiu de sobremaneira as contas dos estados brasileiros, que não por acaso apresentam dificuldades em manter a máquina pública.

Desde então a situação econômica vem se recuperando de forma lenta e gradual, tendo reflexo direto nas finanças públicas dos Estados.

Para manter o equilíbrio das contas, além das iniciativas de aumento de receita, temos um espectro de iniciativas de controle de despesas . Primeiramente temos o conjunto de ações de controle das despesas de Pessoal e Custeio para prestação de serviços básicos à população (limitação dos reajustes de folha, controle dos contratos continuados, redução racionalizada de quantitativos, entre outros), cuja efetividade sempre foi limitada pelo nível de amarração dessas despesas no orçamento, como ocorre em todo o país (os resultados obtidos se limitam a crescimento menor que a inflação ou não crescimento). Por outro lado, a proteção das amarrações legais e dos direitos adquiridos é muito menor nos investimentos, cujo patamar acabou por ser o mais sacrificado. Dessa forma, especificamente em Pernambuco, os investimentos e inversões anuais, que no período 2009-2014 representaram em média 12,0% das despesas totais anuais , no período 2015-2020 apenas significaram 4,1% das despesas do Estado por ano.

Em 2020, diversas medidas adicionais de contingenciamento no Orçamento e controle dos gastos nas diversas camadas da despesa (orçamento, licitação, empenho, contratação), não só dos Investimentos, mas também de Custeio, foram necessárias para a garantia do fluxo de recursos ao enfrentamento da crise sanitária, ficando sobrestados diversos projetos da pauta do desenvolvimento econômico e social de Pernambuco.

Esse conjunto de medidas não permitiu que a pandemia, em conjunto com seus efeitos econômicos, tirasse o Estado de sua trajetória de equilíbrio fiscal, tendo Pernambuco hoje possibilidade, por seus indicadores de fechamento de 2020, de obter a classificação CAPAG B necessária à Garantia da União em seus financiamentos. Esse êxito, portanto, é decorrente de anos de evolução gradual nos indicadores, com obtenção e resultados primários e orçamentários positivos, redução de Restos a Pagar e geração de poupança corrente, possíveis pelo controle do patamar de investimentos; pela racionalização e contingenciamento das despesas correntes; e ainda por iniciativas de aumento de receita sem ampliação da carga tributária. Segue, anexo (ver FIGURA 08 do ANEXO A), tabela com os dados econômico-financeiros do estado, extraídos dos últimos cinco balanços. Dessa forma, a obtenção do CAPAG B, obtida em abril de 2021 conforme disponibilizado no painel de consulta da Capacidade de Pagamento dos Estados e do Distrito Federal da Secretaria do Tesouro Nacional (ver FIGURA 09 do ANEXO A), é um marco para a gestão fiscal estadual, que agora tem como meta a recolocação de seu patamar de investimentos.

Para tanto, Pernambuco vem se reposicionando frente às possibilidades de financiamento, ampliando a sua carteira de Operações de Crédito dentro dos limites do Espaço Fiscal concedio pela STN para cada exercício.

Ainda, as condições financeiras detalhadas anteriormente indicam que a operação em tela terá um custo efetivo inferior à taxa máxima informada na Tabela de Custo Máximo por prazos, para operações de crédito de Estados e Municípios com garantia da União, válida a partir de 28/06/2022, conforme aprovado pelo Comitê de Garantias da STN. Dessa forma, torna-se elegível para recebimento de garantia da União, em conformidade com o disposto na Portaria do Ministério da Fazenda nº 501, de 24/11/2017.

Além disso, conforme quadros comparativos em anexo (ver FIGURAS 10 e 11 do ANEXO A) o custo do NDB tende a ser bastante competitivo em comparação a outros agentes financeiros multilaterais.

Assim, além dos objetivos do PROMIRHIS-PE estarem alinhados com as diretrizes de projetos apoiados pelo NDB, o financiamento externo mostra-se como a opção mais competitiva para a implementação do pleito devido aos custos do financiamento junto a Bancos Multilaterais de Desenvolvimento serem menores do que os atualmente praticados no mercado nacional/doméstico. Embora o processo de contratação com o mercado interno seja mais célere, as taxas de juros são superiores, conforme comparativo demonstradas na tabela acima.

Com base nisso e, levando em consideração as taxas praticadas pelos demais agentes financiadores, internos e externos, conforme apresentando nos quadros comparativos em anexo, optou-se pelo NDB para contratação do financiamento em tela pelo fato da instituição ser renomada mundialmente, com outro projeto em preparação recentemente (Programa de Eficientização e Expansão do Saneamento de PE) com o Estado, em temática análoga e complementar em Infraestrutura Hídrica, e com interação técnica já consolidada entre seus especialistas e a equipe técnica estadual, condições decisivas diante da urgência para contratação e desembolso dos recursos. Agrega-se a ainda importante fator que reduz o custo transacional do NDB para o Estado, na medida em que o Banco utiliza os sistemas nacionais para gestão de aquisições, gestão financeira e gestão dos riscos socioambientais. Esses fatores reduzem sobremaneira os tempos de preparação de projetos e simplifica sua implementação, ao mesmo tempo em que fortalece a implementação das normas nacionais.

Os dados das tabelas comparativas foram consultados tanto em operações recentemente registradas no SADIPEM da Secretaria do Tesouro Nacional como no portal dos Bancos.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

O Projeto atinge diretamente 14 municípios, levando benefícios a pelo menos 3.842.112 pessoas em nosso Estado. As intervenções na malha viária do Sertão, mais especificamente as cidades de Exu, Bodocó e Ouricuri, facilitarão o escoamento da produção e circulação de trabalhadores do polo gesseiro, impactando a indústria e os serviços na região. Já as melhorias nas rodovias de Olinda e Paulista irão proporcionar um trânsito mais célere e consequentemente um aumento na demanda por serviços e turismo, uma vez que essa via também dá acesso a outras localidades como Recife, Abreu e Lima e Igarassu.

As intervenções a serem realizadas na parte hídrica do projeto beneficiarão os municípios do Cabo de Santo Agostinho, Moreno, São Caitano, Vitória de Santo Antão, Escada, Salgueiro, Afogados da Ingazeira e São José do Egito. Os avanços no serviço de abastecimento de água levarão a essas cidades regularidade na distribuição, elevando a capacidade de consumo das atividades domésticas, agrícolas e industriais. As obras de expansão do sistema de esgotos sanitários, que ocorrerão em Caruaru, proporcionarão aos habitantes da localidade melhoria nos índices de saúde, além de impactar positivamente o turismo na região.

Para além das quantidades estimadas como beneficiários do Projeto, não pode deixar de ser destacado o viés social do PROMIRHIS-PE. A garantia da oferta de água incentivará o desenvolvimento local, aumentando oportunidades, principalmente para as populações mais carentes residentes nas áreas do pleito, de baixo IDH. Dessa forma, a redução do racionamento de água e o aumento da segurança hídrica favorecem as famílias mais vulneráveis, em geral de baixa renda, especialmente as mulheres, posto que elas ainda são mais responsáveis pela segurança do lar e dos cuidados com os filhos. Somado a isso, a oferta domiciliar perene de água evita deslocamentos para a sua busca, reduz interrupções em serviços como educação e saúde, favorecendo, consequentemente, que cada vez mais a população feminina possa buscar o mercado de trabalho.

Outro aspecto a ser considerados sobre melhoria da infraestrutura viária é que ela constitui elemento importante no acesso a comércio e a serviços que requerem deslocamentos, como os de caráter regional, a exemplo da educação média e da saúde especializada, segurança pública e defesa civil. Além disso, com aumento de segurança viária, são reduzidos riscos de acidentes, que afetam, principalmente, os jovens, maiores vítimas de ATT no país, portanto, podendo ser considerado um grupo prioritário beneficiado pelo PROMIRHIS-PE.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	31.000.000,00	1,00	31.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
New Development Bank - NDB	NDB	US$	126.000.000,00	1,00	126.000.000,00
Total:			157.000.000,00		157.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Não se aplica

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

O Modelo Operacional proposto na implantação do PROJETO, fundamenta-se na atuação complementar de duas unidades: a Unidade Gestora do Projeto - UGP, como entidade principal, e uma empresa contratada para o apoio ao Gerenciamento e Fiscalização.

A UGP representa os Órgãos Executores, assumindo as funções de Decisão e de Execução relacionadas à Gestão da implantação do PROMIRHIS-PE. A atuação da empresa contratada estará focada no apoio às funções da UGP, nos tópicos por ela indicados, estando limitada às suas funções de realização das atividades executivas, de gestão e fiscalização do Projeto.

Por ser um projeto que engloba dois setores estratégicos, tendo dois órgãos executores principais, o DER e a COMPESA, a UGP deverá atuar como unidade responsável pela gestão global do PROMIRHIS-PE, coordenando as ações setoriais e fazendo a interlocução com o agente financeiro de forma centralizada. Por isso, a UGP terá a coordenação geral feita pela SEINFRA e, em cada um dos órgãos executores será destacado um coordenador setorial para liderar a execução no seu setor junto com a equipe. Caberá à unidade de coordenação, além da prestação de contas exigida pela instituição financeira e pelos órgãos de Controle, a produção de relatórios sobre o desenvolvimento global do projeto, indicando a evolução dos trabalhos, bem como medidas a serem adotadas para o fiel cumprimento do cronograma.

4.2. Execução/Executores

Executor: Governo do Estado de Pernambuco			
Representante Oficial:			
Endereço da Sede:			
E-mail Institucional:			
Telefone:		Fax:	
CNPJ:		UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - COMPONENTE 1 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA	**59.629.630,00**	**0,00**	**23.888.889,00**		
S - RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA	59.629.630,00	0,00	23.888.889,00		
P - Rodovia PE 015	30.000.000,00	0,00	15.000.000,00		
P - Rodovia PE 545	29.629.630,00	0,00	8.888.889,00		
C - COMPONENTE 2 INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANITÁRIA	**63.880.691,00**	**0,00**	**6.886.451,00**		
S - EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	56.445.271,00	0,00	2.425.199,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Cabo de Santo Agostinho	12.095.415,00	0,00	519.686,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Moreno	8.803.391,00	0,00	378.242,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA São Caitano	3.384.497,00	0,00	145.417,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Vitória de Santo Antão	12.465.305,00	0,00	535.577,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Escada	11.096.711,00	0,00	476.775,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Salgueiro	3.698.904,00	0,00	158.926,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Afogados da Ingazeira	2.404.288,00	0,00	103.302,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA São José do Egito	2.496.760,00	0,00	107.274,00		
S - UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	7.435.420,00	0,00	4.461.252,00		
P - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES Caruaru	7.435.420,00	0,00	4.461.252,00		
C - COMPONENTE 3 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	**2.101.679,00**	**0,00**	**420.335,00**		
P - Supervisão das Obras	1.101.679,00	0,00	220.335,00		
P - Gerenciamento do Projeto	1.000.000,00	0,00	200.000,00		
C - OBRAS DE CONTRAPARTIDA	**31.000.000,00**	**1.331.926,00**	**0,00**		
P - Implantação da 1ª etapa da obra para melhoria do Abastecimento de Água de Araçoiaba	5.351.852,00	229.944,00	0,00		
P - Ampliação e Eficientização do Sistema de Abastecimento de Água de Araçoiaba	4.074.074,00	175.045,00	0,00		
P - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Fernando de Noronha	12.037.037,00	517.176,00	0,00		
P - Implantação do Sistema Adutor Pesqueira Poção	3.703.704,00	159.131,00	0,00		
P - Ampliação Sistema de Abastecimento de Água de Serra Talhada	3.611.111,00	155.152,00	0,00		
P - Implantação do SAA da comunidade Açudinho e Ampliação do Sistema Produtor de Feira Nova	2.222.222,00	95.478,00	0,00		
C - OUTRAS DESPESAS	**388.000,00**	**0,00**	**329.600,00**		
P - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO (Front-end fee)	315.000,00	0,00	315.000,00		
P - Reserva de Contingência e Emergência	73.000,00	0,00	14.600,00		
Total	**0,00**	**1.331.926,00**	**31.525.275,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - COMPONENTE 1 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA		**0,00**	**26.814.815,00**		
S - RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA		0,00	26.814.815,00		
P - Rodovia PE 015		0,00	12.000.000,00		
P - Rodovia PE 545		0,00	14.814.815,00		
C - COMPONENTE 2 INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANITÁRIA		**0,00**	**11.504.513,00**		
S - EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		0,00	8.530.345,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Cabo de Santo Agostinho		0,00	1.827.931,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Moreno		0,00	1.330.421,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA São Caitano		0,00	511.485,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Vitória de Santo Antão		0,00	1.883.832,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Escada		0,00	1.677.001,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Salgueiro		0,00	559.000,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Afogados da Ingazeira		0,00	363.350,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA São José do Egito		0,00	377.325,00		
S - UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		0,00	2.974.168,00		
P - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES Caruaru		0,00	2.974.168,00		
C - COMPONENTE 3 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO		**0,00**	**420.336,00**		
P - Supervisão das Obras		0,00	220.336,00		
P - Gerenciamento do Projeto		0,00	200.000,00		
C - OBRAS DE CONTRAPARTIDA		**4.684.906,00**	**0,00**		
P - Implantação da 1ª etapa da obra para melhoria do Abastecimento de Água de Araçoiaba		808.804,00	0,00		
P - Ampliação e Eficientização do Sistema de Abastecimento de Água de Araçoiaba		615.698,00	0,00		
P - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Fernando de Noronha		1.819.109,00	0,00		
P - Implantação do Sistema Adutor Pesqueira Poção		559.726,00	0,00		
P - Ampliação Sistema de Abastecimento de Água de Serra Talhada		545.733,00	0,00		
P - Implantação do SAA da comunidade Açudinho e Ampliação do Sistema Produtor de Feira Nova		335.836,00	0,00		
C - OUTRAS DESPESAS		**0,00**	**14.600,00**		
P - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO (Front-end fee)		0,00	0,00		
P - Reserva de Contingência e Emergência		0,00	14.600,00		
Total	**0,00**	**4.684.906,00**	**38.754.264,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - COMPONENTE 1 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA		**0,00**	**8.925.926,00**		
S - RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA		0,00	8.925.926,00		
P - Rodovia PE 015		0,00	3.000.000,00		
P - Rodovia PE 545		0,00	5.925.926,00		
C - COMPONENTE 2 INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANITÁRIA		**0,00**	**16.638.050,00**		
S - EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		0,00	16.638.050,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Cabo de Santo Agostinho		0,00	3.565.296,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Moreno		0,00	2.594.925,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA São Caitano		0,00	997.629,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Vitória de Santo Antão		0,00	3.674.327,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Escada		0,00	3.270.914,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Salgueiro		0,00	1.090.305,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Afogados da Ingazeira		0,00	708.698,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA São José do Egito		0,00	735.956,00		
S - UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		0,00	0,00		
P - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES Caruaru		0,00	0,00		
C - COMPONENTE 3 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO		**0,00**	**420.336,00**		
P - Supervisão das Obras		0,00	220.336,00		
P - Gerenciamento do Projeto		0,00	200.000,00		
C - OBRAS DE CONTRAPARTIDA		**9.137.694,00**	**0,00**		
P - Implantação da 1ª etapa da obra para melhoria do Abastecimento de Água de Araçoiaba		1.577.535,00	0,00		
P - Ampliação e Eficientização do Sistema de Abastecimento de Água de Araçoiaba		1.200.891,00	0,00		
P - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Fernando de Noronha		3.548.089,00	0,00		
P - Implantação do Sistema Adutor Pesqueira Poção		1.091.720,00	0,00		
P - Ampliação Sistema de Abastecimento de Água de Serra Talhada		1.064.427,00	0,00		
P - Implantação do SAA da comunidade Açudinho e Ampliação do Sistema Produtor de Feira Nova		655.032,00	0,00		
C - OUTRAS DESPESAS		**0,00**	**14.600,00**		
P - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO (Front-end fee)		0,00	0,00		

P - Reserva de Contingência e Emergência		0,00	14.600,00		
Total	**0,00**	**9.137.694,00**	**25.998.912,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - COMPONENTE 1 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA		**0,00**	**0,00**		
S - RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA		0,00	0,00		
P - Rodovia PE 015		0,00	0,00		
P - Rodovia PE 545		0,00	0,00		
C - COMPONENTE 2 INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANITÁRIA		**0,00**	**18.017.379,00**		
S - EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		0,00	18.017.379,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Cabo de Santo Agostinho		0,00	3.860.867,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Moreno		0,00	2.810.050,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA São Caitano		0,00	1.080.334,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Vitória de Santo Antão		0,00	3.978.936,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Escada		0,00	3.542.080,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Salgueiro		0,00	1.180.693,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Afogados da Ingazeira		0,00	767.451,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA São José do Egito		0,00	796.968,00		
S - UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		0,00	0,00		
P - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES Caruaru		0,00	0,00		
C - COMPONENTE 3 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO		**0,00**	**420.336,00**		
P - Supervisão das Obras		0,00	220.336,00		
P - Gerenciamento do Projeto		0,00	200.000,00		
C - OBRAS DE CONTRAPARTIDA		**9.895.227,00**	**0,00**		
P - Implantação da 1ª etapa da obra para melhoria do Abastecimento de Água de Araçoiaba		1.708.316,00	0,00		
P - Ampliação e Eficientização do Sistema de Abastecimento de Água de Araçoiaba		1.300.448,00	0,00		
P - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Fernando de Noronha		3.842.233,00	0,00		
P - Implantação do Sistema Adutor Pesqueira Poção		1.182.225,00	0,00		
P - Ampliação Sistema de Abastecimento de Água de Serra Talhada		1.152.670,00	0,00		
P - Implantação do SAA da comunidade Açudinho e Ampliação do Sistema Produtor de Feira Nova		709.335,00	0,00		
C - OUTRAS DESPESAS		**0,00**	**14.600,00**		
P - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO (Front-end fee)		0,00	0,00		
P - Reserva de Contingência e Emergência		0,00	14.600,00		
Total	**0,00**	**9.895.227,00**	**18.452.315,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - COMPONENTE 1 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.629.630,00**
S - RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA		0,00	0,00	0,00	59.629.630,00
P - Rodovia PE 015		0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
P - Rodovia PE 545		0,00	0,00	0,00	29.629.630,00
C - COMPONENTE 2 INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANITÁRIA		**0,00**	**10.834.298,00**	**0,00**	**63.880.691,00**
S - EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		0,00	10.834.298,00	0,00	56.445.271,00
P - Ampliação e Eficientização do SAA Cabo de Santo Agostinho		0,00	2.321.635,00	0,00	12.095.415,00
P - Ampliação e Eficientização do SAA Moreno		0,00	1.689.753,00	0,00	8.803.391,00
P - Ampliação e Eficientização do SAA São Caitano		0,00	649.632,00	0,00	3.384.497,00
P - Ampliação e Eficientização do SAA Vitória de Santo Antão		0,00	2.392.633,00	0,00	12.465.305,00
P - Ampliação e Eficientização do SAA Escada		0,00	2.129.941,00	0,00	11.096.711,00
P - Ampliação e Eficientização do SAA Salgueiro		0,00	709.980,00	0,00	3.698.904,00
P - Ampliação e Eficientização do SAA Afogados da Ingazeira		0,00	461.487,00	0,00	2.404.288,00
P - Ampliação e Eficientização do SAA São José do Egito		0,00	479.237,00	0,00	2.496.760,00
S - UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		0,00	0,00	0,00	7.435.420,00
P - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES Caruaru		0,00	0,00	0,00	7.435.420,00
C - COMPONENTE 3 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO		**0,00**	**420.336,00**	**0,00**	**2.101.679,00**
P - Supervisão das Obras		0,00	220.336,00	0,00	1.101.679,00
P - Gerenciamento do Projeto		0,00	200.000,00	0,00	1.000.000,00
C - OBRAS DE CONTRAPARTIDA		**5.950.247,00**	**0,00**	**31.000.000,00**	**0,00**
P - Implantação da 1ª etapa da obra para melhoria do Abastecimento de Água de Araçoiaba		1.027.253,00	0,00	5.351.852,00	0,00
P - Ampliação e Eficientização do Sistema de Abastecimento de Água de Araçoiaba		781.992,00	0,00	4.074.074,00	0,00
P - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Fernando de Noronha		2.310.430,00	0,00	12.037.037,00	0,00
P - Implantação do Sistema Adutor Pesqueira Poção		710.902,00	0,00	3.703.704,00	0,00
P - Ampliação Sistema de Abastecimento de Água de Serra Talhada		693.129,00	0,00	3.611.111,00	0,00
P - Implantação do SAA da comunidade Açudinho e Ampliação do Sistema Produtor de Feira Nova		426.541,00	0,00	2.222.222,00	0,00
C - OUTRAS DESPESAS		**0,00**	**14.600,00**	**0,00**	**388.000,00**

P - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO (Front-end fee)		0,00	0,00	0,00	315.000,00
P - Reserva de Contingência e Emergência		0,00	14.600,00	0,00	73.000,00
Total	**157.000.000,00**	**5.950.247,00**	**11.269.234,00**	**31.000.000,00**	**126.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

As ações previstas no Projeto em tela serão executadas ao abrigo da legislação e regulamentação vigentes no País e no Estado, não necessitando ou dependendo de outros atos legais, exceto aqueles específicos relacionados às aprovações e autorizações legais requeridas para a celebração de empréstimos com agentes financiadores externos. Sobre isso, ainda resta pendente a aprovação da Lei Autorizadora específica para esta contratação com o NDB, mas o Poder Executivo estadual tem uma relação de parceria firmada com o Poder Legislativo local, que tem apoiado as iniciativas de ampliação da capacidade de investimento no Estado. Assim, espera-se que até o momento necessário, a Lei Autorizadora específica já esteja vigente.

Importante destacar que as obras da COMPESA estão dentro do seu Plano de Investimentos, aprovado pela ARPE em 2021. Este Plano estabelece que a Companhia tem como desafio a universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, elevando as coberturas em 99% e 90% respectivamente. Para tanto um grande plano financeiro foi traçado, com investimentos previstos até o atingimento total das metas impostas pelo novo marco, na ordem de R$ 20,3 bilhões, sendo R$ 10,0 bilhões em investimentos em água e R$ 10,2 bilhões em esgotos.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

As intervenções a serem financiadas com recursos deste Projeto serão contratadas com base na legislação vigente sobre o assunto, sob responsabilidade de seus executores: COMPESA e DER. De forma complementar, a SEINFRA poderá realizar alguns processos licitatórios que façam parte do escopo das atividades do PROMIRHIS-PE. Não há previsão de contratação de pessoal com recursos do Projeto, com exceção da empresa Gerenciadora do Projeto, que deverá ser contratada com recursos do financiamento.

Nota-se, ainda, importante fator que reduz o risco de contratações - o NDB utiliza os sistemas nacionais para gestão de aquisições, sendo que há grande equivalência entre as normas e procedimentos previstos nas legislações aplicáveis ao Estado/DER e à COMPESA e a política de aquisições do NDB. Durante a preparação do projeto eventuais riscos serão identificados e um plano de aquisições será elaborado. Esse planto de aquisições guiará a implementação do Projeto. O Banco, ao monitorar a implementação do projeto, induzirá à adequada implementação do plano de aquisições e dos próprios contratos. Cuidado especial deverá ser tomado em relação à eventuais aquisições fora do âmbito dos países membros do NDB.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

O projeto não apresenta problemas significativos no que diz respeito à aquisição de áreas, pois as estradas já possuem seus traçados estabelecidos, que serão requalificados/restaurados; e as obras da COMPESA, como redes coletoras, coletores-tronco, redes de distribuição de água e suas respectivas ligações e substituições de redes de água serão construídas em vias públicas. No entanto, casos específicos serão avaliados oportunamente. A COMPESA e o DER contam com departamentos específicos para tratar de desapropriações, caso necessárias. Os custos relacionados a eventuais desapropriações devem ser viabilizados através de recursos provenientes do Programa.

Nota-se que o Estado, SEINFRA e COMPESA em particular, possuem grande experiência nesse tipo de ação, uma vez que executaram operações de crédito internas e externas que demandaram desapropriações. Lições aprendidas desses empreendimentos serão utilizadas para aprimoramento da gestão de eventuais riscos sociais durante a execução das obras. Ressalta-se, ainda, que o NDB tem como princípio o uso dos sistemas nacionais, simplificando procedimentos e reduzindo riscos quando requeridas regras distintas das nacionais.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Com relação aos impactos ambientais, um programa com as características do presente tem a particularidade de não apresentar, em primeira análise, impactos efetivamente negativos. Tal fato decorre da coerência intrínseca conceitual dos empreendimentos em questão, já que os planos contemplam ações na área ambiental, além de projetos e obras de saneamento básico que visam, justamente, a minimização dos impactos negativos causados ao meio ambiente pela sua ausência, e a melhoria das condições de salubridade dos ambientes residenciais.

O projeto inclui um conjunto expressivo de ações de esgotamento sanitário em áreas prioritárias para proteção de mananciais estratégicos para abastecimento público. Os impactos ambientais destas ações devem ser, portanto, extremamente positivos.

Na ausência de medidas preventivas adequadas, alguns impactos potenciais podem ocorrer. Por exemplo, erosão do solo nas fases de construção e implantação das obras de infraestrutura hídrica.

A prevenção da erosão do solo, descaracterizando a existência do impacto negativo, é perfeitamente factível através do simples, mas eficiente, controle da movimentação de terra, caso seja necessário. Quanto à poluição do solo, apenas na fase de implantação das redes coletoras e emissários é que existe esta possibilidade de ocorrência de impactos negativos.

Vale ressaltar ainda, o forte impacto causado na população beneficiária quanto aos aspectos de educação sanitária e ambiental. A experiência tem comprovado que o efeito demonstrativo de uma obra de abastecimento e/ou de implantação de melhorias sanitárias, associado aos programas de educação e gestão ambiental, produz efeitos significativos no comportamento dos cidadãos, quer no que tange à higiene pessoal e do espaço privado, quer no que se refere ao ambiente público e ao meio ambiente. Se além dos aspectos sanitários e de saúde se agregam componentes relativos à conscientização ambiental e à motivação para uma atitude consciente quanto aos recursos naturais estar-se-ão dando passos efetivos no sentido de tornar muito mais efetivo qualquer trabalho com as gerações que estão se formando.

Como impactos negativos, inerentes às obras em vias públicas, destacam-se os riscos de acidentes nas frentes de obra, risco de poluição do solo e água por resíduos sólidos, líquidos e produtos oleosos oriundos do canteiro de obras, áreas de apoio e frentes de trabalho, poluição do ar com material particulado e emissões de máquinas e veículos, além de possível supressão vegetal e interferências em áreas de preservação permanente para implantação das unidades prevista na obra.

Cabe destacar que os impactos negativos em sua maioria são reversíveis, atuando pontualmente durante a execução da obra e que podem ser minimizados através dos Plano de Controle Ambiental de Obras e outros de Planos e Programas de monitoramento de emissão de particulados, fumaça preta e ruídos, gestão de resíduos gerados, sinalização de obras, atendimento às emergências entre outros.

Com relação às Licenças Ambientais, que deverão ser emitidas pelos Órgãos Ambientais e devem estabelecer as condições, restrições e medidas de controle ambiental, os órgãos executores deverão realizar um mapeamento da situação de cada um dos empreendimentos propostos e, oportunamente, estabelecer um cronograma que garanta as emissões e/ou atualizações das Licenças para os processos licitatórios, para o início das obras e da operação dos sistemas. A COMPESA e o DER dispõem de equipes específicas que tratam sobre o tema e interagem com os Órgãos Ambientais e com a Unidade Gestora do Programa.

Agrega-se a ainda importante fator que reduz o risco ambiental, na medida em que o Banco utiliza os sistemas nacionais para gestão dos riscos socioambientais. Durante a preparação do projeto os riscos serão identificados e um plano de mitigação será elaborado. Esse plano de gestão dos riscos socioambientais será ainda observado durante a implementação do Projeto. O Banco, ao monitorar a implementação do projeto, induzirá à adequada implementação desse plano de gestão dos riscos socioambientais.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Pela natureza das ações em questão, os impactos sociais esperados são positivos. Os diversos empreendimentos contemplados seguem a legislação e normas vigentes com relação às questões sociais.

Nota-se que o Estado, SEINFRA e COMPESA em particular, possuem grande experiência nesse tipo de ação, uma vez que executou operações de crédito com BID e Banco Mundial que exigiam tais instrumentos. Lições aprendidas desses empreendimentos serão utilizadas para aprimoramento da gestão de eventuais riscos sociais durante a execução das obras.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Em princípio, não há previsão de necessidade de reassentamento. No entanto, casos específicos serão avaliados oportunamente. Se necessário, o Projeto contará com um Marco de Reassentamento Involuntário. Caso seja necessário haver algum reassentamento involuntário, será elaborado um Plano Específico para esta atividade. Nota-se que o Estado, SEINFRA e COMPESA em particular, possuem grande experiência nesse tipo de ação, uma vez que executou operações de crédito com BID e Banco Mundial que exigiam tais instrumentos.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 18/08/2022: GTEC Apresentação realizado em 16-08-2022 e Carta- Consulta devolvida para revisão em 18-08-2022.
- 21/10/2022: A Secretaria de Fazenda do Estado de Pernambuco, por meio do Ofício GAB Nº 708/2022- GSF, de 21/10/2022, solicita a retirada de pauta dessa operação de crédito da 161ª Reunião da COFIEX ora em curso.
- 31/10/2022: Projeto submetido à 161ª Reunião da COFIEX (outubro/2022). Operação de crédito retirada de pauta em função de pedido do Estado daPernambuco por meio do Ofício nº 708/2022 - GSF, de 21 de outubro de 2022.
- 03/11/2022: Projeto retirado de pauta na 161ª Reunião da Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX), realizada em 25-10-2022, a pedido do Estado, conforme já mencionado, a ser reapreciado na próxima reunião de deliberação da COFIEX.