Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

PROJETO DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA, HÍDRICA E SANITÁRIA DE PERNAMBUCO - PROMIRHIS-PE

Nº Carta Consulta: 60934
Processo: 12120.100466/2022-41
Mutuário: Estado de Pernambuco
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 21 de Julho de 2022

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 31.500.000,00
Fontes Externas:
New Development Bank - NDB: US$ 125.500.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 03
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 04
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 12
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 13
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 13
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 14
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 15
3. FINANCIAMENTO 15
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 15
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 15
4. EXECUÇÃO 16
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 16
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 16
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 16
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 16
5. RISCOS 19
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 19
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 19
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 19
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 20
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 20
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 21
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 21

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O Estado de Pernambuco se localiza no centro-leste do Nordeste do Brasil, sendo um dos nove estados dessa Região. Com uma área de 98.068,02 km2 e uma população estimada de 9,67 milhões de habitantes, Pernambuco apresenta uma densidade demográfica de 98,06 habitantes/km2. A população se distribui em 184 municípios, mais o Distrito Estadual de Fernando de Noronha, agrupados em doze Regiões de Desenvolvimento do Estado. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Pernambuco é de 0,673 (sendo significativamente inferior ao do Brasil, que é de 0,727), sendo um valor considerado "médio". O estado ocupa a 19ª posição entre as 27 unidades federativas brasileiras, segundo o IDHM 2010. 96,7% dos municípios pernambucanos estão entre as faixas de médio e de baixo IDH.

No que diz respeito à Infraestrutura Rodoviária, dados da Pesquisa CNT de Rodovias estimam que Pernambuco apresenta um índice de apenas 53,74% de rodovias no estado avaliadas como ótimas ou boas (Ver FIGURA 1 do ANEXO A). Em relação à malha pavimentada, os últimos dados são de 2015 e Pernambuco tem um total de 4.353km de rodovias estaduais pavimentadas, o que representa 64% da do total, evidenciando pouco avanço em termos de resultados alcançados. (Ver FIGURA 2 do ANEXO A). Sobre a segurança, o Estado está na 15ª posição no ranking de letalidade por ATT entre as unidades federativas e estudo realizado pelo IPEA e pela ANTP mostra que o custo anual para a sociedade relacionado a acidentes de trânsito é de R$ 50 bilhões. Em média, cada acidente custou R$ 261 mil aos cofres públicos, sendo que um acidente envolvendo vítima fatal teve um custo aproximado de R$ 785 mil. Sobre a infraestrutura logística, o Brasil ainda apresenta baixa capacidade competitiva, tornando altos os custos de produção e escoamento pelos problemas que vão desde a elevada burocracia até as limitadas condições das estradas, ferrovias, portos, aeroportos e hidrovias. Estima-se que 60% do transporte de cargas no Brasil seja feito através de estradas, o que evidencia a predominância deste modal no país. Nesse contexto, o PROMIRHIS-PE pretende contribuir para reforçar a malha viária e complementar a estrutura de financiamento do atual Programa Estadual Caminhos de Pernambuco, que conta, além de recursos próprios, com Financiamentos já contratados recentemente e o NDB se apresenta como mais uma fonte para complementar a estratégia. Especificamente, foram elencadas a restauração das rodovias PE-015 e PE-545, estradas de grande porte e que já possuem Projetos Executivos das obras finalizados para execução nos próximos anos, que irão contribuir para superação dos níveis de acidente e aumento da qualidade da malha viária do estado.

Já sobre a Infraestrutura Hídrica e Sanitária, Pernambuco tem o pior índice de disponibilidade hídrica do Brasil. A quantidade de água acumulada nos reservatórios dividida pelo número de habitantes mostra que cada pernambucano recebe cerca de 100 mil litros de água por ano, o menor índice do Brasil. Pernambuco está situado em uma região que, pela própria natureza, demanda atenção especial no tocante à oferta de água. Baixos índices de precipitação, irregularidade do seu regime de chuvas, temperaturas elevadas durante todo ano e altas taxas de evaporação dos lençóis de água contribuem para os reduzidos volumes de disponibilidade hídrica. Associado a isso, 80% dos recursos hídricos estão concentrados na região litorânea, enquanto 90% de seu território está na região semiárida, frequentemente submetida a longos períodos de seca. O problema se agrava quando colocamos sob perspectiva os serviços de coleta e tratamento de esgoto. O Estado apresenta um índice de cobertura deste serviço de apenas 25%. As metas de universalização para o ano de 2033 (lei Federal 14.026/20) colocam mais pressão sobre este cenário de urgência. Diante desta conjuntura, o Governo Estado e a Compesa têm empreendido grande esforço para mitigação da crise de abastecimento, realizando investimentos em grandes obras estruturadoras, de modo a viabilizar o acesso à água aos sistemas distribuidores. Existe em andamento ou com recursos próprios e de diversas fontes de recurso (Caixa-FGTS, OGU, MI, BID), cerca de R$2,19 Bilhões em obras, com foco prioritário no aumento da produção e aproveitamento do incremento de oferta a partir do Projeto de Integração do Rio São Francisco. No entanto, corre-se o risco de que esse aumento na oferta da água se torne operacionalmente bastante onerosa e muito mal aproveitada. Os sistemas distribuidores de água do Estado não foram, em sua maioria, ampliados ou modernizados de forma a acompanhar o crescimento da demanda de cada Município, encontrando-se subdimensionados. Como efeito, dispõe-se de uma rede de abastecimento de baixa eficiência de distribuição, onde o recurso, quando plenamente disponibilizado, será mal distribuído e desperdiçado. E é fundamentalmente na correção desta deficiência que o PROMIRHIS-PE se propõe a atuar nos próximos cinco anos.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

Como apresentado no diagnóstico, o Estado de Pernambuco ainda apresenta uma malha viária deficitária e insegura para a população, possuindo um conjunto de rodovias antigas com demandas de requalificação. Assim, o PROMIRHIS-PE representa uma parcela importante da solução por direcionar recursos para melhoria de duas estradas de grande porte no Estado. A escolha pela PE-015 se deu por ser importante eixo metropolitano, cortando os municípios de Olinda e Paulista, fazendo a conexão com a capital do Estado, o município do Recife, como também com os municípios da parte norte da Região Metropolitana do Recife: Abreu e Lima, Igarassu e Itapissuma. Ao longo desta rodovia existem Polos Geradores de Viagens que aumentam a circulação de pessoas, bicicletas, veículos individuais e passageiros no transporte público. Esses polos contribuem para o aumento do tráfego diário de veículos, resultando em transtornos na mobilidade da cidade. Dados de 2018 a 2020 apontam que o índice de sinistros na Rodovia PE-015 é alto e severo, com muitas vítimas com ferimentos graves e mortas no trânsito, principalmente as mais vulneráveis (Ver FIGURA 3 do ANEXO A). A partir da avaliação feita para elaboração do Projeto Executivo de requalificação da via, sugerem-se reparos no pavimento asfáltico, remarcação da pintura de sinalização, recolocação de sinalização vertical em más condições de visibilidade, melhoria dos passeios e calçadas, além da limpeza da vegetação lindeira à via. Com isso, a execução da restauração da PE 015 fará com que o Estado conte com uma rodovia moderna e segura dentro da Região Metropolitana.

As obras de restauração da rodovia PE-545 iniciam no Entr. PE-585 (Posto da Serra) e finaliza no Entr. BR-316/PE-604 (Ouricuri), totalizando uma extensão de 75,30km. Esta é considerada uma das principais rodovias da região, pois recebe grande parte do tráfego provindo da BR-316, importante rodovia federal derivada da BR-232, a qual atravessa Pernambuco horizontalmente no sentido leste/oeste , e ainda contribui com a conexão do fluxo dos veículos no sentido norte/sul do Sertão do Araripe, seguindo até o trecho inicial da PE-585, que se origina na divisa com o Ceará. A rodovia foi construída há cerca de 40 anos, inicialmente considerada como rodovia federal (BR-110). Possui um tráfego de extrema intensidade, conectando os grandes centros como os municípios de Ouricuri, Bodocó e Exu (além de englobar distritos como Timorante), e é responsável ainda pelo tráfego indireto da região ao Ceará, uma vez que possui sua interseção de origem no Entr. com a PE-585, no Alto da Serra do Araripe. Nesse sentido, é indiscutível a relevância da rodovia PE-545 para o fluxo de pessoas e mercadorias na região, de forma que impacta diretamente no âmbito socioeconômico e turístico. A Rodovia PE-545 possui Obras de Artes Especiais (OAEs), no total de dezessete pontes, onde suas estruturas passarão por um processo de melhoria frente ao seu comportamento funcional e estrutural para manter a durabilidade e a vida útil. Todos esses serviços visam a melhoria física de trafegabilidade da via, trazendo conforto e segurança ao usuário, reduzindo os acidentes e melhorando o escoamento e a mobilidade da região do Sertão de Pernambuco. Importante frisar que as duas estradas, depois de restauradas, serão mantidas dentro do Plano de Conserva da malha viária estadual, com o objetivo de garantir a sustentabilidade dos serviços que serão executados em cada uma das rodovias. O Plano de Conserva faz parte da rotina do DER, que conta com experiência e recursos disponíveis anualmente para execução dos serviços de conservação de toda a malha viária.

INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANITÁRIA

Para o equacionamento dos problemas levantados no diagnóstico, a proposta do PROMIRHIS-PE pretende, além de requalificar e ampliar a cobertura dos sistemas de abastecimento de água, promover uma série de intervenções que permitam o aumento da eficiência operacional, que maximize as disponibilidades hídricas de distintos sistemas locais e integrados, reduzindo as perdas e a eliminação do rodízio na distribuição, visto que apenas 33% da população urbana atendida não se encontra em regime de rodízio de abastecimento, conforme FIGURA 04 do ANEXO A. Neste sentido, o PROMIRHIS-PE está estruturado em consonância com o Pacto pela Água, macro programa em desenvolvimento no Estado com a visão de todos os investimentos a serem realizados nos próximos 12 anos em abastecimento de água, objetivando prioritariamente a eliminação da intermitência de abastecimento e o cumprimento das demais metas do novo marco regulatório (ver FIGURA 05 do ANEXO A). Dentro de fases estabelecidas e obedecendo ao critério de priorização da eliminação da intermitência do abastecimento, foi realizado um ranking dos municípios de acordo com a população total em situação de racionamento, definindo a distribuição das ações estruturadoras em três fases de investimentos (ver FIGURA 06 do ANEXO A). O PROMIRHIS-PE contempla, dentro dos critérios do Pacto Pela Água, 12 Municípios priorizados na 1ª fase das ações, com as melhores relações Oferta x Demanda, cujos projetos ainda não se encontram em andamento ou com recursos garantidos, conforme demonstra a figura 7 (ver FIGURA 07 - ANEXO A).

Subsidiariamente a essas iniciativas, o PROMIRHIS-PE contemplará os sistemas de esgotamento sanitário do Município de Caruaru e o de Fernando de Noronha. As obras no SES Caruaru visam complementar os trechos de redes coletoras e implantação de Estação de Tratamento de Esgotos no bairro de Rendeiras e Alto do Moura. As obras no SES da Ilha de Fernando de Noronha objetivam universalizar a cobertura de esgotamento sanitário na localidade, que hoje é de 67% de seu território. Hoje o abastecimento de água na localidade está universalizado e como destacada área de conservação ambiental e interesse Nacional a universalização dos serviços de esgotamento são urgentes. Assim, a contratação do presente financiamento é decisiva para a conclusão das ações em ambas localidades, garantindo o atendimento das metas de universalização previstas no novo marco regulatório e o atendimento das normas ambientais vigentes. Em termos de Sustentabilidade é importante destacar que o os projetos inseridos no programa proposto estão contemplados pelo estudo de viabilidade técnico e econômico exigido pelo novo Marco Regulatório e aprovado pela ARPE - Agência de Regulação de Pernambuco em março de 2022. Além disso, todas as intervenções planejadas serão realizadas em sistemas já existentes, não gerando aumento de custeio.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

Desde 2008, o Governo de Pernambuco introduziu novos paradigmas para o processo de Planejamento Estratégico do Estado, ao entender que a definição da estratégia precede a ação. Desde então, periodicamente seleciona e dissemina um conjunto de objetivos a serem perseguidos ao longo da gestão, orientando, de forma sinérgica, a ação de todo o Governo, invertendo a lógica de planejamento até então vigente na máquina pública, que se baseava em planos estratégicos desenvolvidos isoladamente pelos órgãos e depois agrupados. Para o período de 2020-2023, foi organizada a estratégia de gestão em Pernambuco levando em consideração as dimensões do desenvolvimento sustentável (social, ambiental e econômica) e os objetivos estratégicos contidos na Figura 08 do ANEXO A.

Os recursos advindos do Financiamento aqui pleiteado serão alocados em ações e iniciativas englobadas no Objetivo Estratégico de Água e Infraestrutura, um dos 10 objetivos estratégicos que compõem o Mapa da Estratégia. O PPA de Pernambuco é construído de forma alinhada com o referido Mapa, algutinando os seus Programas conforme os objetivos estratégicos. No PPA, as ações destacadas nesta Carta Consulta estão contidas em três Programas:

-Programa 0433 - PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO AMBIENTAL NO ESTADO

-Programa 0912 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

-Programa 0927 - CAMINHOS DE PERNAMBUCO

Os dois primeiros são de execução da COMPESA e contêm as Ações Orçamentárias onde são feitas as despesas voltadas para universalização do acesso à água e ao esgotamento sanitário, quais sejam:

-Ação 4202: Inversões em Participação Societária na COMPESA - Saneamento para Todos - Ampliação da Cobertura dos Serviços e Eficiência da Coleta e Tratamento do Esgotamento Sanitário

-Ação 4198: Inversões em Participação Societária na COMPESA - Água para Todos - Ampliação da Oferta, Cobertura dos Serviços de Abastecimento e Redução do Racionamento de Água

No Programa Caminhos de Pernambuco, de execução do DER, pode ser localizada a Ação Orçamentária 1045: Restauração e Melhoramento da Malha Viária do Estado, onde as despesas com requalificação são planejadas e executadas.

CONTRAPARTIDA

Para a contrapartida, o Governo do Estado de Pernambuco disponibilizará os recursos necessários para a execução da contrapartida do Projeto num montante de US$ 31.500.000,00 (trinta e um milhões e quinhentos mil dólares)/ R$ 170.100.000,00 (cento e setenta milhões e cem mil reais) , valor equivalente a 20% do valor total do Projeto. Estes recursos aportados serão provenientes de receitas em conformidade com a Resolução COFIEX nº 3 de 29/05/2019, sendo composto de intervenções a serem realizadas pela COMPESA para ampliação da oferta de água e universalização do esgotamento sanitário no Estado.

TAXA DE CÂMBIO

A taxa de câmbio utilizada é de 1 USD para 5,40 BRL (cotação de 18/07/2022 BACEN).

2. Projeto

2.1. Título
PROJETO DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA, HÍDRICA E SANITÁRIA DE PERNAMBUCO - PROMIRHIS-PE

2.2. Título Abreviado
PROMIRHIS-PE

2.3. Mutuário
Estado de Pernambuco

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
I - OBJETIVO GERAL

O objetivo geral do Projeto é ampliar a infraestrutura básica e logística estadual, através da requalificação da malha viária e da melhoria da oferta de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Estado de Pernambuco.

II-OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Requalificar e modernizar as rodovias PE 015 e PE 545;

- Requalificar e ampliar os sistemas de abastecimento de água nos municípios do Cabo de Santo Agostinho, Moreno, São Caitano, Vitória de Santo Antão, Escada, Salgueiro, Afogados da Ingazeira, São José do Egito Araçoiaba, Pesqueira/Poção, Serra Talhada, Feira Nova e Açudinho garantindo a ampliação da oferta de água, a eliminação do rodízio e a redução das perdas na operação;

- Requalificar e ampliar os sistemas de esgotamento sanitário de Caruaru e de Fernando de Noronha, garantido a universalização da cobertura do esgotamento sanitário e a qualidade dos efluentes descartados preservando os corpos receptores;

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Percentual das rodovias classificadas com o conceito de ótimo e bom	RELAÇÃO ENTRE O TOTAL DE QUILÔMETROS DE RODOVIAS LOCALIZADAS NO ESTADO E COM CLASSIFICAÇÃO DE "ÓTIMO" OU "BOM" NA AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL, E A EXTENSÃO TOTAL DE QUILÔMETROS DE RODOVIAS.	%	53,70	59,00
Quantidade de Quilômetros de rodovias requalificados	SOMATÓRIO DE EXTENSÃO DE RODOVIAS REQUALIFICADAS.	KM	2.000,00	4.000,00
Cobertura de Abastecimento de Água	POPULAÇÃO URBANA COBERTA COM INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS MUNICÍPIOS COM OBRAS DE SAA CONTEMPLADAS NO PROGRAMA / POPULAÇÃO URBANA RESIDENTE DOS MUNICÍPIOS COM OBRAS DE SAA CONTEMPLADAS NO PROGRAMA	%	95,47	99,69
Índice de Perda na Distribuição	IPD = [(VOLUME DE ÁGUA DISTRIBUÍDO NOS MUNICÍPIOS E LOCALIDADES COM OBRAS DE SAA CONTEMPLADAS NO PROGRAMA - VOLUME DE ÁGUA CONSUMIDO NOS MUNICÍPIOS E LOCALIDADES COM OBRAS DE SAA CONTEMPLADAS NO PROGRAMA) / VOLUME DE ÁGUA DISTRIBUÍDO NOS MUNICÍPIOS E LOCALIDADES COM OBRAS DE SAA CONTEMPLADAS NO PROGRAMA]	%	49,53	37,28

Cobertura de Esgotamento Sanitário	(POPULAÇÃO URBANA COBERTA COM INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS MUNICÍPIOS COM OBRAS DE SES CONTEMPLADAS NO PROGRAMA / POPULAÇÃO URBANA TOTAL DOS MUNICÍPIOS COM OBRAS DE SES CONTEMPLADAS NO PROGRAMA) x 100	%	54,00	64,44

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - COMPONENTE 1 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA	**59.629.630,00**
S - RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA	59.629.630,00
P - Rodovia PE 015	30.000.000,00
P - Rodovia PE 545	29.629.630,00
C - COMPONENTE 2 INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANITÁRIA	**94.953.690,00**
S - EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	75.481.233,00
P - Ampliação e Eficientização do SAA Cabo de Santo Agostinho	12.095.415,00
P - Ampliação e Eficientização do SAA Moreno	8.803.391,00
P - Ampliação e Eficientização do SAA São Caitano	3.384.497,00
P - Ampliação e Eficientização do SAA Vitória de Santo Antão	12.038.305,00
P - Ampliação e Eficientização do SAA Escada	11.096.711,00
P - Ampliação e Eficientização do SAA Salgueiro	3.698.904,00
P - Ampliação e Eficientização do SAA Afogados da Ingazeira	2.404.287,00
P - Ampliação e Eficientização do SAA São José do Egito	2.496.760,00
P - Implantação da 1ª etapa da obra para melhoria do Abastecimento de Água de Araçoiaba	5.424.852,00
P - Ampliação e Eficientização do SAA Araçoiaba	4.074.074,00
P - Implantação do Sistema Adutor Pesqueira-Poção	4.130.704,00
P - Ampliação Sistema de Abastecimento de Água de Serra Talhada	3.611.111,00
P - Implantação do SAA da comunidade Açudinho e Ampliação do Sistema Produtor de Feira Nova	2.222.222,00
S - UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	19.472.457,00
P - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES Caruaru	7.435.420,00
P - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Fernando de Noronha	12.037.037,00
C - COMPONENTE 3 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	**2.101.680,00**
P - Supervisão das Obras	1.101.680,00
P - Gerenciamento do Projeto	1.000.000,00
C - OUTRAS DESPESAS	**315.000,00**
P - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO (Front-end fee)	315.000,00
Total dos Componentes	**157.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - COMPONENTE 1 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

Os investimentos em infraestrutura rodoviária são fundamentais para assegurar o crescimento econômico do Estado, além de garantir maior segurança a seus habitantes. As ações voltadas para a melhoria na malha garantirão a trafegabilidade de vias importantes, impulsionarão o escoamento da produção, fortalecerão o turismo em diversas regiões e reduzirão os acidentes de trânsito. As melhorias beneficiarão diretamente 3.160.000 pessoas. As intervenções estão distribuídas no subcomponente Restauração Rodoviária.

S - RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA

Reestruturar e conferir maior segurança à malha rodoviária estadual está entre os investimentos previstos neste projeto. Isso será feito através da realização de ações voltadas à melhoria das condições de tráfego nas rodovias estaduais e à ampliação da vida útil da pavimentação; da requalificação do pavimento das rodovias estaduais e das respectivas faixas de domínio, mediante a execução de serviços de capinação, desobstrução de dispositivos de drenagem, requalificação asfáltica e sinalização; e da implantação do Sistema de Gestão do Pavimento, para o monitoramento permanente das ações executadas. Além disso, serão realizados investimentos no modal cicloviário, nos passeios públicos e na construção de passarelas, proporcionando maior segurança e conforto não só aos motoristas, mas aos ciclistas e pedestres.

P - Rodovia PE 015

A PE-15 é um dos principais corredores de transporte, que faz a ligação entre a capital pernambucana e os municípios da área Norte da Região Metropolitana do Recife (RMR). Com extensão de mais de 13,5 quilômetros, o trecho um da PE-15 corta os municípios de Olinda e Paulista e é o principal trajeto para os condutores que trafegam todos os dias em direção à cidade do Recife. A via também abriga um dos corredores de transporte coletivo de maior fluxo da RMR, em suas margens há três importantes terminais rodoviários com intensa movimentação de passageiros, o Terminal Integrado da PE-15 (em Olinda) e os Terminais Integrados Pelópidas Silveira e Abreu e Lima (em Paulista). Calcula-se que a PE-15 tem fluxo superior a 50 mil veículos diariamente. Além dos carros, ônibus, caminhões e motos, a via também registra uma intensa circulação de ciclistas e pedestres. Já o trecho dois, com 10,5 quilômetros, corresponde à continuação do corredor exclusivo de ônibus iniciado no TI Abreu e Lima e seguindo até o TI Igarassu. Além da requalificação do pavimento, a obra também abrangerá intervenções urbano-paisagísticas, com o plantio de novas árvores, jardins e pintura dos equipamentos viários como pontes e viadutos; projetos de acessibilidade; implantação de ciclovias; passeios públicos e instalação de iluminação em LED, além da construção de duas praças e um novo equipamento de lazer e esporte.

Benefícios Esperados da Ação: As obras nesse segmento vão garantir, especialmente, mais agilidade no tempo de viagem e segurança para quem depende do transporte público, uma vez que este corredor conecta as cidades de Olinda, Paulista, Abreu e Lima, e Igarassu, beneficiando 3 milhões de habitantes.

P - Rodovia PE 545

A restauração da PE-545 vai contemplar os 75,3 quilômetros da via, que corta os municípios de Exu, Bodocó e Ouricuri, beneficiando mais de 140 mil pessoas no Sertão de Pernambuco. A rodovia em questão tem como principais pontos de passagem: a travessia urbana do município de Exu; a travessia urbana do distrito de Timorante; travessia urbana do município de Bodocó e a travessia urbana do município de Ouricuri. Além dessas travessias urbanas, outros pontos de passagem são relevantes nessa rodovia, como o entroncamento com a PE-507, que dá acesso ao município de Moreilândia à 26,3 km de distância, o entroncamento com a PE-520 a 22,6 km do município de Granito, entroncamento com a PE560, que dá acesso a BR-316 à leste e ao município de Ipubi à oeste, tendo seu final no entroncamento com a PE-316 no importante polo comercial do agreste, o município de Ouricuri. Tais trechos são caracterizados pela presença de acessos múltiplos e intersecções em nível com vários sentidos de tráfego sem sinalização viária apropriada. Além disso, os trechos de perímetro urbano não apresentam sinalização de redução de velocidade e de travessia sinalizada de pedestres/escolares, oferecendo condições propícias para a ocorrência de acidentes;

Benefícios Esperados da Ação: Contribuir para o desenvolvimento da região, principalmente no que diz respeito ao escoamento da produção e na circulação de trabalhadores do polo gesseiro, que responde pela geração de 13,9 mil empregos diretos e 69 mil indiretos naquela região. A restauração prevê beneficiar 140 mil habitantes.

C - COMPONENTE 2 INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANITÁRIA

Conjunto de ações que visam viabilizar o cumprimento da 1ª fase do plano de universalização dos serviços de abastecimento de água no Estado, com base nas premissas do macro programa Pacto pela água, promovendo a expansão sustentável da oferta de água tratada para os diversos sistemas de abastecimento do Estado a partir da eficientização operacional no processo de distribuição de água e ajustes e adequações dos sistemas produtores locais. É importante observar que os empreendimentos contemplados neste programa priorizam sistemas de abastecimento de água que já receberam ou estão em vias de receber reforços na oferta de água e necessitam promover a requalificação de suas redes adutoras e distribuidoras, além de adequações em suas unidades produtoras, para aproveitar com a melhor relação custo x benefício esse aumento de vazão.
Esta previstas também neste componente a intervenção no SES Caruaru que visa a ampliação de sua cobertura a partir do complemento dos trechos de redes coletoras e implantação de Estação de Tratamento de Esgotos no bairro de Rendeiras e Alto do Moura.

Neste componente também constam intervenções a serem realizadas pela COMPESA para ampliação da oferta de água e universalização do esgotamento sanitário no Estado com recursos de fontes próprias, em conformidade com a Resolução COFIEX nº 3 de 29/05/2019. As premissas adotadas para o programa também foram adotadas para a seleção destes empreendimentos. No entanto a maior parte das obras de abastecimento de água atuam prioritariamente nos sistemas produtores dos municípios de modo a regularizar o balanço oferta x demanda para a 2ª fase do Pacto pela Água.

S - EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Neste subcomponente estão condensados os empreendimentos voltados principalmente as ações de eficientização dos sistemas distribuidores dos municípios do Cabo de Santo Agostinho, Moreno, São Caitano, Vitória de Santo Antão, Escada, Salgueiro, Afogados da Ingazeira e São José do Egito. Esses municípios deverão ser atendidos com o recurso do financiamento. As localidades de Araçoiaba, Pesqueira, Poção, Serra Talhada, Açudinho e Feira Nova também serão atendidas, porém com recursos de fontes próprias.
Assim, os projetos aqui contemplados considerarão aspectos voltados para o regime operacional que maximize as disponibilidades hídricas dos sistemas locais e integrados e reduções de perdas.

P - Ampliação e Eficientização do SAA Cabo de Santo Agostinho

O SAA do município do Cabo de Santo Agostinho tem sua produção realizada majoritariamente pelos sistemas produtores integrados de Pirapama, Suape e Gurjaú. Apesar de bem servido em relação a produção de água, a rede de distribuição do Município já não consegue dar vazão a demanda da população. Por estar envelhecida e subdimensionada, observa-se, principalmente nas áreas mais periféricas intermitências de abastecimento e índices de perdas acima das metas para a localidade. O crescimento urbano desordenado contribuiu sobremaneira para o aumento das dificuldades.

O foco deste empreendimento é ampliar o abastecimento de água do SAA deste município, bem como melhorar sua eficiência na distribuição. Para tal, a obra prevê a reforma de 19 estações elevatórias e 23 reservatórios. Acerca da rede, está prevista a expansão de 135 km de rede de distribuição e substituição de outros 126 km, incrementando cerca de 7.400 ligações.
Benefícios Esperados da Ação: Ampliação do abastecimento de água, aumento da eficiência operacional e redução/eliminação do rodízio na distribuição, beneficiando 227 mil habitantes.

P - Ampliação e Eficientização do SAA Moreno

O sistema de abastecimento de água do município de Moreno é isolado e capta água no Rio Jaboatão. Por estar envelhecida e subdimensionada, observa-se, principalmente nas áreas mais periféricas intermitências de abastecimento e índices de perdas acima das metas para a localidade. O crescimento urbano desordenado contribuiu sobremaneira para o aumento das dificuldades.
Neste empreendimento, a concepção é de reforço da produção através de uma captação na Barragem de Duas Unas. Para isso, será necessário que a obra contemple o sistema adutor de Duas Unas para Moreno (que conta com uma elevatória de captação na barragem e adutoras de água bruta de recalque e gravidade até a ETA), bem como a ampliação da ETA Moreno. Além disso, a obra ainda prevê a reforma/recuperação de 14 estações elevatórias e 15 reservatórios. Acerca da rede, está prevista a expansão de 21 km de rede de distribuição e substituição de outros 2 km, incrementando cerca de 3.100 ligações.
Benefícios Esperados da Ação: Ampliação do abastecimento de água, aumento da eficiência operacional e redução/eliminação do rodízio na distribuição, beneficiando 64 mil habitantes.

P - Ampliação e Eficientização do SAA São Caitano

O Município de São Caitano será contemplado com um incremento de oferta de água a partir do PISF pela adutora do agreste. Por estar envelhecido e subdimensionado, o sistema de abastecimento do Município necessita de intervenções importantes para conseguir suportar esse acréscimo de vazão. O crescimento urbano desordenado contribuiu sobremaneira para o aumento das dificuldades.
Para dar vazão ao reforço do abastecimento promovido pela 1ª etapa da adutora do agreste, dentre as principais intervenções que serão realizadas, destaca-se a implantação de 01 estação de tratamento, 02 estações elevatórias e 02 reservatórios. Além destas, será realizada a reforma/recuperação de 02 barragem, 02 estações de tratamento, 08 estações elevatórias e 07 reservatórios. Com relação a rede, está prevista a implantação de 9,3 km de rede de distribuição e a substituição 24,6 km, para melhorar o abastecimento de 11 áreas do município, incrementando cerca de 50 ligações.
Benefícios Esperados da Ação: Ampliação do abastecimento de água, aumento da eficiência operacional e redução/eliminação do rodízio na distribuição, beneficiando 36 mil habitantes.

P - Ampliação e Eficientização do SAA Vitória de Santo Antão

O sistema de abastecimento de Vitória de Santo Antão sofre rodízio variável de acordo com a região da cidade. 30% com 2 dias com água e 7 dias sem, 30% com 2 dias com água e 15 dias sem, 40% com 3 dias com água e 25 dias sem. Por ter um sistema envelhecido e subdimensionado, observa-se, intermitências de abastecimento e índices de perdas acima das metas para a localidade. O crescimento urbano desordenado contribuiu sobremaneira para o aumento das dificuldades.
Dentre as principais intervenções estão previstas a implantação de 01 estação de tratamento convencional, 01 sistemas de tratamento simplificado para poços, 01 estações elevatória, 05 reservatórios, além da reforma de 04 barragens, 09 estações elevatórias, 11 reservatórios e 01 estações de tratamento e recuperação de 03 poços. Acerca da rede, está prevista a expansão de 41 km de rede de distribuição e substituição de outros 84 km, em 15 áreas de abastecimento, viabilizando o incremento de aproximadamente 4.200 ligações.
Benefícios Esperados da Ação: Ampliação do abastecimento de água, aumento da eficiência operacional e redução/eliminação do rodízio na distribuição, beneficiando 145 mil habitantes.

P - Ampliação e Eficientização do SAA Escada

O SAA do município de Escada tem sua produção realizada a partir da captação superficial do Riacho Pata Choca, Barragem Sapocagi e Riacho Contendas, este último para a localidade de Frexeiras, tendo previsão de reforço pela ampliação da captação do Riacho Pata Choca.
O SAA do Município se encontra envelhecido e subdimensionado, e observa-se além das intermitências e perdas na distribuição, grande dificuldade na produção de água tratada devido inclusive ao sub dimensionamento das ETA local.
As obras e serviços de ampliação e eficientização do SAA do município de Escada preveem a implantação de 01 estação de tratamento e 03 reservatórios, além da reforma de 01 barragem, 10 estações elevatórias, 09 reservatórios e 02 estações de tratamento.
Acerca da rede, está prevista a expansão de 20 km de rede de distribuição e substituição de outros 23 km, em 10 áreas de abastecimento, incrementando cerca de 2.000 ligações.
Benefícios Esperados da Ação: Ampliação do abastecimento de água, aumento da eficiência operacional e redução/eliminação do rodízio na distribuição, beneficiando 72 mil habitantes

P - Ampliação e Eficientização do SAA Salgueiro

O sistema de abastecimento de água de Salgueiro é integrado pela captação da adutora de Salgueiro. A adutora de Salgueiro fornece 245 L/s diretamente para a ETA Salgueiro que receberá um novo módulo de tratamento para atendimento das demandas futuras da sede e do município de Verdejantes.
O foco deste empreendimento está na distribuição, que se encontra envelhecido e subdimensionado observando-se intermitências e perdas na distribuição, uma vez que já se tem recursos disponíveis para as intervenções na produção. A obra da distribuição prevê a implantação 04 reservatórios, além da reforma de 11 estações elevatórias e 12 reservatórios. Acerca da rede, está prevista a expansão de 28 km de rede de distribuição e substituição de outros 52 km, incrementando cerca de 1.300 ligações
Benefícios Esperados da Ação: Ampliação do abastecimento de água, aumento da eficiência operacional e redução/eliminação do rodízio na distribuição, beneficiando 69 mil habitantes.

P - Ampliação e Eficientização do SAA Afogados da Ingazeira

Pretende-se resolver o problema de oferta de água no município a partir do incremento de água fornecido ao sistema local a partir da Adutora do Pajeú. No entanto para absorver tal oferta é necessária uma série de intervenções em seu sistema de abastecimento de água de modo a dar transporte e minimizar as perdas de água.
Dentre as principais intervenções a serem realizadas, estão previstas a implantação de 01 estação de tratamento e 03 reservatórios, 01 estação elevatória, e a reforma/ recuperação de 04 reservatórios e 01 estação de tratamento e 10 estações elevatórias. Acerca da rede, está prevista a expansão de 4, 5 km de rede de distribuição e substituição de outros 8 km, para melhorar o abastecimento de 8 áreas do município, incrementando cerca de 500 ligações.
Ainda estão previsto para o empreendimento a Implantação de linhas tronco, setorização de rede de distribuição e expansão em áreas periféricas buscando a eliminação do rodízio
Benefícios Esperados da Ação: Ampliação do abastecimento de água, aumento da eficiência operacional e redução/eliminação do rodízio na distribuição, beneficiando 37 mil habitantes.

P - Ampliação e Eficientização do SAA São José do Egito

O sistema de abastecimento de água de São José do Egito é integrado com a adutora do Pajeú. A adução da barragem Rosário será desativada, recebendo água apenas das barragens São José I e II, sendo necessário o reforço pela adutora do Pajeú diretamente na ETA . No entanto para absorver tal oferta é necessária uma série de intervenções em seu sistema de abastecimento de água de modo a dar transporte e minimizar as perdas de água.
Dentre as principais intervenções que serão realizadas, destaca-se a implantação de 01 estação de tratamento, 02 estações elevatórias e 04 reservatórios. Além destas, será realizada a reforma/recuperação de 01 estação de tratamento, 13 estações elevatórias e 04 reservatórios. Com relação a rede, está prevista a implantação de 9,4 km de rede de distribuição e a substituição 7 km, para melhorar o abastecimento de 5 áreas do município, incrementando cerca de 750 ligações.
Benefícios Esperados da Ação: Ampliação do abastecimento de água, aumento da eficiência operacional e redução/eliminação do rodízio na distribuição, beneficiando 30 mil habitantes.

P - Implantação da 1ª etapa da obra para melhoria do Abastecimento de Água de Araçoiaba

A obra consiste na implantação de uma nova captação na barragem de Botafogo e no assentamento de aproximadamente 10km de adutora:
-Construção de uma nova elevatória de água bruta;
-Assentamento de 8.500m de adutora de água bruta de 400mm em ferro fundido;
-Assentamento de 2.800m de adutora de água bruta de 450mm em PEAD;
A obra possibilitará garantir uma segurança hídrica para o município tendo em vista que o abastecimento ocorre atualmente com a captação em uma barragem de nível. Este tipo de barragem não permite a acumulação de água para períodos de seca.
Haverá, além do benefício da captação após a obra ocorrer em uma barragem de acumulação, um incremento de produção de 15l/s. A primeira etapa prevê a utilização da capacidade total da Estação de Tratamento de água Existente que é de 30l/s.
Com a conclusão da primeira etapa, a previsão é que o rodízio saia das atuais 6 horas de abastecimento por 132 horas sem, para um abastecimento 24h para os clientes COMPESA. Após a conclusão da segunda etapa, a previsão é expandir a cobertura de atendimento, também com abastecimento 24h, incluindo os novos presídios a serem atendidos.
Benefícios Esperados da Ação: Ampliação da oferta de água e da segurança hídrica, contribuindo para a redução/eliminação do rodízio no abastecimento, beneficiando 21 mil habitantes

P - Ampliação e Eficientização do SAA Araçoiaba

As obras e serviços de ampliação e eficientização do SAA Araçoiaba tem por concepção, universalizar o abastecimento do município, por meio de intervenções necessárias a não depender do manancial riacho Floresta, em função da falta de garantia hídrica, e se utilizar apenas da água tratada proveniente do Sistema Produtores Botafogo, com vazão de aporte de 65 L/s. Dentre as intervenções, se propõe suprir o déficit com um reservatório apoiado na área da ETA, com capacidade de 1.000m³ dividido em duas células de 500m³ cada e mais dois reservatórios elevados com capacidade de 200m³ cada, a instalação de duas estações elevatórias de água tratada para a alimentação dos reservatórios elevados.
O foco deste empreendimento está na distribuição. A obra da distribuição prevê a implantação de 02 estações elevatórias e 02 reservatórios, além da reforma de 01 estação elevatória e 01 reservatório. Acerca da rede, está prevista a expansão de 36 km de rede de distribuição e substituição de outros 4 km, incrementando cerca de 6.100 ligações.
Benefícios Esperados da Ação: Ampliação do abastecimento de água, aumento da eficiência operacional e redução/eliminação do rodízio na distribuição, beneficiando 21 mil habitantes.

P - Implantação do Sistema Adutor Pesqueira-Poção

A sede Municipal da Cidade de Poção atualmente tem como sua única alternativa de atendimento a Barragem de Duas Serras. Esta Barragem apesar de sua capacidade de acumulação de cerca de 2 milhões de m³ tem se mostrado um Manancial de baixa confiabilidade diante das alterações dos regimes de chuva.
Preocupada com a instabilidade da Barragem de Duas Serras e com o objetivo de dar maiores garantias ao abastecimento da cidade, a COMPESA desenvolveu Estudos para soluções Estruturadoras para o Abastecimento da cidade de Poção.
A Proposta para solução definitiva do Abastecimento da cidade de Poção é a implantação do Ramal de Poção, integrante do Complexo da Adutora do Agreste.
As obras do Ramal de Poção serão compostas pelas seguintes intervenções:
Implantação de Estação elevatória com capacidade de recalcar a vazão de 21,00 l/s até a ETA Poção;
Implantação de adutora de gravidade, com extensão de 17.600,00 em tubulação mista, sendo 760,00 em tubos de FoFo DN 200mm e 16.800 em tubulação PEAD DN 225mm em tubos PN 10 e PN 16;
Implantação de adutora de recalque com extensão de 9.380,00 em tubulação mista, sendo 3.680,00 em tubos de FoFo DN 200mm e 5.700 em tubulação PEAD DN 225mm em tubos PN 10 e PN 16.

Com a implantação desta solução, será possível realizar o abastecimento da cidade de Poção, com as águas vindas da Transposição do Rio São Francisco, que já chegam a cidade de Pesqueira, sempre que a Barragem de Duas Serras se mostrar insuficiente. Os sistemas poderão trabalhar de forma complementares, dando uma opção operacional de grande segurança a cidade.
Seguindo a estratégia de priorização de investimentos da COMPESA, as ações de eficientização do SAA Poção estão previstas para a Fase 3 (2030-2033). Não obstante, preservando a aderência aos postulados da referida estratégia, registra-se que as obras que visam contribuir para o equilíbrio entre a oferta e a demanda do abastecimento de água devem ser realizadas em fases anteriores, sendo a presente obra uma das que visam este objetivo. Adicionalmente, deve-se perceber que a referida obra é um dos pilares para a expansão do serviço de abastecimento de água, uma vez que é através dela que se tem o incremneto da oferta.
Benefícios Esperados da Ação: Ampliação da oferta de água e da segurança hídrica, contribuindo para a redução/eliminação do rodízio no abastecimento, beneficiando 11 mil habitantes.

P - Ampliação Sistema de Abastecimento de Água de Serra Talhada

Está prevista a implantação de uma nova Estação de Tratamento de Águas (ETA) com capacidade para 200 L/S, o que aumenta em 100% a capacidade de tratamento de Serra Talhada e ainda é suficiente para atender outras localidades atendidas pela Adutora do Pajeú já com água tratada.
O remanejamento da EEE04 para este centro também é necessário. Isto irá diminuir custos operacionais da empresa com a eliminação de diversas ETA's ao longo desta linha. Ademais, haverá implantação / substituição de pelo menos 37 km de tubulações que ajudarão a retirar a zona urbana de Serra Talhada do racionamento, eliminando também todas as redes conhecidas de cimento amianto. Como consequência haverá a universalização do abastecimento na cidade com as áreas de expansão não atendidas (cerca de 300 ligações novas a se implantar).
Para este fim dois reservatórios de concreto armado com 600 m³ deverão ser construídos. Por fim, serviços de energização, urbanização e reforma do reservatório existente da COHAB estão considerados.
Seguindo a estratégia de priorização de investimentos, as ações de eficientização do SAA de Serra Talhada estão planejadas para serem executadas na Fase 1. A referida obra prevê o incremento de produção para o SAA do município, bem como uma parcela dos serviços de distribuição os quais estão previstos para serem complementados através do PEX/PE (Programa de Eficientização e Expansão do Saneamento de PE). O referido programa será financiado com recursos da instituição financeira internacional NDB e sua preparação junto ao banco já está em fase bem avançada. Portanto, deixa-se claro a não sobreposição de escopo.
Benefícios Esperados da Ação: Ampliação da oferta de água e da segurança hídrica, contribuindo para a redução/eliminação do rodízio no abastecimento, beneficiando 130 mil pessoas.

P - Implantação do SAA da comunidade Açudinho e Ampliação do Sistema Produtor de Feira Nova

O projeto tem a finalidade de universalizar o abastecimento de água e retirar a cidade de Feira Nova do rodízio. Para tanto se faz necessário ampliação do sistema produtor, além da ampliação do SAA, para abastecimento das áreas de expansão ainda não atendidas por água pela Compesa. Ampliação do SAA Feira Nova (Sistema Produtor): A obra consiste na ampliação do sistema adutor a partir da Barragem de Lagoa do Carro, capaz de recalcar 50 l/s. O sistema será composto pelas seguintes etapas:
1.Implantação de captação tipo flutuante;
2.Estação elevatória de água bruta;
3.Adutora de água bruta DN 300mm;
4.Melhorias físicas e Ampliação da ETA Compacta;
5.Implantação de reservatório enterrado de 1.000m³;
6.Implantação de EEAT;
7.Implantação de Reservatório elevado de 300m³.
Implantação do SAA da comunidade Açudinho em Feira Nova/PE:
1.Implantação de adutora em pvc/defofo dn 100mm;
2.Implantação de rede de distribuição em tubo PVC/PBA com dn 50mm e dn 75mm;
3.Construção Reservatório Elevado com capacidade de 60m3;
4.Construção de Estação Elevatória para CMB 5CV (1 + 1 reserva)
5.Previsão de implantação de 120 novas ligações.
Seguindo a estratégia de priorização de investimentos da COMPESA, as ações de eficientização do SAA de Feira Nova estão previstas para a Fase 2 (2027-2030). Não obstante, preservando a aderência aos postulados da referida estratégia, registra-se que as obras que visam contribuir para o equilíbrio entre a oferta e a demanda do abastecimento de água devem ser realizadas em fases anteriores, sendo a presente obra uma das que visam este objetivo. Adicionalmente, deve-se perceber que a referida obra é um dos pilares para a expansão do serviço de abastecimento de água, uma vez que é através dela que se tem o incremneto da oferta.
Benefícios Esperados da Ação: Ampliação da oferta de água e da segurança hídrica, contribuindo para a redução/eliminação do rodízio no abastecimento, beneficiando 600 habitantes.

S - UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Caruaru será atendida pela 1ª etapa da Adutora do Agreste, bem como pela Adutora a partir da barragem de Serro Azul, resolvendo desta forma o déficit hídrico. À medida que os problemas com a oferta de água são solucionados, agrava-se a questão do esgotamento sanitário. Através do Programa de Saneamento Ambiental da bacia do Rio Ipojuca PSA Ipojuca, a cidade de Caruaru recebeu investimentos com recursos do BID, visando a ampliação da cobertura de esgotamento sanitário, necessitando da conclusão de alguns trechos de redes coletoras e implantação de Estação de Tratamento de Esgotos no bairro de Rendeiras e Alto do Moura. Neste subcomponente também será atendido, com recurso de fonte própria, o Distrito de Fernando de Noronha.

P - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES Caruaru

As obras visam a Expansão do Sistema de Esgotos Sanitários ? SES da Cidade de Caruaru, mediante a implantação de redes coletoras, ramais prediais e ligações intradomiciliares em áreas ainda desprovidas dessas benfeitorias. Além das estruturas acima citadas serão também implantadas 02 estações elevatórias e respectivas linhas de recalque que transportarão os esgotos diretamente até uma Estação de Tratamento de Esgotos ? ETE, ou a um poço de visita de uma rede coletora vizinha, com a mesma destinação. A execução de Obras de Expansão do Sistema de Esgotos Sanitários de Caruaru nas microbacias 01, 04-B (Bairro da Alto do Moura) e 32 (Bairro Rendeiras).
A execução da obra prevê a implantação de 9,5 km de rede coletora, 21,5 km de ramais e cerca de 1.650 ligações intradomiciliares , para atendimento de uma população de aproximadamente 19 mil habitantes.

Benefícios Esperados da Ação: Ampliação da cobertura com sistema de esgotamento sanitário no município, beneficiando 19 mil habitantes.

P - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Fernando de Noronha

Atualmente a Ilha de Fernando de Noronha possui duas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), uma estação elevatória e uma cobertura de aproximadamente 67% da rede coletora de esgoto.
O escopo da contratação contempla o desenvolvimento de planos, estudos e projetos, básicos e executivos, hidráulicos, elétricos, estruturais, arquitetura, ambientais, patrimônio histórico, bem como, a completude de fornecimentos e execução das obras e serviços necessários a completa implementação das seguintes ações:
-Execução de 21 km de rede coletora, incluindo substituição de redes existentes;
-Construção de 15 novas Estações Elevatórias de Esgoto, inclusive execução de emissários;
-Ampliação das Estações de Tratamento de Esgoto Boldró e Cachorro;
-Construção de uma nova Estação de Tratamento de Esgoto.
Faz parte ainda do escopo do objeto o start-up e a efetiva pré-operação do sistema de esgotamento sanitário a ser implantado.
Salienta-se que o desempenho operacional do SES é de responsabilidade da CONTRATADA.
A obra deverá atender a 90% da população da ilha, incluindo população flutuante, com sistema de esgotamento sanitário coletivo.
Não será aceito sistemas unitários de coleta de esgoto, beneficiando 7,5 mil pessoas.
Benefícios Esperados da Ação: Ampliação da cobertura com sistema de esgotamento sanitário no município.

C - COMPONENTE 3 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO

Conjunto de ações necessárias à supervisão e ao gerenciamento das ações, com foco no acompanhamento e na fiscalização das obras, bem como no suporte às atividades relacionadas à gestão e aos aspetos técnicos e administrativos do Projeto.

P - Supervisão das Obras

Devido à grande quantidade de obras previstas dentro do Projeto, torna-se necessária a contratação de empresas especializadas no acompanhamento e fiscalização dos diversos canteiros e frentes de serviços de obras que serão criados. O período previsto para o desenvolvimento desses trabalhos é de 4 anos.
Esses serviços compreenderão o apoio aos executores (COMPESA e DER) na fiscalização das obras firmadas com terceiros.
Também compreenderão trabalhos de acompanhamento da qualidade dos serviços, fidelidade no seguimento das soluções de projeto, aplicação de materiais e uso dos métodos construtivos, perfazendo assim um perfil altamente técnico aos trabalhos.

P - Gerenciamento do Projeto

A contratação de gerenciadora para o Projeto tem por objetivo dar suporte nas seguintes atividades: acompanhamento das licitações e execução dos empreendimentos; fornecimento de informações ao organismo financiador e prestação de contas ao mesmo; elaboração de todos os documentos previstos em Contrato de Empréstimo, tais como Relatórios Semestrais, Planos Anuais de Manutenção, Relatórios de Auditoria etc.; acompanhamento de metas; elaboração e manutenção do planejamento global do Programa.
Pretende-se, com este suporte, tornar possível o monitoramento do Projeto em todos os níveis, com vistas a promover os ajustes necessários ao seu cumprimento, de acordo com as metas acordadas com o organismo financiador.

C - OUTRAS DESPESAS

Custos Operacionais e Reservas para contingências/emergências do projeto

P - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO (Front-end fee)

Tarifa exigida pelo Banco na Contratação

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**154.583.320,00**	**98,46**
P- Rodovia PE 015	KM RESTAURADO	24,00	30.000.000,00	19,11
P- Rodovia PE 545	KM RESTAURADO	75,30	29.629.630,00	18,87
P- Ampliação e Eficientização do SAA Cabo de Santo Agostinho	Unidade	1,00	12.095.415,00	7,70
P- Ampliação e Eficientização do SAA Moreno	Unidade	1,00	8.803.391,00	5,61
P- Ampliação e Eficientização do SAA São Caitano	Unidade	1,00	3.384.497,00	2,16
P- Ampliação e Eficientização do SAA Vitória de Santo Antão	Unidade	1,00	12.038.305,00	7,67
P- Ampliação e Eficientização do SAA Escada	Sistema beneficiado	1,00	11.096.711,00	7,07
P- Ampliação e Eficientização do SAA Salgueiro	Unidade	1,00	3.698.904,00	2,36
P- Ampliação e Eficientização do SAA Afogados da Ingazeira	Unidade	1,00	2.404.287,00	1,53
P- Ampliação e Eficientização do SAA São José do Egito	Unidade	1,00	2.496.760,00	1,59
P- Implantação da 1ª etapa da obra para melhoria do Abastecimento de Água de Araçoiaba	Unidade	1,00	5.424.852,00	3,46
P- Ampliação e Eficientização do SAA Araçoiaba	Unidade	1,00	4.074.074,00	2,59
P- Implantação do Sistema Adutor Pesqueira-Poção	Unidade	1,00	4.130.704,00	2,63
P- Ampliação Sistema de Abastecimento de Água de Serra Talhada	Unidade	1,00	3.611.111,00	2,30
P- Implantação do SAA da comunidade Açudinho e Ampliação do Sistema Produtor de Feira Nova	Unidade	1,00	2.222.222,00	1,42
P- Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES Caruaru	Unidade	1,00	7.435.420,00	4,74
P- Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Fernando de Noronha	Unidade	1,00	12.037.037,00	7,67
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**2.101.680,00**	**1,34**
P- Supervisão das Obras	Unidade	11,00	1.101.680,00	0,70
P- Gerenciamento do Projeto	Unidade	1,00	1.000.000,00	0,64
Outros	-	-	**315.000,00**	**0,20**
P- COMISSÃO DE FINANCIAMENTO (Front-end fee)	TARIFA PAGA	1,00	315.000,00	0,20
Total Geral	-	-	**157.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

As duas ações do Componente I (Infraestrutura Rodoviária) já possuem Projeto Executivo finalizados, estando a Restauração da PE 015 em fase de licitação e a PE 545 com licitação prevista ainda para o último quadrimestre de 2022. Para elaboração dos Projetos, foram contratadas pela SEINFRA empresas especializadas e após finalizados, os Projetos foram repassados aos DER, que será o órgão responsável pela licitação e execução das duas obras e suas supervisões.

No Componente II (Infraestrutura Hídrica e Sanitária), alguns projetos de engenharia já estão concluídos e outros como conceituais necessitando da contratação de anteprojeto, com as respectivas especificações técnicas, para os que já estão concluídos resta, oportunamente, as atualizações dos orçamentos e a elaboração/atualização de termos de referência, para posterior Licitação. As ações que ainda não dispõem de projetos prontos para licitação serão inseridas no rol de contratações integrada ou semi-integrada, conforme prevê a Lei 13.303, a qual está submetida a COMPESA. Especificamente, segue o status de cada intervenção prevista para o Componente II:

Subcomponente II.I

Ampliação e Eficientização do SAA Vitória de Santo Antão - Projeto Conceitual finalizado

Ampliação e Eficientização do SAA Salgueiro - Projeto Conceitual finalizado

Ampliação e Eficientização do SAA Cabo de Santo Agostinho - Projeto Básico finalizado

Ampliação e Eficientização do SAA Escada - Projeto Conceitual finalizado

Ampliação e Eficientização do SAA Moreno - Anteprojeto a elaborar

Ampliação e Eficientização do SAA Afogados da Ingazeira - Projeto Conceitual finalizado

Ampliação e Eficientização do SAA São José do Egito - Projeto Conceitual finalizado

Ampliação e Eficientização do SAA São Caitano - Projeto Conceitual finalizado

Implantação da 1ª etapa da obra para melhoria do Abastecimento de Água de Araçoiaba - Projeto Básico em atualização

Implantação do SAA da comunidade Açudinho e Ampliação do Sistema Produtor de Feira Nova - Em licitação

Ampliação da capacidade de tratamento com expansão e adequação do sistema de abastecimento de Água de Serra Talhada - Em execução

Implantação do Sistema Adutor Pesqueira/Poção - Em execução

Subcomponente II.II

Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES Caruaru - Projeto Básico em atualização

Ampliação do SES Fernando de Noronha - Em licitação

Todas as intervenções serão submetidas ao órgão estadual competente de regulação ambiental, Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH, que após análise emitirá posição a respeito das condicionantes necessárias para a execução das ações através das Licenças Ambientais pertinentes.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado de Pernambuco ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

CONDIÇÕES FINANCEIRAS

Banco: NDB

Prazo de Desembolso: 60 meses

Prazo de Carência: 60 meses

Prazo de Amortização: 156 meses

Prazo Total: 216 meses

Taxa de Juros: SOFR + %1,40 a.a (spread variável a ser definido na assinatura do contrato)

Demais encargos e comissões: Comissão Inicial: 0,25% sobre valor do empréstimo. Comissão de compromisso: 0,25% conforme tabela de amortização do NDB, podendo não incidir caso cumpridas metas de desembolso anual.

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO EXTERNO E A OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO:

Em 2015, a estratégia nacional de crescimento sustentado no consumo e estímulo aos investimentos mediante financiamento subsidiado pelos bancos públicos foi interrompida pela crise de liquidez da Economia e dos problemas de caixa do Governo Federal. A situação fiscal da União se agravou de tal maneira que foi necessário promover cortes para além dos investimentos em infraestrutura, não só no nível federal, mas também com repercussão nas esferas estaduais e municipais. O desequilíbrio nas contas públicas, em sentido lato, também contribuiu para essa conjuntura negativa. A recessão atingiu de sobremaneira as contas dos estados brasileiros, que não por acaso apresentam dificuldades em manter a máquina pública.

Desde então a situação econômica vem se recuperando de forma lenta e gradual, tendo reflexo direto nas finanças públicas dos Estados.

Para manter o equilíbrio das contas, além das iniciativas de aumento de receita, temos um espectro de iniciativas de controle de despesas . Primeiramente temos o conjunto de ações de controle das despesas de Pessoal e Custeio para prestação de serviços básicos à população (limitação dos reajustes de folha, controle dos contratos continuados, redução racionalizada de quantitativos, entre outros), cuja efetividade sempre foi limitada pelo nível de amarração dessas despesas no orçamento, como ocorre em todo o país (os resultados obtidos se limitam a crescimento menor que a inflação ou não crescimento). Por outro lado, a proteção das amarrações legais e dos direitos adquiridos é muito menor nos investimentos, cujo patamar acabou por ser o mais sacrificado. Dessa forma, especificamente em Pernambuco, os investimentos e inversões anuais, que no período 2009-2014 representaram em média 12,0% das despesas totais anuais , no período 2015-2020 apenas significaram 4,1% das despesas do Estado por ano.

Em 2020, diversas medidas adicionais de contingenciamento no Orçamento e controle dos gastos nas diversas camadas da despesa (orçamento, licitação, empenho, contratação), não só dos Investimentos, mas também de Custeio, foram necessárias para a garantia do fluxo de recursos ao enfrentamento da crise sanitária, ficando sobrestados diversos projetos da pauta do desenvolvimento econômico e social de Pernambuco.

Esse conjunto de medidas não permitiu que a pandemia, em conjunto com seus efeitos econômicos, tirasse o Estado de sua trajetória de equilíbrio fiscal, tendo Pernambuco hoje possibilidade, por seus indicadores de fechamento de 2020, de obter a classificação CAPAG B necessária à Garantia da União em seus financiamentos. Esse êxito, portanto, é decorrente de anos de evolução gradual nos indicadores, com obtenção e resultados primários e orçamentários positivos, redução de Restos a Pagar e geração de poupança corrente, possíveis pelo controle do patamar de investimentos; pela racionalização e contingenciamento das despesas correntes; e ainda por iniciativas de aumento de receita sem ampliação da carga tributária. Segue, anexo (ver FIGURA 09 do ANEXO A), tabela com os dados econômico-financeiros do estado, extraídos dos últimos cinco balanços. Dessa forma, a obtenção do CAPAG B, obtida em abril de 2021 conforme disponibilizado no painel de consulta da Capacidade de Pagamento dos Estados e do Distrito Federal da Secretaria do Tesouro Nacional (ver FIGURA 10 do ANEXO A), é um marco para a gestão fiscal estadual, que agora tem como meta a recolocação de seu patamar de investimentos.

Para tanto, Pernambuco vem se reposicionando frente às possibilidades de financiamento, ampliando a sua carteira de Operações de Crédito dentro dos limites do Espaço Fiscal concedio pela STN para cada exercício.

Ainda, as condições financeiras detalhadas anteriormente indicam que a operação em tela terá um custo efetivo inferior à taxa máxima informada na Tabela de Custo Máximo por prazos, para operações de crédito de Estados e Municípios com garantia da União, válida a partir de 28/06/2022, conforme aprovado pelo Comitê de Garantias da STN. Dessa forma, torna-se elegível para recebimento de garantia da União, em conformidade com o disposto na Portaria do Ministério da Fazenda nº 501, de 24/11/2017.

Além disso, conforme quadros comparativos em anexo (ver FIGURAS 11 e 12 do ANEXO A) o custo do NDB tende a ser bastante competitivo em comparação a outros agentes financeiros multilaterais.

Quando comparadas às condições ofertadas por agentes financeiros internos (FIGURA 11), verifica-se que as taxas praticadas pela Caixa e pelo BRB são muito mais elevadas do que as praticadas pelo NDB, pois os bancos nacionais adotam o CDI como parâmetro para pfrecificar as suas operações. Dessa forma, o Estado de Pernambuco priorizou para as contratações internas (mais rápidas, porém mais caras) os investimentos que foram diretamente afetados pela contingência necessária ao enfrentamento da Pandemia, ou seja, àquelas obras que foram paralisadas ou tiveram o ritmo de execução desacelerado devido às restrições causadas pela COVID-19.

Assim, além dos objetivos do PROMIRHIS-PE estarem alinhados com as diretrizes de projetos apoiados pelo NDB, o financiamento externo mostra-se como a opção mais competitiva para a implementação do pleito devido aos custos do financiamento junto a Bancos Multilaterais de Desenvolvimento serem menores do que os atualmente praticados no mercado nacional/doméstico. Embora o processo de contratação com o mercado interno seja mais célere, as taxas de juros são superiores, conforme comparativo demonstradas na tabela acima. Destaca-se que quando comparado o NDB com a CAF e o Banco Mundial (FIGURA 12), o NDB apresentou o custo principal de SOFR + 1,40% a.a., quando a CAF colocou como proposta SOFR + 2% a.a. e o Banco Mundial o custo de SOFR + 1,57% a.a..

Com base nisso e, levando em consideração as taxas praticadas pelos demais agentes financiadores, internos e externos, conforme apresentando nos quadros comparativos em anexo, optou-se pelo NDB para contratação do financiamento em tela pelo fato da instituição ser renomada mundialmente, e ter outro projeto em preparação recentemente (Programa de Eficientização e Expansão do Saneamento de PE) com o Estado, em temática análoga e complementar em Infraestrutura Hídrica, e com interação técnica já consolidada entre seus especialistas e a equipe técnica estadual, condições decisivas diante da urgência para contratação e desembolso dos recursos. Agrega-se a ainda importante fator que reduz o custo transacional do NDB para o Estado, na medida em que o Banco utiliza os sistemas nacionais para gestão de aquisições, gestão financeira e gestão dos riscos socioambientais. Esses fatores reduzem sobremaneira os tempos de preparação de projetos e simplifica sua implementação, ao mesmo tempo em que fortalece a implementação das normas nacionais.

Os dados das tabelas comparativas foram consultados tanto em operações recentemente registradas no SADIPEM da Secretaria do Tesouro Nacional como no portal dos Bancos.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

O Projeto de Melhoria da Infraestrutura Rodoviária, Hídrica e Sanitária de Pernambuco atinge diretamente 14 municípios, levando benefícios a pelo menos 3.842.112 pessoas no estado.

O PROMIRHIS-PE visa impactar positivamente diversas áreas estratégicas importantes para o crescimento de Pernambuco. A garantia da oferta de água incentivará o desenvolvimento local, aumentando oportunidades, principalmente para as populações mais carentes residentes nas áreas do pleito, de baixo IDH. Dessa forma, a redução do racionamento de água e o aumento da segurança hídrica favorecem as famílias mais vulneráveis, em geral de baixa renda, especialmente as mulheres, posto que elas ainda são mais responsáveis pela segurança do lar e pelos cuidados com os filhos. Somado a isso, a oferta domiciliar perene de água evita deslocamentos para a sua busca, reduz interrupções em serviços como educação e saúde, trazendo Melhoria das condições de educação e saúde e favorecendo, consequentemente, que cada vez mais a população feminina possa buscar o mercado de trabalho. Esses incentivos evidenciam que o Projeto possui em seu cerne Ações de Inclusão de minorias sociais entre os beneficiários, promovendo melhorias na Infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Haverá impacto positivo, também, na Geração de Emprego e Renda para populações de baixa renda e vulneráveis, uma vez que as próprias obras terão importante demanda de empregos no período de sua execução, especialmente para moradores da região beneficiada. Além disso, a melhoria da infraestrutura viária constitui elemento relevante no acesso comércio e a serviços que requerem deslocamentos, como serviços de caráter regional, tais como educação média e saúde especializada, segurança pública e defesa civil. A oferta segura de água garante, também, fornecimento mesmo em períodos de secas severas, favorecendo o ambiente de negócios e abrindo oportunidade de novos empreendimentos nas cidades beneficiadas, trazendo Melhoria do ambiente de negócio e/ou oportunidades.

As intervenções na malha viária do Sertão, mais especificamente as cidades de Exu, Bodocó e Ouricuri, facilitarão o escoamento da produção e circulação de trabalhadores do polo gesseiro, impactando a indústria e os serviços na região. Já as melhorias nas rodovias de Olinda e Paulista irão proporcionar um trânsito mais célere e consequentemente um aumento na demanda por serviços e turismo, uma vez que essa via também dá acesso a outras localidades como Recife, Abreu e Lima e Igarassu. O acesso a transportes com fruição e segurança permite que os negócios se desenvolvam, especialmente pela maior facilidade e menor custo de circulação de mercadorias e pessoas, trazendo Benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas.

O PROMIRHIS-PE tem forte vínculo com adaptação climática, incentivando a Promoção da sustentabilidade ambiental incluindo ações de adaptação e mitigação na medida em que investe na segurança hídrica e reduz os racionamentos. Essa ação aumenta a resiliência dos serviços de água, posto que as secas tendem a se agravar em severidade e duração. Ao mesmo tempo, como as regiões beneficiadas são áreas atendidas pela rota dos caminhões pipa durante os longos períodos de seca, haverá também redução de emissões de gases de efeito estufa, colaborando na redução dos efeitos climáticos. O componente de infraestrutura rodoviária tem também impactos no clima, pois rodovias em melhores condições de trafegabilidade e segurança reduzem emissões de gases de efeito estufa, pela diminuição de consumo de combustíveis e de outros derivados de petróleo, contribuindo para mitigação climática.

Ressalta-se, ainda, que a ampliação dos serviços de esgotamento sanitário reduzirá a poluição dos corpos de água, aumentando a sua disponibilidade para uso. Essa ação em específico, impacta a área estratégica de Implantação /ou ampliação de ações de saneamento básico.

Especificamente sobre a Gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes, é importante ressaltar que a infraestrutura proposta constitui elemento central da gestão dos escassos recursos hídricos do estado, dando uso eficaz das águas transpostas do Rio São Francisco e de outros sistemas adutores de Pernambuco. Essas ações estão em linha com o plano estadual de recursos hídricos, de acordo com a legislação brasileira de gestão integrada do tema. Frisa-se, ainda, o impacto na Melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e /ou participação cidadã e a preocupação com Eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis, uma vez que os sistemas de elevação de água utilizarão equipamentos de eficiência energética. Será priorizado um regime operacional que maximize as disponibilidades hídricas de distintos sistemas locais e integrados/regionais. A otimização dos sistemas de abastecimento de água e a criação dos distritos de medição e controle e setorização também são pontos a serem citados, pois afetam diretamente controle de perdas no sistema de água, resultando em uma maior eficiência energética.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	31.500.000,00	1,00	31.500.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
New Development Bank - NDB	NDB	US$	125.500.000,00	1,00	125.500.000,00
Total:			157.000.000,00		157.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

O Modelo Operacional proposto na implantação do PROJETO fundamenta-se na atuação complementar de duas unidades: a Unidade Gestora do Projeto - UGP, como entidade principal, e uma empresa contratada para o apoio ao Gerenciamento e Fiscalização.

A UGP representa os Órgãos Executores, assumindo as funções de Decisão e de Execução relacionadas à Gestão da implantação do PROMIRHIS-PE. A atuação da empresa contratada estará focada no apoio às funções da UGP, nos tópicos por ela indicados, estando limitada às suas funções de realização das atividades executivas, de gestão e fiscalização do Projeto.

Por ser um projeto que engloba dois setores estratégicos, tendo dois órgãos executores principais, o DER e a COMPESA, a UGP deverá atuar como unidade responsável pela gestão global do PROMIRHIS-PE, coordenando as ações setoriais e fazendo a interlocução com o agente financeiro de forma centralizada. Por isso, a UGP terá a coordenação geral feita pela SEINFRA e, em cada um dos órgãos executores será destacado um coordenador setorial para liderar a execução no seu setor junto com a equipe. Caberá à unidade de coordenação, além da prestação de contas exigida pela instituição financeira e pelos órgãos de Controle, a produção de relatórios sobre o desenvolvimento global do projeto, indicando a evolução dos trabalhos, bem como medidas a serem adotadas para o fiel cumprimento do cronograma.

A Matriz de Responsabilidade do Projeto encontra-se em anexo (ANEXO E). Abaixo, estão descritas as principais competências/ atribuições de cada um dos atores envolvidos na execução do Projeto:

I: Coordenador Geral: interlocuções do Estado com demais Secretarias, com municípios, com o banco e com a Gerenciadora;

II: Coordenador Contábil e Financeiro: planejamento, requerimento, gerenciamento, solicitação de desembolsos, aprovação dos recursos e efetuação da prestação de contas;

III: Coordenador de Aquisições: atua nos processos de aquisições, no monitoramento e intervenções, verificando a conformidade com as políticas do banco;

IV: Coordenador de Monitoramento e Avaliação: emissão de relatório sistemático de execução das intervenções e progressão dos indicadores;

V: Assessor Jurídico: prestar assessoria em matéria jurídica à vista das normas e princípios do Direito aplicáveis aos casos concretos apresentados.

Importante destacar que o DER e a COMPESA são orgãos estaduais que possuem estrutura e equipes próprias capacitadas e com experiência na execução das intervenções que estão previstas no escopo do PROMIRHIS-PE.

4.2. Execução/Executores

Executor:	Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco - SEINFRA		
Representante Oficial:	Fernandha Batista Lafayette		
Endereço da Sede:	Av. Cruz Cabugá, 1111 - Santo Amaro, Recife, PE		
E-mail Institucional:			
Telefone:		Fax:	
CNPJ:		UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - COMPONENTE 1 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA	**59.629.630,00**	**0,00**	**11.925.926,00**		
S - RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA	59.629.630,00	0,00	11.925.926,00		

P - Rodovia PE 015	30.000.000,00	0,00	6.000.000,00		
P - Rodovia PE 545	29.629.630,00	0,00	5.925.926,00		
C - COMPONENTE 2 INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANITÁRIA	**94.953.690,00**	**1.353.413,00**	**6.868.102,00**		
S - EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	75.481.233,00	836.236,00	2.406.850,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Cabo de Santo Agostinho	12.095.415,00	0,00	519.685,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Moreno	8.803.391,00	0,00	378.242,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA São Caitano	3.384.497,00	0,00	145.417,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Vitória de Santo Antão	12.038.305,00	0,00	517.231,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Escada	11.096.711,00	0,00	476.775,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Salgueiro	3.698.904,00	0,00	158.925,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Afogados da Ingazeira	2.404.287,00	0,00	103.301,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA São José do Egito	2.496.760,00	0,00	107.274,00		
P - Implantação da 1ª etapa da obra para melhoria do Abastecimento de Água de Araçoiaba	5.424.852,00	233.081,00	0,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Araçoiaba	4.074.074,00	175.045,00	0,00		
P - Implantação do Sistema Adutor Pesqueira-Poção	4.130.704,00	177.478,00	0,00		
P - Ampliação Sistema de Abastecimento de Água de Serra Talhada	3.611.111,00	155.153,00	0,00		
P - Implantação do SAA da comunidade Açudinho e Ampliação do Sistema Produtor de Feira Nova	2.222.222,00	95.479,00	0,00		
S - UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	19.472.457,00	517.177,00	4.461.252,00		
P - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES Caruaru	7.435.420,00	0,00	4.461.252,00		
P - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Fernando de Noronha	12.037.037,00	517.177,00	0,00		
C - COMPONENTE 3 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	**2.101.680,00**	**0,00**	**420.336,00**		
P - Supervisão das Obras	1.101.680,00	0,00	220.336,00		
P - Gerenciamento do Projeto	1.000.000,00	0,00	200.000,00		
C - OUTRAS DESPESAS	**315.000,00**	**0,00**	**315.000,00**		
P - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO (Front-end fee)	315.000,00	0,00	315.000,00		
Total	**0,00**	**1.353.413,00**	**19.529.364,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - COMPONENTE 1 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA		**0,00**	**11.925.926,00**		
S - RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA		0,00	11.925.926,00		
P - Rodovia PE 015		0,00	6.000.000,00		
P - Rodovia PE 545		0,00	5.925.926,00		
C - COMPONENTE 2 INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANITÁRIA		**4.760.468,00**	**11.439.983,00**		
S - EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		2.941.359,00	8.465.815,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Cabo de Santo Agostinho		0,00	1.827.931,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Moreno		0,00	1.330.421,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA São Caitano		0,00	511.485,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Vitória de Santo Antão		0,00	1.819.301,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Escada		0,00	1.677.001,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Salgueiro		0,00	559.001,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Afogados da Ingazeira		0,00	363.350,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA São José do Egito		0,00	377.325,00		
P - Implantação da 1ª etapa da obra para melhoria do Abastecimento de Água de Araçoiaba		819.836,00	0,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Araçoiaba		615.698,00	0,00		
P - Implantação do Sistema Adutor Pesqueira-Poção		624.257,00	0,00		
P - Ampliação Sistema de Abastecimento de Água de Serra Talhada		545.733,00	0,00		
P - Implantação do SAA da comunidade Açudinho e Ampliação do Sistema Produtor de Feira Nova		335.835,00	0,00		
S - UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		1.819.109,00	2.974.168,00		
P - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES Caruaru		0,00	2.974.168,00		
P - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Fernando de Noronha		1.819.109,00	0,00		
C - COMPONENTE 3 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO		**0,00**	**420.336,00**		
P - Supervisão das Obras		0,00	220.336,00		
P - Gerenciamento do Projeto		0,00	200.000,00		
C - OUTRAS DESPESAS		**0,00**	**0,00**		
P - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO (Front-end fee)		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**4.760.468,00**	**23.786.245,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - COMPONENTE 1 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA		**0,00**	**11.925.926,00**		
S - RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA		0,00	11.925.926,00		
P - Rodovia PE 015		0,00	6.000.000,00		
P - Rodovia PE 545		0,00	5.925.926,00		
C - COMPONENTE 2 INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANITÁRIA		**9.285.074,00**	**16.512.185,00**		

S - EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		5.736.986,00	16.512.185,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Cabo de Santo Agostinho		0,00	3.565.296,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Moreno		0,00	2.594.925,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA São Caitano		0,00	997.629,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Vitória de Santo Antão		0,00	3.548.462,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Escada		0,00	3.270.914,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Salgueiro		0,00	1.090.305,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Afogados da Ingazeira		0,00	708.698,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA São José do Egito		0,00	735.956,00		
P - Implantação da 1ª etapa da obra para melhoria do Abastecimento de Água de Araçoiaba		1.599.053,00	0,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Araçoiaba		1.200.891,00	0,00		
P - Implantação do Sistema Adutor Pesqueira-Poção		1.217.584,00	0,00		
P - Ampliação Sistema de Abastecimento de Água de Serra Talhada		1.064.426,00	0,00		
P - Implantação do SAA da comunidade Açudinho e Ampliação do Sistema Produtor de Feira Nova		655.032,00	0,00		
S - UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		3.548.088,00	0,00		
P - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES Caruaru		0,00	0,00		
P - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Fernando de Noronha		3.548.088,00	0,00		
C - COMPONENTE 3 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO		**0,00**	**420.336,00**		
P - Supervisão das Obras		0,00	220.336,00		
P - Gerenciamento do Projeto		0,00	200.000,00		
C - OUTRAS DESPESAS		**0,00**	**0,00**		
P - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO (Front-end fee)		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**9.285.074,00**	**28.858.447,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - COMPONENTE 1 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA		**0,00**	**11.925.926,00**		
S - RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA		0,00	11.925.926,00		
P - Rodovia PE 015		0,00	6.000.000,00		
P - Rodovia PE 545		0,00	5.925.926,00		
C - COMPONENTE 2 INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANITÁRIA		**10.054.827,00**	**17.881.080,00**		
S - EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		6.212.594,00	17.881.080,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Cabo de Santo Agostinho		0,00	3.860.867,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Moreno		0,00	2.810.050,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA São Caitano		0,00	1.080.334,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Vitória de Santo Antão		0,00	3.842.637,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Escada		0,00	3.542.080,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Salgueiro		0,00	1.180.693,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Afogados da Ingazeira		0,00	767.451,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA São José do Egito		0,00	796.968,00		
P - Implantação da 1ª etapa da obra para melhoria do Abastecimento de Água de Araçoiaba		1.731.617,00	0,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Araçoiaba		1.300.448,00	0,00		
P - Implantação do Sistema Adutor Pesqueira-Poção		1.318.524,00	0,00		
P - Ampliação Sistema de Abastecimento de Água de Serra Talhada		1.152.670,00	0,00		
P - Implantação do SAA da comunidade Açudinho e Ampliação do Sistema Produtor de Feira Nova		709.335,00	0,00		
S - UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		3.842.233,00	0,00		
P - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES Caruaru		0,00	0,00		
P - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Fernando de Noronha		3.842.233,00	0,00		
C - COMPONENTE 3 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO		**0,00**	**420.336,00**		
P - Supervisão das Obras		0,00	220.336,00		
P - Gerenciamento do Projeto		0,00	200.000,00		
C - OUTRAS DESPESAS		**0,00**	**0,00**		
P - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO (Front-end fee)		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**10.054.827,00**	**30.227.342,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - COMPONENTE 1 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA		**0,00**	**11.925.926,00**	**0,00**	**59.629.630,00**
S - RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA		0,00	11.925.926,00	0,00	59.629.630,00
P - Rodovia PE 015		0,00	6.000.000,00	0,00	30.000.000,00
P - Rodovia PE 545		0,00	5.925.926,00	0,00	29.629.630,00
C - COMPONENTE 2 INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANITÁRIA		**6.046.218,00**	**10.752.340,00**	**31.500.000,00**	**63.453.690,00**
S - EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		3.735.788,00	10.752.340,00	19.462.963,00	56.018.270,00
P - Ampliação e Eficientização do SAA Cabo de Santo Agostinho		0,00	2.321.636,00	0,00	12.095.415,00
P - Ampliação e Eficientização do SAA Moreno		0,00	1.689.753,00	0,00	8.803.391,00

P - Ampliação e Eficientização do SAA São Caitano		0,00	649.632,00	0,00	3.384.497,00
P - Ampliação e Eficientização do SAA Vitória de Santo Antão		0,00	2.310.674,00	0,00	12.038.305,00
P - Ampliação e Eficientização do SAA Escada		0,00	2.129.941,00	0,00	11.096.711,00
P - Ampliação e Eficientização do SAA Salgueiro		0,00	709.980,00	0,00	3.698.904,00
P - Ampliação e Eficientização do SAA Afogados da Ingazeira		0,00	461.487,00	0,00	2.404.287,00
P - Ampliação e Eficientização do SAA São José do Egito		0,00	479.237,00	0,00	2.496.760,00
P - Implantação da 1ª etapa da obra para melhoria do Abastecimento de Água de Araçoiaba		1.041.265,00	0,00	5.424.852,00	0,00
P - Ampliação e Eficientização do SAA Araçoiaba		781.992,00	0,00	4.074.074,00	0,00
P - Implantação do Sistema Adutor Pesqueira-Poção		792.861,00	0,00	4.130.704,00	0,00
P - Ampliação Sistema de Abastecimento de Água de Serra Talhada		693.129,00	0,00	3.611.111,00	0,00
P - Implantação do SAA da comunidade Açudinho e Ampliação do Sistema Produtor de Feira Nova		426.541,00	0,00	2.222.222,00	0,00
S - UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		2.310.430,00	0,00	12.037.037,00	7.435.420,00
P - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES Caruaru		0,00	0,00	0,00	7.435.420,00
P - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Fernando de Noronha		2.310.430,00	0,00	12.037.037,00	0,00
C - COMPONENTE 3 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO		**0,00**	**420.336,00**	**0,00**	**2.101.680,00**
P - Supervisão das Obras		0,00	220.336,00	0,00	1.101.680,00
P - Gerenciamento do Projeto		0,00	200.000,00	0,00	1.000.000,00
C - OUTRAS DESPESAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315.000,00**
P - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO (Front-end fee)		0,00	0,00	0,00	315.000,00
Total	**157.000.000,00**	**6.046.218,00**	**23.098.602,00**	**31.500.000,00**	**125.500.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

As ações previstas no Projeto em tela serão executadas ao abrigo da legislação e regulamentação vigentes no País e no Estado, não necessitando ou dependendo de outros atos legais, exceto aqueles específicos relacionados às aprovações e autorizações legais requeridas para a celebração de empréstimos com agentes financiadores externos. Sobre isso, ainda resta pendente a aprovação da Lei Autorizadora específica para esta contratação com o NDB, mas o Poder Executivo estadual tem uma relação de parceria firmada com o Poder Legislativo local, que tem apoiado as iniciativas de ampliação da capacidade de investimento no Estado. Assim, espera-se que até o momento necessário, a Lei Autorizadora específica já esteja vigente.

Importante destacar que as obras da COMPESA estão dentro do seu Plano de Investimentos, aprovado pela ARPE em 2021. Este Plano estabelece que a Companhia tem como desafio a universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, elevando as coberturas em 99% e 90% respectivamente. Para tanto um grande plano financeiro foi traçado, com investimentos previstos até o atingimento total das metas impostas pelo novo marco, na ordem de R$ 20,3 bilhões, sendo R$ 10,0 bilhões em investimentos em água e R$ 10,2 bilhões em esgotos.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

As intervenções a serem financiadas com recursos deste Projeto serão contratadas com base na legislação vigente sobre o assunto, sob responsabilidade de seus executores: COMPESA e DER. De forma complementar, a SEINFRA poderá realizar alguns processos licitatórios que façam parte do escopo das atividades do PROMIRHIS-PE. Não há previsão de contratação de pessoal com recursos do Projeto, com exceção da empresa Gerenciadora do Projeto, que deverá ser contratada com recursos do financiamento.

Nota-se, ainda, importante fator que reduz o risco de contratações - o NDB utiliza os sistemas nacionais para gestão de aquisições, sendo que há grande equivalência entre as normas e procedimentos previstos nas legislações aplicáveis ao Estado/DER e à COMPESA e a política de aquisições do NDB. Durante a preparação do projeto eventuais riscos serão identificados e um plano de aquisições será elaborado. Esse planto de aquisições guiará a implementação do Projeto. O Banco, ao monitorar a implementação do projeto, induzirá à adequada implementação do plano de aquisições e dos próprios contratos. Cuidado especial deverá ser tomado em relação à eventuais aquisições fora do âmbito dos países membros do NDB.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

O projeto não apresenta problemas significativos no que diz respeito à aquisição de áreas, pois as estradas já possuem seus traçados estabelecidos, que serão requalificados/restaurados; e as obras da COMPESA, como redes coletoras, coletores-tronco, redes de distribuição de água e suas respectivas ligações e substituições de redes de água serão construídas em vias públicas. No entanto, casos específicos serão avaliados oportunamente. A COMPESA e o DER contam com departamentos específicos para tratar de desapropriações, caso necessárias. Os custos relacionados a eventuais desapropriações devem ser viabilizados através de recursos provenientes do Programa.

Nota-se que o Estado, SEINFRA e COMPESA em particular, possuem grande experiência nesse tipo de ação, uma vez que executaram operações de crédito internas e externas que demandaram desapropriações. Lições aprendidas desses empreendimentos serão utilizadas para aprimoramento da gestão de eventuais riscos sociais durante a execução das obras. Ressalta-se, ainda, que o NDB tem como princípio o uso dos sistemas nacionais, simplificando procedimentos e reduzindo riscos quando requeridas regras distintas das nacionais.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Com relação aos impactos ambientais, um programa com as características do presente tem a particularidade de não apresentar, em primeira análise, impactos efetivamente negativos. Tal fato decorre da coerência intrínseca conceitual dos empreendimentos em questão, já que os planos contemplam ações na área ambiental, além de projetos e obras de saneamento básico que visam, justamente, a minimização dos impactos negativos causados ao meio ambiente pela sua ausência, e a melhoria das condições de salubridade dos ambientes residenciais.

O projeto inclui um conjunto expressivo de ações de esgotamento sanitário em áreas prioritárias para proteção de mananciais estratégicos para abastecimento público. Os impactos ambientais destas ações devem ser, portanto, extremamente positivos.

Na ausência de medidas preventivas adequadas, alguns impactos potenciais podem ocorrer. Por exemplo, erosão do solo nas fases de construção e implantação das obras de infraestrutura hídrica.

A prevenção da erosão do solo, descaracterizando a existência do impacto negativo, é perfeitamente factível através do simples, mas eficiente, controle da movimentação de terra, caso seja necessário. Quanto à poluição do solo, apenas na fase de implantação das redes coletoras e emissários é que existe esta possibilidade de ocorrência de impactos negativos.

Vale ressaltar ainda, o forte impacto causado na população beneficiária quanto aos aspectos de educação sanitária e ambiental. A experiência tem comprovado que o efeito demonstrativo de uma obra de abastecimento e/ou de implantação de melhorias sanitárias, associado aos programas de educação e gestão ambiental, produz efeitos significativos no comportamento dos cidadãos, quer no que tange à higiene pessoal e do espaço privado, quer no que se refere ao ambiente público e ao meio ambiente. Se além dos aspectos sanitários e de saúde se agregam componentes relativos à conscientização ambiental e à motivação para uma atitude consciente quanto aos recursos naturais estar-se-ão dando passos efetivos no sentido de tornar muito mais efetivo qualquer trabalho com as gerações que estão se formando.

Como impactos negativos, inerentes às obras em vias públicas, destacam-se os riscos de acidentes nas frentes de obra, risco de poluição do solo e água por resíduos sólidos, líquidos e produtos oleosos oriundos do canteiro de obras, áreas de apoio e frentes de trabalho, poluição do ar com material particulado e emissões de máquinas e veículos, além de possível supressão vegetal e interferências em áreas de preservação permanente para implantação das unidades prevista na obra.

Cabe destacar que os impactos negativos em sua maioria são reversíveis, atuando pontualmente durante a execução da obra e que podem ser minimizados através dos Plano de Controle Ambiental de Obras e outros de Planos e Programas de monitoramento de emissão de particulados, fumaça preta e ruídos, gestão de resíduos gerados, sinalização de obras, atendimento às emergências entre outros.

Com relação às Licenças Ambientais, que deverão ser emitidas pelos Órgãos Ambientais e devem estabelecer as condições, restrições e medidas de controle ambiental, os órgãos executores deverão realizar um mapeamento da situação de cada um dos empreendimentos propostos e, oportunamente, estabelecer um cronograma que garanta as emissões e/ou atualizações das Licenças para os processos licitatórios, para o início das obras e da operação dos sistemas. A COMPESA e o DER dispõem de equipes específicas que tratam sobre o tema e interagem com os Órgãos Ambientais e com a Unidade Gestora do Programa.

Agrega-se a ainda importante fator que reduz o risco ambiental, na medida em que o Banco utiliza os sistemas nacionais para gestão dos riscos socioambientais. Durante a preparação do projeto os riscos serão identificados e um plano de mitigação será elaborado. Esse plano de gestão dos riscos socioambientais será ainda observado durante a implementação do Projeto. O Banco, ao monitorar a implementação do projeto, induzirá à adequada implementação desse plano de gestão dos riscos socioambientais.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Pela natureza das ações em questão, os impactos sociais esperados são positivos.

Mais especificamente sobre as estradas beneficiadas pelo Projeto, o PROMIRHIS-PE tem como objetivo restaurar cerca de 90km da malha viária estadual. Os resultados destas melhorias poderão ser observados em diversas áreas: (1) A redução do tempo de deslocamento, trazendo benefícios diretos na qualidade de vida dos motoristas; (2) Maior segurança no trânsito, afetando positivamente toda a comunidade que se utiliza daquela via para trafegar, sejam usuários de carros, pedestres ou ciclistas; (3) Aquecimento do turismo, uma vez que melhores rodovias propiciam conforto e tráfego mais célere à população; (4) Incentivo à economia, pois menos engarrafamento e vias requalificadas impulsionam o comércio e escoamento da produção de diversos itens no estado.

Especificamente sobre as ações de saneamento básico, podemos elencar uma série de benefícios à população pernambucana: (1) Redução da mortalidade infantil, já que há diversos estudos apontando para uma relação muito forte entre investimento nesta área e este indicador; (2) Diminuição de internações hospitalares por doenças ocasionadas pela falta abastecimento de água potável e tratamento de esgoto; (3) Diminuição da desigualdade social, uma vez que saneamento básico é uma temática que afeta principalmente os setores mais vulneráveis da sociedade; (4) Incentivos à economia, trazendo benefícios tanto para o mercado imobiliário na região, pois é sabido que imóveis ligados à rede de esgoto e que contam com fornecimento de água potável chegam a valer mais do que outros, como para o turismo; (5) Acesso à educação facilitado, pois lugares que contam com esses serviços serviços proporcionam melhores condições para que crianças e adolescentes mantenham a frequência escolar, o que reduz atrasos e melhora o desempenho acadêmico. Como consequência, as chances no mercado de trabalho também aumentam, com impactos também na produtividade e na renda; (6) Geração de Renda e Emprego, pois obras de infraestrutura e saneamento básico podem gerar mais empregos na área de construção civil.

A conclusão que se chega é que a requalificação estradas e a busca pela universalização do acesso a serviços de água e esgoto é a melhor forma de garantir dignidade, igualdade de oportunidades e qualidade de vida a todos os cidadãos.

Por fim, os diversos empreendimentos contemplados no PROMIRHIS-PE seguem a legislação e normas vigentes com relação às questões sociais. Nota-se que o Estado, SEINFRA e COMPESA em particular, possuem grande experiência nesse tipo de ação, uma vez que executou operações de crédito com BID e Banco Mundial que exigiam tais instrumentos. Lições aprendidas desses empreendimentos serão utilizadas para aprimoramento da gestão de eventuais riscos sociais durante a execução das obras.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Em princípio, não há previsão de necessidade de reassentamento. No entanto, casos específicos serão avaliados oportunamente. Se necessário, o Projeto contará com um Marco de Reassentamento Involuntário. Caso seja necessário haver algum reassentamento involuntário, será elaborado um Plano Específico para esta atividade. Nota-se que o Estado, SEINFRA e COMPESA em particular, possuem grande experiência nesse tipo de ação, uma vez que executou operações de crédito com BID e Banco Mundial que exigiam tais instrumentos.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 18/08/2022: GTEC Apresentação realizado em 16-08-2022 e Carta- Consulta devolvida para revisão em 18-08-2022.
- 21/10/2022: A Secretaria de Fazenda do Estado de Pernambuco, por meio do Ofício GAB Nº 708/2022- GSF, de 21/10/2022, solicita a retirada de pauta dessa operação de crédito da 161ª Reunião da COFIEX ora em curso.
- 31/10/2022: Projeto submetido à 161ª Reunião da COFIEX (outubro/2022). Operação de crédito retirada de pauta em função de pedido do Estado daPernambuco por meio do Ofício nº 708/2022 - GSF, de 21 de outubro de 2022.
- 03/11/2022: Projeto retirado de pauta na 161ª Reunião da Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX), realizada em 25-10-2022, a pedido do Estado, conforme já mencionado, a ser reapreciado na próxima reunião de deliberação da COFIEX.