

Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

PROGRAMA DE DRENAGEM E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA (MG)

Nº Carta Consulta: 60970
Processo: 03101.101036/2023-64
Mutuário: Município de Juiz de Fora - MG
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 5 de Maio de 2023

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 16.000.000,00
Fontes Externas:
Corporação Andina de Fomento - CAF: US$ 64.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 06
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 12
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 13
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 13
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 17
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 17
3. FINANCIAMENTO 17
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 17
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 17
4. EXECUÇÃO 17
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 17
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 19
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 19
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 19
5. RISCOS 23
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 23
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 23
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 24
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 24
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 24
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 24
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 24

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O presente Programa de Drenagem e Infraestrutura de Juiz de Fora, Minas Gerais, doravante PROGRAMA, objetiva resolver, de formadefinitiva, problemas históricos de inundações e alagamentos, especialmente em três regiões anualmente afligidas por esses eventos: o Bairrode Santa Luzia, atravessado pelo córrego do mesmo nome; o Bairro Industrial, atravessado pelo córrego Humaitá e situado às margens do Rio Paraibuna;os Bairros Democrata e Mariano Procópio, que recebem o deságue do Córrego São Pedro, antes que este alcance o Rio Paraibuna.

Por meio da CESAMA - Companhia de Saneamento Municipal,com orçamento próprio, obras de esgotamento sanitário também serão executadas no bojo do PROGRAMA. No Bairro Santa Luzia, serão implantados coletores tronco nas duas margens do córrego e também será construída uma ETE. No Bairro Industrial, as redes coletoras serão remodeladas e direcionadas para o coletor tronco existente na margem direita do Rio Paraibuna, direcionando este efluente para a ETE Barbosa Lage. Ao longo do córrego São Pedro, obras complementares serão executadas para colocação em operação do coletor tronco da cidade alta, direcionando este efluente para a ETE União Indústria. Essas intervenções aumentarão a capacidade de tratamento do esgoto em aproximadamente 30%.

Além dessas grandes bacias, o projeto inclui drenagens de menor porte na rua Cesário Alvim e adjacências, no bairro Granbery, nos Bairros Linhares e Bom Jardim (rua Luís Fávero) e no bairro São Mateus (rua Padre Café).

O enfrentamento dessas situações problemáticas tornou-se inadiável: primeiro, diante da emergência climática manifesta, nos últimos anos,pelo expressivo aumento da pluviosidade (o período chuvoso de 2022-23 foi 93% mais intenso do que a média histórica); depois, peladeficiência de infraestrutura urbana diante do crescimento populacional da cidade, acima dos índices nacionais, e para o qual não se preparouresposta adequada: os últimos investimentos em macrodrenagem no município de Juiz de Fora datam de há mais de quarenta anos.

Esclareça-se que o município tem um Índice de Desenvolvimento Humano(IDH/PNUD) de 0,778, considerado alto, sendo o 47º do país. Essa é mais uma razão para escolher o investimento que se pleiteia de modo que a cidade prossiga na sua trajetória ascendente nos processos davida social. O investimento em drenagem é considerado investimento verde, por tratar questões ligadas à melhoria do saneamento básico, reflorestamento, cuidados com cursos d'água, plantio e replantio de árvores nos parques lineares projetados (com consequente sequestro de carbono), com incentivo a atividades de lazer e acesso das comunidades nas áreas afetadas, redução do índice de vulnerabilidade pelo uso de locais antes evitados, além de ajudar na solução de problemas de saúde coletiva (mitigação de doenças de transmissão hídrica), mobilidade urbana e acessibilidade (reordenamento do tráfego, construção de pontes e travessias de pedestres, ciclovia, num conceito de rua completa), desenvolvimento sócio-econômico(revisão da planta genérica de valores imobiliários e incentivo à economia local), redução dos custos fiscais (eliminação da necessidade de isenções fiscais nas áreas atingidas, da ordem de R$ 1,5 milhão/ano e redução dos custos de zeladoria decorrentes dos alagamentos, da ordem de R$ 70 milhões/ano), além da pegada hídrica, com exploração de novas fontes de energia hídrica ao longo das adutoras afetadas. Outras externalidades estão ligadas à maior integração de escolas, creches e UBS?s nos parquescriados, interligados por sistema de transporte coletivo, e que contarão com iluminação pública de qualidade nos locais reurbanizados, o que aumenta a resiliência da cidade.

Como inovação, o PROGRAMA prevê também a implantação de bocas de lobo inteligentes, que consiste na padronização de bocas de lobo tradicionais, com a instalação de cestos coletores de detritos (lixo jogado nas vias públicas) providos de um sensor ultrassônico que avisa a central de monitoramento quando este cesto está na hora de ser limpo.

Em termos sociais, o PROGRAMA irá adotar políticas de ações afirmativas na contratação das empresas que prestarão serviços durante a execução das obras, sendo estabelecido um percentual de 40% de pessoas negras pelas empresas prestadoras dos serviços. Essa ação tem como base referencial a lei 14.337 de 2023 aprovada pela Câmara Municipal.

Além disso, o PROGRAMA prestigia o entendimento de que o investimento em intervenções resolutivas acaba por significar economia permanente nodispêndio do município, liberando recursos para outras obras e reduzindo o comprometimento orçamentário com atuações remediais, muitocaras se acumuladas na linha do tempo.

Eis porque deliberou-se recorrer a financiamento internacional, oferecido em condições mais vantajosas do que outras alternativas consideradas (como demonstrado no curso desta proposta) e que viabiliza,nas áreas afetadas, intervenções de grande envergadura, projetadas para eliminar todos

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

I)SOLUÇÃO PROPOSTA

I)As soluções propostas incorporam os conceitos de SoluçõesBaseadasnaNatureza(SBN), de InfraestruturaVerde e deObjetivos de DesenvolvimentoSustentável(ODS), além de serem aderentes às exigências do ClubedosBancos, com promoção de um futuro mais resiliente ao clima e ações voltadas à redução de desigualdades sociais e desenvolvimento socioeconômico. São lastreadas no Plano MunicipaldeDrenagem - AnexoI, no PlanoMunicipaldeReduçãodeRiscos - AnexoII e no PlanodeSaneamentoBásicodeJuizdeFora- AnexoIII. Todos esses documentos indicam como prioridade equacionar a falta de um sistema de macrodrenagem para eliminar os transtornos causados à população local, impactada no período chuvoso por alagamentos/inundações.

i)Córrego SantaLuzia: dobrar a capacidade de vazão dágua, dos atuais 50 m3/s para 100 m3/s. Para tanto, o leito do curso terá sua calha alargada/aprofundada

A)O alargamento do córrego aprimorará a mobilidade urbana no local. A proposta incorpora a manutenção de calçadas suspensas na beirada do córrego, protegidas por guarda-corpos de 1,1 metro de altura

B)O fluxo do córrego SantaLuzia será controlado em sua ligação com o lago do ParquedaLajinha, que será utilizado como reservatório de detenção das águas que fluem para a bacia respectiva

C)Estabelecimento da revitalização e reestruturação do cruzamento entre as avenidasIbitiguaia e SantaLuzia, onde o córrego faz uma inflexão de 90°. Esse direcionamento será suavizado, como forma de reduzir a perda de carga que, durante as chuvas, contribui para que o córrego saia da calha. Esse mesmo ponto passará por requalificação urbana

D)O córrego Santa Luzia também terá refeitas as travessias entre as margens de seu curso na forma de pontes em arco, para evitar o risco de obstrução do fluxo e consequentes alagamentos

ii)Córrego SãoPedro: construção de reservatório enterrado, em terreno localizado a montante do BairroDemocrata, entre as ruas BenjaminGuimarães e AntônioFellet, na margem direita do curso do córrego:

A)instalação de um mecanismo limitador de vazão, que atuará nas circunstâncias de cheia, desviando para o reservatório as águas que excederem a altura estabelecida, desse modo prevenindo a ocorrência de inundações

B)Posteriormente, quando baixarem as águas, uma bomba devolverá ao córrego o excesso armazenado

C)Na superfície do reservatório de detenção, prevê-se a instalação de um parque linear destinado ao lazer e prática de esportes com área de 4000m2, com oferta de área verde e mais segurança pública

iii)BairroIndustrial

A)A construção de um dique, no comprimento de um quilômetro e com um metro de altura, ao longo da margem direita do Paraibuna, para evitar a inundação do Acesso Norte, via que margeia o rio e que constitui acesso para as rodovias federais 040 e 267

B)Construção de um muro com altura de 1,75 metro ao longo das margens do córregoHumaitá, evitando a inundação da via percorrida pelo córrego, a AvenidaLúcioBittencourt

C)Implantação de uma nova rede de drenagem que conduzirá as águas das chuvas para um reservatório de detenção, localizado em terreno onde funcionou no passado a usina de creosotagem da RedeFerroviáriaFederalS.A., com área de 4.500m2; essa solução reduz o impacto das chuvas sobre o córregoHumaitá

D)As redes de coleta de esgotamento sanitário serão remodeladas e conduzirão todo o esgoto do bairro para o coletor tronco existente na margem direita do RioParaibuna direcionando este efluente para a ETE BarbosaLage

a)A complexidade desse projeto se deve à natureza do terreno: o Bairro Industrial localiza-se em área adjacente ao Rio Paraibuna, situada 0,75m abaixo do nível deste

b)A atual rede de drenagem direciona as águas pluviais para o córrego, que as conduz para o Rio; quando este eleva seu nível, o sistema de vasos comunicantes traz a água de volta para o córrego, produzindo as enchentes

c)Tal inundação afeta inclusive a rede de esgotamento, fazendo com que água do córrego invada as casas pelos dutos de esgotamento

d)Para evitar essa situação, as redes de esgoto também serão remodeladas/conduzidas para o interceptor de esgoto existente ao longo do RioParaibuna

e)O reservatório enterrado devolverá as águas das chuvas para o curso do RioParaibuna por meio de bombas, à jusante da área das enchentes.

D)Na superfície da bacia de detenção será construído um parque linear destinado ao lazer e prática de esportes com área de 4500m2, com oferta de área verde e mais segurança pública para a população.

iv)Soluções de microdrenagem no bairro Granbery, nas ruas CesárioAlvim e PadreArnaldoJansen, nas ruas PadreCafé e Luís Fávero: passam pela construção de redes de drenagem de águas pluviais, com posterior reurbanização/adequação da estrutura viária no local.

II)RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se em todos os casos, seja de macro ou microdrenagem, a eliminação dos alagamentos/inundações e, em consequência, a melhoria da qualidade de vida da população, assim como uma sensação de segurança que favoreça o desenvolvimento do comércio local.

O PROGRAMA terá, também, o condão de reduzir os custos de zeladoria e manutenção urbana, ampliar o retorno financeiro para os cofres públicos com incremento na planta de valores das regiões beneficiadas e suprimir as renúncias fiscais/tarifárias criadas para mitigar os danos sofridos pelas famílias vítimas de alagamento.

III)SUSTENTABILIDADE

A manutenção/operação dessas novas intervenções na área de saneamento será realizada pelas SecretariasdeObras, Meio Ambiente e pelo DepartamentodeLimpezaUrbana. Para tanto, essas secretarias contam com pessoal qualificado/treinado, em número suficiente para atender a toda a demanda, além de toda a logística de equipamentos necessários. Esses trabalhos, com a implantação das intervenções previstas nessePROGRAMA, deverão ser até otimizados, pois essas novas estruturas irão diminuir a necessidade diária de limpeza e desobstrução de canais naturais de escoamento de água que ficam obstruídos com os lixos que são lançados em locais inadequados. Além disso, com a implantação dos contêineres subterrâneos espalhados por diversos bairros do Município, as coletas serão facilitadas, pois, com a devida fiscalização, os locais de depósito clandestino de resíduos sólidos tendem a desaparecerem.

Caso a dívida seja autorizada, ela irá implicar em um desembolso máximo da ordem de R$ 38,5 milhões (previsão ano de 2029), valor que representa cerca de 50% dos custos estimados com zeladoria com ações corretivas caso nada seja feito (cerca de R$70 milhões em 2021). A economia com as ações corretivas será usado para a manutenção das obras previstas.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

(I)MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS:

As intervenções previstas no Plano de Desenvolvimento Urbano do Município preveem, entre outras finalidades, o controle de alagamentos e inundações. Ações custeadas com recursos disponíveis ao Município. Juiz de Fora apresenta uma situação financeira segura, considerados os indicadores definidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, abaixo expostos:

a) Dívida Consolidada/Receita Corrente Líquida: classificação A (9,01%);

b) Poupança Corrente: Despesa Corrente/Receita Corrente: classificação B (92,39%);

c) Liquidez: Obrigações Financeiras/Disponibilidade de Caixa: classificação A (19,03%).

A dívida líquida é negativa e o índice de operações de crédito é de 0,66%, face à Resolução 043/2001 do Senado Federal, que autoriza um endividamento de até 16% da Receita Corrente Líquida. O comprometimento com amortização, juros e encargos é de 1,53%, enquanto que a mesma resolução autoriza limite máximo de 11,5% da mesma base. Resta, assim, evidente que, além de manter despesas inferiores às receitas, o Município ainda apresenta um baixíssimo nível de endividamento.

Importante informar também que as peças orçamentárias do município de Juiz de Fora já apresentam as despesas programáticas do PROGRAMA (Anexos V a VII):

a) PPA 2022-2025: Lei N.º14.356 - de 13 de janeiro de 2022, disponível em: https://www.pjf.mg.gov.br/transparencia/orcamento/ppa/2022_2025/index.php;

b) LDO 2023: Lei n.º 14.496 de 03 de agosto de 2022, disponível em: https://www.pjf.mg.gov.br/transparencia/orcamento/ldo/index.php; e

c)LOA 2023: Lei nº 14.548 de 29 de dezembro de 2022, disponível em: https://www.pjf.mg.gov.br/transparencia/orcamento/loa/2023/index.php.

Declara-se também ciência de que deverão ser apresentadas as rubricas orçamentárias constantes do Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) nos exercícios relevantes, em compatibilidade com o cronograma físico-financeiro (anos de 2024 a 2028) Anexo -XIV.

(II)CONTRAPARTIDA:

Declara-se que a origem da contrapartida que compõe o PROGRAMA é proveniente da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora e está em conformidade com o disposto na Resolução COFIEX nº 3 de 29/5/2019.

Declara-se ainda que os gastos de contrapartida só serão elegíveis a partir da data de publicação da Resolução da COFIEX que autoriza a preparação do respectivo programa, observado o disposto na Resolução COFIEX nº 3.

(III)TAXA DE CÂMBIO:

A moeda de referência do financiamento pretendido é o Dólar Americano Comercial, com cotação de referência de USD/R$ 5,25, equivalente à variação média em 52 semanas terminadas em 27/04/2023 (Banco Central do Brasil).

(IV)ESTIMATIVAS DE CUSTOS DO PROGRAMA:

Os custos das intervenções do PROGRAMA foram elaborados com base nas tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO/DNIT). Para itens não disponíveis nesses sistemas,optou-se por fazer uso de pelo menos 03 cotações de mercado.

2. Projeto

2.1. Título
PROGRAMA DE DRENAGEM E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA (MG)

2.2. Título Abreviado
PRODRENAGEM - Juiz de Fora (MG)

2.3. Mutuário
Município de Juiz de Fora - MG

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
(i)OBJETIVO GERAL:

OPROGRAMAobjetivapromovernoMunicípiodeJuizdeFora(MG)intervençõesdemacroemicrodrenagemparaaeliminaçãodealagamentos e inundações nos seguintes lugares:Bairro Industrial, Santa Luzia, Mariano Procópio, Democrata, São Mateus, Linhares, BomJardim, São Bernardo e Granbery, com consideráveis externalidades positivas às populações das áreas afetadas.

(ii)OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

a)eliminar os riscos de alagamentos e inundações nos bairros alcançados pelo PROGRAMA;

b)promover a requalificação da estrutura de macro e microdrenagem a partir de engenharia integrada a soluções baseadas na natureza;

c)requalificar a estrutura de córregos e canais, não apenas aumentando sua carga hidráulica, mas preservando o leito onde correm;

d)integrar a construção de bacias de amortecimento das águas ao oferecimento de parqueslinearese áreas verdes de uso comum, como forma derequalificação urbana dos bairros em que as obras ocorrem;

e)integrar a construção de uma nova estrutura de drenagem das águas pluviais à requalificação de toda a estrutura viária nos bairros em queasobrasocorrem,comaimplantaçãodejardinsdechuva,eprepararesseslocaisparaosdiferentesmodaisdemobilidade,especialmentede pedestres.

f)garantir a segurança e tranquilidade das populações moradoras dos bairros beneficiados com essas intervenções.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Indicador de Transbordamento do Rio Paraibuna	Altura do rio menos altura limite de transbordamento menos a altura do dique do Paraibuna	METRO	0,40	0,00
Indicador de transbordamento do Córrego Humaitá	Altura do rio menos altura limite do rio Paraibuna para transbordamento do córrego Humaitá menos altura do dique do Humaitá	METRO	1,15	0,00
Indicador de Porcentagem de eventos de inundações no Bairro Santa Luzia	1 menos (média de eventos de inundação dos últimos 5 anos menos o número de inundações ocorridas no ano em curso) dividido pela média de eventos ocorridos nos últimos 5 anos multiplicado por 100	Porcentagem (%)	100,00	0,00
Indicador de Porcentagem de eventos de inundações nos Bairros Democrata e Mariano Procópio	1 menos (média de eventos de inundação dos últimos 5 anos menos o número de inundações ocorridas no ano em curso) dividido pela média de eventos ocorridos nos últimos 5 anos multiplicado por 100	Porcentagem (%)	100,00	0,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL	**70.563.750,00**
S - BAIRRO DE SANTA LUZIA	36.000.000,00
P - Ampliação da calha do Canal Parte 01	10.790.000,00
P - Ampliação da calha do Canal Parte 02	10.790.000,00
P - Ampliação da calha do Canal Parte 03	10.790.000,00
P - Pavimentação de vias	2.505.000,00
P - Travessias (5 Pontes e 3 passarelas) - Mobilidade Urbana	1.125.000,00
S - BAIRRO HUMAITÁ - BAIRRO INDUSTRIAL	16.337.500,00
P - Execução Dique Humaitá	187.500,00
P - Execução de Contenção do Dique Humaitá	1.125.000,00
P - Execução Dique Paraibuna e Travessia da Avenida Brasil	1.000.000,00
P - Execução de Microdrenagem e Requalificação Urbana	6.250.000,00
P - Execução do Reservatório, Elevatória e Parque Linear	6.250.000,00
P - Descontaminação da área do Parque Linear do Bairro Industrial	625.000,00
P - Pavimentação de vias - Mobilidade Urbana	775.000,00
P - Construção de Jardins de Chuva	125.000,00
S - SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA E DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ÁREAS PRIORITÁRIAS	6.826.250,00
P - Rede de água pluvial: Rua Palmira Pessoa / Rua Goiás / Rua Cesário Alvim com bocas de lobo inteligentes e pavimentação de vias	2.975.000,00
P - Rede de água pluvial na Rua Padre Café - Bairro São Mateus com bocas de lobo inteligentes e pavimentação de vias	1.040.000,00
P - Rede de água pluvial na Rua Luiz Fávero - Bairro Bom Jardim com bocas de lobo inteligentes e pavimentação de vias	936.250,00
P - Drenagem da bacia do Bairro Grambery com bocas de lobo inteligentes e e pavimentação de vias	1.875.000,00
S - BAIRRO SÃO PEDRO	11.400.000,00
P - Implantação de reservatório	9.000.000,00
P - Implantação de um Parque Linear	1.050.000,00
P - Ampliação do lançamento no Rio Paraibuna	1.100.000,00
P - Execução de duas travessias	250.000,00
C - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA	**8.842.250,00**
S - GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO TÉCNICA	6.733.100,00
P - Gerenciamento e Supervisão Técnica	6.733.100,00
S - SERVIÇO SOCIAL	150.000,00
P - Serviço Social	150.000,00
S - PROJETOS DE ENGENHARIA (SANTA LUZIA/ BACIA SÃO PEDRO)	1.437.500,00
P - Projetos de Engenharia (Santa Luzia/ Bacia São Pedro)	1.437.500,00
S - AUDITORIA EXTERNA	143.750,00
P - Auditoria Externa	143.750,00
S - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E MUDANÇAS CLIMÁTICAS - PROJETO "BAIRRO SUSTENTÁVEL E DE BAIXO CARBONO"	377.900,00
P - Plano de Gerenciamento de Riscos e Mudanças Climáticas - Projeto "Bairro Sustentável e de Baixo Carbono"	377.900,00
C - OUTRAS DESPESAS	**594.000,00**
S - GASTOS DE AVALIAÇÃO	50.000,00
P - Gastos de Avaliação	50.000,00
S - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO	544.000,00
P - Comissão de Financiamento (0,85%)	544.000,00
Total dos Componentes	**80.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL

Incluir descrição

S - BAIRRO DE SANTA LUZIA

Execução de 3,5 km de galeria de concreto armado com largura variando entre 7,00 e 9,00 metros nas Avenidas Santa Luzia e Ibitiguaia.

P - Ampliação da calha do Canal Parte 01

O atual canal com largura média de 5,5metros em sua extensão de aproximadamente 3,5Km comporta hoje uma vazão máxima de 50m³/s. O objetivo deste projeto é duplicar esta vazão sendo necessário alterar sua largura e profundidade. Neste trecho mais a jusante a largura passará para 9,00 metros. O processo construtivo será o de Parede de Diafragma.

P - Ampliação da calha do Canal Parte 02

O atual canal com largura média de 5,5metros em sua extensão de aproximadamente 3,5Km comporta hoje uma vazão máxima de 50m³/s. O objetivo deste projeto é duplicar esta vazão sendo necessário alterar sua largura e profundidade. Neste trecho mediano a largura passará para 8,00 metros. O processo construtivo será o de Parede de Diafragma.

P - Ampliação da calha do Canal Parte 03
O atual canal com largura média de 5,5metros em sua extensão de aproximadamente 3,5Km comporta hoje uma vazão máxima de 50m³/s. O objetivo deste projeto é duplicar esta vazão sendo necessário alterar sua largura e profundidade. Neste trecho mais a montante a largura passará para 7,00 metros. O processo construtivo será o de Parede de Diafragma.

P - Pavimentação de vias
Todas as vias que sofrerem intervenção com a obra serão totalmente recapeadas com CBUQ,

P - Travessias (5 Pontes e 3 passarelas) - Mobilidade Urbana
A atuais pontes e passarelas de pedestres possuem vigas convencionais abaixo do tabuleiro, causando retenção em situação de cheia do córrego. Nossa proposta neste caso é de demolição e reconstrução desta obras de arte adotando o sistema de construção em arco com vigas invertidas.

S - BAIRRO HUMAITÁ - BAIRRO INDUSTRIAL
Executar 0,35 km de galeria de concreto armado com 7,00 metros de largura na Av. Lúcio Bitencourt no Bairro Industrial.

P - Execução Dique Humaitá
O córrego Humaitá corta o bairro Industrial e desagua no Rio Paraibuna. A cota de transbordamento do Humaitá está 0,75 metros abaixo da cota de transbordamento do Rio Paraibuna. Para a solução integrada do projeto faz-se necessário a construção de um dique nas margens do córrego com altura de 1,75 metros o que o colocará na mesma cota de transbordamento do Paraibuna onde será construido um dique de 1,00 metro de altura.

P - Execução de Contenção do Dique Humaitá
As márgens do córrego Humaitá são estabilizadas atualmente com uma estrutura de gabião que se encontra em muitos locais em situação negativas com possibilidades de colapso, o que já ocorreu em 2022 em trecho próximo à travessia em sua márgem esquerda.Este projeto vai garantir a demolição e reconstrução desta contenção em concreto armado.

P - Execução Dique Paraibuna e Travessia da Avenida Brasil
A atual travessia do córrego Humaitá para desaguar no rio Paribuna consiste em duas aduelas de seção quadrada, criando uma perda de carga muito grande reduzindo sua vazão. Este projeto contempla a demolição desta estrutura e a construção de uma galeria de concreto armado única com maior seção e menor perda de carga, garantindo um acréscimo de vazão.

P - Execução de Microdrenagem e Requalificação Urbana
Consiste na remodelação da microdrenagem de todo o bairro direcionado toda a água pluvial para um grande reservatório de retenção a ser construido em um terreno de 4.500m². As bocas de lobo deste sistema de drenagem serão do tipo inteligente com cestos para retenção de detritos e provida de sensor ultrassônico que aciona a central de controle avisando a necessidade de limpeza, evitando com isso alagamentos inesperados por obstrução do sistema.

P - Execução do Reservatório, Elevatória e Parque Linear
Será construido um grande reservatório de retenção para armazenar a contribuição das águas pluviais do Bairro Industrial e também uma elevatória para bombear esta agua a jusante do Bairro. Esta elevatória estará equipada com grupo gerador com sistema de intertravamento automático, garantindo segurança da operação em caso de falta de energia. Acima deste grande reservatório enterrado, será construido um Parque Linear de 4.500 m² para lazer e prática de esportes da poulação local.

P - Descontaminação da área do Parque Linear do Bairro Industrial
Por se tratar de uma área da antiga Rede Ferroviária Federal onde se fazia a creosotagem de dormentes, a Prefeitura de Juiz de Fora, fará a descontaminação de todo o material a ser escavado antes de direcioná-lo ao aterro sanitário.

P - Pavimentação de vias - Mobilidade Urbana
Todas as vias que sofrerem intervenção com a obra serão totalmente recapeadas com CBUQ,

P - Construção de Jardins de Chuva
Como soluções ligadas a natureza, varias vias do bairo contarão com Jardins de chuva que além de melhorar a urbanização da via , contribuirão para a retenção de água e recarga do lençol.

S - SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA E DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ÁREAS PRIORITÁRIAS
Incluir descrição

P - Rede de água pluvial: Rua Palmira Pessoa / Rua Goiás / Rua Cesário Alvim com bocas de lobo inteligentes e pavimentação de vias
Trata-se de obra de construção de redes de migrodrenagem na região do bairo São Bernardo evitando a destuição do pavimento devido ao excesso de velocidade da enxurrada e preservando a qualidade de vida desta comunidade. As bocas de lobo deste sistema de drenagem serão do tipo inteligente com cestos para retenção de detritos e provida de sensor ultrassônico que aciona a central de controle avisando a necessidade de limpeza, evitando com isso alagamentos inesperados por obstrução do sistema.

P - Rede de água pluvial na Rua Padre Café - Bairro São Mateus com bocas de lobo inteligentes e pavimentação de vias
Trata-se de obra de construção de redes de migrodrenagem na região do bairo São Mateus evitando a destuição do pavimento devido ao excesso de velocidade da enxurrada e preservando a qualidade de vida desta comunidade. As bocas de lobo deste sistema de drenagem serão do tipo inteligente com cestos para retenção de detritos e provida de sensor ultrassônico que aciona a central de controle avisando a necessidade de limpeza, evitando com isso alagamentos inesperados por obstrução do sistema.

P - Rede de água pluvial na Rua Luiz Fávero - Bairro Bom Jardim com bocas de lobo inteligentes e pavimentação de vias
Trata-se de obra de construção de redes de migrodrenagem na região do bairo São Mateus evitando a destuição do pavimento devido ao excesso de velocidade da enxurrada e preservando a qualidade de vida desta comunidade. As bocas de lobo deste sistema de drenagem serão do tipo inteligente com cestos para retenção de detritos e provida de sensor ultrassônico que aciona a central de controle avisando a necessidade de limpeza, evitando com isso alagamentos inesperados por obstrução do sistema.

P - Drenagem da bacia do Bairro Grambery com bocas de lobo inteligentes e e pavimentação de vias
Trata-se de obra de construção de redes de migrodrenagem na região do bairo Granbery evitando a destuição do pavimento devido ao excesso de velocidade da enxurrada e preservando a qualidade de vida desta comunidade. As bocas de lobo deste sistema de drenagem serão do tipo inteligente com cestos para retenção de detritos e provida de sensor ultrassônico que aciona a central de controle avisando a necessidade de limpeza, evitando com isso alagamentos inesperados por obstrução do sistema.

S - BAIRRO SÃO PEDRO
Incluir descrição

P - Implantação de reservatório
Será construido um grande reservatório de retenção para armazenar a contribuição das águas pluviais da Bacia do Córrego São Pedrorial e também uma elevatória para bombear esta agua a jusante do córrego quando o nível deste o permitir. Esta elevatória estará equipada com grupo gerador com sistema de intertravamento automático, garantindo segurança da operação em caso de falta de energia. Acima deste grande reservatório enterrado, será construido um Parque Linear de 4.000 m² para lazer e prática de esportes da poulação local.

P - Implantação de um Parque Linear
Este Parque Linear será construido acima do reservatorio de retenção enterrado, este parque será destinado ao lazer e prática de esposrtes da comunidade local.

P - Ampliação do lançamento no Rio Paraibuna
O atual lançamento não tem seção suficiente para a vazão máxima do córrego, causando perda de carga e retenção a montante. Este projeto contempla a demolição da atual travessia e construção de nova galeria em concreto armado com uma seção compatível com a vazão do córrego.

P - Execução de duas travessias
As duas ´pontes existentes no Bairro Democrata, localizadas na Rua Benjamim Guimarães e Rua Violeta Santos possuem vigas convencionais abaixo do tabuleiro causando retenção em situação de cheia do córrego. Nossa proposta neste caso é de demolição e reconstrução desta obras de arte adotando o sistema de construção em arco com vigas invertidas.

C - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA
Incluir descrição

S - GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO TÉCNICA
A Supervisão das Obras e Serviços compreende a gestão, monitoramento e controle tecnológico dos serviços que constam dosprojetos de engenharia que farão parte do PROGRAMA. Para reforçar a Unidade de Gerenciamento do Programa UGP, está prevista acontratação de uma empresa especializada, com atribuições específicas, para oferecer àUGP pessoal técnico qualificado , com aexperiência necessária para assegurar a melhorSupervisão das Obras e Serviços do Programa.

Os serviços de supervisão das obras e serviços abrangem:

a)acompanhamento da execução dos serviços em relação ao cronograma físico-financeiro;
b)assessoramento da equipe de fiscalização na supervisão técnica e aprovação dos serviços;
c)controle tecnológico das obras, feito por meio de ensaios de laboratório de solos, asfalto e concreto. A frequência e tipos de ensaiosserão definidos de acordo com as Normas técnicas da ABNT;
d)análise das planilhas de quantidades executadas e compatibilização com as especificações do projeto e normas de medição epagamento;
e)avaliação e liberação de medições;
f)acompanhamento da execução dos serviços em relação às especificações técnicas e projetos licitados;
g)preparação de documentos técnicos e pareceres para apresentação aos diversos órgãos de controle e entidades intervenientes, sempre quando solicitada;
h)apoio à equipe da UGP no acompanhamento do Livro de Ocorrências ou Diário de Obras, no qual serão feitas anotações diáriasreferentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, como também reclamações, advertências eprincipalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por parte da UGP;

i)verificação da qualidade da obra abrangendo a totalidade da execução dos controles geométricos e tecnológicos dos serviçosrealizados pelas construtoras;
j)acompanhamento da implantação das medidas mitigadoras;
l)acompanhamento das condições de segurança viária e dos usuários durante as obras, incluindo os desvios de tráfego;
m)avaliação técnica de todos os serviços de engenharia componentes do PROGRAMA;
n)acompanhamento das diversas etapas das obras verificando o cumprimento integral das soluções dos projetos de engenharia eencaminhando à UGP as incompatibilidades encontradas;
o)elaboração de relatórios de andamento das obras e serviços do PROGRAMA.

P - Gerenciamento e Supervisão Técnica
Mesma descrição do subcomponente

S - SERVIÇO SOCIAL
O Trabalho Técnico Social consiste no gerenciamento das relações de convivência com a população das áreas beneficiadas, que terá,durante a execução das obras previstas,incidências desestabilizadoras do seu dia-a-dia.

Este trabalho se desdobrará em etapas, conforme se desenvolvam as obras de engenharia:

a)campanhas de divulgação dirigidas às populações dos bairros beneficiados, esclarecendo a natureza das intervenções, sua duraçãoe o impacto nas rotinas sociais estabelecidas. Essas campanhas, além de materiais explicativos, implicam na realização de reuniõesnos bairros, mantendo a população mobilizada, informada e em condições de acompanhar a execução dos projetos;
b)escolhapelas comunidades de comitês de monitoramento da execução dos projetos, de modo a agilizar a solução de qualquerproblema que venha a surgir (nas áreas de mobilidade, de atividades urbanas como feiras, de alterações no funcionamento deequipamentos públicos ou do comércio);
c)definição naUGP de setores do governo destacados para o diálogo com as comunidades, diretamente ou através das lideraçasdesignadas;
d)possibilidade de contratação de assessoria especializada para se encarregar com exclusividade destes processos;
e)avaliação do impacto produzido durante as intervenções e depois delas, com olevantamento dos efeitos da supressão dosdistúrbios em tela (alagamentos e inundações), bem como da implantação dos parques e áreas revitalizadas que fazem parte doPROGRAMA.

P - Serviço Social
Mesma descrição do subcomponente

S - PROJETOS DE ENGENHARIA (SANTA LUZIA/ BACIA SÃO PEDRO)
Para a elaboração dos orçamentos das intervenções do PROGRAMA, a Prefeitura, na fase de preparação, elaborou um conjunto deprojetos básicos e complementares. É necessário, entretanto, durante a fase de execução das obras e serviços, fazer o detalhamentodesses projetos. Para tanto, a Prefeitura irá contratar consultorias especializadas para sua elaboração.
Importante salientar que essa é uma prática já adotada pela Prefeitura nestes casos, pois trata-se de serviço técnico especializado quedemanda pessoal e equipamentos específicos, como por exemplo os necessários para levantamentos topográficos e geológicos.

Assim, este produto tratará do detalhamento dos projetos para efeito construtivo de:

(I)Santa Luzia:
a)levantamento topobatimétrico complementar;
b)modelagem dos córregos Ipiranga e Teixeiras;
c)projeto executivo do canal de Santa Luzia;
d)elaboração de estudo técnico preliminar e termo de referência para licitação.

(II)Bacia de São Pedro:
a)levantamento topobatimétrico;
b)diagnóstico, modelo hidrológico e hidrodinâmico;
c)relatório geotécnico;
d)projeto básico das estruturas hidráulicas, da terraplenagem, do parque linear e paisagismo;
e)Projeto executivo.

(III)Bairro Industrial:
a)projeto executivo de descontaminação da área de creosotagem.
b)outros:

(IV)Plano de Redução de Risco e Mudanças Climáticas.

(V)Os detalhamentos previstos dos projetos irão conter:
a)especificações técnicas;
b)orçamento;
c)estudo técnico preliminar; e
d)termo de referência para licitação.

P - Projetos de Engenharia (Santa Luzia/ Bacia São Pedro)
Mesma descrição do subcomponente

S - AUDITORIA EXTERNA
A Auditoria Independente terá como meta a avaliação da situação financeira do PROGRAMA ao final do período auditado, que serásemestral, e informará sobre a adequação dos controles internos, emitindo um parecer sobre a conformidade do Contrato deEmpréstimo às leis e regulamentos aplicáveis. Essa consultoria fornecerá à UGP suas análises, indicando as possíveis nãoconformidades a serem corrigidas durante a execução do PROGRAMA.

Os serviços da auditoria abrangem:
a)análise das Demonstrações Financeiras do PROGRAMA (Demonstrativo de Origens e Aplicações de Recursos, Demonstrativo dosInvestimentos por Componente, do Demonstrativo dos Certificados de Despesas - SOEs, do Demonstrativo de Conciliação da ContaEspecial, Notas das Demonstrações Financeiras) e análise da documentação de suporte a estas demonstrações;
b)avaliação da posição financeira do PROGRAMA, dos recursos recebidos e dos desembolsos efetuados durante o período auditado,bem como dos investimentos acumulados ao final do período, de acordo com as normas internacionais de contabilidade, promulgadaspelo International Accounting Standards Board - IASB;
c)verificação das despesas reportadas para o empréstimo, quais sejam: se são elegíveis para o financiamento e se os fundos foramusados somente para os propósitos do PROGRAMA;
d)avaliação da estrutura de controle interno da Prefeitura em relação ao PROGRAMA (esta avaliação deve incluir também os controlesinternos das contribuições da contrapartida ao mesmo);
e)avaliação do cumprimento pelaUGP dos termos do Contrato de Empréstimo.

P - Auditoria Externa
Mesma descrição do subcomponente

S - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E MUDANÇAS CLIMÁTICAS - PROJETO "BAIRRO SUSTENTÁVEL E DE BAIXO CARBONO"
Plano de Redução de Risco e Mudanças Climáticas.

P - Plano de Gerenciamento de Riscos e Mudanças Climáticas - Projeto "Bairro Sustentável e de Baixo Carbono"
Mesma descrição do subcomponente

C - OUTRAS DESPESAS
Incluir descrição

S - GASTOS DE AVALIAÇÃO
Uma taxa de avaliação do PROGRAMA está prevista no montante de US$ 50.000,00 (cinquenta mil dólares americanos), descontadosno primeiro desembolso pelo Órgão Financiador.

P - Gastos de Avaliação
Mesma descrição do subcomponente

S - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO
Estão previstas duas comissões de financiamento: de abertura (0,85% do valor liberado) e de compromisso (0,35% sobre eventuais saldos não utilizados (esse valor não foi estimado, pois espera-se utilizar todo o saldo liberado). Essas comissões são definidas pelo Órgão Financiador, aplicadas sobre o valor total do empréstimo. A comissão de abertura foi estimada em US$544. 000,00(quinhentos e quarenta e quatro mil dólares americanos)

P - Comissão de Financiamento (0,85%)
Mesma descrição do subcomponente

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**70.563.750,00**	**88,20**
P- Ampliação da calha do Canal Parte 01	Km	1,00	10.790.000,00	13,49
P- Ampliação da calha do Canal Parte 02	Km	2,00	10.790.000,00	13,49
P- Ampliação da calha do Canal Parte 03	Km	3,00	10.790.000,00	13,49
P- Pavimentação de vias	Km	12,00	2.505.000,00	3,13
P- Travessias (5 Pontes e 3 passarelas) - Mobilidade Urbana	Travessias	5,00	1.125.000,00	1,41
P- Execução Dique Humaitá	Metros	6,00	187.500,00	0,23
P- Execução de Contenção do Dique Humaitá	Metros	7,00	1.125.000,00	1,41
P- Execução Dique Paraibuna e Travessia da Avenida Brasil	Metros	8,00	1.000.000,00	1,25
P- Execução de Microdrenagem e Requalificação Urbana	M³	9,00	6.250.000,00	7,81
P- Execução do Reservatório, Elevatória e Parque Linear	M³	10,00	6.250.000,00	7,81
P- Descontaminação da área do Parque Linear do Bairro Industrial	Metros	11,00	625.000,00	0,78
P- Pavimentação de vias - Mobilidade Urbana	x	1,00	775.000,00	0,97
P- Construção de Jardins de Chuva	Jardisn	13,00	125.000,00	0,16
P- Rede de água pluvial: Rua Palmira Pessoa / Rua Goiás / Rua Cesário Alvim com bocas de lobo inteligentes e pavimentação de vias	km	50,00	2.975.000,00	3,72
P- Rede de água pluvial na Rua Padre Café - Bairro São Mateus com bocas de lobo inteligentes e pavimentação de vias	km	50,00	1.040.000,00	1,30
P- Rede de água pluvial na Rua Luiz Fávero - Bairro Bom Jardim com bocas de lobo inteligentes e pavimentação de vias	km	50,00	936.250,00	1,17
P- Drenagem da bacia do Bairro Grambery com bocas de lobo inteligentes e e pavimentação de vias	km	50,00	1.875.000,00	2,34
P- Implantação de reservatório	x	1,00	9.000.000,00	11,25
P- Implantação de um Parque Linear	x	1,00	1.050.000,00	1,31
P- Ampliação do lançamento no Rio Paraibuna	x	1,00	1.100.000,00	1,38
P- Execução de duas travessias	x	1,00	250.000,00	0,31
Outros	**-**	**-**	**9.436.250,00**	**11,80**
P- Gerenciamento e Supervisão Técnica	Administrativo	0,00	6.733.100,00	8,42
P- Serviço Social	Administrativo	0,00	150.000,00	0,19
P- Projetos de Engenharia (Santa Luzia/ Bacia São Pedro)	Administrativo	0,00	1.437.500,00	1,80
P- Auditoria Externa	Administrativo	0,00	143.750,00	0,18
P- Plano de Gerenciamento de Riscos e Mudanças Climáticas - Projeto "Bairro Sustentável e de Baixo Carbono"	administrativo	0,00	377.900,00	0,47
P- Gastos de Avaliação	administrativo	0,00	50.000,00	0,06
P- Comissão de Financiamento (0,85%)	administrativo	0,00	544.000,00	0,68
Total Geral	**-**	**-**	**80.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Todos os projetos do PROGRAMA foram desenvolvidos em consonância com as diretrizes do Plano Municipal de Drenagem, do PlanoMunicipal de Redução de Riscos e do Plano de Saneamento Básico da Cidade de Juiz de Fora.

O PROGRAMA está também inserido no Plano Plurianual Municipal através do Programa 0004 - Estruturação Urbana e na Dotação 17. 512.0004.1175.0000-4.4.90.51-AmpliaçãoeRemodelaçãodoSistemadeDrenagemUrbana.Edeveráserinseridoanualmentenosprojetosde Lei Orçamentária Anual (LOA) durante o período de execução.

Osprojetosparaasobrasdemacrodrenagem,comoapresentadosnodecorrerdestedocumento,sãofrutodotrabalhodeengenhariarealizado pela própria Prefeitura ou porconsultoria contratada. Todas as açõestêm como premissa o diálogo e a participaçãocom ascomunidadesenvolvidas,refletindotodooacúmulodeinformaçõeseestudosdesenvolvidosanteriormentepeloExecutivoMunicipal, atravésdesua administração direta e indireta.

Importante destacar que a PJF possui 02 (duas) Empresas Estatais diretamente envolvidas em todo o processo de execução do PROGRAMA:

CESAMA - Companhia de Saneamento Municipal, responsável pelo tratamento e fornecimento de água potável, coleta, afastamento e tratamento de esgoto.

EMPAV - Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanidades, responsável pela manutenção e pavimentação de vias, implantação e manutenção de parques e jardins, manutenção e implantação de sistemas de iluminação pública.

Quanto aos requisitos adicionais ao PROGRAMA, declara-se que a Prefeitura de Juiz de Fora trabalha desde 2022 na obtenção do direito deuso dos terrenos citados para as obras no BairroIndustrial e no Mariano Procópio.

Para o primeiro caso, trata-se deterreno da União, atualmente sem uso. O pedido de cessão já se encontra encaminhado ao DepartamentoNacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), no Ministério dos Transportes.

O segundo envolve proprietários particulares, com os quais já há entendimentos preliminares, visando asua aquisição; esse processo éfacilitado por legislação municipal relevantepara esse tipo de caso.

Quanto a projetos auxiliares já em execução, importante citar o Contrato 335.434/2021 (vide anexo Contrato Lajinha - Anexo IX), referente àconstrução do extravasor do lago do Parque da Lajinha, com o objetivo de transformá-loemreservatório de detenção para a bacia do córregoSanta Luzia.

Em processo delicitação,enumeram-se :

1.travessia do córrego Humaitá (lançamento no Rio Paraibuna);

2.redes de drenagem das ruas Cesário Alvim e Padre Arnaldo Jansen; e

3.elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem do Município de Juiz de Fora.

Por fim, ressaltam-se como informações complementares as seguintes:

1.no sentido de priorizar o PROGRAMA, a Prefeita vai criar por Decreto a Unidade de Gerenciamento do Programa UGP, vinculada àSecretaria de Obras (SO), que é o órgão executor. Essa UGP terá a função de implantação e execução das ações do PROGRAMA. ODecreton° 15.876/2023, que Regulamenta a Criação da UGP está disponível na Aba de Anexos (Anexo - X - Decreto UGP).

2.O Município já possui a autorização legislativa municipal, na forma da Lei n.º 14579/2023 (Anexo XI - Lei Autorizativa), para a contrataçãoda operação de crédito.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA(MG)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(I)CONDIÇÕES FINANCEIRAS:

As condições financeiras abaixo descritas foram obtidas com Órgão Financiador pretendido, a Corporação Andina de Fomento CAF.

São as seguintes as informações solicitadas pelo SADIPEM - Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias daUnião, Estados e Municípios:

1.TAXA DE JUROS (SFOR DE 6 MESES): 1,75% a.a (taxa média obtida no endereço eletrônico da Global Rates: global-rates.com);

2.COMISSÃO DE COMPROMISSO: equivalente a 0,35% a.a, aplicada sobre o saldo não utilizado do empréstimo (não estimada).

3.COMISSÃO DE ABERTURA: equivalente a 0,85% a.a do montante do empréstimo.

4.GASTOS DE AVALIAÇÃO: equivalentes a US$ 50.000,00 (cinquenta mil dólares americanos).

5.JUROS DE MORA: de 2,0% a.a acima dos juros estabelecidos no contrato de empréstimo.

6.INDEXADOR: variação cambial.

7.Prazo de carência (meses): 60 meses

8.Prazo de amortização (meses): 156 meses

9.Prazo total (meses): 216 meses

A simulação do cronograma de pagamentos está na Aba de Anexos (Anexo XII - Planilha de Pagamentos).

O Município é tomador de programas como o FINISA, que opera com IPCA + 5% a 8% a.a (expectativa de variação da inflação com viés debaixa para 4% a.a, totalizando de 9% a 12% a.a de taxa nominal). Confronte-se com o financiamento pretendido, que é indexado à taxa SFORde 6 meses com spread de 2% a.a ou 3,75% a.a. mais variação cambial (a expectativa de variação cambial é estável com viés de baixa,totalizando 3,75% a.a de taxa nominal) e tem-se um spread nominal (ou value-for-money) de 5,25% a 8,25% a.a. nas linhas atualmentetomadas pelo Município em relação ao financiamento ora pleiteado.

Quando o financiamento pretendido é comparado aos tomados por municípios maiores, como o Rio de Janeiro (RJ) que atualmente capta comgarantia da União à taxa TJLP acrescida de 1,1% a.a (subcréditos A e B) ou IPCA acrescido do mesmo spread (subcrédito C), observa-se queas condições do financiamento pretendido também são mais favoráveis.

Em conclusão, os dados levantados revelam que o financiamento pretendido possui condições financeiras mais vantajosas que as ofertadasnacionalmente. Portanto, mesmo tendo sido procurado pelas principais agências nacionais, o município de Juiz de Fora optou pela CAF (Corporação Andina de Fomento - Anexo IV) ou Banco de Desenvolvimento da América Latina, que demonstrou grande interesse no projeto dedrenagem e infraestrutura apresentado, conforme pode ser atestado pelo ofício enviado pela instituição à Prefeitura de Juiz de Fora (anexo:Ofício CAF). O Banco é composto por 20 países - 18 da América Latina e Caribe, Espanha e Portugal - e 13 bancos privados da região, comUS$ 47 bilhões em ativos e US$ 30 bilhões em empréstimos e inversões de capital (dados de 2021), o que revela sua expertise e solidez naárea.

AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS FINAIS SERÃO DEFINIDAS NA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.

(II)NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO EXTERNO E A OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO:

AatualsituaçãofinanceiradeJuizdeForaébastantefavorável,conformejáargumentadonoitem1.3.OsindicadoresdaLeideResponsabilidade Fiscal são plenamente atendidos, tanto no que se refere à Regra de Ouro, quanto aos limites com Despesas com Pessoal.Houve um grande esforço nos últimos anos para equilibrar as contas financeiras do Município e poder atingir tais resultados.

Nãohá,entretanto,condiçõesnoOrçamentodoMunicípioparafazeroinvestimentodamontaaquicaracterizado.Adeficiênciadeinfraestrutura na área de drenagem é flagrante. Extratos, aqui acrescentados (Anexo XIII - Notícias alagamentos e inundações), da mídia localilustramagrandeaflição aqueésubmetidaapopulaçãoemsituaçõesdeemergência,querequeremdaPrefeituraintervençõesheroicas,caras no médio e longo prazo, e, o que é pior, não-resolutivas.

A necessidade de financiamento externo decorre da falta de recursos suficientes paracustear as atividades regulares de manutenção ezeladoria e, ao mesmo tempo, executar as obras estruturantes que miram soluções de larga duração (projetadas para os próximos cem anos).

Também está ligada a uma questão de oportunidade, de poder fazer um empréstimo com um banco de fomento externo, no caso a CAF, queoferece melhor viabilidade e condições financeiras mais favoráveis: taxas de juros mais baixas, condições de pagamento mais dilatadas eprazos de carência maiores do que as oferecidas pelos bancos nacionais, como o Banco do Brasil (BB), a Caixa Econômica Federal (CEF) e oBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Além disso, a Resolução da COFIEX Nº 3, de 28 de setembro de 2018, permite enquadrar como prioritários os problemas de infraestruturaenfrentados pelo município de Juiz de Fora para fins de financiamento externo.

A escolha da CAF como órgão financiador do PROGRAMA surgiu da busca peloMunicípiode alternativas para ofinanciamento externo. Ointeresse da CAF pelo PROGRAMA foi imediato, já se prontificando a apoiar, enviando inclusive uma correspondência para formalizar esseapoio (anexada a essa Carta Consulta), em resposta à solicitação da Prefeitura.

NaavaliaçãodoMunicípio,apriorizaçãopolíticadoPROGRAMA,maisademonstraçãodequalidadetécnicadaequipedaPrefeitura,foramosfatores determinantes do interessemanifestado pela instituição financeira.

As experiências observadas na preparação de programas semelhantes ao de Juiz de Fora no Estado de Minas Gerais, e em municípios daregião, mostraram que a CAF é um organismo que tem muita agilidade e operacionalidade em todas as etapas de preparação do PROGRAMA.Acrescido a isso, a CAF tem atuação significativa na região Sudeste do país em programas de infraestrutura, o que lhe confere importanteconhecimento local.

Ao fazer uma comparação das condições financeiras ofertadas pela CAF comdados relativos a recentes programas financiados pelo BID epelo BIRD, fica patente a qualidadeda propostada CAF. Confira-se:

(i)NOME DO PROGRAMA: Programa de Mobilidade e Inclusão Urbana de Belo Horizonte

1. Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD);2. Valor: US$ 80.000.000,00;

3.Taxadejuros:LIBORsemestral+margemvariável,aserdeterminadaperiodicamentepeloBIRD;TaxadeComissãodeCompromisso0,25

%a.a.(Valorcobradosobreosaldoadesembolsar);ComissãodeFinanciamentode0,25%sobreovalordoempréstimo;SobretaxadeExposição do banco ao país (Exposure Surcharge) de 0,5% a.a sobre o montante que exceder ao limite de exposição do país;

4.INDEXADOR: variação cambial

5.Prazo de carência (meses): 66 meses

6.Prazo de amortização (meses): 222 meses

7.Prazo total (meses): 288 meses

(ii)NOMEDOPROGRAMA:ProgramadeModernizaçãoeMelhoriadaQualidadedasRedesdeAtençãoemSaúdeemBeloHorizonte/PROGRAMA MELHOR SAÚDE

1. Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID;2. Valor: US$ 56.000.000,00;

3.Taxadejuros:TaxaLibor3mesesacrescidadocustodecaptaçãodobancoedamargemaplicávelparaempréstimosdecapitalordinário, determinados periodicamente pelo BID;

4.TaxadeComissãodeCrédito:Até0,75%aoano,sobreosaldonãodesembolsadodoEmpréstimo.DespesasdeInspeçãoeSupervisão:Até 1,00% do valor do Empréstimo, dividido pelo número de semestre compreendidos no Prazo Original de Desembolso, por semestre;

5.INDEXADOR: variação cambial.

6.Prazo de carência (meses): 66

7.Prazo de amortização (meses): 234

8.Prazo total (meses): 300

(iii)NOME DO PROGRAMA: Programa de Melhoria da Mobilidade Urbana Universal (Corredor Aricanduva)

1. Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD)2. Valor: US$ 97.000.000,00;

3.Taxa de juros: Libor semestral acrescida de spread fixo a ser determinado no momento da assinatura do contrato; Front-end-Fee: 0,25% dovalor do contrato de empréstimo Commitment Charge: 0,25% a.a. sobre o saldo não desembolsado; Sobretaxa de exposição do banco ao país(Exposure Surcharge) de 0,5% a.a. sobre o montante que exceder ao limite de exposição do banco ao país, calculado diariamente, nos termosdo contrato; e Juros de Mora de 0,5%;

4.INDEXADOR: variação cambial.

5.Prazo de carência (meses): 66

6.Prazo de amortização (meses): 144

7.Prazo total (meses): 180

(iv)NOMEDO PROGRAMA: Fortaleza Cidade Sustentável

1.Taxa de juros: Libor semestral para dólares norte-americano + margem variável a ser determinada pelo BIRD periodicamente. Em junho de2019 o spread é de 1,800% e a Libor Semestral é de 2,20050 %

2.COMISSÃO DE COMPROMISSO a 0,25% aa (zero vírgula vinte e cinco por cento) anual, aplicada sobre o saldo não desembolsado doempréstimo; Taxa de abertura (front-end fee), calculada à taxa de 0,25% sobre o valor do financiamento; Sobretaxa de exposição (exposuresurcharge), aplicável caso a exposição do Banco Mundial ao Brasil exceda o limite da exposição padrão. Será calculada à taxa de 0,50% a.a.

3.INDEXADOR: variação cambial.

4.Prazo de carência (meses): 72

5.Prazo de amortização (meses): 270

6.Prazo total (meses): 342

Como ilustrado no quadro comparativo do anexo Comparação de Taxas (Anexo XV), é possível concluir que as condições financeirasapresentadas pela CAF, além de estarem dentro da possibilidade de pagamento pelo Município e atenderem aos limites imposto pela LRF,nãotêm diferenças significativasem relação às apresentadas pelos outros bancos internacionais, sendo bem mais favoráveis que aspropostas dos bancos nacionais.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

(i)ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO:

Cada projeto do PROGRAMA tem em vista favorecer a comunidade onde será desenvolvido. Contudo, as intervenções terão capacidade decontribuircomacidadecomoumtodo.AordenaçãodocórregoSantaLuziacontribuiparaafluidezdotráfegoentreocentrodeJuizdeForaea sua Zona Sul; as ações no limite entre Mariano Procópio e Democrata impactam à mobilidade para aZona Nordeste; por fim, as enchentesdo Bairro Industrial vêm prejudicando uma das principais vias do Município, o Acesso Norte. Todas essas intervenções favorecem o acesso àsrodovias federais e estaduais que cortam o Município e a própria mobilidade no âmbito da cidade.

(ii)POPULAÇÃO BENEFICIADA:

577.532 habitantes, população da cidade de acordo com o IBGE de 2023.

As regiões afetadas pelos alagamentos e inundações que esse PROGRAMA visa suprimir são bairros populares, habitados majoritariamentepor famílias de classe média (faixas de renda C e D). Tendo em vista o Censo de 2010 e a projeção para o censo de 2023, é possível afirmarquesetratadepopulaçãomajoritariamentenegraouparda,constituídadetrabalhadoreseaposentados,quesão, emgrandeparte,proprietários dos imóveis unifamiliares nos quais moram.

O comércio nestes bairros, que temsofrido duramente com os eventos mencionados, é constituído porestabelecimentos de pequeno porte, voltados para a demanda regional e, quase sempre, geridos por uma mesma família.

Em outras palavras, a população que será beneficiada não tem, a não ser através do poder público,expectativa de ver remediados os seusproblemas.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	16.000.000,00	1,00	16.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Corporação Andina de Fomento - CAF	CAF	US$	64.000.000,00	1,00	64.000.000,00
Total:			80.000.000,00		80.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

O arranjo institucional que fará a gestão do PROGRAMA será representado pela Unidade de Gerenciamento de Programa (UGP), constituída por servidores da Prefeitura.

A Matriz de Responsabilidades, confeccionada segundo a metodologia RACI (Responsável-Aprovador-Consultado-Informado), compreende diversos órgãos da administração direta doMunicípio (abaixo elencados como Executor e Co-Executores) e prevê a contratação de consultorias externas bem como uma relação de accountability com a instituição financeira, nomeadacomo instituição Informada. Todas as secretarias envolvidas serão devidamente consultadas sobre as etapas em curso.

O gerenciamento da execução será exercido pela Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), subordinada diretamente à Secretariado de Obras, e contará com o apoio de outrassecretarias que atuação como co-executoras, com responsabilidades específicas, tal como definido abaixo.

A criação da UGP resulta da circunstância de que as ações do PROGRAMA requerem um sistema de gestão próprio, com uma equipe técnica dedicada, que seja operativa e que atue comagilidade e eficiência no desempenho das atividades necessárias. Funções que fazem parte da rotina da Prefeitura, dentro dos processos organizados no PROGRAMA,serão desenvolvidaspelosdemaissetores da administração municipal. Ainstalação de uma UGP tem sido uma exigência contratual da CAF.

A estrutura prevista na minuta do Decreto de criação da UGP prevê uma Secretaria Executiva, dotada de equipe técnica adequada, com formação superior. Como já mencionado, osprofissionais que a comporão serão recrutados do quadro da Prefeitura, não gerando, pois, despesasadicionais.

(I)UNIDADES GESTORAS ENVOLVIDAS NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA:

1.MUTUÁRIO: Prefeitura Municipal de Juiz de Fora

2.ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria de Obras (SO)

3.ÓRGÃO VINCULADO AO ÓRGÃO EXECUTOR: Unidade de Gerenciamento do Programa UGP

4.ÓRGÃOS CO-EXECUTORES: Todas as Secretarias constantes na Matriz de Responsabilidades, com suas atribuições específicas.

5.ÓRGÃOS INTERVENIENTES:Procuradoria Geral do Município (PG) e a Secretaria de Administração e Transformação Digital (STDA)

6.EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS: serão contratadas conforme a legislação vigente.

7.AUDITORIA EXTERNA: será contratada conforme a legislação vigente.

8.ÓRGÃO FINANCIADOR: Corporação Andina de Fomento (CAF).

(II)RESPONSABILIDADES NA EXECUÇÃO:

ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria de Obras (SO)

ÓRGÃO VINCULADO AO ÓRGÃO EXECUTOR: Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)

ÓRGÃOS CO-EXECUTORES e ÓRGÃOS INTERVENIENTES: participam na matriz de responsabilidades, sendo vinculadas entre si conforme o diagrama em rede acima incluído:

a)Secretaria da Fazenda: gestão financeira do financiamento e acompanhamento do execução físico- financeira do PROGRAMA.

b)Secretaria de Planejamento do Território e Participação Popular: gestão orçamentária do financiamento e acompanhamento da execução físico-financeira do PROGRAMA.

c)SecretariadoGoverno:gestãodacomunicaçãoedamobilizaçãosocialdascomunidadesatendidasnasáreasdeintervençãodoPROGRAMAeacompanhamentodesuaexecuçãofísico-financeira.

d)Secretaria de Comunicação: divulgação das intervenções propostas no PROGRAMA, emCoordenação com aSecretaria do Governo e com a Secretaria de Obras.

e)SecretariadeMobilidadeUrbana:gestãodasmudançasnamobilidadedentrodasáreasatendidaspelasintervençõesdoPROGRAMA, emcoordenaçãocomaSecretariadeObraseaSecretaria de Governo.

f)SecretariadeSegurançaUrbanaeCidadania:
gestãodassituaçõesdesegurançarelevantesnasáreasatendidaspelasintervençõesdoPROGRAMA,emcoordenaçãocomaSecretariadeObras e a Secretaria do Governo.

g)SecretariadeMeioAmbienteeAtividadesUrbanas:gestãodasmudançasnecessáriasnavidaurbanadasregiõesatendidaspeloPROGRAMA, emcoordenaçãocomaSecretariadoGoverno e a Secretaria de Obras.

h)ProcuradoriaGeraldoMunicípio:
formalizaçãoeacompanhamentojurídicodetodososprocedimentosrelevantesparaaimplementaçãodoPROGRAMA, comespecialdistinçãoparaasdimensões da compliance da execução do cronograma físico-financeiro.

i)SecretariadeTransformaçãoDigitaleAdministrativa:formalizaçãoeacompanhamentodetodososprocedimentosadministrativos(licitações, contratos)paraaimplementaçãodoPROGRAMA, acompanhando a Procuradoria na verificação da compliance da execução do cronograma físico-financeiro.

4.2. Execução/Executores

Executor:	Prefeitura Municipal de Juiz de Fora - MG		
Representante Oficial:			
Endereço da Sede:			
E-mail Institucional:			
Telefone:		Fax:	
CNPJ:		UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL	**70.563.750,00**	**2.822.550,00**	**11.290.200,00**		
S - BAIRRO DE SANTA LUZIA	36.000.000,00	1.440.000,00	5.760.000,00		
P - Ampliação da calha do Canal Parte 01	10.790.000,00	431.600,00	1.726.400,00		
P - Ampliação da calha do Canal Parte 02	10.790.000,00	431.600,00	1.726.400,00		
P - Ampliação da calha do Canal Parte 03	10.790.000,00	431.600,00	1.726.400,00		
P - Pavimentação de vias	2.505.000,00	100.200,00	400.800,00		
P - Travessias (5 Pontes e 3 passarelas) - Mobilidade Urbana	1.125.000,00	45.000,00	180.000,00		
S - BAIRRO HUMAITÁ - BAIRRO INDUSTRIAL	16.337.500,00	653.500,00	2.614.000,00		
P - Execução Dique Humaitá	187.500,00	7.500,00	30.000,00		
P - Execução de Contenção do Dique Humaitá	1.125.000,00	45.000,00	180.000,00		
P - Execução Dique Paraibuna e Travessia da Avenida Brasil	1.000.000,00	40.000,00	160.000,00		
P - Execução de Microdrenagem e Requalificação Urbana	6.250.000,00	250.000,00	1.000.000,00		
P - Execução do Reservatório, Elevatória e Parque Linear	6.250.000,00	250.000,00	1.000.000,00		
P - Descontaminação da área do Parque Linear do Bairro Industrial	625.000,00	25.000,00	100.000,00		
P - Pavimentação de vias - Mobilidade Urbana	775.000,00	31.000,00	124.000,00		
P - Construção de Jardins de Chuva	125.000,00	5.000,00	20.000,00		
S - SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA E DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ÁREAS PRIORITÁRIAS	6.826.250,00	273.050,00	1.092.200,00		
P - Rede de água pluvial: Rua Palmira Pessoa / Rua Goiás / Rua Cesário Alvim com bocas de lobo inteligentes e pavimentação de vias	2.975.000,00	119.000,00	476.000,00		
P - Rede de água pluvial na Rua Padre Café - Bairro São Mateus com bocas de lobo inteligentes e pavimentação de vias	1.040.000,00	41.600,00	166.400,00		
P - Rede de água pluvial na Rua Luiz Fávero - Bairro Bom Jardim com bocas de lobo inteligentes e pavimentação de vias	936.250,00	37.450,00	149.800,00		
P - Drenagem da bacia do Bairro Grambery com bocas de lobo inteligentes e e pavimentação de vias	1.875.000,00	75.000,00	300.000,00		
S - BAIRRO SÃO PEDRO	11.400.000,00	456.000,00	1.824.000,00		
P - Implantação de reservatório	9.000.000,00	360.000,00	1.440.000,00		
P - Implantação de um Parque Linear	1.050.000,00	42.000,00	168.000,00		
P - Ampliação do lançamento no Rio Paraibuna	1.100.000,00	44.000,00	176.000,00		
P - Execução de duas travessias	250.000,00	10.000,00	40.000,00		

C - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA	**8.842.250,00**	**353.690,00**	**1.414.760,00**		
S - GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO TÉCNICA	6.733.100,00	269.324,00	1.077.296,00		
P - Gerenciamento e Supervisão Técnica	6.733.100,00	269.324,00	1.077.296,00		
S - SERVIÇO SOCIAL	150.000,00	6.000,00	24.000,00		
P - Serviço Social	150.000,00	6.000,00	24.000,00		
S - PROJETOS DE ENGENHARIA (SANTA LUZIA/ BACIA SÃO PEDRO)	1.437.500,00	57.500,00	230.000,00		
P - Projetos de Engenharia (Santa Luzia/ Bacia São Pedro)	1.437.500,00	57.500,00	230.000,00		
S - AUDITORIA EXTERNA	143.750,00	5.750,00	23.000,00		
P - Auditoria Externa	143.750,00	5.750,00	23.000,00		
S - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E MUDANÇAS CLIMÁTICAS - PROJETO "BAIRRO SUSTENTÁVEL E DE BAIXO CARBONO"	377.900,00	15.116,00	60.464,00		
P - Plano de Gerenciamento de Riscos e Mudanças Climáticas - Projeto "Bairro Sustentável e de Baixo Carbono"	377.900,00	15.116,00	60.464,00		
C - OUTRAS DESPESAS	**594.000,00**	**23.760,00**	**95.040,00**		
S - GASTOS DE AVALIAÇÃO	50.000,00	2.000,00	8.000,00		
P - Gastos de Avaliação	50.000,00	2.000,00	8.000,00		
S - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO	544.000,00	21.760,00	87.040,00		
P - Comissão de Financiamento (0,85%)	544.000,00	21.760,00	87.040,00		
Total	**0,00**	**3.200.000,00**	**12.800.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL		**2.822.550,00**	**11.290.200,00**		
S - BAIRRO DE SANTA LUZIA		1.440.000,00	5.760.000,00		
P - Ampliação da calha do Canal Parte 01		431.600,00	1.726.400,00		
P - Ampliação da calha do Canal Parte 02		431.600,00	1.726.400,00		
P - Ampliação da calha do Canal Parte 03		431.600,00	1.726.400,00		
P - Pavimentação de vias		100.200,00	400.800,00		
P - Travessias (5 Pontes e 3 passarelas) - Mobilidade Urbana		45.000,00	180.000,00		
S - BAIRRO HUMAITÁ - BAIRRO INDUSTRIAL		653.500,00	2.614.000,00		
P - Execução Dique Humaitá		7.500,00	30.000,00		
P - Execução de Contenção do Dique Humaitá		45.000,00	180.000,00		
P - Execução Dique Paraibuna e Travessia da Avenida Brasil		40.000,00	160.000,00		
P - Execução de Microdrenagem e Requalificação Urbana		250.000,00	1.000.000,00		
P - Execução do Reservatório, Elevatória e Parque Linear		250.000,00	1.000.000,00		
P - Descontaminação da área do Parque Linear do Bairro Industrial		25.000,00	100.000,00		
P - Pavimentação de vias - Mobilidade Urbana		31.000,00	124.000,00		
P - Construção de Jardins de Chuva		5.000,00	20.000,00		
S - SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA E DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ÁREAS PRIORITÁRIAS		273.050,00	1.092.200,00		
P - Rede de água pluvial: Rua Palmira Pessoa / Rua Goiás / Rua Cesário Alvim com bocas de lobo inteligentes e pavimentação de vias		119.000,00	476.000,00		
P - Rede de água pluvial na Rua Padre Café - Bairro São Mateus com bocas de lobo inteligentes e pavimentação de vias		41.600,00	166.400,00		
P - Rede de água pluvial na Rua Luiz Fávero - Bairro Bom Jardim com bocas de lobo inteligentes e pavimentação de vias		37.450,00	149.800,00		
P - Drenagem da bacia do Bairro Grambery com bocas de lobo inteligentes e e pavimentação de vias		75.000,00	300.000,00		
S - BAIRRO SÃO PEDRO		456.000,00	1.824.000,00		
P - Implantação de reservatório		360.000,00	1.440.000,00		
P - Implantação de um Parque Linear		42.000,00	168.000,00		
P - Ampliação do lançamento no Rio Paraibuna		44.000,00	176.000,00		
P - Execução de duas travessias		10.000,00	40.000,00		
C - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA		**353.690,00**	**1.414.760,00**		
S - GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO TÉCNICA		269.324,00	1.077.296,00		
P - Gerenciamento e Supervisão Técnica		269.324,00	1.077.296,00		
S - SERVIÇO SOCIAL		6.000,00	24.000,00		
P - Serviço Social		6.000,00	24.000,00		
S - PROJETOS DE ENGENHARIA (SANTA LUZIA/ BACIA SÃO PEDRO)		57.500,00	230.000,00		
P - Projetos de Engenharia (Santa Luzia/ Bacia São Pedro)		57.500,00	230.000,00		
S - AUDITORIA EXTERNA		5.750,00	23.000,00		
P - Auditoria Externa		5.750,00	23.000,00		
S - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E MUDANÇAS CLIMÁTICAS - PROJETO "BAIRRO SUSTENTÁVEL E DE BAIXO CARBONO"		15.116,00	60.464,00		
P - Plano de Gerenciamento de Riscos e Mudanças Climáticas - Projeto "Bairro Sustentável e de Baixo Carbono"		15.116,00	60.464,00		
C - OUTRAS DESPESAS		**23.760,00**	**95.040,00**		
S - GASTOS DE AVALIAÇÃO		2.000,00	8.000,00		
P - Gastos de Avaliação		2.000,00	8.000,00		
S - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO		21.760,00	87.040,00		

P - Comissão de Financiamento (0,85%)		21.760,00	87.040,00		
Total	**0,00**	**3.200.000,00**	**12.800.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL		**2.822.550,00**	**11.290.200,00**		
S - BAIRRO DE SANTA LUZIA		1.440.000,00	5.760.000,00		
P - Ampliação da calha do Canal Parte 01		431.600,00	1.726.400,00		
P - Ampliação da calha do Canal Parte 02		431.600,00	1.726.400,00		
P - Ampliação da calha do Canal Parte 03		431.600,00	1.726.400,00		
P - Pavimentação de vias		100.200,00	400.800,00		
P - Travessias (5 Pontes e 3 passarelas) - Mobilidade Urbana		45.000,00	180.000,00		
S - BAIRRO HUMAITÁ - BAIRRO INDUSTRIAL		653.500,00	2.614.000,00		
P - Execução Dique Humaitá		7.500,00	30.000,00		
P - Execução de Contenção do Dique Humaitá		45.000,00	180.000,00		
P - Execução Dique Paraibuna e Travessia da Avenida Brasil		40.000,00	160.000,00		
P - Execução de Microdrenagem e Requalificação Urbana		250.000,00	1.000.000,00		
P - Execução do Reservatório, Elevatória e Parque Linear		250.000,00	1.000.000,00		
P - Descontaminação da área do Parque Linear do Bairro Industrial		25.000,00	100.000,00		
P - Pavimentação de vias - Mobilidade Urbana		31.000,00	124.000,00		
P - Construção de Jardins de Chuva		5.000,00	20.000,00		
S - SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA E DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ÁREAS PRIORITÁRIAS		273.050,00	1.092.200,00		
P - Rede de água pluvial: Rua Palmira Pessoa / Rua Goiás / Rua Cesário Alvim com bocas de lobo inteligentes e pavimentação de vias		119.000,00	476.000,00		
P - Rede de água pluvial na Rua Padre Café - Bairro São Mateus com bocas de lobo inteligentes e pavimentação de vias		41.600,00	166.400,00		
P - Rede de água pluvial na Rua Luiz Fávero - Bairro Bom Jardim com bocas de lobo inteligentes e pavimentação de vias		37.450,00	149.800,00		
P - Drenagem da bacia do Bairro Grambery com bocas de lobo inteligentes e e pavimentação de vias		75.000,00	300.000,00		
S - BAIRRO SÃO PEDRO		456.000,00	1.824.000,00		
P - Implantação de reservatório		360.000,00	1.440.000,00		
P - Implantação de um Parque Linear		42.000,00	168.000,00		
P - Ampliação do lançamento no Rio Paraibuna		44.000,00	176.000,00		
P - Execução de duas travessias		10.000,00	40.000,00		
C - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA		**353.690,00**	**1.414.760,00**		
S - GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO TÉCNICA		269.324,00	1.077.296,00		
P - Gerenciamento e Supervisão Técnica		269.324,00	1.077.296,00		
S - SERVIÇO SOCIAL		6.000,00	24.000,00		
P - Serviço Social		6.000,00	24.000,00		
S - PROJETOS DE ENGENHARIA (SANTA LUZIA/ BACIA SÃO PEDRO)		57.500,00	230.000,00		
P - Projetos de Engenharia (Santa Luzia/ Bacia São Pedro)		57.500,00	230.000,00		
S - AUDITORIA EXTERNA		5.750,00	23.000,00		
P - Auditoria Externa		5.750,00	23.000,00		
S - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E MUDANÇAS CLIMÁTICAS - PROJETO "BAIRRO SUSTENTÁVEL E DE BAIXO CARBONO"		15.116,00	60.464,00		
P - Plano de Gerenciamento de Riscos e Mudanças Climáticas - Projeto "Bairro Sustentável e de Baixo Carbono"		15.116,00	60.464,00		
C - OUTRAS DESPESAS		**23.760,00**	**95.040,00**		
S - GASTOS DE AVALIAÇÃO		2.000,00	8.000,00		
P - Gastos de Avaliação		2.000,00	8.000,00		
S - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO		21.760,00	87.040,00		
P - Comissão de Financiamento (0,85%)		21.760,00	87.040,00		
Total	**0,00**	**3.200.000,00**	**12.800.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL		**2.822.550,00**	**11.290.200,00**		
S - BAIRRO DE SANTA LUZIA		1.440.000,00	5.760.000,00		
P - Ampliação da calha do Canal Parte 01		431.600,00	1.726.400,00		
P - Ampliação da calha do Canal Parte 02		431.600,00	1.726.400,00		
P - Ampliação da calha do Canal Parte 03		431.600,00	1.726.400,00		
P - Pavimentação de vias		100.200,00	400.800,00		
P - Travessias (5 Pontes e 3 passarelas) - Mobilidade Urbana		45.000,00	180.000,00		
S - BAIRRO HUMAITÁ - BAIRRO INDUSTRIAL		653.500,00	2.614.000,00		
P - Execução Dique Humaitá		7.500,00	30.000,00		
P - Execução de Contenção do Dique Humaitá		45.000,00	180.000,00		
P - Execução Dique Paraibuna e Travessia da Avenida Brasil		40.000,00	160.000,00		

P - Execução de Microdrenagem e Requalificação Urbana		250.000,00	1.000.000,00		
P - Execução do Reservatório, Elevatória e Parque Linear		250.000,00	1.000.000,00		
P - Descontaminação da área do Parque Linear do Bairro Industrial		25.000,00	100.000,00		
P - Pavimentação de vias - Mobilidade Urbana		31.000,00	124.000,00		
P - Construção de Jardins de Chuva		5.000,00	20.000,00		
S - SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA E DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ÁREAS PRIORITÁRIAS		273.050,00	1.092.200,00		
P - Rede de água pluvial: Rua Palmira Pessoa / Rua Goiás / Rua Cesário Alvim com bocas de lobo inteligentes e pavimentação de vias		119.000,00	476.000,00		
P - Rede de água pluvial na Rua Padre Café - Bairro São Mateus com bocas de lobo inteligentes e pavimentação de vias		41.600,00	166.400,00		
P - Rede de água pluvial na Rua Luiz Fávero - Bairro Bom Jardim com bocas de lobo inteligentes e pavimentação de vias		37.450,00	149.800,00		
P - Drenagem da bacia do Bairro Grambery com bocas de lobo inteligentes e e pavimentação de vias		75.000,00	300.000,00		
S - BAIRRO SÃO PEDRO		456.000,00	1.824.000,00		
P - Implantação de reservatório		360.000,00	1.440.000,00		
P - Implantação de um Parque Linear		42.000,00	168.000,00		
P - Ampliação do lançamento no Rio Paraibuna		44.000,00	176.000,00		
P - Execução de duas travessias		10.000,00	40.000,00		
C - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA		**353.690,00**	**1.414.760,00**		
S - GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO TÉCNICA		269.324,00	1.077.296,00		
P - Gerenciamento e Supervisão Técnica		269.324,00	1.077.296,00		
S - SERVIÇO SOCIAL		6.000,00	24.000,00		
P - Serviço Social		6.000,00	24.000,00		
S - PROJETOS DE ENGENHARIA (SANTA LUZIA/ BACIA SÃO PEDRO)		57.500,00	230.000,00		
P - Projetos de Engenharia (Santa Luzia/ Bacia São Pedro)		57.500,00	230.000,00		
S - AUDITORIA EXTERNA		5.750,00	23.000,00		
P - Auditoria Externa		5.750,00	23.000,00		
S - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E MUDANÇAS CLIMÁTICAS - PROJETO "BAIRRO SUSTENTÁVEL E DE BAIXO CARBONO"		15.116,00	60.464,00		
P - Plano de Gerenciamento de Riscos e Mudanças Climáticas - Projeto "Bairro Sustentável e de Baixo Carbono"		15.116,00	60.464,00		
C - OUTRAS DESPESAS		**23.760,00**	**95.040,00**		
S - GASTOS DE AVALIAÇÃO		2.000,00	8.000,00		
P - Gastos de Avaliação		2.000,00	8.000,00		
S - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO		21.760,00	87.040,00		
P - Comissão de Financiamento (0,85%)		21.760,00	87.040,00		
Total	**0,00**	**3.200.000,00**	**12.800.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL		**2.822.550,00**	**11.290.200,00**	**14.112.750,00**	**56.451.000,00**
S - BAIRRO DE SANTA LUZIA		1.440.000,00	5.760.000,00	7.200.000,00	28.800.000,00
P - Ampliação da calha do Canal Parte 01		431.600,00	1.726.400,00	2.158.000,00	8.632.000,00
P - Ampliação da calha do Canal Parte 02		431.600,00	1.726.400,00	2.158.000,00	8.632.000,00
P - Ampliação da calha do Canal Parte 03		431.600,00	1.726.400,00	2.158.000,00	8.632.000,00
P - Pavimentação de vias		100.200,00	400.800,00	501.000,00	2.004.000,00
P - Travessias (5 Pontes e 3 passarelas) - Mobilidade Urbana		45.000,00	180.000,00	225.000,00	900.000,00
S - BAIRRO HUMAITÁ - BAIRRO INDUSTRIAL		653.500,00	2.614.000,00	3.267.500,00	13.070.000,00
P - Execução Dique Humaitá		7.500,00	30.000,00	37.500,00	150.000,00
P - Execução de Contenção do Dique Humaitá		45.000,00	180.000,00	225.000,00	900.000,00
P - Execução Dique Paraibuna e Travessia da Avenida Brasil		40.000,00	160.000,00	200.000,00	800.000,00
P - Execução de Microdrenagem e Requalificação Urbana		250.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00	5.000.000,00
P - Execução do Reservatório, Elevatória e Parque Linear		250.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00	5.000.000,00
P - Descontaminação da área do Parque Linear do Bairro Industrial		25.000,00	100.000,00	125.000,00	500.000,00
P - Pavimentação de vias - Mobilidade Urbana		31.000,00	124.000,00	155.000,00	620.000,00
P - Construção de Jardins de Chuva		5.000,00	20.000,00	25.000,00	100.000,00
S - SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA E DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ÁREAS PRIORITÁRIAS		273.050,00	1.092.200,00	1.365.250,00	5.461.000,00
P - Rede de água pluvial: Rua Palmira Pessoa / Rua Goiás / Rua Cesário Alvim com bocas de lobo inteligentes e pavimentação de vias		119.000,00	476.000,00	595.000,00	2.380.000,00
P - Rede de água pluvial na Rua Padre Café - Bairro São Mateus com bocas de lobo inteligentes e pavimentação de vias		41.600,00	166.400,00	208.000,00	832.000,00
P - Rede de água pluvial na Rua Luiz Fávero - Bairro Bom Jardim com bocas de lobo inteligentes e pavimentação de vias		37.450,00	149.800,00	187.250,00	749.000,00
P - Drenagem da bacia do Bairro Grambery com bocas de lobo inteligentes e e pavimentação de vias		75.000,00	300.000,00	375.000,00	1.500.000,00
S - BAIRRO SÃO PEDRO		456.000,00	1.824.000,00	2.280.000,00	9.120.000,00
P - Implantação de reservatório		360.000,00	1.440.000,00	1.800.000,00	7.200.000,00
P - Implantação de um Parque Linear		42.000,00	168.000,00	210.000,00	840.000,00
P - Ampliação do lançamento no Rio Paraibuna		44.000,00	176.000,00	220.000,00	880.000,00
P - Execução de duas travessias		10.000,00	40.000,00	50.000,00	200.000,00

C - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA		**353.690,00**	**1.414.760,00**	**1.768.450,00**	**7.073.800,00**
S - GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO TÉCNICA		269.324,00	1.077.296,00	1.346.620,00	5.386.480,00
P - Gerenciamento e Supervisão Técnica		269.324,00	1.077.296,00	1.346.620,00	5.386.480,00
S - SERVIÇO SOCIAL		6.000,00	24.000,00	30.000,00	120.000,00
P - Serviço Social		6.000,00	24.000,00	30.000,00	120.000,00
S - PROJETOS DE ENGENHARIA (SANTA LUZIA/ BACIA SÃO PEDRO)		57.500,00	230.000,00	287.500,00	1.150.000,00
P - Projetos de Engenharia (Santa Luzia/ Bacia São Pedro)		57.500,00	230.000,00	287.500,00	1.150.000,00
S - AUDITORIA EXTERNA		5.750,00	23.000,00	28.750,00	115.000,00
P - Auditoria Externa		5.750,00	23.000,00	28.750,00	115.000,00
S - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E MUDANÇAS CLIMÁTICAS - PROJETO "BAIRRO SUSTENTÁVEL E DE BAIXO CARBONO"		15.116,00	60.464,00	75.580,00	302.320,00
P - Plano de Gerenciamento de Riscos e Mudanças Climáticas - Projeto "Bairro Sustentável e de Baixo Carbono"		15.116,00	60.464,00	75.580,00	302.320,00
C - OUTRAS DESPESAS		**23.760,00**	**95.040,00**	**118.800,00**	**475.200,00**
S - GASTOS DE AVALIAÇÃO		2.000,00	8.000,00	10.000,00	40.000,00
P - Gastos de Avaliação		2.000,00	8.000,00	10.000,00	40.000,00
S - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO		21.760,00	87.040,00	108.800,00	435.200,00
P - Comissão de Financiamento (0,85%)		21.760,00	87.040,00	108.800,00	435.200,00
Total	**80.000.000,00**	**3.200.000,00**	**12.800.000,00**	**16.000.000,00**	**64.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

No Anexo XV - Riscos, detalha-se a matriz dos riscos legais, ambientais, sociais e de engenharia e suas respectivas mitigações.

5.1.RISCOS/ATOS LEGAIS:

(i)O primeiro risco legal consistiria em uma hipotética ausência de autorização legislativa, o que já foi contornado quando da promulgação, em06 de março de 2023,daLei 14.579/2023, a qual autorizou o Município a contrair o financiamento.

(ii)O segundo risco legal se refere à aprovação ou não da Carta Consulta pela COFIEX, o que impediria a análise do financiamento pelaSecretaria do Tesouro Nacional (STN) e, posteriormente, pelo Senado Federal. Neste caso, a mitigação ocorreu com a realização de reuniãoporvideoconferênciacomaequipetécnicadaCOFIEX,naqualpossíveisobstáculosforamapontados, comaorientaçãoacercadaadequações necessárias. Caso, entretanto, não haja aprovação pela COFIEX, o pedido de financiamento não seria apreciado, fato este que,diante das alternativas previamente analisadas e excluídas, não apresenta mitigação viável.

(iii)O terceiro risco legal seria a desaprovação da proposta pela STN. A mitigação consiste nos esforços envidados para evitá-la.

(iv)O quarto risco legal seria a não aprovação pelo Senado Federal da proposta. A mitigação consiste nos esforços de esclarecimentos dosParlamentares para que estes votem a favor.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

(i)Principais contratações:

a)licitação para contratação de consultoria de Apoio Técnico e Operacional da UGP;

b)licitação para contratação de projetos executivos de engenharia;

c)licitação para contratação de Auditoria Independente;

d)licitações para contratação de obras de engenharia dos vários componentes do PROGRAMA;Não há previsão de contratação de servidores via concurso púbico.

(ii)Riscos e Ações Mitigadoras:

O maior risco para contratações está como listado acima, nas muitas licitações de diferentes objetos e temas que deverão ser efetuadas peloPROGRAMA. Os processos de licitação seguirão a legislação vigente. Esses procedimentos terão ampla divulgação,e a expectativa é queapareçam muitas empresas interessadas devido ao vulto do PROGRAMA.

Como forma de mitigar este risco, a Prefeitura criou um núcleo específico dentro da Subsecretaria de Licitações e Compras, especializado eexclusivo para as contratações no âmbito do PROGRAMA. Esse núcleo conta com pessoal técnico e jurídico, com muita experiência nosobjetos a serem contratados e nos procedimentos da legislação pertinente. Além disso, as grades dos Editais, suas especificações e as peçastécnicas já foram finalizados pelas Secretarias Executoras e Co-executoras, e já estão organizados para serem publicados.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

a)conclusão da Cessão do Terreno sem benfeitorias, onde será construído o reservatório de detenção do Bairro Industrial. A Prefeitura de Juizde Fora já tem encaminhada a cessão do espaço junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) detentor da posse.

Como ação mitigadora a Prefeitura está se mobilizando politicamente junto ao Ministério dos Transportes para acelerar essa cessão.

b)aquisição de terreno particular a montante do Bairro Democrata onde será construído o reservatório de detenção. Este terreno está em fasede permuta com os proprietários. Caso a negociação não se realize, a Prefeitura deverá decretar interesse público do referido terreno e darinício ao processo de desapropriação. Não existem benfeitorias neste terreno.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Sobre as intervenções em Área de Preservação Permanente (APP), o artigo 12 da Lei Estadual n° 20.922/2013, art. 3° I enquadra a obra demanutenção de cursos d'águas como dispensada de autorização para intervenção, por se caracterizar este evento como obra de utilidadepública e de interesse da defesa civil.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

O impacto social previsto é nas atividades urbanas das populações beneficiadas e ocorrerá apenas durante a execução das intervenções. Como já explicitado, o PROGRAMA inclui tecnologias de cuidado para prevenir e/ou mitigar essas perturbações. Esclareça-se que as regiõesalvo do PROGRAMA não são habitadas nem por populações originárias e nem populações quilombolas.

Vide o Plano de Trabalho Técnico Social acima exposto.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

As áreas onde serão realizadas as intervenções não levarão à remoção involuntária de famílias.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 14/04/2023: Reunião de GTEC Apresentação marcada para 19/04/2023.