Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza

Nº Carta Consulta: 60980
Processo: 03101.101366/2023-50
Mutuário: Município de Fortaleza - CE
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 13 de Novembro de 2023

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 37.500.000,00
Fontes Externas:
Corporação Andina de Fomento - CAF: US$ 150.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 06
2.7. PROJETO/COMPONENTES 08
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 21
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 22
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 22
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 24
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 28
3. FINANCIAMENTO 28
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 29
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 29
4. EXECUÇÃO 29
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 29
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 30
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 30
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 30
5. RISCOS 36
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 36
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 36
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 37
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 39
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 41
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 42
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 42

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

A precarização do ambiente urbano, compreendido aqui como degradação ambiental, social e urbana, é um dos principais problemas a serem equacionados nas cidades brasileiras pois afeta toda a população, embora não de maneira uniforme. As disparidades socioeconômicas na malha urbana influenciam a capacidade dos diferentes estratos sociais de se adaptarem aos efeitos provocados por esse fenômeno. Dessa forma, os efeitos das transformações ambientais são mais intensamente percebidos nas áreas que abrigam a população mais carente, que por conseguinte, enfrentam maiores desafios devido à carência de infraestrutura e de serviços urbanos, além de possuírem uma capacidade reduzida de adaptação a essas transformações.

Segundo o RELATÓRIO BRASILEIRO PARA A HABITAT III, os principais desafios ambientais enfrentados pelas cidades brasileiras incluem: equacionar o problema das ocupações em áreas de risco ambiental; coletar e tratar a totalidade do esgoto produzido; destinar de forma ambientalmente adequada os resíduos sólidos; implantar sistemas completos de drenagem urbana; e controlar as emissões locais associadas sobretudo ao trânsito de veículos automotores.

De acordo com Silva e Travassos (2008), alguns dos principais problemas que as cidades brasileiras enfrentam são: saneamento (em sua perspectiva integral e necessidade de atendimento universal); escassez de áreas verdes e excessiva impermeabilização do solo; e o crescimento urbano extensivo e desordenado.

A partir dessas observações, analise-se Fortaleza. Com uma população de 2,4 milhões de habitantes, a cidade destaca-se como uma das capitais brasileiras com maior densidade demográfica, atingindo 7,8 mil hab./km² (IBGE CENSO, 2022). O Índice de Desenvolvimento Humano do Município (IDH-M) atingiu a marca de 0,754 em 2010, sendo considerado alto (entre 0,700 e 0,799). No entanto, no mesmo ano, 21,16% de seus habitantes eram considerados pobres ou extremamente pobres e 32,88% eram vulneráveis a pobreza, indicando alta concentração de renda na cidade. Essa percepção é reforçada pelo Índice de Gini de Fortaleza, uma medida de concentração de renda, que é considerado alto: 0,61 no ano de 2010, enquanto o indicador para o Brasil foi de 0,53 (quanto mais próximo de 0 mais igualmente é distribuída a renda entre a população). Além disso, o IDH em Fortaleza reflete as extensas desigualdades sociais na cidade, evidenciadas pelo fato de que apenas 6 dos 119 bairros apresentam IDH igual ou superior ao IDH do município (ver: Anexo I).

A morfologia urbana de Fortaleza é marcada pelas desigualdades sociais, evidenciadas por ocupações em áreas de risco, problemas habitacionais, falta de saneamento básico, questões de mobilidade e uma distribuição desigual de equipamentos urbanos, como praças e espaços de lazer. Assim, as desigualdades socioespaciais, evidenciadas pela distribuição desigual de infraestrutura pública, destacam-se como uma das principais características do espaço metropolitano de Fortaleza. Vale ressaltar que a pobreza e a qualidade de vida estão intrinsecamente ligadas. Diante disso, nos bairros que abrigam populações carentes, é comum deparar-se com problemas como habitabilidade insalubre, escassez de serviços de saneamento básico, dificuldades no acesso à educação e assistência básica à saúde, além de mobilidade reduzida devido à infraestrutura deficiente e à maior dependência do transporte público. Essas áreas também enfrentam altos índices de violências e as pessoas que nelas residem são suas maiores vítimas.

Especificamente quanto aos problemas que se pretende tratar aqui, observa-se sobre Fortaleza o seguinte:

- 85,37% de seu território sem a presença de cobertura vegetal (MapBiomas, 2021);

- 102.836 pessoas moravam em áreas de risco e estavam expostas a ocorrência de inundações, enxurradas e deslizamentos (IBGE, 2010);

- 5 mil domicílios estavam sujeitos a risco de inundação (SNIS, 2022);

- Apenas 13,2% das vias públicas eram urbanizadas (IBGE, 2010);

- Dos 10,4 mil km de vias públicas, 86,0% tinham pavimento e meio-fio e apenas 3,6% possuíam redes ou canais de águas pluviais subterrâneos (SNIS, 2021).

Diante do reconhecimento desses problemas, a Prefeitura de Fortaleza implementou diversas ações nos últimos anos para enfrentá-los. Algumas dessas ações foram executadas por meio de operações de crédito com organismos internacionais, como o "Programa de Drenagem Urbana" (DRENURB), o "Aldeia da Praia - Cidade com Futuro" e o "Programa de Infraestrutura em Educação e Saneamento de Fortaleza" (PROINFRA). Todas essas iniciativas são reconhecidas como bem-sucedidas. Como parte desse esforço, surge o Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza, representando mais uma iniciativa crucial para o desenvolvimento de Fortaleza.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

O Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza visa dar continuidade e expandir as ações de programas já executados ou em execução, notadamente do PROINFRA. Nesse sentido, busca a redução da desigualdade e o desenvolvimento socioambiental da cidade de Fortaleza por meio da execução de ações voltadas a ampliação da infraestrutura e da instalação de equipamentos urbanos em áreas que abrigam população socialmente vulneráveis, melhoria da mobilidade com intervenções em vias de alta fluxo de transporte público e o aumento da cobertura vegetal da cidade.

Para a consecução desses objetivos o Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza está estruturado em quatro componentes a seguir:

- COMPONENTE - 1 URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE;

- COMPONENTE - 2 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL;

- COMPONENTE - 3 GESTÃO DO PROGRAMA;

- COMPONENTE - 4 CUSTOS DE FINANCIAMENTO.

Os detalhes de cada componente, subcomponente e seus respectivos produtos (ações, obras, etc.) podem ser encontrados no Capítulo PROJETO.

RESULTADOS ESPERADOS:

- Melhorar a qualidade de vida em áreas carente por meio de ações que promovam a gentileza urbana e o bem-estar com a implantação de espaços de convivência e oferta de opções de lazer e prática de esportes;

- Ampliar da infraestrutura pública de urbanização e drenagem e reduzir a quantidade de domicílios sujeitos a inundações baseando-se no conceito de Ruas Completas, já em desenvolvimento na cidade de Fortaleza (ver: Anexo II);

-Reduzir a quantidade de casos de doenças apontadas como decorrentes da falta de saneamento ampliando da infraestrutura de drenagem e áreas carentes;

- Requalificar passeios, calçadas e vias em áreas carentes, melhorando a mobilidade e facilitando o acesso aos serviços de saúde e educação e ao comércio local, contribuindo para dinamizar o ambiente de negócios no entorno das intervenções;

- Desenvolver ações que estimulem a caminhabilidade/mobilidade ativa (ver: Anexo III) e a mobilidade de baixo carbono (ver: Anexo IV), tornando as caminhas mais seguras para todos, especialmente para crianças, idosos e pessoas com deficiências e contribuindo para que esses grupos tenham maior participação na vida comunitária (maior inclusão);

- Integrar a cidade tornando as áreas beneficiadas mais bem servidas de infraestrutura pública, o que concorre para a promoção dos negócios locais e para a oferta de empregos;

- Tornar o trânsito de veículos, ciclistas e pessoas mais seguro;

- Favorecer o transporte público, que é mais eficiente do ponto de vista energético e emite menos gases do efeito estufa;

- Tornar o ambiente urbano mais saudável ampliando a cobertura vegetal o que contribui, dentre outras coisas, para o aumento da captura de CO2 e para a melhoria do microclima;

- Reduzir a contaminação do solo e do lençol freático utilizando, preferencialmente, pavimentos frios e que não requeiram materiais betuminosos, solventes ou aditivos químicos contaminantes;

- Modernizar o parque de iluminação pública tornando-o mais eficiente e aumentar a cobertura do serviço especialmente nas as áreas mais carentes, oportunizando o de uso de espaços e do transporte públicos pela população e contribuindo para o aumento da segurança.

SUSTENTABILIDADE

As ações como as que compõem o programa costumam impactar os gastos de conservação e manutenção em um volume estimado entre 4 e 6% do valor total investido anualmente. No entanto, o Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza deve ser avaliado considerando que a maior parte das áreas beneficiadas têm infraestrutura precária ou inexistente e que geram custos excessivos (muitas vezes imprevisíveis), principalmente quando da ocorrência de alagamentos, que frequentemente interrompem o trânsito em vias não pavimentadas e impedem a circulação de automóveis, transporte público e até mesmo de serviços de urgência ou emergência. Avaliação semelhante deve ser feita quando se analisa as ações de mobilidade, que ocorrerão em áreas muito impactadas pelo excesso de tráfego, mas que serão executadas priorizando o transporte público e beneficiará, ainda, ciclistas e pedestres e tendem a reduzir o custo total de transporte. Com isso, espera-se que a execução do programa gere um incremento de custos anuais de manutenção e conservação para a Prefeitura de Fortaleza em volume equivalente a 2% do valor total a ser investido nos componentes 1 e 2 - o que corresponde a US$ 3. 452.311,30/ano.

Para compensar esse aumento de custos, dois pontos devem ser considerados: (i) a execução das ações tende a aumentar o valor dos imóveis, aumentando a base de arrecadação do IPTU; e (ii) o programa deve, ainda, beneficiar negócios locais no entorno das obras, impactando positivamente a arrecadação de impostos como o ISS. Considere-se ainda a redução dos custos com iluminação pública decorrentes da instalação de luminárias mais eficientes. Tudo isso é de concretização futura.

De modo mais imediato, deve-se ter em contar que Fortaleza, recentemente, implantou a Taxa do Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (TMRSU), o que ampliou a base de arrecadação da Prefeitura de Fortaleza e abre espaço para aumentar os gastos com conservação e manutenção da infraestrutura pública. Adicione-se a isto a saúde fiscal do Município de Fortaleza e o que se tem é que os gastos recorrentes gerados a partir da implantação das ações do programa não devem requerer esforço fiscal extraordinário nem gerar impactos fiscais além da capacidade presente e futura.

O órgão responsável pela manutenção, conservação e operação das estruturas instaladas será a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), responsável por planejar, coordenar, disciplinar, executar e orientar as políticas públicas de mobilidade urbana, trânsito, transporte público urbano, limpeza urbana e iluminação pública, regular as concessões de serviços públicos, coordenar, controlar e monitorar as atividades de serviços urbanos do Município, zelando pelas áreas municipais.

A SCSP tem como órgãos vinculados a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), a Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (Urbfor) e a Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle de Serviços Públicos de Saneamento Ambiental (ACFor).

A SCSP ainda é a responsável pela manutenção da iluminação pública através da empresa de prestação de serviços FM Rodrigues & Cia Ltda.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

As ações propostas no Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza estão fundamentadas, principalmente, no PPA - Plano Plurianual 2022 - 2025, que foi desenvolvido visando uma "Fortaleza de oportunidades, mais justa, bem cuidada e acolhedora" através da promoção do "bem-estar da população com (a oferta de) serviços de qualidade, de forma ética, participativa e humana" e buscando integrar as ações a serem implementadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS.

As ações do Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza contribuem, direta ou indiretamente, para a consecução dos resultados estratégicos de todos os sete eixos acima, especialmente do Eixo I ao Eixo VI.

O Anexo V traz a lei e a dimensão estratégica do PPA 2022-2025 para Fortaleza.

O Anexo VI traz as projeções financeiras do PPA 2022-2025, evidenciando que a Prefeitura de Fortaleza já se programou, na elaboração do PPA, para a utilização de captação de recursos externos para a execução de parte do Plano.

De modo mais direto, as ações do Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza estão incluídas em quatro Programas do PPA: 0087 - Sustentabilidade do Ambiente Natural e do Ambiente Construído; 101 - Infraestrutura Urbana e Viária; 102 - Transporte Urbano e Mobilidade; e 0132 - Fortaleza Iluminada (Ver Anexo VII- PLANO PLURIANUAL PPA 2022-2025 Programas e Produtos relevantes para o Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza).

O Anexo VIII relaciona os Componentes, Subcomponentes e Produtos do Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza com os Eixos e Resultados Estratégicos do PPA.

OUTROS PLANOS E ESTUDOS SETORIAIS

Além dos Planos e Estudos já citados aqui, o Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza foi baseado nos seguintes Planos e Estudos, dentre outros:

- 4º Inventário de Emissões de GEE de Fortaleza: Anexo IX.

- PAF - Plano de Arborização de Fortaleza Ver: Anexo X.

- PASFOR - Plano de Acessibilidade Sustentável de Fortaleza: Anexo XI.

CONTRAPARTIDA

A contrapartida Prefeitura de Fortaleza para a execução deste programa corresponde a 20% do valor total orçado e está em conformidade com o disposto na Resolução COFIEX nº 2 de 29/05/2019.

TAXA DE CÂMBIO

BRL(R$)/USD(US$): 5,1816

2. Projeto

2.1. Título
Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza

2.2. Título Abreviado
PROMURB

2.3. Mutuário
Município de Fortaleza - CE

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVO GERAL

Promover o desenvolvimento socioambiental da cidade de Fortaleza por meio da execução de ações voltadas à melhoria da infraestrutura urbana (urbanização, drenagem e iluminação pública), instalação de equipamentos urbanos em áreas que abrigam população socialmente vulneráveis, melhoria da mobilidade com intervenções em vias de alta fluxo de transporte público e ampliação da cobertura vegetal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Melhorar a qualidade de vida e promover o bem-estar especialmente em áreas socialmente vulneráveis;

2. Implementar ações de melhoria da infraestrutura urbana em áreas de baixo IDH na cidade de Fortaleza requalificando calçadas, passeios e vias favorecendo a mobilidade em áreas carentes, especialmente de pessoas com deficiências, crianças e idosos;

3. Integrar as áreas carentes às áreas desenvolvidas da cidade melhorando a infraestrutura viária e a mobilidade por meio do transporte público;

4. Tornar o trânsito de pessoas, veículos e ciclistas mais seguro e aumentar a velocidade média do transporte público;

5. Reduzir a emissão de poluentes nas áreas que receberão ações de mobilidade urbana;

6. Ampliar a infraestrutura de drenagem em áreas carentes e reduzir a quantidade de domicílios sujeitos a inundações;

7. Reduzir a quantidade de casos de doenças apontadas como decorrentes da falta de saneamento (diarreia, leishmaniose, leptospirose, dengue, chikungunya);

8. Melhorar a qualidade do ambiente urbano (melhorar o microclima; aumentar a captura de CO2) através do aumento da cobertura vegetal.

9. Ampliar as oportunidades de uso do transporte e dos espaços públicos pela população e tornar as áreas beneficiadas mais seguras através de melhorias na iluminação pública;

10. Tornar o parque de iluminação pública de Fortaleza mais eficiente;

11.Ampliar a quantidade de crianças e jovens atendidos no âmbito das políticas municipais de inclusão social por meio do esporte, do lazer e da formação social.

PAINEL DE INDICADORES

O Anexo XII mostra o Painel de Indicadores para o Programa. Trata-se da expectativa de consecução dos resultados do Programa anual em função da execução do Programa (ou seja, as metas são apresentadas progressivamente a cada ano de execução do programa em função da conclusão dos produtos). Os indicadores utilizados são os mesmos descritos acima e apresentados no item 2.6.

Abaixo, relacionamos cada indicador aos OBJETIVOS ESPECÍFICOS mencionados acima.

Indicador:Taxa de Cobertura de Pavimentação e Meio-fio na Área Urbana do Município

Vinculação a objetivo específico: 2. Implementar ações de melhoria da infraestrutura urbana em áreas de baixo IDH na cidade de Fortaleza requalificando calçadas, passeios e vias favorecendo a mobilidade em áreas carentes, especialmente de pessoas com deficiências, crianças e idosos.

Indicador:Velocidade média do transporte público pico da manhã 6:30h às 7:30h (Av. João Pessoa - Cônego de Castro)

Vinculação a objetivo específico: 3. Integrar as áreas carentes às áreas desenvolvidas da cidade melhorando a infraestrutura viária e a mobilidade por meio do transporte público e 4. Tornar o trânsito de pessoas, veículos e ciclistas mais seguro e aumentar a velocidade média do transporte público.

Indicador: Emissão de gases do efeito estufa no transporte público - média por veículo do transporte público pico da manhã 6:30h às 7:30h (Av. João Pessoa - Cônego de Castro)

Vinculação a objetivo específico: 5. Reduzir a emissão de poluentes nas áreas que receberão ações de mobilidade urbana.

Indicador: Quantidade de domicílios sujeitos a risco de inundação

Vinculação a objetivo específico: 6. Ampliar a infraestrutura de drenagem em áreas carentes e reduzir a quantidade de domicílios sujeitos a inundações.

Indicador: Casos notificados de doenças apontadas como decorrentes da falta de saneamento (diarreia, leishmaniose, leptospirose, dengue, chikungunya)

Vinculação a objetivo específico: 7. Reduzir a quantidade de casos de doenças apontadas como decorrentes da falta de saneamento (diarreia, leishmaniose, leptospirose, dengue, chikungunya).

Indicador: Volume de dióxido de carbono sequestrado por árvores

Vinculação a objetivo específico: 8. Melhorar a qualidade do ambiente urbano (melhorar o microclima; aumentar a captura de CO2) através do aumento da cobertura vegetal.

Indicador: Taxa de modernização do parque de iluminação pública de Fortaleza

Vinculação a objetivo específico: 9. Ampliar as oportunidades de uso do transporte e dos espaços públicos pela população e tornar as áreas beneficiadas mais seguras através de melhorias na iluminação pública.

Indicador: Consumo de energia na iluminação pública

Vinculação a objetivo específico: 10. Tornar o parque de iluminação pública de Fortaleza mais eficiente.

Indicador: Crianças e jovens atendidos por políticas municipais de inclusão social por meio do esporte, do lazer e da formação cidadã no âmbito do projeto Atleta Cidadão

Vinculação a objetivo específico: 11.Ampliar a quantidade de crianças e jovens atendidos no âmbito das políticas municipais de inclusão social por meio do esporte, do lazer e da formação social.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Taxa de Cobertura de Pavimentação e Meio-fio na Área Urbana do Município / Linha de Base - 2022 / Meta - 2029	Extensão total das vias com pavimentação e meio-fio/Extensão total das vias públicas x 100	%	86,00	87,00
Velocidade média dos ônibus sentido sul-norte no pico da manhã 6:30h às 7:30h (Av. João Pessoa - Cônego de Castro) / Linha de Base - 2022 / Meta - 2029	Obtida pelo sistema de monitoramento a partir do GPS dos ônibus	km/h	7,50	15,39
Estimativa do volume de emissões média (emissões por veículo/km) de monóxido de carbono (CO) óxido de nitrogênio (NOx) dos ônibus sentido sul-norte no pico da manhã 6:30h às 7:30h (Av. João Pessoa - Cônego de Castro) / Linha de Base - 2022 / Meta - 2029	Estimativa do volume de emissões média (emissões por veículo/ km) de monóxido de carbono (CO) e óxido de nitrogênio (NOx) a partir de um modelo de microsimulação (VISSIM) que estima esse indicador a partir do consumo de combustível decorrente da velocidade e do padrão de aceleração e desaceleração, características da frota, dos combustíveis utilizados, dentre outros parâmetros. Pode-se confirmar que a meta foi cumprida também pela verificação do aumento da velocidade média do transporte público.	10^(-3) ton/km	23,90	19,20
Quantidade de domicílios sujeitos a risco de inundação / Linha de Base - 2022 / Meta - 2029	Contagem da quantidade de domicílios em áreas consideradas de risco de inundação	domicílios	5.000,00	4.500,00
Casos notificados de doenças apontadas como decorrentes da falta de saneamento (diarreia, leishmaniose, leptospirose, dengue, chikungunya) / Linha de Base - 2022 / Meta - 2029	Soma das quantidadas de casos de diarreia, leishmaniose, leptospirose, dengue, chikungunya notificados em um ano pela Secretaria da Saúde de Fortaleza	casos	48.198,00	47.277,00
Volume de dióxido de carbono sequestrado por árvores / Linha de Base - 2022 / Meta - 2029	Com base no inventário arbóreo de Fortaleza, é realizada a estimativa do volume de dióxido de carbono capturado pelas árvores	toneladas	115.205,00	120.451,00
Taxa de modernização do parque de iluminação pública de Fortaleza / Linha de Base - 2022 / Meta - 2029	Quantidade de pontos de iluminação pública modernizados/ Quantidade total de pontos de iluminação pública x 100	%	97,00	99,00

Consumo de energia na iluminação pública / Linha de Base - 2022 / Meta - 2029	Soma do consumo de energia elétrica medido pela concessionária de energia elétrica e apresentado nas faturas	GWh/hora (gigawatts /hora)	215,00	213,20
Crianças e jovens atendidos por políticas municipais de inclusão social por meio do esporte, do lazer e da formação cidadã no âmbito do projeto Atleta Cidadão / Linha de Base - 2022 / Meta - 2029	Monitoramento da quantidade de participantes (crianças e jovens de 8 a 29 anos de idade) do projeto Atleta Cidadão	beneficiários	8.508,00	9.508,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE	**159.106.224,34**
S - EQUIPAMENTOS URBANOS E ÁREAS DE LAZER	7.140.651,54
P - NOVAS PRAÇAS, ARENINHAS E ÁREAS DE LAZER: CONSTRUÇÃO DE 10 NÚCLEOS DE FORMAÇÃO ESPORTIVA	7.140.651,54
S - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	119.694.079,09
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DO VILA VELHA	5.631.694,84
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CAÇA E PESCA (complemento)	2.007.102,05
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO RIACHO ITAMBÉ	814.420,26
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS PAULO ANDRE / JARDIM BOTANICO	486.978,82
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DOS EXPEDICIONÁRIOS II	1.690.600,36
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DO PLANALTO AYRTON SENNA (TRÊS POLIGONAIS) (CIDADE NOVA)	4.673.911,62
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DA AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA - COCÓ - EM FRENTE AO ATERRO SANITÁRIO.	4.496.099,26
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: URBANIZAÇÃO DO CANAL DA ÁREA VERDE DO GENIBAÚ 3	1.465.649,33
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE ANA BEATRIZ	1.647.520,71
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE DO RECANTO BOREAL - RUA EINSTEIN	1.427.115,69
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO SIQUEIRA	8.254.856,36
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA FRANCISCO GLICÉRIO COM RUA FERNANDO FARIAS DE MELO, DO NÚMERO 1663 AO 1901, NO BAIRRO VILA MANOEL SATIRO.	1.445.551,39
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE SÃO FRANCISCO	1.872.937,74
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE SÍTIO GUARANI E SUMARÉ	5.943.307,93
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA JABOTICABA, NA COMUNIDADE RENASCER, NO BAIRRO MONDUBIM	476.877,71
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: GRANJA PORTUGAL - COMUNIDADE 23 DE JUNHO/LUMINOSA	2.255.025,84
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: GRANJA LISBOA - CEMITÉRIO (RUA TUCUNDUBA)	5.614.992,74
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: RUAS PLANALTO MONDUBIM - SÃO LUCAS	1.702.507,65
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE GEREBA	1.066.331,82
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE MALVINAS	749.629,61
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE CURVA DA VIÚVA	3.842.044,08
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE DAMAS	441.842,54
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE NOVIDADE DE VIDA - SAPIRANGA	1.559.877,62
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE PIÇARREIRA	647.111,58
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE SAPIRANGA (EDILSON BRASIL SOARES)	2.299.160,10
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE INFERNINHO	982.527,02
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE TERRAL	1.115.555,18
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: RUAS DO ARACAPÉ	766.074,18
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: RUAS DO SIQUEIRA - PRÓXIMO A LAGOA DA VIÚVA	2.672.909,42
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: RUA DO MONTENEGRO - PARSIFAL BARROSO	9.245.268,98
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: RUAS DO LAGAMAR (ETAPA 1)	3.994.905,05
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE ROSALINA	5.429.312,95
P - PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	32.974.378,66
S - MOBILIDADE URBANA	24.188.419,46
P - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL NA AV. DOMINGOS OLÍMPIO	11.926.817,97
P - CONSTRUÇÃO DO VIADUTO DA PARANGABA	5.963.408,99
P - IMPLANTAÇÃO DE BINÁRIO: INTERVENÇÕES AV. JOÃO PESSOA - AV. CÔNEGO DE CASTRO COM FAIXAS EXCLUSIVAS PARA ÔNIBUS E CICLOFAIXAS	3.883.713,04
P - IMPLANTAÇÃO DE BINÁRIO: INTERVENÇÕES ESTRADA DO SIQUEIRA - CONTORNO NORTE	455.884,69
P - IMPLANTAÇÃO DE BINÁRIO: INTERVENÇÕES HERÓIS DO ACRE - DES. OTACÍLIO PEIXOTO	1.019.940,40
P - IMPLANTAÇÃO DE BINÁRIO: INTERVENÇÕES PEDRO DANTAS - MARECHAL BITENCOURT	938.654,37
S - ESTUDOS AUXILIARES E DESAPROPRIAÇÕES	8.083.074,25
P - ESTUDOS E PROJETOS	2.812.500,00
P - DESAPROPRIAÇÕES	5.270.574,25
C - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	**13.509.340,74**

S - ARBORIZAÇÃO	13.509.340,74
P - CORREDORES VERDES	6.754.670,37
P - PLANTIO DE ARVORES EM PRAÇAS E PARQUES	6.754.670,37
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**13.534.434,92**
P - SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	11.579.434,92
P - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA	1.875.000,00
P - AUDITORIA	80.000,00
C - CUSTOS DE FINANCIAMENTO	**1.350.000,00**
P - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO	1.275.000,00
P - GASTOS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA	75.000,00
Total dos Componentes	**187.500.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE

Obras de urbanização referem-se a execução de projetos que buscam a implantação, a ampliação, a remodelação ou o melhoramento da infraestrutura destinadas a servir diretamente os espaços urbanos ou as edificações e contemplam o arruamento , calçadas e passeios, sistemas viários, redes de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais, eletricidade, gás e telecomunicações, e ainda espaços verdes e outros espaços de utilização coletiva.
As ações de melhoria da infraestrutura impactam direta e positivamente a qualidade de vida das pessoas, reduzindo a exposição a doenças (caso da infraestrutura de saneamento) ou a ocorrência de alagamentos, por exemplo. Já as ações voltadas para a mobilidade tendem a facilitar o deslocamento das pessoas reduzindo custos (e/ou tempo) de deslocamento e ampliando as oportunidades de acesso aos serviços de educação e saúde ou as geradas pelo desenvolvimento econômico.

S - EQUIPAMENTOS URBANOS E ÁREAS DE LAZER

Prevê a execução de equipamentos, sendo estes Praças, Areninhas e Áreas de Lazer em diferentes áreas de alta vulnerabilidade social, que surgem como importantes âncoras para congregar crianças, jovens e adultos através da prática esportiva, com destaque a prática de futebol. As intervenções incluem espaços como campo de futebol, iluminação, áreas de convívio e recreação , área para ginástica, paisagismo, arborização, mobiliário urbano e seguirá todas as normas de acessibilidade com a inclusão de rampas de acesso construídas de maneira harmoniosa, trazendo assim uma nova alternativa de lazer para os moradores e demais usuários, visando a melhora na qualidade de vida.

P - NOVAS PRAÇAS, ARENINHAS E ÁREAS DE LAZER: CONSTRUÇÃO DE 10 NÚCLEOS DE FORMAÇÃO ESPORTIVA

O Programa irá contemplar a implantação de 10 novas praças com Núcleos de Formação Esportiva - NFE (Projeto Areninha) e urbanização do entorno. Todos os equipamentos serão instalados em diferentes áreas de alta vulnerabilidade social, que surgem como importantes âncoras para congregar crianças, jovens e adultos através da prática esportiva, com destaque a prática de futebol.

Estes equipamentos, além de facilitarem a prática esportiva, se caracterizam também como elementos impulsionadores da redução do desequilíbrio social e da violência nessas localidades, promovendo a população opções de lazer e ambiente convidativos para convivência.

As intervenções incluem espaços como campo de futebol, iluminação, áreas de convívio e recreação, área para ginástica, paisagismo, arborização, bancos, jardins e seguirá todas as normas de acessibilidade com a inclusão de rampas de acesso, construídas de maneira harmoniosa, trazendo assim uma nova alternativa de lazer para os moradores e demais usuários, visando a melhora na qualidade de vida.

Todos os equipamentos já possuem projetos elaborados, sendo que 5 licença de instalação e outros 5 estão com o pedido de licença em análise, como pode ser visto no Anexo XIII - SITUAÇÃO DAS LICENÇAS E PROJETOS DAS OBRAS DO PROGRAMA .

S - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Estão previstas ações de requalificação viária (implantação, substituição e/ou recuperação) preferencialmente com o uso de blocos intertravados, que possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Estão previstas ainda ações em calçadas e passeios, infraestrutura de drenagem de águas pluviais (160 km de tubos e galerias) e de melhoria da iluminação pública - substituição por luminárias mais eficientes e com maios capacidade de iluminação.

P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DO VILA VELHA

Através da área de abrangência no bairro Vila Velha, o projeto prevê a execução de obras de drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 47 ruas, que cobrem uma área de aproximadamente 457.672 m².

Estão incluídos aproximadamente 10,75 km de vias pavimentadas através de piso frio intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CAÇA E PESCA (complemento)
Através da área de abrangência nos bairros Praia do Futuro II e Manoel Dias Branco, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 54 ruas, na área de aproximadamente 522.059 m².

Estão incluídos aproximadamente 9,39 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

Encontra-se em fase de ELABORAÇÃO DE PROJETOS (Anexo XIII - SITUAÇÃO DAS LICENÇAS E PROJETOS DAS OBRAS DO PROGRAMA).

P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO RIACHO ITAMBÉ
Através da área de abrangência nos bairros Lagoa Redonda, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 5 ruas, na área de aproximadamente 11.437 m².

Estão incluídos aproximadamente 0,53 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

Os projetos estão CONCLUÍDOS, com pedido de licença A PROTOCOLAR (Anexo XIII - SITUAÇÃO DAS LICENÇAS E PROJETOS DAS OBRAS DO PROGRAMA).

P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS PAULO ANDRE / JARDIM BOTANICO
Através da área de abrangência no bairro Ancuri, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação da Rua Paulo André / Jardim Botânico, em uma área de aproximadamente 5.835 m².

Estão incluídos aproximadamente 0,35 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

Os projetos estão CONCLUÍDOS e já há LICENÇA EXPEDIDA (Anexo XIII - SITUAÇÃO DAS LICENÇAS E PROJETOS DAS OBRAS DO PROGRAMA).

P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DOS EXPEDICIONÁRIOS II
Através da área de abrangência no bairro Ancuri, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 34 ruas, na área de aproximadamente 136.289 m².

Estão incluídos aproximadamente 3,93 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

Os projetos estão CONCLUÍDOS e já há LICENÇA EMITIDA (Anexo XIII - SITUAÇÃO DAS LICENÇAS E PROJETOS DAS OBRAS DO PROGRAMA).

P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DO PLANALTO AYRTON SENNA (TRÊS POLIGONAIS) (CIDADE NOVA)
Através da área de abrangência no bairro Planalto Ayrton Senna, compreendida por três poligonais, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 70 ruas, na área de aproximadamente 379.568 m².

Estão incluídos aproximadamente 8,671 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

Os projetos estão CONCLUÍDOS (Anexo XIII - SITUAÇÃO DAS LICENÇAS E PROJETOS DAS OBRAS DO PROGRAMA).

P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DA AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA - COCÓ - EM FRENTE AO ATERRO SANITÁRIO.
Através da área de abrangência nos bairros José Walter e Jangurussu, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 48 ruas, na área de aproximadamente 365.068 m².

Estão incluídos aproximadamente 7,941 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

Os projetos estão CONCLUÍDOS (Anexo XIII - SITUAÇÃO DAS LICENÇAS E PROJETOS DAS OBRAS DO PROGRAMA).

P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: URBANIZAÇÃO DO CANAL DA ÁREA VERDE DO GENIBAÚ 3
Através da área de abrangência no bairro Genibaú, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 12 ruas, na área de aproximadamente 117.945 m².

Estão incluídos aproximadamente 2,86 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE ANA BEATRIZ
Através da área de abrangência no bairro Jangurussu, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 18 ruas, na área de aproximadamente 132.776 m².

Estão incluídos aproximadamente 2,42 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE DO RECANTO BOREAL - RUA EINSTEIN
Através da área de abrangência no bairro Canidezinho, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 16 ruas, na área de aproximadamente 76.665 m².

Estão incluídos aproximadamente 2,22 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO SIQUEIRA
Através da área de abrangência no bairro Siqueira, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 48 ruas, na área de aproximadamente 671.582 m².

Estão incluídos aproximadamente 14,69 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA FRANCISCO GLICÉRIO COM RUA FERNANDO FARIAS DE MELO, DO NÚMERO 1663 AO 1901, NO BAIRRO VILA MANOEL SATIRO.
Através da área de abrangência no bairro Vila Manoel Sátiro, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 7 ruas, na área de aproximadamente 4.141 m².

Estão incluídos aproximadamente 1,419 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE SÃO FRANCISCO
Através da área de abrangência no bairro Barroso, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 15 ruas, na área de aproximadamente 151.158 m².

Estão incluídos aproximadamente 1,25 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE SÍTIO GUARANI E SUMARÉ
Através da área de abrangência no bairro Parque Dois Irmãos, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 36 ruas, na área de aproximadamente 483.083 m².

Estão incluídos aproximadamente 9,34 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA JABOTICABA, NA COMUNIDADE RENASCER, NO BAIRRO MONDUBIM
Através da área de abrangência no bairro Mondubim, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 7 ruas, na área de aproximadamente 37.314 m².

Estão incluídos aproximadamente 0,75 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

Encontra-se em fase de ELABORAÇÃO DE PROJETOS (Anexo XIII - SITUAÇÃO DAS LICENÇAS E PROJETOS DAS OBRAS DO PROGRAMA).

P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: GRANJA PORTUGAL - COMUNIDADE 23 DE JUNHO/LUMINOSA
Através da área de abrangência no bairro Granja Portugal, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 14 ruas, na área de aproximadamente 182.316 m².

Estão incluídos aproximadamente 2,43 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: GRANJA LISBOA - CEMITÉRIO (RUA TUCUNDUBA)
Através da área de abrangência no bairro Granja Lisboa e Siqueira, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 18 ruas, na área de aproximadamente 456.310,00 m².

Estão incluídos aproximadamente 7,33 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: RUAS PLANALTO MONDUBIM - SÃO LUCAS
Através da área de abrangência no bairro Mondubim, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 14 ruas, na área de aproximadamente 137.260 m².

Estão incluídos aproximadamente 0,93 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE GEREBA
Através da área de abrangência no bairro Passaré, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 9 ruas, na área de aproximadamente 85.382 m².

Estão incluídos aproximadamente 2,8 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE MALVINAS
Através da área de abrangência no bairro Quintino Cunha, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 11 ruas, na área de aproximadamente 59.556 m².

Estão incluídos aproximadamente 2,12 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE CURVA DA VIÚVA
Através da área de abrangência no bairro Prefeito José Walter, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 35 ruas, na área de aproximadamente 311.732 m².

Estão incluídos aproximadamente 8,36 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE DAMAS
Através da área de abrangência no bairro Montese, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 6 ruas, na área de aproximadamente 34.457 m².

Estão incluídos aproximadamente 1,25 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

Encontra-se em fase de ELABORAÇÃO DE PROJETOS (Anexo XIII - SITUAÇÃO DAS LICENÇAS E PROJETOS DAS OBRAS DO PROGRAMA).

P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE NOVIDADE DE VIDA - SAPIRANGA
Através da área de abrangência no bairro Sapiranga, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 18 ruas, na área de aproximadamente 125.629 m².

Estão incluídos aproximadamente 3,0 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE PIÇARREIRA
Através da área de abrangência no bairro Sapiranga, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 12 ruas, na área de aproximadamente 51.196 m².

Estão incluídos aproximadamente 2,22 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE SAPIRANGA (EDILSON BRASIL SOARES)
Através da área de abrangência no bairro Sapiranga, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 16 ruas, na área de aproximadamente 185.915 m².

Estão incluídos aproximadamente 4,96 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE INFERNINHO
Através da área de abrangência no bairro Vila Velha, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 12 ruas, na área de aproximadamente 78.548 m².

Estão incluídos aproximadamente 2,73 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

Encontra-se em fase de ELABORAÇÃO DE PROJETOS (Anexo XIII - SITUAÇÃO DAS LICENÇAS E PROJETOS DAS OBRAS DO PROGRAMA).

P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE TERRAL
Através da área de abrangência no bairro Sabiaguaba, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 13 ruas, na área de aproximadamente 89.396 m².

Estão incluídos aproximadamente 2,6 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: RUAS DO ARACAPÉ
Através da área de abrangência no bairro Mondubim, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 14 ruas, na área de aproximadamente 60.897 m².

Estão incluídos aproximadamente 2,58 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: RUAS DO SIQUEIRA - PRÓXIMO A LAGOA DA VIÚVA
Através da área de abrangência no bairro Siqueira, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 18 ruas, na área de aproximadamente 216.939 m².

Estão incluídos aproximadamente 7,97 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: RUA DO MONTENEGRO - PARSIFAL BARROSO
Através da área de abrangência no bairro Prefeito José Walter, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para a Rua do Montenegro, em uma área de aproximadamente 2.562 m².

Estão incluídos aproximadamente 2,56 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: RUAS DO LAGAMAR (ETAPA 1)
Através da área de abrangência no bairro Alto da Balança, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 24 ruas, na área de aproximadamente 458.511 m².

Estão incluídos aproximadamente 4,99 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários.

P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE ROSALINA
Através da área de abrangência nos bairros Parque Dois Irmãos e Passaré, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 42 ruas, na área de aproximadamente 161.444 m².

Estão incluídos aproximadamente 8,51 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

Projetos de engenharia CONCLUÍDOS (Anexo XIII - SITUAÇÃO DAS LICENÇAS E PROJETOS DAS OBRAS DO PROGRAMA).

P - PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Esta ação dará continuidade ao processo de modernização do parque de iluminação pública de Fortaleza. O objetivo é ter 99% das luminárias em LED, que possuem maior capacidade luminosa e são, em média, 60% mais eficientes quando comparadas às luminárias tradicionais. A ação envolve ainda a adequação dos sistemas elétricos, substituição de luminárias antigas (9.000 serão substituídas) e instalação de novos postes e luminárias (mais 1.000 novas luminárias).

Estão previstas, ainda, ações de pavimentação em bairros socialmente vulneráveis.

S - MOBILIDADE URBANA
Estão relacionadas as ações em alguns dos mais importantes elementos do sistema viário de Fortaleza para o transporte público: a Av. Domingos Olímpio, que receberá um túnel; o viaduto da Parangaba, nas proximidades do Terminal de ônibus da Parangaba; e intervenções para a implantação de quatro binários: (i) João Pessoa - Cônego de Castro; (ii) Estrada do Siqueira - Contorno Norte; (iii) Heróis do Acre - Des. Otacílio Peixoto; e (v) Pedro Dantas - Mal. Bitecourt.

P - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL NA AV. DOMINGOS OLÍMPIO
Construção de túnel na Av. Domingos Olimpio sob a Av. Aguanambi, sendo este um dos componentes do Corredor de Transporte Público Messejana - Centro/BRT (Bus Rapid Transit) Aguanambi.

A proposta é implantar um cruzamento em desnível para o cruzamento entre as avenidas Aguanambi e Domingos Olímipio, no Centro de Fortaleza, buscando a redução da saturação de veículos e o atraso veicular. A intervenção priorizará o transporte coletivo público em faixas exclusivas e aumentará a segurança dos pedestres.

O Anexo XIII apresenta a situação das obras do programa, sendo que o projeto do TÚNEL DA AV. DOMINGOS OLIMPIO está CONCLUÍDO, pendente de emissão de licenciamento ambiental.

O Anexo XIV - LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS DESAPROPRIAÇÕES DO PROGRAMA mostra o levantamento dos imóveis que serão afetados pelas obras do programa e serão desapropriados, com especial atenção para os imóveis afetados pela obra do Túnel da Av. Domingos Olimpio. Neste mesmo anexo há estimativa do valor total das indenizações.

O Anexo XV - PROJETO BRT AGUANAMBI, INCLUI ESTUDO PARA TÚNEL NA AV. DOMINGOS OLIMPIO apresenta o PROJETO BRT AGUANAMBI - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE CENÁRIOS E ASPECTOS DE PROJETO SOB O ENFOQUE DA ENGENHARIA DE TRANSPORTES FORTALEZA.

P - CONSTRUÇÃO DO VIADUTO DA PARANGABA

O bairro da Parangaba, nas proximidades do Terminal de Ônibus da Parangaba, recebe confluência de tráfego advindo do transporte público municipal, do transporte público metropolitano e também do transporte particular. Recebe, ainda, a estação de integração das linhas Sul e Parangaba-Mucuripe do Metrofor. A principal via de acesso ao referido terminal de Ônibus está saturada, com impacto negativo sobre as operações do transporte público municipal. A solução proposta é implantar um viaduto rodoviário nas proximidades do Terminal da Parangaba, no cruzamento da Rua Germano Franck com a Av. Dr. Silas Munguba, visando, principalmente, melhorar a operação do transporte público.
O Projeto encontra-se em elaboração (Anexo XIII - SITUAÇÃO DAS LICENÇAS E PROJETOS DAS OBRAS DO PROGRAMA), mas o levantamento para desapropriações já foi concluído (Anexo XIV - LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS DESAPROPRIAÇÕES DO PROGRAMA) .

P - IMPLANTAÇÃO DE BINÁRIO: INTERVENÇÕES AV. JOÃO PESSOA - AV. CÔNEGO DE CASTRO COM FAIXAS EXCLUSIVAS PARA ÔNIBUS E CICLOFAIXAS

Intervenções para implantação de binário abrangendo as avenidas João Pessoa, Osório de Paiva e Cônego de Castro e as ruas Júlio César, Xisto Albano e Dois. Dois corredores serão implantados: o Corredor Sul Norte, com 5,3 km de extensão e o Corredor Norte Sul, com 7,7 km - totalizando, ao todo, 13 km de vias urbanas reestruturadas.

Além dos corredores, serão implantados 12,6 km de ciclofaixas, 5,8 km de novas faixas exclusivas para ônibus, caminhos de escola sinalizados, travessias elevadas e lombadas, requalificação de calçadas/passeios e melhoria da iluminação pública.

O projeto está concluído. O Anexo Anexo XVI - PROPOSTAS DE AÇÕES BINÁRIOS, MOBILIDADE, E SEGURANÇA VIÁRIA (2023 - 2024) traz mais detalhes sobre esta obra e o Anexo XVII - COORDENADORIA ESPECIAL DE MOBILIDADE URBANA SIMULAÇÃO TRECHO AV. JOÃO PESSOA detalha seus impactos.

P - IMPLANTAÇÃO DE BINÁRIO: INTERVENÇÕES ESTRADA DO SIQUEIRA - CONTORNO NORTE

Implantação de Binário na Av. Contorno Norte e Rua Estrada do Siqueira, tendo o Corredor Oeste - Leste (Av. Contorno Norte) extensão de 1,1 km e o Corredor Leste - Oeste (Rua Estrada do Siqueira) 1,4 km, totalizando 2,5 km de vias requalificadas.

Com a execução do projeto ainda serão executadas ações para a requalificação de 250 m de calçadas, 830 m de pavimento, 1,1 km de infraestrutura cicloviária, um Caminho da Escola (Rua Setembrina) e requalificação da iluminação pública.

O Anexo XVI - PROPOSTAS DE AÇÕES BINÁRIOS, MOBILIDADE, E SEGURANÇA VIÁRIA (2023 - 2024) detalha esta obra, que já tem projetos concluídos.

P - IMPLANTAÇÃO DE BINÁRIO: INTERVENÇÕES HERÓIS DO ACRE - DES. OTACÍLIO PEIXOTO

Requalificação de vias e implantação de binário abrangendo as avenidas Silas Munguba e Norte e as ruas Antônio Farias, Otacílio Peixoto, 4, 5, E, G, Cento e Vinte e Dois, D, João de França, Major Telesford e Heróis do Acre. O corredor Leste Oeste terá 3,4 km de extensão e o Oeste - Leste 3,1 km, totalizando 6,5 km de melhorias.

O projeto incluirá, ainda, a implementação de 2,7 km de ciclofaixa, um Caminho de Escola, 200 m de requalificação de calçadas e passeios, 850 m de requalificação de pavimento, construção de travessias elevadas e melhorias na iluminação pública.

O Anexo XVI - PROPOSTAS DE AÇÕES BINÁRIOS, MOBILIDADE, E SEGURANÇA VIÁRIA (2023 - 2024) detalha essa obra, que já tem projetos concluídos.

P - IMPLANTAÇÃO DE BINÁRIO: INTERVENÇÕES PEDRO DANTAS - MARECHAL BITENCOURT

Implantação de binário abrangendo as ruas Pedro Dantas, Ferreira Lima, Cap. Ferreira Lima, Nené Gonçalves, Marechal Bitencourt, José Alves de Freitas e a travessa Ferreira Lima. São quatro corredores, tendo o Corredor Leste - Oeste 1,2 km; o Corredor Oeste - Leste 1,3 km; o Corredor Norte - Sul 1,4 km; e o Corredor Sul - Norte 1,7 km. Ao todo, serão 5,6 km de vias requalificadas.

A execução do projeto envolve, ainda, a implementação de 2,6 km de ciclofaixas, 1 Caminha da Escola, travessias elevadas e lombadas visando a melhoria dos deslocamentos à pé, 2,5 km de requalificação de pavimento, 1,9 km de requalificação de calçadas, 1,1, km de calçadas verdes e melhorias na iluminação pública.

O Anexo XVI - PROPOSTAS DE AÇÕES BINÁRIOS, MOBILIDADE, E SEGURANÇA VIÁRIA (2023 - 2024) detalha esta obra, que já tem projetos concluídos.

S - ESTUDOS AUXILIARES E DESAPROPRIAÇÕES
Elaboração de Estudos e Projetos, mais os custos com Desapropriações.

P - ESTUDOS E PROJETOS
Elaboração dos projetos, além de estudos auxiliares (ambiental; social; viabilidade econômica, financeira, operacional etc.).

P - DESAPROPRIAÇÕES
Estimativa do gasto total com desapropriações para uma área total estimada em 3.600 m2.

C - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
O termo sustentabilidade ambiental refere-se a adoção de iniciativas que busquem a viabilidade a longo prazo de uma comunidade . Em geral, a sustentabilidade é entendida como uma forma de ética intergeracional em que as ações ambientais e econômicas tomadas pelas pessoas presentes não diminuem as oportunidades das pessoas futuras de desfrutar de níveis semelhantes de riqueza, utilidade ou bem-estar.
No caso da cidade de Fortaleza, o que se tem é que ações tomadas no passado impactaram e impactam a qualidade de vida da população da cidade, especialmente dos menos favorecidos. Este é um dos elementos que compõem o conjunto dos elementos que caracterizam as desigualdades socioambientais na cidade e que começaram a ser tratados em uma série de ações desenvolvidas pela Prefeitura de Fortaleza, como a implantação de novas unidades de conservação; regulamentação e elaboração de Planos de Manejos para as unidades de conservação existentes; e elaboração e execução do Plano de Arborização Urbana de Fortaleza - PAF.
Neste programa estão previstas ações que visam a ampliação da cobertura vegetal do município, como o plantio de mudas em praças e parques e a implantação de corredores verdes.

S - ARBORIZAÇÃO
Arborização urbana é a atividade de plantar árvores em áreas urbanas. A arborização das cidades, além da estratégia de amenização de aspectos ambientais adversos, é importante sob os aspectos ecológico, histórico, cultural, social, estético e paisagístico. Contudo, este trabalho não deve ser feito de forma aleatória, já que só será realmente efetivo quando realizado um bom planejamento de arborização. Para tanto, o Município de Fortaleza desenvolveu um Plano de Arborização, que vem sendo executado desde 2013.

É importante ressaltar os benefícios do plantio de árvores no contexto deste Programa, uma vez a arborização funciona como uma espécie de "infraestrutura natural", que torna os solos permeáveis auxiliando o sistema de drenagem de águas pluviais.

Informações sobre o Plano de Arborização de Fortaleza podem ser consultadas em: https://urbanismoemeioambiente.fortaleza.ce.gov.br/infocidade/56-plano-de-arborizacao

P - CORREDORES VERDES
Considerando que o Município de Fortaleza possui 85% de sua área sem cobertura vegetal, o Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza prevê ações visando a recuperação e a implementação das áreas de vegetação urbana em ruas e avenidas da cidade de Fortaleza, tornando o paisagismo mais agradável e biodiverso e melhorando as condições microclimáticas, a proteção do solo e dos recursos hídricos e a qualidade de vida da população, em geral.

Destaca-se ainda que a arborização promove inúmeros outros benefícios ambientais para a população de uma cidade, como a harmonização dos espaços, aumento da umidade do ar, redução da aridez da região, enriquecimento estético da paisagem, redução das altas temperaturas das superfícies de asfalto e concreto, redução da poluição sonora, além de possibilitar uma maior infiltração das águas pluviais no solo, diminuição das erosões associadas ao escoamento superficial e proteção dos corpos hídricos. Dentre os serviços de arborização ganham destaque as árvores que promovem trocas gasosas com o ambiente, capturando gás carbônico e armazenando carbono em sua estrutura, além de liberar oxigênio.

P - PLANTIO DE ARVORES EM PRAÇAS E PARQUES
Considerando que o Município de Fortaleza possui 85% de sua área sem cobertura vegetal, o Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza prevê ações visando a recuperação e a implementação das áreas de vegetação em praças e parques da cidade de Fortaleza, tornando o paisagismo mais agradável e biodiverso e melhorando as condições microclimáticas, a proteção do solo e dos recursos hídricos e a qualidade de vida da população, em geral.

Destaca-se ainda que a arborização promove inúmeros outros benefícios ambientais para a população de uma cidade, como a harmonização dos espaços, aumento da umidade do ar, redução da aridez da região, enriquecimento estético da paisagem, redução das altas temperaturas das superfícies de asfalto e concreto, redução da poluição sonora, além de possibilitar uma maior infiltração das águas pluviais no solo, diminuição das erosões associadas ao escoamento superficial e proteção dos corpos hídricos. Dentre os serviços de arborização ganham destaque as árvores que promovem trocas gasosas com o ambiente, capturando gás carbônico e armazenando carbono em sua estrutura, além de liberar oxigênio.

C - GESTÃO DO PROGRAMA
Este componente trata das contratações de prestadores de serviço para apoio a Gestão do Programa. Envolve a contratação de empresa para apoio a Fiscalização e Supervisão de Obras, suporte a SEINF e a UGP nas atividades de Gerenciamento do Programa e da empresa de Auditoria Externa.

P - SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
Contratação de serviços especializados de consultoria para a supervisão técnica, ambiental e social das 43 obras do Programa, objetivando a Maximização da qualidade das obras; Minimização dos custos para o padrão de qualidade esperado; e Controle dos prazos de execução.

A SUPERVISÃO também auxilia às equipes de FISCALIZAÇÃO da Prefeitura de Fortaleza, o que contribui para que sejam observados os requisitos legais, normas técnicas, procedimentos e especificações do próprio cliente, além de oferecer suporte na análise de impactos ambientais das obras e medidas de segurança. Essa filosofia de trabalho compreende uma postura preventiva, capaz de alertar sobre riscos iminentes e oferecer medidas corretivas.

A SUPERVISORA atuará como representante do EXECUTOR e deve atentar para o cumprimento das cláusulas do contrato vigente entre a SEINF e as Empreiteiras e demais prestadores de serviços contratados para a execução das ações do PROGRAMA. Os serviços deverão ser desenvolvidos observando-se o fiel cumprimento dos projetos finais de engenharia, das normas e especificações estabelecidas nos projetos, dos cronogramas de execução das obras, dos programas e exigências ambientais elencadas no EIA/RIMA, das licenças ambientais requeridas, das determinações da Prefeitura de Fortaleza e demais condições contratuais.

P - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA
Gerenciar projetos, programas subsidiários e atividades como um programa único e integrado. Ou seja, realizar atividades de Gestão de Programas - potencializa a entrega de benefícios às partes interessadas (stakeholders), garantindo que as estratégias e planos de trabalho dos componentes do programa sejam adaptados de forma responsiva aos resultados de cada um dos componentes, ou a mudanças na direção ou estratégias da organização patrocinadora.

No âmbito do Programa, a UGP é a responsável pelo Gerenciamento, que contará com o apoio de uma empresa gerenciadora. Esta, por sua vez, fará o acompanhamento da execução das ações do programa e prestará apoio gerencial/administrativo à UGP com o intuito de maximizar os resultados do Programa.

P - AUDITORIA
Contratação de Auditoria Externa para avaliar a conformidade legal e contratual dos processos adotados pelo executor e se os recursos estão sendo aplicados de forma adequada.

C - CUSTOS DE FINANCIAMENTO
Os custos de financiamento destinam-se a cobrir os gastos de avaliação e estruturação do Programa, incorridos pelo agente financeiro.

P - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO
Equivalente a 0,85% do valor do financiamento. Refere-se a Comissão de Financiamento devida a partir do início da vigência do contrato e deve ser paga, no mais tardar, na liberação do primeiro desembolso realizado pelo Agente Financeiro.

P - GASTOS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA
Este valor cobre as despesas incorridas pelo Agente Financeiro para a Avaliação Técnica do Programa.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**164.532.490,83**	**87,75**
P- NOVAS PRAÇAS, ARENINHAS E ÁREAS DE LAZER: CONSTRUÇÃO DE 10 NÚCLEOS DE FORMAÇÃO ESPORTIVA	unidade	10,00	7.140.651,54	3,81
P- REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DO VILA VELHA	m2	457.672,00	5.631.694,84	3,00
P- REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CAÇA E PESCA (complemento)	m2	522.059,00	2.007.102,05	1,07
P- REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO RIACHO ITAMBÉ	m2	11.437,00	814.420,26	0,43
P- REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS PAULO ANDRE / JARDIM BOTANICO	m2	5.835,00	486.978,82	0,26
P- REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DOS EXPEDICIONÁRIOS II	m2	136.289,00	1.690.600,36	0,90
P- REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DO PLANALTO AYRTON SENNA (TRÊS POLIGONAIS) (CIDADE NOVA)	m2	379.568,00	4.673.911,62	2,49
P- REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DA AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA - COCÓ - EM FRENTE AO ATERRO SANITÁRIO.	m2	365.068,00	4.496.099,26	2,40
P- REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: URBANIZAÇÃO DO CANAL DA ÁREA VERDE DO GENIBAÚ 3	m2	117.945,00	1.465.649,33	0,78
P- REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE ANA BEATRIZ	m2	132.776,00	1.647.520,71	0,88
P- REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE DO RECANTO BOREAL - RUA EINSTEIN	m2	76.665,00	1.427.115,69	0,76
P- REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO SIQUEIRA	m2	671.582,00	8.254.856,36	4,40
P- REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA FRANCISCO GLICÉRIO COM RUA FERNANDO FARIAS DE MELO, DO NÚMERO 1663 AO 1901, NO BAIRRO VILA MANOEL SATIRO.	m2	4.141,00	1.445.551,39	0,77
P- REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE SÃO FRANCISCO	m2	151.158,00	1.872.937,74	1,00
P- REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE SÍTIO GUARANI E SUMARÉ	m2	483.083,00	5.943.307,93	3,17
P- REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA JABOTICABA, NA COMUNIDADE RENASCER, NO BAIRRO MONDUBIM	m2	37.314,00	476.877,71	0,25
P- REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: GRANJA PORTUGAL - COMUNIDADE 23 DE JUNHO/ LUMINOSA	m2	182.316,00	2.255.025,84	1,20
P- REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: GRANJA LISBOA - CEMITÉRIO (RUA TUCUNDUBA)	m2	456.310,00	5.614.992,74	2,99
P- REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: RUAS PLANALTO MONDUBIM - SÃO LUCAS	m2	137.260,00	1.702.507,65	0,91

P- REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE GEREBA	m2	85.382,00	1.066.331,82	0,57
P- REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE MALVINAS	m2	59.556,00	749.629,61	0,40
P- REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE CURVA DA VIÚVA	m2	311.732,00	3.842.044,08	2,05
P- REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE DAMAS	m2	34.457,00	441.842,54	0,24
P- REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE NOVIDADE DE VIDA - SAPIRANGA	m2	125.629,00	1.559.877,62	0,83
P- REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE PIÇARREIRA	m2	51.196,00	647.111,58	0,35
P- REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE SAPIRANGA (EDILSON BRASIL SOARES)	m2	185.915,00	2.299.160,10	1,23
P- REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE INFERNINHO	m2	78.548,00	982.527,02	0,52
P- REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE TERRAL	m2	89.396,00	1.115.555,18	0,59
P- REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: RUAS DO ARACAPÉ	m2	60.897,00	766.074,18	0,41
P- REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: RUAS DO SIQUEIRA - PRÓXIMO A LAGOA DA VIÚVA	m2	216.939,00	2.672.909,42	1,43
P- REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: RUA DO MONTENEGRO - PARSIFAL BARROSO	m2	2.562,00	9.245.268,98	4,93
P- REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: RUAS DO LAGAMAR (ETAPA 1)	m2	458.511,00	3.994.905,05	2,13
P- REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE ROSALINA	m2	161.444,00	5.429.312,95	2,90
P- PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	unidades	10.000,00	32.974.378,66	17,59
P- CONSTRUÇÃO DE TÚNEL NA AV. DOMINGOS OLÍMPIO	unidade	1,00	11.926.817,97	6,36
P- CONSTRUÇÃO DO VIADUTO DA PARANGABA	unidade	1,00	5.963.408,99	3,18
P- IMPLANTAÇÃO DE BINÁRIO: INTERVENÇÕES AV. JOÃO PESSOA - AV. CÔNEGO DE CASTRO COM FAIXAS EXCLUSIVAS PARA ÔNIBUS E CICLOFAIXAS	km	13,00	3.883.713,04	2,07
P- IMPLANTAÇÃO DE BINÁRIO: INTERVENÇÕES ESTRADA DO SIQUEIRA - CONTORNO NORTE	km	2,50	455.884,69	0,24
P- IMPLANTAÇÃO DE BINÁRIO: INTERVENÇÕES HERÓIS DO ACRE - DES. OTACÍLIO PEIXOTO	km	6,50	1.019.940,40	0,54
P- IMPLANTAÇÃO DE BINÁRIO: INTERVENÇÕES PEDRO DANTAS - MARECHAL BITENCOURT	km	5,60	938.654,37	0,50
P- CORREDORES VERDES	unidade	17.500,00	6.754.670,37	3,60
P- PLANTIO DE ARVORES EM PRAÇAS E PARQUES	unidade	17.500,00	6.754.670,37	3,60
Consultoria	**-**	**-**	**16.346.934,92**	**8,72**
P- ESTUDOS E PROJETOS	unidade	43,00	2.812.500,00	1,50
P- SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	unidade	43,00	11.579.434,92	6,18
P- GERENCIAMENTO DO PROGRAMA	unidade	1,00	1.875.000,00	1,00
P- AUDITORIA	unidade	1,00	80.000,00	0,04
Outros	**-**	**-**	**6.620.574,25**	**3,53**

P- DESAPROPRIAÇÕES	m2	5.279.574,25	5.270.574,25	2,81
P- COMISSÃO DE FINANCIAMENTO	unidade	1,00	1.275.000,00	0,68
P- GASTOS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA	unidade	1,00	75.000,00	0,04
Total Geral	**-**	**-**	**187.500.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

As ações do Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza encontram-se no seguintes estágios:

COMPONENTE 1 - URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE

Subcomponente - Equipamentos e Áreas de Lazer

Todos os 10 projetos deste subcomponente encontram-se CONCLUÍDOS, sendo que 5 já têm LICENÇAS EMITIDAS e 5 encontram-se EM ANÁLISE PARA EMISSÃO DE LICENCIAMENTO.

Subcomponente - Pavimentação, drenagem e iluminação pública

Dos 33 produtos deste subcomponente 6 possuem projetos CONCLUÍDOS, 4 estão em fase de ELABORAÇÃO DE PROJETOS e 23 ainda não têm projeto.

Dos 6 produtos com projetos CONCLUÍDOS, 3 já têm LICENÇAS EMITIDAS e 3 ainda NÃO FORAM PROTOCOLADOS PARA na órgão ambiental (Secretaria do Urbanismo e do Meio Ambiente - SEUMA)

Subcomponente - Mobilidade Urbana

Dos 6 produtos deste subcomponente, 5 possuem projetos CONCLUÍDOS e 1 encontra-se em fase de ELABORAÇÃO DE PROJETOS, sendo que ainda não foram emitidas LICENÇAS para nenhum produto deste componente.

Subcomponente - Estudos Auxiliares e desapropriações

Produto Estudos e Projetos: situação A CONTRATAR em função da contratação da operação de crédito.

Produto Desapropriações: todos os imóveis que serão desapropriados para a realização de obras deste PROGRAMA já foram levantados, sendo que o levantamento contém ENDEREÇO, ÁREA DO TERRENO, ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA, ESTIMATIVA DO VALOR DO TERRENO, ESTIMATIVA DO VALOR DA ÁREA CONSTRUÍDA/BENFEITORIAS e VALOR TOTAL DE CADA IMÓVEL. Não haverá realocação/reassentamento. Todos os imóveis serão indenizados.

COMPONENTE 2 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Os dois produtos deste componente encontram-se com projetos EM FASE DE ELABORAÇÃO e NÃO REQUEREM LICENCIAMENTO AMBIENTAL.

DEMAIS COMPONENTES E AÇÕES

Não requerem PROJETOS ou EMISSÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS.

O Anexo XIII - SITUAÇÃO DAS LICENÇAS E PROJETOS DAS OBRAS DO PROGRAMA traz o detalhamento da situação dos PRODUTOS/AÇÕES do programa quanto a elaboração dos PROJETOS DE ENGENHARIA e também quanto ao LICENCIAMENTO AMBIENTAL.

O Anexo XIV - LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS DESAPROPRIAÇÕES DO PROGRAMA detalha o LEVANTAMENTO TOTAL DE DESAPROPRIAÇÕES DO PROGRAMA.

EXPERIÊNCIA PRÉVIA

A Prefeitura de Fortaleza já tem experiência na execução de programas como Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza - PROMURB e já contou (e conta) com o apoio da CAF. Veja-se, por exemplo, o Programa de Infraestrutura em Educação e Saneamento de Fortaleza (Proinfra), o Programa Fortaleza Cidade com Futuro (FCF) e o Programa de Drenagem Urbana de Fortaleza (Drenurb), dentre outros. Todos esses executados em parceria com a CAF, embora o município já tenha executado outros programas com apoio de outros Bancos como Banco Mundial e Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Aqui cabe ressaltar que o Município de Fortaleza executou o PRODETUR NACIONAL FORTALEZA, lançado no ano de 2009. Por ocasião do lançamento, o Ministério do Turismo ressaltou que "o projeto de Fortaleza (foi) a primeira proposta de financiamento da CAF (...) aprovada pela Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex) do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão".

Alguns membros da equipe técnica, servidores e gestores envolvidos na concepção e desenvolvimento do Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza participaram da concepção, desenvolvimento e execução dos programas citados acima (incluindo o próprio Secretário da Infraestrutura, Samuel Dias).

Por conta da experiência da Prefeitura de Fortaleza na execução de programas com crédito externo, foi criada a Coordenadoria Especial de Programas Integrados (COPIFor). A COPIFor tem como finalidade formular diretrizes e promover a definição e implantação de planos, programas, projetos e ações relativas às políticas públicas intersetoriais que serão financiadas com recursos de operações de crédito.

Também tem como objetivo intermediar processos de operação de crédito do Município junto a instituições financeiras relacionados às Políticas Públicas Intersetoriais, além de exercer a coordenação superior das Unidades de Coordenação/Gerenciamento de Projetos criados para Políticas Públicas Intersetoriais.

Fonte:

PRODETUR NACIONAL: https://www.gov.br/turismo/pt-br/assuntos/noticias/fortaleza-no-prodetur-nacional

DRENURB: https://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/prefeito-roberto-claudio-assina-ordem-de-servico-de-urbanizacao-e-construcao-de

FCF: https://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/programa-cidade-com-futuro-e-apresentado-no-webinar-discussoes-atuais-para-cidades-mais-seguras

PROINFRA: https://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/prefeito-roberto-claudio-lanca-programa-de-infraestrutura-em-educacao-e-saneamento-de-fortaleza

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE FORTALEZA(CE)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

CONDIÇÕES FINANCEIRAS

Prazos

Prazo de desembolso: 60 meses

Prazo de carência: 60 meses

Prazo de amortização: 132 meses

Prazo total: 192 meses

Juros e encargos

Taxa de juros: 1,85% ao ano mais LIBOR para empréstimos de 6 meses.

Juros de mora: Taxa de juro estabelecidas mais mora de 2% ao ano.

Comissão de compromisso: 0,35% ao ano sobre saldos não desembolsados.

Comissão de financiamento: 0,85% sobre o montante do empréstimo (US$ 1.275.000,00), pagos no primeiro desembolso.

Taxa de câmbio

BRL(R$)/USD(US$): 5,1816

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO EXTERNO E OPÇÃO PELO FINANCIAMENTO EXTERNO

O município de Fortaleza está empenhado em buscar parceiros internacionais de crédito para financiar parte dos investimentos previstos no orçamento, no Plano Plurianual 2022 - 2025 e no Plano Fortaleza 2040 (ver o ANEXO VI v3 - PPA FORTALEZA 2022 - 2025 Financiamento do Plano, que já prevê operações de crédito externas). Isso se deve ao atual cenário macroeconômico nacional, que exige um equilíbrio fiscal sustentável para realizar investimentos públicos e atender às necessidades básicas da população, bem como promover o desenvolvimento econômico. Além disso, há um grande esforço para manter o nível dos gastos correntes a fim de garantir a prestação de serviços públicos.

A partir de 2020, com o surto da COVID-19, houve um aumento dos riscos na gestão dos recursos públicos, o que resultou em uma ampliação dos gastos, especialmente na área da saúde. Nesse sentido, houve a alocação de recursos além do limite previsto em lei para combater a emergência sanitária. É importante ressaltar que essa situação também ocorreu em vários países com elevado desenvolvimento social, os quais tiveram que operar seus serviços de saúde além da capacidade de suas redes hospitalares e outros serviços correlatos.

Frente a esse cenário, que é uma característica tão recente do passado, a economia sofreu um grande abalo, com uma queda na oferta de bens e serviços, causando uma recessão global que só foi superada em profundidade pelas duas guerras mundiais e pela Grande Depressão nos últimos 150 anos.

Os abalos provocados pela COVID-19 e suas repercussões em diferentes setores da economia, emprego, renda e consumo da população , agravaram alguns indicadores relacionados à pobreza e desigualdade em Fortaleza.

A pandemia está gradualmente desaparecendo do cenário com a aplicação das vacinas, o que impulsiona em certa medida a retomada dos níveis de produção e consumo de bens anteriores ao estado de emergência. Além disso, a reabertura de fronteiras entre países tem estimulado a movimentação do setor turístico internacional, com consideráveis impactos no turismo nacional, nos transportes e nos equipamentos de hospedagem.

No contexto de crise, persiste a guerra entre Rússia e Ucrânia, que está determinando um encarecimento da energia elétrica, principalmente do petróleo e do preço dos alimentos, gerando um quadro inflacionário. Isso se deve ao fato de que ambos possuem forte atuação nesses mercados, sendo a Rússia a principal responsável pela exportação e a segunda maior produtora de gás natural no mundo , além de sua presença na produção e exportação de petróleo.

Por outro lado, o combate à inflação e os juros elevados têm sido o desafio macroeconômico do país. O Governo Federal, no ímpeto de combater a inflação, promoveu mudanças no regime de alíquota do ICMS (Imposto sobre Mercadorias e Serviços) para combustível e energia elétrica, fato relevante que teve impacto no desempenho do repasse do ICMS para o município de Fortaleza, pois retirou R$ 139,5 milhões do cofre municipal no comparativo entre os exercícios de 2021 e 2022.

Adicionalmente, ainda no campo da arrecadação, o principal imposto municipal, o ISS (Imposto sobre Serviços), apresentou crescimento durante o exercício de 2022, indo do 1º trimestre (R$ 257,74 milhões) para o 4º trimestre (R$ 331,59 milhões), com um desempenho de + 28,66%. Isso demonstra uma força relativa na retomada da atividade econômica.

Quanto aos resultados fiscais, é importante mencionar o indicador que mede o nível de endividamento municipal, dado pela razão entre a Dívida Consolidada Líquida (DCL) e a Receita Corrente Líquida (RCL), que não deve ultrapassar 120%. O município encerrou o exercício de 2022 com esse indicador na ordem de 26,99%.

Além disso, destaca-se a importância dos investimentos para a retomada da economia, sem comprometer a qualidade dos bens e serviços prestados à população. Nesse sentido, o Governo Municipal de Fortaleza, por meio do seu Comitê Municipal de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal (COGERFFOR), dedica grande atenção ao custo econômico da prestação dos serviços e à eficiência na gestão pública. Isso inclui o acompanhamento dos fluxos de receitas e despesas e a aplicação dos limites mínimos estabelecidos em lei.

Ao examinar o cenário econômico e o mercado de crédito restritivo, especialmente para o setor público brasileiro, que foi impactado por um processo de ajuste fiscal, o município de Fortaleza, apesar de ter uma classificação "B" na CAPAG (indicando uma situação fiscal forte e um baixo risco de crédito), foi levado a implantar cortes, controles e monitoramento de custos operacionais. Além disso, foram verificadas e negociadas as melhores condições financeiras para futuras contratações de operações de crédito, considerando aspectos como taxas de juros, prazos de carência e amortização, comissões e outros elementos para maximizar a criação de valor para a prefeitura .

A operação de crédito para financiamento do Programa em questão é um investimento de grande porte e com impactos sociais relevantes. A escolha da Corporação Andina de Fomento (CAF) para financiar esse programa tem relação direta com sua experiência setorial em âmbito internacional.

Em tempos de escassez de recursos e de restrição de crédito, a captação de recursos exige mais do que a qualidade dos resultados fiscais do município de Fortaleza. Também é necessário que o Programa esteja alinhado estrategicamente com os demais programas em execução e preparação, integrado e articulado com o desenvolvimento social da cidade e em conformidade com o PROJETO FORTALEZA 2040. Além disso, é importante considerar a capacidade de executar o Programa, a unidade implantada e os princípios de governança. Vale ressaltar que o município já vem executando atividades relacionadas ao Programa, como as constantes no Programa de Infraestrutura (PROINFRA) e o Programa Fortaleza Cidade com Futuro (FCF).

Aspecto de enorme peso na análise de preferência da Prefeitura, e na nossa justificativa quanto a escolha da Instituição Corporação Andina de Fomento (CAF) diz respeito aos custos efetivos dessas operações, os quais estão demonstrados no quadro do ANEXO_ XVI_ v3, que faz um comparativo dos custos de operações semelhantes, considerando agentes nacionais e internacionais.

Destacamos aqui que, mesmo tendo a CAF (Corporação Andina de Fomento) praticado uma taxa efetiva estimada de 4,61% ao ano, não superior às taxas praticadas pelos Organismos Internacionais BIRD (Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento) e BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), é importante considerar que essa operação foi negociada recentemente com a CAF. Por isso, é necessário ter cautela na análise comparativa, já que o dinamismo macroeconômico e a conjuntura política são variáveis determinantes do grau de risco do Brasil.

Outro fator relevante na escolha do Agente Financeiro é que o município de Fortaleza tem dialogado com Organismos Internacionais em busca de linhas de financiamento com custos mais reduzidos. Por exemplo, há as operações PROREDES, voltada para a rede de saúde e juventude, a ser financiado pelo BID, e a operação Fortaleza Cidade Sustentável, que visa recuperar o ambiente social, urbano e ambiental, a ser financiado pelo BIRD. Assim, é possível perceber que estamos diversificando nossa carteira de crédito.

As operações contratadas em moeda estrangeira apresentam custos significativamente inferiores às realizadas em moeda local. Observamos que a taxa efetiva estimada de financiamento junto ao BNDES é de cerca de 8% ao ano, enquanto junto ao BB é de 17,4% e junto ao Santander é de 16,2%. Tais taxas revelam uma ineficiência alocativa relevante para um programa de investimento dessa magnitude, que requer um padrão de menor custo de amortização.

Concluindo, é importante considerar a diversificação da carteira de crédito em termos de distribuição do crédito por instituição, pois há evidências de que essa prática é importante para atender aos princípios de diversificação de riscos. Não é recomendável contar com uma única instituição para atender plenamente nossas necessidades. Além disso, buscamos atingir um perfil de custo médio ponderado de capital sustentável e adequado ao fluxo de caixa operacional da Prefeitura de Fortaleza, levando em consideração as estruturas de financiamento de longo prazo disponíveis no setor público do Brasil.

INFORMAÇÕES COMPARATIVAS DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO AGENTE ESCOLHIDO EM RELAÇÃO A OUTROS FINANCIADORES EXTERNOS/INTERNOS

CAF - Custo efetivo: 4,6116% ao ano

CAF - Custo efetivo: 4,5100% ao ano

BIRD - Custo efetivo: 5,7100% ao ano

BID - Custo efetivo: 5,0900% ao ano

BNDES - Custo efetivo: 8,0288% ao ano

BANCO DO BRASIL - Custo efetivo: 17,4099% ao ano

BANCO SANTANDER - Custo efetivo: 16,2071% ao ano

O Anexo XVIII - COMPARATIVO DAS TAXAS UTILIZADAS PELOS AGENTES FINANCEIROS CONSULTADOS Apresenta um comparativo ainda mais detalhado das taxas utilizadas pelos agentes financeiros.

O Anexo XIX traz PARECER TÉCNICO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EXTERNO JUNTO A CAF PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO DE MOBILIDADE DE FORTALEZA, conforme requerido, abordando a viabilidade financeira do Programa e considerando cenários com e sem o financiamento da CAF.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

ÁREAS ESTRATÉGICAS

As áreas beneficiadas com as ações do Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza são, em sua grande maioria, aquelas que abrigam comunidades carentes nos bairros com menor Índice de Desenvolvimento Humano - IDH da cidade. As únicas exceções são as obras de Mobilidade, que obedecem à lógica de privilegiar importantes corredores de transporte público. Isto pode ser visto no Anexo XX - LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM E DE MOBILIDADE URBANA e no Anexo XXI - LOCALIZAÇÃO DOS NÚCLEOS DE FORMAÇÃO ESPORTIVA (ARENINHAS).

Nota: A Prefeitura de Fortaleza calculou o IDH dos bairros da cidade, como pode ser visto no Anexo I - DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR BAIRRO, EM FORTALEZA. A partir de então, foi elaborado o Anexo XX - LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM E DE MOBILIDADE URBANA, que é um mapa com a (i) Localização das Obras e (ii) o IDH dos bairros nos quais ocorrerão as obras dos subcomponentes PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO PÚBLICA e MOBILIDADE URBANA.

De acordo com a Resolução nº 17, de 07 de junho de 2021 da COFIEX, as intervenções devem considerar os impactos sociais, ambientais e econômicos do projeto bem como elencar as áreas estratégicas a serem abrangidas. Para tanto, foram considerados os seguintes itens de avaliação:

Item "1.1. Promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação".

Como:

I. Melhorando a infraestrutura urbana, notadamente pavimentação de ruas, calçadas e passeios com pavimentos intertravados, que refletem mais radiação solar e emitem menos calor do que as superfícies de pavimentação convencional. Os pavimentos intertravados ainda contribuem para a melhoria da eficiência da drenagem urbana, com impactos diretos na redução de alagamentos, já que são permeáveis - ao contrário dos pavimentos asfálticos tradicionais. Contribuem, ainda, para a redução da contaminação do lençol freático com solventes e materiais betuminosos, uma vez que não se faz uso desse tipo de material.

II. Desenvolvendo ações que priorizem o transporte coletivo e promovam as "viagens ativas" - e aqui se considera não apenas os pedestres e ciclistas, mas os cadeirantes e outras minorias. Considere-se ainda que, na divisão modal por gênero do transporte público, as mulheres utilizam mais a locomoção do que os homens.

III. Plantando árvores, o que contribui para a redução da temperatura e para a melhoria do microclima; torna os solos mais permeáveis, reduzindo a ocorrência de alagamentos; e contribui para a qualidade da água do lençol freático e para a conservação de olhos d'água e nascentes.

Os Impactos do Projeto e Áreas Estratégicas para este item estão relacionados diretamente aos Produtos do Componente URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE, Subcomponentes PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO PÚBLICA e MOBILIDADE URBANA e do Componente SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, Subcomponente ARBORIZAÇÃO.

Item "1.2 Eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis".

Como:

I. Modernizando a infraestrutura de iluminação pública e substituindo as lâmpadas convencionais em vapor de sódio por luminárias LED.

Os Impactos do Projeto e Áreas Estratégicas para este item estão relacionados diretamente ao Produto PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Item "1.3. Implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico"

Como:

I. Ampliando a infraestrutura de drenagem (conforme a legislação em vigor, a drenagem de águas pluviais é um dos serviços que compõem o saneamento básico).

Os Impactos do Projeto e Áreas Estratégicas para este item estão relacionados diretamente aos Produtos do Componente URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE, Subcomponente PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Item "1.4. Gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes"

Como:

I. Melhorando a infraestrutura de drenagem e utilizando materiais que não contaminem o solo e o lençol freático.

II. Ampliando a cobertura vegetal por meio do plantio de árvores, o que contribui para tornar os olhos mais permeáveis, reduzindo o risco de alagamentos. Isto ainda concorre para a melhoria da qualidade da água do lençol freático e para a conservação de olhos d'água e nascentes.

Os Impactos do Projeto e Áreas Estratégicas para este item estão relacionados diretamente aos Produtos do Componente URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE, Subcomponente PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO PÚBLICA e do Componente SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, Subcomponente ARBORIZAÇÃO.

Item "1.5. Conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais"

Como:

I. As árvores são "máquinas naturais" de captura e armazenamento de CO2. Melhoram a qualidade do ar, do solo e da água e ajudam na conservação da fauna.

Neste programa serão implementados 166 km em infraestrutura de drenagem em tubos PEAD, galerias de concreto, sarjetas, trincheiras drenantes etc, de drenagens de águas pluviais em vias urbanas e sabe-se que estes serviços são essenciais para o planejamento eficiente frente ao crescimento exponencial das cidades e para o manejo dos problemas ambientais causados pela ocupação dos espaços urbanos (Martins, 2017). Um sistema de drenagem urbana eficiente deve ser capaz de recolher as águas superficiais de uma região e guiar a um destino final, diminuindo problemas de alagamentos, inundações, erosão e sedimentação, melhorando a qualidade de vida da população e assegurando o bem-estar social (Souza, 2013).

As inundações, alagamentos e o arraste de sedimentos são problemas per se, uma vez que atingem, majoritariamente, comunidades onde os habitantes são mais vulneráveis, acarretando avarias econômicas, ambientais e sociais (Portela et al., 2020; Souza et al., 2010).

Além de microrganismos patogênicos, uma drenagem urbana ineficiente também é responsável pela poluição difusa de corpos hídricos. O arraste de sedimentos tóxicos, como metais pesados e de resíduos sólidos urbanos, ricos em matéria orgânica, durante períodos de enxurrada e de inundações é um dos principais responsáveis pela contaminação de lagos, rios e bacias. Esses sedimentos e resíduos afetam diretamente a qualidade da água e, devido à falta de um sistema de saneamento básico eficaz e abrangente, a população que necessita consumi-la fica suscetível a doenças (Poleto e Martinez, 2011; Righetto et al., 2017).

Os Impactos do Projeto e Áreas Estratégicas para este item estão relacionados diretamente aos seguintes Produtos: CORREDORES VERDES e PLANTIO DE ÁRVORES EM PRAÇAS E PARQUES.

Item "1.9. Infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis"

Este é o objetivo principal do PROGRAMA: "Promover o desenvolvimento socioambiental da cidade de Fortaleza por meio da execução de ações voltadas à melhoria da infraestrutura urbana (urbanização, drenagem e iluminação pública), instalação de equipamentos urbanos em áreas que abrigam população socialmente vulneráveis, melhoria da mobilidade com intervenções em vias de alta fluxo de transporte público e ampliação da cobertura vegetal". O indicador utilizado para identificar as áreas que abrigam a população de baixa renda ou vulneráveis é o IDH por bairro, elaborado pela Prefeitura de Fortaleza.

Como:

I. Construindo Núcleos de Formação Esportiva (Projeto Areninha) em diferentes áreas de alta vulnerabilidade social, congregando crianças, jovens e adultos através da prática esportiva. Importante ressaltar aqui que a construção das "Areninhas" não envolve apenas o campo de futebol, mas a construção de edificação de apoio (que é utilizada pela comunidade para a realização de reuniões e eventos), urbanização e iluminação do entorno.

II. Melhorando a infraestrutura urbana nos bairros com menores IDH de Fortaleza, notadamente pavimentação de ruas, calçadas e passeios com pavimentos frios, que refletem mais radiação solar e emitem menos calor do que as superfícies de pavimentação convencional.

III. Modernizando a infraestrutura de iluminação pública e substituindo as lâmpadas convencionais em vapor de sódio por luminárias LED.

IV. Ampliando a infraestrutura de drenagem (conforme a legislação em vigor, a drenagem de águas pluviais é um dos serviços que compõem o saneamento básico).

V. Melhorando a mobilidade urbana principalmente para pedestres e tornando áreas comerciais dos bairros beneficiados mais acessíveis.

VI. Implementando ações que visem a tornar o transporte público mais atrativo comparativamente ao transporte individual. Note-se que a população de baixa renda e os mais vulneráveis são os que mais se deslocam a pé e que mais dependem do transporte público.

Os Impactos do Projeto e Áreas Estratégicas para este item estão relacionados diretamente aos produtos do Componente URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE, Subcomponentes PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO PÚBLICA e MOBILIDADE URBANA.

Item "1.11. Políticas voltadas para juventude, gênero e raça."

Como:

I. Construindo Núcleos de Formação Esportiva (Projeto Areninha) em diferentes áreas de alta vulnerabilidade social, congregando crianças, jovens e adultos através da prática esportiva.

Ao longo dos últimos anos, a Prefeitura de Fortaleza investiu em políticas de inclusão social por meio do esporte, do lazer e da formação cidadã e pretende continuar com esses investimentos através da construção de novos campos em grama sintética (areninhas)

Além da execução do campo em gramado sintético, instalação de refletores, construção de arquibancadas e vestiários, requalificação dos equipamentos há também a revitalização do entorno do campo, incluindo projeto paisagístico, calçadas acessíveis, mobiliários urbanos, piso intertravado, melhorias direcionadas à acessibilidade universal, dentre outras melhorias.

As Areninhas cumprem o importante papel de proteger a juventude e garantir oportunidades aos praticantes do futebol amador. Também possibilitam uma nova vida à comunidade e garantem a movimentação da economia local por meio de comércios que se instalam em volta , valorizando todo o entorno. Com a construção de novas areninhas pretende-se expandir os projetos sociais Atleta Cidadão e a Copa Arena que já são desenvolvidos pela PMF em outras areninhas em funcionamento. Segue uma breve descrição sobre os referidos projetos sociais:

Projeto Atleta Cidadão

Nas Areninhas, são implantados núcleos esportivos geridos pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Secel) em parceria com a Fetriece, como o Atleta Cidadão. O projeto oferece todo o material necessário à prática do futebol e contempla 8.508 crianças e jovens entre 8 e 29 anos.

Os Impactos do Projeto e Áreas Estratégicas para este item estão relacionados diretamente ao seguinte Produto: NOVAS PRAÇAS, ARENINHAS E ÁREAS DE LAZER

Item "1.13. Melhoria das condições de educação e saúde"

Como:

I. Melhorando a infraestrutura urbana, especialmente a de drenagem de águas pluviais, o que contribui para a redução das doenças de veiculação hídrica ou relacionadas à falta de saneamento.

Quando há a ocorrência de incapacidade do sistema de drenagem urbana e problemas com acúmulo de água, surgem as doenças consequentes desse novo cenário não ideal, como a diarreia, leptospirose, cólera e amebíase, que tendem a eclodir em surto. Muitas dessas doenças são mais propensas a surgir devido à falta de coleta de esgoto e de resíduos sólidos, que ao serem carregados ou inundados pelo excesso de água devido a ineficiência da drenagem instalada, transportam consigo bactérias, vírus e pequenos parasitas patogênicos capazes de causar infecções (Auld et al., 2004; Gray, 2014).

Os Impactos do Projeto e Áreas Estratégicas para este item estão relacionados diretamente às ações do Componente URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE, Subcomponente PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

IMPACTOS DO PROJETO

Aspectos ambientais

A execução das obras provocará, naturalmente, impactos ambientais negativos, como descrito na seção Riscos. No entanto, com a conclusão das ações, esperam-se os seguintes resultados:

- Redução das áreas com riscos de alagamento decorrente da melhoria da infraestrutura de drenagem;

- Potencial diminuição da contaminação do lençol freático, olhos d'água e nascentes pela opção do uso de pavimentos pré-moldados (que não utilizam materiais betuminosos ou solventes em sua montagem);

- Utilização, sempre que possível, de pavimentos frios, que refletem o calor e contribuem para o conforto térmico;

- Ampliação das áreas verdes e, consequentemente, maior conforto térmico e aumento das áreas permeáveis;

- Redução do consumo de energia elétrica/aumento da eficiência a iluminação pública;

- Captura de carbono e redução da emissão de gases do efeito estufa;

- Redução da emissão de gases poluentes com a redução dos tempos de viagem.

Aspectos sociais

Os principais benefícios sociais decorrentes do Programa são os seguintes:

- Redução de tempo de viagem no transporte nos trechos que receberão obras de mobilidade;

- Redução da notificação de doenças ditas como relacionadas à falta de saneamento ou de veiculação hídrica;

- Aumento da competitividade do transporte público pelo favorecimento desta opção;

- Melhoria da mobilidade local nas áreas que receberão as ações de urbanização;

- Ampliação dos acessos a oportunidades educacionais, econômicas, culturais, dentre outras;

- Ampliação da oferta de lazer;

- Aumento do bem-estar e promoção de hábitos saudáveis;

- Diminuição da população afetada por enchentes ou alagamentos.

Aspectos econômicos

Os principais impactos econômicos esperados do Programa são:

- Favorecimento aos negócios locais, que se tornarão mais acessíveis nas localidades que receberão as obras de urbanização;

- Redução dos custos de deslocamento - tanto do transporte rodoviário individual quanto do transporte rodoviário particular;

- Valorização do patrimônio imobiliário das áreas diretamente impactadas com as ações do Programa;

- Maior acesso a oportunidades de emprego;

- Aumento da renda privada;

- Aumento na arrecadação de impostos, o que será importante para cobrir os custos de manutenção, conservação e operação das novas infraestruturas.

POPULAÇÃO BENEFICIADA

A população diretamente beneficiada com as ações do programa é considerada como sendo aquela que reside nas poligonais que residem setores censitários que ficam a até 200 metros das áreas que receberão as intervenções do Programa, uma vez que esta é uma distância considerada aceitável para uma caminhada, de acordo com Gehl, Jan. (1936) - Cidades Para Pessoas /Jan Gehl; tradução Anita Di Marco.2. ed. São Paulo: Perspectiva, 2013.

Para o cálculo desta população foram adotados os seguintes passos:

1. Considerou-se, inicialmente, os setores censitários que estavam incluídos nas áreas de influência direta das obras, isto com base no Censo Populacional de 2010, realizado pelo IBGE.

2. A partir disto, foi calculada a população para o ano de 2010 dessas áreas.

3. A atualização da população foi feita aplicando-se a taxa de crescimento populacional de Fortaleza no período entre 2010 e 2022, com base nos respectivos Censos (ainda não estão disponíveis os resultados do Censo 2022 por setores censitários).

Como resultado, estima-se que a população diretamente afetada (ou beneficiada) com o Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza totaliza 406.982 habitantes - 17% da população total da cidade. É importante reforçar: trata-se de pessoas que vivem em áreas com baixo nível de Desenvolvimento Humano medido pelo IDH.

A população total beneficiada com as ações do programa totaliza 2.428.678 pessoas, ou seja, considera-se que todos os habitantes da Fortaleza serão beneficiados direta ou indiretamente com as ações do Programa.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	37.500.000,00	1,00	37.500.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Corporação Andina de Fomento - CAF	CAF	US$	150.000.000,00	1,00	150.000.000,00
Total:			187.500.000,00		187.500.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

O Mutuário desta operação será o Município de Fortaleza, tendo como garantidor da operação de crédito a República Federativa do Brasil. O executor do Programa é a SEINF - Secretaria Municipal da Infraestrutura, sendo responsável pelo gerenciamento e supervisão do Programa. Exercerá suas atividades através da Unidade de Gerenciamento do Programa.

Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP

A UGP, vinculada à SEINF, coordena e supervisiona a execução do Programa com base no contrato de empréstimo. Responde diretamente ao titular da SEINF, garantindo o cumprimento das ações planejadas.

INFORMAÇÃO SOBRE A ESTRUTURA OPERACIONAL (EQUIPE TÉCNICA E EXPERIÊNCIA) PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

Fortaleza dispõe de ampla expertise na elaboração, preparação e implementação de projetos, destacando-se nos temas do Programa, possuindo grande capacidade técnica e experiência na execução de Programas com financiamento internacional para investimento em áreas de infraestrutura, como saneamento, mobilidade, infraestrutura turística, dentre outras.

Para a gestão e execução deste Projeto, a UGP disporá de equipe técnica capacitada e experiente, constituída por 5 engenheiros civis, 1 engenheiro em segurança do trabalho, 1 engenheiro ambiental, 1 arquiteto, 1 contador, 1 advogado, 1 assistente social dentre outros profissionais. Ressalte-se que a maior parte dos membros da equipe técnica são egressos de outros programas executados por meio de operações de crédito internacionais, como o DRENURB, PROINFRA e o Programa FORTALEZA CIDADE COM FUTURO.

Esta capacidade técnica e operacional está distribuída alocada na própria SEINF, estando plenamente habilitada para exercer as atividades principais inerentes ao Programa, tais como planejamento, gestão, administração financeira, licitação, execução, monitoramento, avaliação e preparação de auditorias.

As secretarias e órgãos municipais envolvidos no Programa desempenham funções específicas, contribuindo para o êxito do projeto. Destacam-se:

a) Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINF: Coordena as ações para a viabilidade dos empreendimentos, com seu Secretário atuando como interlocutor entre as áreas envolvidas e resolvendo possíveis problemáticas. Responsável por demandar a execução de ações nas demais secretarias envolvidas.

O Secretário realizará o acompanhamento das atividades da UGP, atuando na interface entre todos os atores institucionais envolvidos no programa na comunicação junto ao organismo financiador visando a implementação e administração das atividades relativas à execução do Programa e seus componentes, assegurando o cumprimento dos objetivos e da qualidade dos resultados previstos.

b) Coordenadoria de Programas Integrados - COPIFor: Integrador de programas e racionalizador de recursos.

c) Secretaria Municipal do Urbanismo e do Meio Ambiente - SEUMA: Avalia projetos de engenharia, emite licenciamento ambiental e acompanha a execução das obras para garantir a observância dos condicionantes ambientais.

d) Procuradoria Geral do Município de Fortaleza - PGM: Defende interesses em juízo e fora dele, oferece consultoria jurídica, acompanha questões legais na contratação do financiamento e emite pareceres.

e) Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN: Define políticas financeiras, tributárias e fiscais, além de executar e controlar atividades relacionadas à Contabilidade e Processamento de Dados.

f) Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos - SCSP: Responsável por planejar, coordenar e executar políticas de mobilidade urbana, trânsito, transporte público, limpeza urbana e iluminação pública. Atua diretamente e com o apoio de órgãos vinculados e empresas contratadas.

g) Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR: Realiza procedimentos licitatórios de interesse da administração municipal, coordenando juridicamente a análise dos editais de licitação elaborados pela equipe da UGP.

h) Prestadores de Serviços:

Empresa de Supervisão de Obras e Serviços - SUP: Executa serviços técnicos especializados de supervisão, garantindo fiscalização eficiente das obras.

- Empresa Gerenciadora - GER: Auxilia a UGP na gestão do Programa, controlando cronogramas, apoiando processos financeiros e de aquisições/contratações.

- Auditoria - AUD: Avalia a conformidade dos processos executados no âmbito do Programa.

- Empresa de Elaboração de Estudos e Projetos - PRO: Elabora estudos e projetos básicos e executivos das obras.

- Construtoras/Empreiteiras - CONST: Executam as obras.

Destaca-se que o município possui pleno conhecimento das políticas de salvaguarda da CAF, utilizando sistemas nacionais na implementação de padrões de licitações, sociais e ambientais, área em que Fortaleza tem grande experiência. O Anexo XXII - MATRIZ DE RESPONSABILIDADES/MATRIZ RACI detalha as responsabilidades e interações entre esses órgãos e prestadores de serviços.

4.2. Execução/Executores

Executor: Secretaria Municipal de Infraestrutura de Fortaleza - SEINF			
Representante Oficial:			
Endereço da Sede:			
E-mail Institucional:			
Telefone:		Fax:	
CNPJ:		UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE	**159.106.224,34**	**0,00**	**11.901.376,80**		
S - EQUIPAMENTOS URBANOS E ÁREAS DE LAZER	7.140.651,54	0,00	1.428.130,31		
P - NOVAS PRAÇAS, ARENINHAS E ÁREAS DE LAZER: CONSTRUÇÃO DE 10 NÚCLEOS DE FORMAÇÃO ESPORTIVA	7.140.651,54	0,00	1.428.130,31		
S - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	119.694.079,09	0,00	7.252.187,88		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DO VILA VELHA	5.631.694,84	0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CAÇA E PESCA (complemento)	2.007.102,05	0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO RIACHO ITAMBÉ	814.420,26	0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS PAULO ANDRE / JARDIM BOTANICO	486.978,82	0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DOS EXPEDICIONÁRIOS II	1.690.600,36	0,00	1.690.600,36		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DO PLANALTO AYRTON SENNA (TRÊS POLIGONAIS) (CIDADE NOVA)	4.673.911,62	0,00	2.087.680,52		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DA AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA - COCÓ - EM FRENTE AO ATERRO SANITÁRIO.	4.496.099,26	0,00	2.008.257,67		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: URBANIZAÇÃO DO CANAL DA ÁREA VERDE DO GENIBAÚ 3	1.465.649,33	0,00	1.465.649,33		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE ANA BEATRIZ	1.647.520,71	0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE DO RECANTO BOREAL - RUA EINSTEIN	1.427.115,69	0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO SIQUEIRA	8.254.856,36	0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA FRANCISCO GLICÉRIO COM RUA FERNANDO FARIAS DE MELO, DO NÚMERO 1663 AO 1901, NO BAIRRO VILA MANOEL SATIRO.	1.445.551,39	0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE SÃO FRANCISCO	1.872.937,74	0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE SÍTIO GUARANI E SUMARÉ	5.943.307,93	0,00	0,00		

P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA JABOTICABA , NA COMUNIDADE RENASCER, NO BAIRRO MONDUBIM	476.877,71	0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: GRANJA PORTUGAL - COMUNIDADE 23 DE JUNHO/LUMINOSA	2.255.025,84	0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: GRANJA LISBOA - CEMITÉRIO (RUA TUCUNDUBA)	5.614.992,74	0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: RUAS PLANALTO MONDUBIM - SÃO LUCAS	1.702.507,65	0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE GEREBA	1.066.331,82	0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE MALVINAS	749.629,61	0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE CURVA DA VIÚVA	3.842.044,08	0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE DAMAS	441.842,54	0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE NOVIDADE DE VIDA - SAPIRANGA	1.559.877,62	0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE PIÇARREIRA	647.111,58	0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE SAPIRANGA (EDILSON BRASIL SOARES)	2.299.160,10	0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE INFERNINHO	982.527,02	0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE TERRAL	1.115.555,18	0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: RUAS DO ARACAPÉ	766.074,18	0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: RUAS DO SIQUEIRA - PRÓXIMO A LAGOA DA VIÚVA	2.672.909,42	0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: RUA DO MONTENEGRO - PARSIFAL BARROSO	9.245.268,98	0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: RUAS DO LAGAMAR (ETAPA 1)	3.994.905,05	0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE ROSALINA	5.429.312,95	0,00	0,00		
P - PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	32.974.378,66	0,00	0,00		
S - MOBILIDADE URBANA	24.188.419,46	0,00	0,00		
P - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL NA AV. DOMINGOS OLÍMPIO	11.926.817,97	0,00	0,00		
P - CONSTRUÇÃO DO VIADUTO DA PARANGABA	5.963.408,99	0,00	0,00		
P - IMPLANTAÇÃO DE BINÁRIO: INTERVENÇÕES AV. JOÃO PESSOA - AV. CÔNEGO DE CASTRO COM FAIXAS EXCLUSIVAS PARA ÔNIBUS E CICLOFAIXAS	3.883.713,04	0,00	0,00		
P - IMPLANTAÇÃO DE BINÁRIO: INTERVENÇÕES ESTRADA DO SIQUEIRA - CONTORNO NORTE	455.884,69	0,00	0,00		
P - IMPLANTAÇÃO DE BINÁRIO: INTERVENÇÕES HERÓIS DO ACRE - DES. OTACÍLIO PEIXOTO	1.019.940,40	0,00	0,00		
P - IMPLANTAÇÃO DE BINÁRIO: INTERVENÇÕES PEDRO DANTAS - MARECHAL BITENCOURT	938.654,37	0,00	0,00		
S - ESTUDOS AUXILIARES E DESAPROPRIAÇÕES	8.083.074,25	0,00	3.221.058,61		
P - ESTUDOS E PROJETOS	2.812.500,00	0,00	2.812.500,00		
P - DESAPROPRIAÇÕES	5.270.574,25	0,00	408.558,61		
C - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	**13.509.340,74**	**0,00**	**1.350.934,08**		
S - ARBORIZAÇÃO	13.509.340,74	0,00	1.350.934,08		
P - CORREDORES VERDES	6.754.670,37	0,00	675.467,04		
P - PLANTIO DE ARVORES EM PRAÇAS E PARQUES	6.754.670,37	0,00	675.467,04		
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**13.534.434,92**	**0,00**	**1.498.511,59**		
P - SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	11.579.434,92	0,00	1.113.511,59		
P - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA	1.875.000,00	0,00	375.000,00		
P - AUDITORIA	80.000,00	0,00	10.000,00		
C - CUSTOS DE FINANCIAMENTO	**1.350.000,00**	**0,00**	**1.350.000,00**		
P - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00		
P - GASTOS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA	75.000,00	0,00	75.000,00		
Total	**0,00**	**0,00**	**16.100.822,47**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE		**11.931.458,16**	**30.332.792,72**		
S - EQUIPAMENTOS URBANOS E ÁREAS DE LAZER		0,00	1.428.130,31		
P - NOVAS PRAÇAS, ARENINHAS E ÁREAS DE LAZER: CONSTRUÇÃO DE 10 NÚCLEOS DE FORMAÇÃO ESPORTIVA		0,00	1.428.130,31		
S - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		9.892.313,60	21.907.589,58		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DO VILA VELHA		0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CAÇA E PESCA (complemento)		0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO RIACHO ITAMBÉ		0,00	814.420,26		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS PAULO ANDRE / JARDIM BOTANICO		0,00	486.978,82		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DOS EXPEDICIONÁRIOS II		0,00	0,00		

P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DO PLANALTO AYRTON SENNA (TRÊS POLIGONAIS) (CIDADE NOVA)		0,00	2.539.491,98		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DA AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA - COCÓ - EM FRENTE AO ATERRO SANITÁRIO.		0,00	2.442.880,60		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: URBANIZAÇÃO DO CANAL DA ÁREA VERDE DO GENIBAÚ 3		0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE ANA BEATRIZ		0,00	1.647.520,71		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE DO RECANTO BOREAL - RUA EINSTEIN		0,00	1.427.115,69		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO SIQUEIRA		0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA FRANCISCO GLICÉRIO COM RUA FERNANDO FARIAS DE MELO, DO NÚMERO 1663 AO 1901, NO BAIRRO VILA MANOEL SATIRO.		0,00	1.445.551,39		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE SÃO FRANCISCO		0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE SÍTIO GUARANI E SUMARÉ		0,00	3.605.606,81		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA JABOTICABA , NA COMUNIDADE RENASCER, NO BAIRRO MONDUBIM		0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: GRANJA PORTUGAL - COMUNIDADE 23 DE JUNHO/LUMINOSA		0,00	156.599,02		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: GRANJA LISBOA - CEMITÉRIO (RUA TUCUNDUBA)		0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: RUAS PLANALTO MONDUBIM - SÃO LUCAS		0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE GEREBA		0,00	1.066.331,82		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE MALVINAS		0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE CURVA DA VIÚVA		0,00	266.808,62		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE DAMAS		0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE NOVIDADE DE VIDA - SAPIRANGA		0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE PIÇARREIRA		0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE SAPIRANGA (EDILSON BRASIL SOARES)		0,00	1.705.210,40		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE INFERNINHO		0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE TERRAL		0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: RUAS DO ARACAPÉ		0,00	549.019,83		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: RUAS DO SIQUEIRA - PRÓXIMO A LAGOA DA VIÚVA		0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: RUA DO MONTENEGRO - PARSIFAL BARROSO		0,00	1.756.601,11		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: RUAS DO LAGAMAR (ETAPA 1)		0,00	1.997.452,52		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE ROSALINA		0,00	0,00		
P - PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		9.892.313,60	0,00		
S - MOBILIDADE URBANA		0,00	6.660.678,53		
P - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL NA AV. DOMINGOS OLÍMPIO		0,00	5.963.408,99		
P - CONSTRUÇÃO DO VIADUTO DA PARANGABA		0,00	0,00		
P - IMPLANTAÇÃO DE BINÁRIO: INTERVENÇÕES AV. JOÃO PESSOA - AV. CÔNEGO DE CASTRO COM FAIXAS EXCLUSIVAS PARA ÔNIBUS E CICLOFAIXAS		0,00	0,00		
P - IMPLANTAÇÃO DE BINÁRIO: INTERVENÇÕES ESTRADA DO SIQUEIRA - CONTORNO NORTE		0,00	227.942,35		
P - IMPLANTAÇÃO DE BINÁRIO: INTERVENÇÕES HERÓIS DO ACRE - DES. OTACÍLIO PEIXOTO		0,00	0,00		
P - IMPLANTAÇÃO DE BINÁRIO: INTERVENÇÕES PEDRO DANTAS - MARECHAL BITENCOURT		0,00	469.327,19		
S - ESTUDOS AUXILIARES E DESAPROPRIAÇÕES		2.039.144,56	336.394,30		
P - ESTUDOS E PROJETOS		0,00	0,00		
P - DESAPROPRIAÇÕES		2.039.144,56	336.394,30		
C - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL		**0,00**	**4.052.802,22**		
S - ARBORIZAÇÃO		0,00	4.052.802,22		
P - CORREDORES VERDES		0,00	2.026.401,11		
P - PLANTIO DE ARVORES EM PRAÇAS E PARQUES		0,00	2.026.401,11		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**3.866.202,68**		
P - SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS		0,00	3.475.202,68		
P - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA		0,00	375.000,00		
P - AUDITORIA		0,00	16.000,00		
C - CUSTOS DE FINANCIAMENTO		**0,00**	**0,00**		
P - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00		
P - GASTOS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**11.931.458,16**	**38.251.797,62**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE		**10.730.071,45**	**30.157.722,53**		
S - EQUIPAMENTOS URBANOS E ÁREAS DE LAZER		0,00	1.428.130,31		
P - NOVAS PRAÇAS, ARENINHAS E ÁREAS DE LAZER: CONSTRUÇÃO DE 10 NÚCLEOS DE FORMAÇÃO ESPORTIVA		0,00	1.428.130,31		
S - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.243.594,67	17.994.682,07		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DO VILA VELHA		0,00	150.178,53		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CAÇA E PESCA (complemento)		0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO RIACHO ITAMBÉ		0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS PAULO ANDRE / JARDIM BOTANICO		0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DOS EXPEDICIONÁRIOS II		0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DO PLANALTO AYRTON SENNA (TRÊS POLIGONAIS) (CIDADE NOVA)		0,00	46.739,12		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DA AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA - COCÓ - EM FRENTE AO ATERRO SANITÁRIO.		0,00	44.960,99		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: URBANIZAÇÃO DO CANAL DA ÁREA VERDE DO GENIBAÚ 3		0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE ANA BEATRIZ		0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE DO RECANTO BOREAL - RUA EINSTEIN		0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO SIQUEIRA		0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA FRANCISCO GLICÉRIO COM RUA FERNANDO FARIAS DE MELO, DO NÚMERO 1663 AO 1901, NO BAIRRO VILA MANOEL SATIRO.		0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE SÃO FRANCISCO		0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE SÍTIO GUARANI E SUMARÉ		0,00	2.337.701,12		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA JABOTICABA , NA COMUNIDADE RENASCER, NO BAIRRO MONDUBIM		0,00	476.877,71		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: GRANJA PORTUGAL - COMUNIDADE 23 DE JUNHO/LUMINOSA		0,00	1.866.660,28		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: GRANJA LISBOA - CEMITÉRIO (RUA TUCUNDUBA)		0,00	149.733,14		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: RUAS PLANALTO MONDUBIM - SÃO LUCAS		0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE GEREBA		0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE MALVINAS		0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE CURVA DA VIÚVA		0,00	3.180.358,71		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE DAMAS		0,00	73.640,42		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE NOVIDADE DE VIDA - SAPIRANGA		0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE PIÇARREIRA		0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE SAPIRANGA (EDILSON BRASIL SOARES)		0,00	593.949,70		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE INFERNINHO		0,00	982.527,02		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE TERRAL		0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: RUAS DO ARACAPÉ		0,00	217.054,35		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: RUAS DO SIQUEIRA - PRÓXIMO A LAGOA DA VIÚVA		0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: RUA DO MONTENEGRO - PARSIFAL BARROSO		0,00	5.732.066,77		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: RUAS DO LAGAMAR (ETAPA 1)		0,00	1.997.452,53		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE ROSALINA		0,00	144.781,68		
P - PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.243.594,67	0,00		
S - MOBILIDADE URBANA		0,00	10.734.910,15		
P - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL NA AV. DOMINGOS OLÍMPIO		0,00	5.963.408,98		
P - CONSTRUÇÃO DO VIADUTO DA PARANGABA		0,00	2.981.704,49		
P - IMPLANTAÇÃO DE BINÁRIO: INTERVENÇÕES AV. JOÃO PESSOA - AV. CÔNEGO DE CASTRO COM FAIXAS EXCLUSIVAS PARA ÔNIBUS E CICLOFAIXAS		0,00	582.556,96		
P - IMPLANTAÇÃO DE BINÁRIO: INTERVENÇÕES ESTRADA DO SIQUEIRA - CONTORNO NORTE		0,00	227.942,34		
P - IMPLANTAÇÃO DE BINÁRIO: INTERVENÇÕES HERÓIS DO ACRE - DES. OTACÍLIO PEIXOTO		0,00	509.970,20		
P - IMPLANTAÇÃO DE BINÁRIO: INTERVENÇÕES PEDRO DANTAS - MARECHAL BITENCOURT		0,00	469.327,18		
S - ESTUDOS AUXILIARES E DESAPROPRIAÇÕES		2.486.476,78	0,00		
P - ESTUDOS E PROJETOS		0,00	0,00		

P - DESAPROPRIAÇÕES		2.486.476,78	0,00		
C - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL		**0,00**	**4.052.802,22**		
S - ARBORIZAÇÃO		0,00	4.052.802,22		
P - CORREDORES VERDES		0,00	2.026.401,11		
P - PLANTIO DE ARVORES EM PRAÇAS E PARQUES		0,00	2.026.401,11		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**3.037.323,21**		
P - SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS		0,00	2.646.323,21		
P - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA		0,00	375.000,00		
P - AUDITORIA		0,00	16.000,00		
C - CUSTOS DE FINANCIAMENTO		**0,00**	**0,00**		
P - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00		
P - GASTOS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**10.730.071,45**	**37.247.847,96**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE		**8.243.594,67**	**31.683.851,15**		
S - EQUIPAMENTOS URBANOS E ÁREAS DE LAZER		0,00	2.142.195,46		
P - NOVAS PRAÇAS, ARENINHAS E ÁREAS DE LAZER: CONSTRUÇÃO DE 10 NÚCLEOS DE FORMAÇÃO ESPORTIVA		0,00	2.142.195,46		
S - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.243.594,67	24.108.124,47		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DO VILA VELHA		0,00	3.266.383,01		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CAÇA E PESCA (complemento)		0,00	674.609,30		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO RIACHO ITAMBÉ		0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS PAULO ANDRE / JARDIM BOTANICO		0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DOS EXPEDICIONÁRIOS II		0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DO PLANALTO AYRTON SENNA (TRÊS POLIGONAIS) (CIDADE NOVA)		0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DA AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA - COCÓ - EM FRENTE AO ATERRO SANITÁRIO.		0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: URBANIZAÇÃO DO CANAL DA ÁREA VERDE DO GENIBAÚ 3		0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE ANA BEATRIZ		0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE DO RECANTO BOREAL - RUA EINSTEIN		0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO SIQUEIRA		0,00	4.952.913,82		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA FRANCISCO GLICÉRIO COM RUA FERNANDO FARIAS DE MELO, DO NÚMERO 1663 AO 1901, NO BAIRRO VILA MANOEL SATIRO.		0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE SÃO FRANCISCO		0,00	1.872.937,74		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE SÍTIO GUARANI E SUMARÉ		0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA JABOTICABA , NA COMUNIDADE RENASCER, NO BAIRRO MONDUBIM		0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: GRANJA PORTUGAL - COMUNIDADE 23 DE JUNHO/LUMINOSA		0,00	231.766,54		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: GRANJA LISBOA - CEMITÉRIO (RUA TUCUNDUBA)		0,00	3.256.695,79		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: RUAS PLANALTO MONDUBIM - SÃO LUCAS		0,00	46.326,74		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE GEREBA		0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE MALVINAS		0,00	749.629,61		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE CURVA DA VIÚVA		0,00	394.876,75		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE DAMAS		0,00	368.202,12		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE NOVIDADE DE VIDA - SAPIRANGA		0,00	1.559.877,62		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE PIÇARREIRA		0,00	647.111,58		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE SAPIRANGA (EDILSON BRASIL SOARES)		0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE INFERNINHO		0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE TERRAL		0,00	30.355,24		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: RUAS DO ARACAPÉ		0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: RUAS DO SIQUEIRA - PRÓXIMO A LAGOA DA VIÚVA		0,00	1.150.836,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: RUA DO MONTENEGRO - PARSIFAL BARROSO		0,00	1.756.601,10		

P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: RUAS DO LAGAMAR (ETAPA 1)		0,00	0,00		
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE ROSALINA		0,00	3.149.001,51		
P - PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.243.594,67	0,00		
S - MOBILIDADE URBANA		0,00	5.433.531,22		
P - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL NA AV. DOMINGOS OLÍMPIO		0,00	0,00		
P - CONSTRUÇÃO DO VIADUTO DA PARANGABA		0,00	2.981.704,50		
P - IMPLANTAÇÃO DE BINÁRIO: INTERVENÇÕES AV. JOÃO PESSOA - AV. CÔNEGO DE CASTRO COM FAIXAS EXCLUSIVAS PARA ÔNIBUS E CICLOFAIXAS		0,00	1.941.856,52		
P - IMPLANTAÇÃO DE BINÁRIO: INTERVENÇÕES ESTRADA DO SIQUEIRA - CONTORNO NORTE		0,00	0,00		
P - IMPLANTAÇÃO DE BINÁRIO: INTERVENÇÕES HERÓIS DO ACRE - DES. OTACÍLIO PEIXOTO		0,00	509.970,20		
P - IMPLANTAÇÃO DE BINÁRIO: INTERVENÇÕES PEDRO DANTAS - MARECHAL BITENCOURT		0,00	0,00		
S - ESTUDOS AUXILIARES E DESAPROPRIAÇÕES		0,00	0,00		
P - ESTUDOS E PROJETOS		0,00	0,00		
P - DESAPROPRIAÇÕES		0,00	0,00		
C - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL		**0,00**	**4.052.802,22**		
S - ARBORIZAÇÃO		0,00	4.052.802,22		
P - CORREDORES VERDES		0,00	2.026.401,11		
P - PLANTIO DE ARVORES EM PRAÇAS E PARQUES		0,00	2.026.401,11		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**3.076.663,86**		
P - SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS		0,00	2.685.663,86		
P - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA		0,00	375.000,00		
P - AUDITORIA		0,00	16.000,00		
C - CUSTOS DE FINANCIAMENTO		**0,00**	**0,00**		
P - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00		
P - GASTOS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**8.243.594,67**	**38.813.317,23**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE		**6.594.875,72**	**17.530.481,14**	**37.500.000,00**	**121.606.224,34**
S - EQUIPAMENTOS URBANOS E ÁREAS DE LAZER		0,00	714.065,15	0,00	7.140.651,54
P - NOVAS PRAÇAS, ARENINHAS E ÁREAS DE LAZER: CONSTRUÇÃO DE 10 NÚCLEOS DE FORMAÇÃO ESPORTIVA		0,00	714.065,15	0,00	7.140.651,54
S - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.594.875,72	15.457.116,43	32.974.378,66	86.719.700,43
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DO VILA VELHA		0,00	2.215.133,30	0,00	5.631.694,84
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CAÇA E PESCA (complemento)		0,00	1.332.492,75	0,00	2.007.102,05
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO RIACHO ITAMBÉ		0,00	0,00	0,00	814.420,26
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS PAULO ANDRE / JARDIM BOTANICO		0,00	0,00	0,00	486.978,82
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DOS EXPEDICIONÁRIOS II		0,00	0,00	0,00	1.690.600,36
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DO PLANALTO AYRTON SENNA (TRÊS POLIGONAIS) (CIDADE NOVA)		0,00	0,00	0,00	4.673.911,62
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DA AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA - COCÓ - EM FRENTE AO ATERRO SANITÁRIO.		0,00	0,00	0,00	4.496.099,26
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: URBANIZAÇÃO DO CANAL DA ÁREA VERDE DO GENIBAÚ 3		0,00	0,00	0,00	1.465.649,33
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE ANA BEATRIZ		0,00	0,00	0,00	1.647.520,71
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE DO RECANTO BOREAL - RUA EINSTEIN		0,00	0,00	0,00	1.427.115,69
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO SIQUEIRA		0,00	3.301.942,54	0,00	8.254.856,36
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA FRANCISCO GLICÉRIO COM RUA FERNANDO FARIAS DE MELO, DO NÚMERO 1663 AO 1901, NO BAIRRO VILA MANOEL SATIRO.		0,00	0,00	0,00	1.445.551,39
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE SÃO FRANCISCO		0,00	0,00	0,00	1.872.937,74
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE SÍTIO GUARANI E SUMARÉ		0,00	0,00	0,00	5.943.307,93
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA JABOTICABA , NA COMUNIDADE RENASCER, NO BAIRRO MONDUBIM		0,00	0,00	0,00	476.877,71
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: GRANJA PORTUGAL - COMUNIDADE 23 DE JUNHO/LUMINOSA		0,00	0,00	0,00	2.255.025,84
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: GRANJA LISBOA - CEMITÉRIO (RUA TUCUNDUBA)		0,00	2.208.563,81	0,00	5.614.992,74
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: RUAS PLANALTO MONDUBIM - SÃO LUCAS		0,00	1.656.180,91	0,00	1.702.507,65
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE GEREBA		0,00	0,00	0,00	1.066.331,82
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE MALVINAS		0,00	0,00	0,00	749.629,61

P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE CURVA DA VIÚVA		0,00	0,00	0,00	3.842.044,08
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE DAMAS		0,00	0,00	0,00	441.842,54
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE NOVIDADE DE VIDA - SAPIRANGA		0,00	0,00	0,00	1.559.877,62
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE PIÇARREIRA		0,00	0,00	0,00	647.111,58
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE SAPIRANGA (EDILSON BRASIL SOARES)		0,00	0,00	0,00	2.299.160,10
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE INFERNINHO		0,00	0,00	0,00	982.527,02
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE TERRAL		0,00	1.085.199,94	0,00	1.115.555,18
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: RUAS DO ARACAPÉ		0,00	0,00	0,00	766.074,18
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: RUAS DO SIQUEIRA - PRÓXIMO A LAGOA DA VIÚVA		0,00	1.522.073,42	0,00	2.672.909,42
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: RUA DO MONTENEGRO - PARSIFAL BARROSO		0,00	0,00	0,00	9.245.268,98
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: RUAS DO LAGAMAR (ETAPA 1)		0,00	0,00	0,00	3.994.905,05
P - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: COMUNIDADE ROSALINA		0,00	2.135.529,76	0,00	5.429.312,95
P - PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.594.875,72	0,00	32.974.378,66	0,00
S - MOBILIDADE URBANA		0,00	1.359.299,56	0,00	24.188.419,46
P - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL NA AV. DOMINGOS OLÍMPIO		0,00	0,00	0,00	11.926.817,97
P - CONSTRUÇÃO DO VIADUTO DA PARANGABA		0,00	0,00	0,00	5.963.408,99
P - IMPLANTAÇÃO DE BINÁRIO: INTERVENÇÕES AV. JOÃO PESSOA - AV. CÔNEGO DE CASTRO COM FAIXAS EXCLUSIVAS PARA ÔNIBUS E CICLOFAIXAS		0,00	1.359.299,56	0,00	3.883.713,04
P - IMPLANTAÇÃO DE BINÁRIO: INTERVENÇÕES ESTRADA DO SIQUEIRA - CONTORNO NORTE		0,00	0,00	0,00	455.884,69
P - IMPLANTAÇÃO DE BINÁRIO: INTERVENÇÕES HERÓIS DO ACRE - DES. OTACÍLIO PEIXOTO		0,00	0,00	0,00	1.019.940,40
P - IMPLANTAÇÃO DE BINÁRIO: INTERVENÇÕES PEDRO DANTAS - MARECHAL BITENCOURT		0,00	0,00	0,00	938.654,37
S - ESTUDOS AUXILIARES E DESAPROPRIAÇÕES		0,00	0,00	4.525.621,34	3.557.452,91
P - ESTUDOS E PROJETOS		0,00	0,00	0,00	2.812.500,00
P - DESAPROPRIAÇÕES		0,00	0,00	4.525.621,34	744.952,91
C - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.509.340,74**
S - ARBORIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	13.509.340,74
P - CORREDORES VERDES		0,00	0,00	0,00	6.754.670,37
P - PLANTIO DE ARVORES EM PRAÇAS E PARQUES		0,00	0,00	0,00	6.754.670,37
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**2.055.733,58**	**0,00**	**13.534.434,92**
P - SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS		0,00	1.658.733,58	0,00	11.579.434,92
P - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA		0,00	375.000,00	0,00	1.875.000,00
P - AUDITORIA		0,00	22.000,00	0,00	80.000,00
C - CUSTOS DE FINANCIAMENTO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350.000,00**
P - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00	0,00	1.275.000,00
P - GASTOS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA		0,00	0,00	0,00	75.000,00
Total	**187.500.000,00**	**6.594.875,72**	**19.586.214,72**	**37.500.000,00**	**150.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Os principais riscos concernentes a Atos Legais estão relacionados à Lei de Criação da Unidade de Gerenciamento do Programa e à Lei de Autorizativa a para contratação de financiamento externo em tramitação. Ambas devem ser aprovadas pela Prefeitura de Fortaleza.

As minutas de ambas já foram aprovadas e se encontram em processo de tramitação na Câmara de Vereadores. O fato de as ações do programa estarem assentadas em documentos legais já avaliados pela própria Câmara de Vereadores, caso do PPA, auxilia nas negociações para aprovação, que vem sendo acompanhadas de perto pela administração municipal.

Deve-se considerar que as ações serão realizadas em áreas públicas de propriedade do Município de Fortaleza, sem qualquer necessidade de pactuação por meio de convênios, contratos, decretos ou acordos com o Governo do Estado ou Governo Federal.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

A execução do Programa será realizada por uma Unidade de Gerenciamento (UGP), que fará parte da estrutura da SEINF, composta por

profissionais qualificados, incluindo aqueles voltados à área de aquisições, que utilizarão as modalidades de licitação exigidas, fundamentalmente, pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 ou legislação sucessora, notadamente a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Deve ser ressaltado que a Prefeitura de Fortaleza já tem em seus quadros pessoal com experiência em gerenciamento de programas semelhantes ao Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza. Estes serão devidamente mobilizados à medida em que o processo de contratação do financiamento for sendo encaminhado.

PRINCIPAIS CONTRATAÇÕES

No âmbito do programa, 89% dos volume de recursos do programa estão diretamente destinados à execução de obras, sendo as principais as seguintes: i. Pavimentação e iluminação pública (Componente - Urbanização e Mobilidade, Subcomponente Pavimentação, Drenagem e Iluminação); ii. Túnel Domingos Olímpio Componente - Urbanização e Mobilidade, Mobilidade Urbana); iii. Rua do Montenegro - Parsival Barroso (Componente - Urbanização e Mobilidade, Subcomponente Pavimentação, Drenagem e Iluminação);.iv. Pavimentação das Ruas do Siqueira (Componente - Urbanização e Mobilidade, Subcomponente Pavimentação, Drenagem e Iluminação); v. Novas Praças, Areninhas e Áreas de Lazer (Componente - Urbanização e Mobilidade, Subcomponente Equipamentos Urbanos e Áreas de Lazer). Estas 5 ações (produtos) consomem 43% do orçamento de obras e 38% do orçamento total do programa.

Seguindo as diretrizes para mitigação do risco de contratação (especificamente das obras), serão aplicados 9% do valor total do programa em consultoria técnica. Os principais itens de consultoria são: i. Estudos e Projetos; e ii. Supervisão e Fiscalização de Obras. Esses dois itens consumirão 88% do total a ser destinado para consultorias e 8% do volume total de recursos a serem aplicados no programa.

Especificamente ao que se refere à Supervisão e Fiscalização de Obras, o objetivo é contratar uma empresa com equipe multidisciplinar, que preste apoio não apenas nos aspectos técnicos de engenharia relativos à preparação, execução e recebimento das obras, mas também forneça amparo técnico e jurídico à contratação das empreiteiras. A empresa supervisora deve contar ainda com profissionais qualificados para fornecerem apoio a avaliação de imóveis a serem desapropriados e também deve estar apta a realizar o monitoramento/ acompanhamento de impactos sociais e ambientais das obras executadas.

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL

Não há previsão de contratação de pessoal. Importante aqui ressaltar que a Prefeitura de Fortaleza executou e executa programas semelhantes à este utilizando profissionais e técnicos que já fazem parte do seu quadro funcional, como demonstrado no Capítulo 4 - EXECUÇÃO, item 4.1 EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL.

RISCOS

Aqui considera-se que o principal riscos relacionados às contratações são causados pela ausência de rigor durante a realização do procedimento licitatório, que pode ocasionar a escolha de empresa técnica e/ou financeiramente incapaz, podendo suscitar, entre outros aspectos, em:

- Má qualidade na execução de obras e projetos;

- Má qualidade no acompanhamento das obras e do Programa;

- Incapacidade de aplicação do investimento;

- Descumprimento do cronograma estipulado;

- Acidentes de trabalho e paralisação de obras.

AÇÕES MITIGADORAS

A forma de mitigar os riscos das contratações é o órgão executor impor rigor nos critérios de seleção técnica nos editais de licitação,

valorizando tanto a experiência pretérita, quanto a capacidade financeira para projetos de magnitude compatível com aqueles propostos no âmbito do Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza. Deve-se considerar, ainda, que dentre as ações mitigadoras estão a contratação de empresas especializadas no Gerenciamento de Programas e no Apoio a Supervisão de Obras, sendo a Gerenciadora a responsável pelo apoio técnico à elaboração do processo licitatório e controle financeiro do programa (inclusive elaboração de relatórios de execução financeira/desembolsos) e a Supervisor pelo acompanhamento dos projetos a serem executados, principalmente quanto à observância dos projetos e normas técnicas, requisitos de qualidade, controle do cronograma de obras, dentre outros elementos.

Importante ressaltar que o Município de Fortaleza conta com uma Central de Licitações (CLFOR). Trata-se de é um órgão autônomo, que vem garantindo celeridade aos processos e mitigando riscos na execução das atividades e que já tem experiência em licitações que envolvem financiamento externo e também na tipologia das ações previstas no âmbito do Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

A execução do Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza implica em ações de magnitudes variadas, sendo que algumas obras exigirão a desapropriação de terrenos e edificações. Podem, ainda, impactar redes de saneamento, gás, telecomunicações e elétrica. Esses riscos estão mais associados às obras de Mobilidade Urbana, dado o porte e a localização (contexto urbano) das intervenções.

Na concepção e elaboração dos projetos, serão dadas preferências às soluções de menor impacto, principalmente quanto a necessidade de desapropriações. Em alguns casos, a ocorrência de desapropriações podem ser inevitáveis.

Assim, será requerido que na fase de elaboração dos projetos sejam executados estudos documentais e levantamentos de campo, além de pesquisas junto às empresas concessionárias de serviços públicos, para cadastramento e posterior lançamento de todas as "interferências", sendo estas consideradas tanto os (i) imóveis que necessitarão serem desapropriados e, eventualmente, demolidos, quanto (ii) as redes subterrâneas e aérea.

O cadastro unificado destas interferências (necessidades de desapropriações e interferências em redes de concessionários) será representado em desenhos identificando as adaptações ou remoções que deverão ser detalhadas quando da elaboração dos projetos executivos, buscando sempre a conformidade com as exigências e instruções das concessionárias e requisitos de projetos. Isto tem o objetivo de (i) evitar a interrupção dos serviços e (ii) evitar futura responsabilização da Prefeitura de Fortaleza por danos advindos de projetos executados de maneira inadequada.

Sempre que necessário serão apresentados os projetos de desapropriações e de remanejamento de instalações dos serviços atingidos.

Os projetos de remanejamento de interferências serão constituídos dos seguintes elementos:

- Cadastro Geral Unificado de Interferências, sobre a base do Projeto Geométrico;

- Projetos Específicos de remoção, ou relocação, quando for o caso;

- Projetos de relocação e orçamento obtido junto às Concessionárias locais;

- Memoriais de Cálculo;

- Memoriais Descritivos e Justificativos;

- Planilhas de quantidades e serviços, acompanhadas das respectivas memórias de cálculo.

Para o pagamento de indenizações, a Prefeitura de Fortaleza conta com profissionais habilitados para realizar levantamentos qualificados, processos estabelecidos e bases de dados atualizadas periodicamente pela Secretaria Municipal da Infraestrutura e pela Secretaria Municipal das Finanças de Fortaleza (SEFIN) seguindo os preceitos da NBR 14.653 - Avaliação de Bens e que os dados da pesquisa passam por tratamento estatístico inferencial para levar em consideração as nuances de cada dado, tudo isso em consonância com os requisitos legais estabelecidos para essas situações e, principalmente, para minimizar os transtornos à população impactada pelas obras.

Considere-se ainda que há verba prevista para indenizações no orçamento do Programa/MATRIZ DE INVESTIMENTOS e no Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA 2024.

CARACTERÍSTICAS DOS IMÓVEIS A SEREM DESAPROPRIADOS

No âmbito deste PROGRAMA já foi realizado TODO O LEVANTAMENTO DOS IMÓVEIS A SEREM DESAPROPRIADOS, INCLUINDO ESTIMATIVA DE VALORES DE INDENIZAÇÕES POR IMÓVEL. De todo o conjunto das obras do PROGRAMA, apenas quatro exigirão desapropriações:

- Construção do Túnel da Domingos Olimpio: serão desapropriados 21 imóveis (Área de Terra: 3,9 mil m2; Área Construída: 3,4 mil m2; Área Total: 7,3 mil m2) que totalizam um volume de indenizações da ordem de US$ 2.486.476,79;

- Construção do Viaduto da Parangaba: serão desapropriados 19 imóveis (Área de Terra: 6,2 mil m2; Área Construída: 1,6 mil m2; Área Total: 7,8 mil m2) que totalizam um volume total de indenizações da ordem de US$ 2.375.538,86;

- Implantação de Binário: Intervenções Av. João Pessoa - Av. Cônego de Castro: serão desapropriados 2 imóveis (Área de Terra: 265 m2; Área Construída: 0 m2; Área Total: 265 m2) que totalizam um volume total de indenizações da ordem de US$ 13.959,94;

- Implantação de Binário: Intervenções Heróis do Acre - Contorno Norte: serão desapropriados 20 imóveis (Área de Terra: 1,5 mil m2; Área Construída: 1,8 mil m2; Área Total: 3,3 mil m2) que totalizam um volume total de indenizações da ordem de US$ 394.598,66.

- TOTAL DO PROGRAMA: serão desapropriados, portanto, 62 imóveis cujo montante a ser indenizado totaliza US$ 5.270.574,25

O Anexo XIV - LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS DESAPROPRIAÇÕES DO PROGRAMA detalha, uma por uma, todas as indenizações do Programa.

INSTRUMENTOS LEGAIS PREVISTOS

No caso deste programa, quando se leva em conta a natureza das suas ações/produtos, observa-se que, quando houver necessidade de desapropriar imóveis estes ocorrerão, principalmente, por utilidade pública. A regra matriz do instituto da desapropriação é o artigo 5o., XXIV,

da Constituição Federal, que dispõe que "a lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade ou por utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro", ressalvados os casos previstos na Constituição Federal.

Os principais instrumentos legislativos que orientam o processo de desapropriação são o Decreto Lei 3.365/1941, a Lei 4.132/1962 e o Decreto Lei 856/1969. Importante ressaltar que a desapropriação por interesse social com finalidade urbanística é de competência dos municípios (caso da Prefeitura de Fortaleza) e do Distrito Federal.

Desse modo, o principal instrumento legal previsto é o Decreto de Utilidade Pública, conforme legislação vigente.

FORMAS DE COMPENSAÇÃO

No que se refere as formas de compensação, a Prefeitura de Fortaleza seguirá a lei: os imóveis a serem desapropriados serão justa e previamente indenizados em dinheiro, conforme legislação vigente.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA DESAPROPRIAÇÃO/INDENIZAÇÃO E PELO APORTE DE RECURSOS

O órgão responsável pelas desapropriações é Secretaria da Infraestrutura do Município de Fortaleza, o órgão executor do programa, que já possui corpo técnico e rotinas estabelecidas para tanto.

Para o pagamento das indenizações, estão previstos um volume total de recursos da ordem de US$ 5.270.574,25. Deste total, a Prefeitura de Fortaleza arcará com US$ 4.525.621,34 (86%) e a CAF com US$ 744.952,91 (14%).

Caso haja acréscimos aos valores previstos acima, os valores adicionais serão aportados pela Prefeitura de Fortaleza.

RISCOS

Não há imóveis de entes públicos de outras esferas federativas a serem desapropriados, o que reduz consideravelmente os riscos relacionados às desapropriações. Diante disto, deve-se considerar que os principais riscos relacionados às desapropriações estão relacionados à discordância, por parte dos proprietários dos imóveis, quanto aos valores de indenização propostos, o que pode levar a abertura de processos judiciais.

AÇÕES MITIGADORAS

Em caso de ações que questionem os valores das indenizações, informamos que a Prefeitura de Fortaleza possui procedimentos estabelecidos e corpo técnico multidisciplinar capacitado para lidar com este tipo de eventualidade. Com este tipo de conduta, a Prefeitura de Fortaleza vem evitando processos longos de conclusão incerta e obtendo sucesso por meio de soluções negociadas.

É importante salientar ainda que a legislação vigente ampara a desapropriação de imóveis em nome do interesse público. Assim, eventuais questionamentos judiciais quanto às desapropriações devem impactar os valores das indenizações, mas não o ato de desapropriação em si - isto considerando-se que o ato jurídico que subsidia o processo cumpre todos os requisitos legais. Isto quer dizer que eventuais ações judiciais acerca das desapropriações não terão impacto sobre o cronograma de execução do programa.

Em caso de revisão de valores das indenizações, estes serão devidos à Prefeitura de Fortaleza.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

A SITUAÇÃO DOS LICENCIAMENTOS/AUTORIZAÇÕES REQUERIDOS (ESTUDOS, TIPO DE LICENCIAMENTO, ENTIDADES RESPONSÁVEIS PELA SOLICITAÇÃO E PELA EMISSÃO DAS LICENÇAS, ETC.);

Os componentes do programa URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE é composto por três subcomponentes: EQUIPAMENTOS URBANOS E ÁREAS DE LAZER; PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO PÚBLICA e MOBILIDADE URBANA.

- As 10 ações do subcomponente EQUIPAMENTOS URBANOS E ÁREAS DE LAZER estão licenciadas;

- Das 33 ações do subcomponente PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 3 possuem licenciamento e 4 estão em aptas para solicitação de licenças;

- Das 6 ações do subcomponente MOBILIDADE URBANA, 5 estão aptas para a solicitação de licenças.

Os demais COMPONENTES, SUBCOMPONENTES e PRODUTOS do Programa não requerem licenciamento.

Sobre a situação dos licenciamentos, sugerimos que seja consultado o Anexo XIII - SITUAÇÃO DAS LICENÇAS E PROJETOS DAS OBRAS DO PROGRAMA e o Anexo XXIII - MAPEAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO PARA O PROGRAMA (MATRIZ DE LEOPOLD).

PRINCIPAIS RISCOS AMBIENTAIS DECORRENTES DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA/PROJETO

Os principais aspectos e impactos ambientais são pontuados a seguir:

- Emissões atmosféricas e qualidade do ar;

- Uso e conservação da água;

- Lançamento de águas residuais e impactos sobre os recursos hídricos;

- Uso de materiais perigosos;

- Geração de resíduos e contaminação do solo;

- Recursos naturais e impactos sobre a biodiversidade;

- Condições de trabalho e emprego;

- Saúde e Segurança do trabalho;

- Impactos socioeconômicos: comércio, vizinhança das obras, limitação do acesso a áreas verdes/lazer;

- Desapropriações e reassentamentos.

EXPERIÊNCIA DO ÓRGÃO EXECUTOR COM AS POLÍTICAS/SALVAGUARDAS AMBIENTAIS DO AGENTE FINANCEIRO

A identificação, a avaliação e a mitigação dos riscos ambientais e sociais das operações de crédito são ações fundamentais na gestão global de riscos do setor financeiro da América Latina e, em maior medida, dos bancos multilaterais. A gestão inadequada desses riscos por parte dos tomadores ou beneficiários finais compromete a consecução dos objetivos de desenvolvimento dos projetos e pode gerar riscos financeiros, de reputação e de responsabilidade, entre outros, para as instituições financeiras.

A Secretaria Municipal da Infraestrutura possui ampla longa experiência com as políticas/salvaguardas ambientais da CAF, uma vez vem executando com sucesso Programas com apoio deste agente financeiro há vários anos, a exemplo do DRENURB, do PROINFRA e do FORTALEZA CIDADE COM FUTURO - os dois últimos em execução.

Neste sentido, sabemos que as operações de crédito financiadas pelo CAF devem ser executadas em conformidade com o quadro jurídico atual e aplicável de cada país nos âmbitos social e ambiental, incluindo questões relacionadas com a saúde ocupacional e a segurança industrial; além do conjunto de salvaguardas ambientais e sociais estabelecidas pela instituição. Essas salvaguardas são estabelecidas como referência técnica mínima para garantir a gestão ambiental sustentável e socialmente responsável, e materializar os princípios ambientais e sociais da organização.

RISCOS AMBIENTAIS

Para a avaliação dos riscos e impactos ambientais do Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza foi elaborada uma Matriz de Leopold, incluída no Anexo XXIII - MAPEAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO PARA O PROGRAMA (MATRIZ DE LEOPOLD), indicando a natureza do impacto (positivo, negativo, neutro), a durabilidade (temporário, permanente), a reversibilidade (reversível, irreversível) e o risco (alto, baixo moderado. Para cada risco, foi indicado o grau de efetividade das medidas mitigadoras possíveis de serem implementadas (efetiva, moderada, limitada). A avaliação de impacto ambiental foi realizada para os aspectos biológicos, físico-químicos, e socioeconômicos para as duas etapas de implementação das obras previstas (durante a obra, após a obra).

De uma forma geral, os principais riscos e impactos ambientais negativos identificados possuem uma maior significância durante a implementação das obras, sendo em sua grande maioria, temporários e reversíveis. Estes riscos, no entanto, tornam-se impactos positivos após a efetivação das obras. Portanto, a celeridade na execução e entrega das obras previstas reduzirá significativamente o tempo de impacto decorrente das atividades necessárias para a construção, sendo uma das ações mitigadoras importantes a ser considerada no planejamento de execução das obras.

Apenas as obras de pavimentação asfáltica, intervenções nas rodovias e construção de túneis e viadutos possuem natureza de impacto negativo e permanente, porém de baixo risco e mitigação moderada. Isto devido a poluição sonora e atmosférica associada ao aumento do tráfego de veículos e a poluição da pavimentação asfáltica. Sugere-se aqui que as ações de arborização previstas sejam executadas nas áreas de influência direta das obras de pavimentação asfáltica como forma de mitigar moderadamente os efeitos dessas obras.

AÇÕES MITIGADORAS

Medidas ambientais a serem adotadas no âmbito do Programa seguirão normas municipais, estaduais e federais, reforçadas por especificações ambientais próprias estabelecidas pelo agente financeiro (as especificações ambientais do Programa serão consolidadas no Manual Operativo do Programa). Planos abrangem instalação, resíduos, drenagem, manutenção, capacitação, compensação arbórea e gerenciamento de resíduos. As construtoras executarão as obras e deverão cumprir todos os condicionantes e recomendações descritos nos documentos de licenciamento, além das especificações estabelecidas em contrato. A empresa responsável pela Supervisão das Obras deve garantir o cumprimento das medidas, com estrito seguimento da legislação ambiental. Estudos prévios subsidiarão as licenças , analisadas e emitidas pela SEUMA. Revisão e monitoramento de impactos ficam a cargo da equipe de supervisão, enquanto a SEINF requisitará licenciamento prévio com apoio da empresa responsável pelo projeto. A SEUMA emitirá licenças sem impedimentos para parecer favorável ou não.

Para fazer a melhor gestão dos riscos e impactos ambientais do Programa, prevê-se a contratação de consultoria especializada para elaborar o Plano de Gerenciamento Ambiental, visando uma gestão eficiente de riscos e impactos ambientais no Programa. O plano avaliará de forma detalhada os riscos e impactos, garantindo a conformidade legal e a adoção das melhores práticas de controle ambiental . Além da prevenção, serão sugeridas medidas corretivas durante as atividades construtivas. O empreendedor será orientado a respeitar os critérios de sustentabilidade ambiental de acordo com as normativas vigentes durante as etapas de construção.

A abordagem abrangente e alinhada às normas municipais, aliada à supervisão rigorosa, demonstra um compromisso efetivo com a sustentabilidade ambiental durante todas as fases do programa. O monitoramento contínuo e a colaboração entre os órgãos envolvidos são fundamentais para assegurar o cumprimento das medidas mitigadoras e o atendimento às exigências ambientais, contribuindo para a integridade e responsabilidade ambiental do projeto.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

RISCOS SOCIAIS DECORRENTES DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA/PROJETO

Toda e qualquer intervenção em áreas urbanas, com uma diversidade de problemas sociais, ambientais e de infraestrutura, traz à tona a necessidade de conviver com interferências de toda natureza. Levando em consideração a implantação dos mais diversos seguimentos de projetos, como: equipamentos, urbanização e/ou recuperação ambiental de espaços urbanos, serviços de drenagem pluvial e/ou saneamento básico (sistema de água e/ou esgoto) e ampliação e/ou melhoramento do sistema viário local, torna-se provável o surgimento de alguns obstáculos que devem ser transpostos com ações que demandam informações, fatos, produtos ou pareceres de agentes, órgãos ou entidades operacionais, atividades essas necessárias ao pleno serviço de engenharia consultiva. As interferências, muito embora não possam ser identificadas como dificuldades, se não tiverem por parte da SEINF os devidos cuidados quanto à sua influência e implicações nos trabalhos poderão levar a interrupções e consequências não previstas no andamento dos serviços por serem de extrema importância ao cumprimento das ações do PROGRAMA.

Nos locais a sofrerem intervenções há vários tipos de interferências, dentre as quais podem-se citar: o sistema de circulação viária; o sistema de transporte urbano; as concessionárias de serviços públicos, responsáveis pelas redes aéreas ou subterrâneas de energia elétrica, telefonia e gás; as documentações necessárias para aprovação dos projetos e liberação das obras, dentre outras, que deverão ser consideradas no trabalho.

A interação entre os diversos órgãos públicos, Concessionárias de Serviços Públicos e Prestadores de Serviços é de grande relevância para o desenvolvimento das atividades de engenharia consultiva em questão. Se a articulação entre os responsáveis por esses serviços que se não for eficientemente conduzida, poderão ocorrer sensíveis problemas, principalmente quanto aos prazos estabelecidos.

A SEINF e seus prepostos devem interagir com os Órgãos de Governo, tanto da esfera Municipal, como das esferas Estadual e Federal (quando forem o caso) e com as Concessionárias propondo soluções para os problemas decorrentes e prestando apoio técnico sempre que necessário.

A EXPERIÊNCIA DO ÓRGÃO EXECUTOR COM AS POLÍTICAS/SALVAGUARDAS SOCIAIS DO AGENTE FINANCEIRO

A identificação, a avaliação e a mitigação dos riscos ambientais e sociais das operações de crédito são ações fundamentais na gestão global de riscos do setor financeiro da América Latina e, em maior medida, dos bancos multilaterais. A gestão inadequada desses riscos por parte dos tomadores ou beneficiários finais compromete a consecução dos objetivos de desenvolvimento dos projetos e pode gerar riscos financeiros, de reputação e de responsabilidade, entre outros, para as instituições financeiras.

A Secretaria da Infraestrutura do Município de Fortaleza possui ampla experiência com as políticas/salvaguardas sociais do agente financeiro por já vir executado programas com financiamento da CAF há mais de uma década, caso do DRENURB, do PROINFRA e do FORTALEZA CIDADE COM FUTURO, por exemplo, já citados anteriormente.

Neste sentido, sabemos que as operações de crédito financiadas pelo CAF devem ser executadas em conformidade com o quadro jurídico atual e aplicável de cada país nos âmbitos social e ambiental, incluindo questões relacionadas com a saúde ocupacional e a segurança industrial; além do conjunto de salvaguardas ambientais e sociais estabelecidas pela instituição. Essas salvaguardas são estabelecidas como referência técnica mínima para garantir a gestão ambiental sustentável e socialmente responsável, e materializar os princípios ambientais e sociais da organização.

RISCOS SOCIAIS

Por meio de inspeções de campo realizadas para a elaboração dos projetos de engenharia, consultas aos diversos setores importantes para o desenvolvimento e implantação do objeto em questão, e conhecimento da consultora nas diversas áreas da engenharia, deverão ser consideradas as seguintes dificuldades:

- LIGAÇÕES DOMICILIARES E REDES DE SANEAMENTO: vazamentos; risco de interrupção de serviços de abastecimento de água e de coleta de esgoto.

- REDES EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS: Os serviços realizados em vias não pavimentadas possuem grandes chances de encontrar interferências dos mais variados tipos devido à escassez de projetos e planejamento prévio. Como exemplo de dificuldade que podemos encontrar em ruas não pavimentadas temos a falta de conformidade geométrica.

- OBRAS JUNTO AO SISTEMA VIÁRIO: Usualmente, as obras junto ao sistema viário, incluindo-se as rodovias federais e estaduais, afetam diretamente o cenário urbano. Esta característica, mesmo em áreas pouco habitadas, exige atenção para uma série de aspectos de extrema importância, como inter-relacionamentos com órgãos governamentais que interagem com a cidade, segurança da população, o trânsito e o transporte, de maneira que seja definida uma estratégia visando minimizar as interferências com a normalidade de operação deste próprio sistema viário.

- MÉTODOS EXECUTIVOS: Cabe ressaltar os cuidados especiais que devem ser tomados para a execução de escavações, escavações em áreas urbanas (prospecção, plano específico para área estreita, locais de invasões, redes em carga, estudos de depósitos de materiais escavados a serem reutilizados). A utilização de métodos executivos específicos adequados para cada trecho em particular é condição necessária.

- OCORRÊNCIAS QUE CAUSEM A INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA: A execução das obras de modernização do parque de iluminação pública pode causar interrupções temporárias (programadas ou acidentais) destes serviços.

AÇÕES MITIGADORAS

No detalhamento da documentação projetos os técnicos deverão identificar e analisar ex ante cada risco e propor medidas mitigadoras como ações de comunicação e resolução de conflitos relacionados à execução das obras, ações de gestão das interferências dos serviços afetados pela obra, incluindo cronograma, orçamentos e responsáveis, dentre outras. Elaborados os projetos e detalhados os riscos e impactos sobre as populações residentes nas áreas diretamente afetadas pelas intervenções, caberá a UGP a elaboração de um Plano de Gerenciamento Social específico para cada intervenção. Os principais subsídios para estes planos, além da já referida documentação de cada projeto, serão o Manual Operativo do Programa, os documentos que consolidam as políticas ambientais e sociais adotadas pela agente financiador, as políticas públicas já desenvolvidas pela Prefeitura de Fortaleza, além de abordagens metodológicas, procedimentos e recursos que permitam a UGP a gerenciar os riscos do Programa a partir de uma perspectiva integral.

Caberá à supervisora fornecer os recursos necessários para a correta gestão dos riscos sociais do programa, além de monitorar a implementação das medidas de prevenção e mitigação dos riscos. A implementação das medidas, por sua vez, caberá a todos os envolvidos diretamente na execução das ações do PROGRAMA: PREFEITURA DE FORTALEZA/SEINF, PROJETISTAS, EMPREITEIROS, SUPERVISORA, etc.

Adicionalmente caberá a PREFEITURA DE FORTALEZA elaborar e divulgar Plano de Comunicação Social para informar sobre a execução das ações do PROGRAMA, seus impactos sobre a população e sobre as soluções ou alternativas propostas que tenham por objetivo eliminar ou minimizar os impactos negativo das obras sobre a população.

Para a implementação das ações de mitigação de riscos, a UGP mobilizará os profissionais responsáveis por monitorar riscos e impactos sociais das obras do Programa, que atuarão em cooperação com a equipe da Secretaria da Proteção Social da Prefeitura de Fortaleza.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Neste programa não estão previstas intervenções que exijam reassentamento, uma vez que a grande maioria das intervenções ocorrerão na caixa da via e em calçadas/passeios. Haverá mudanças em sentidos de algumas vias, mas não ocorrerão mudanças de traçados. Assim, para este programa, não estão previstos reassentamentos. Todos os imóveis que eventualmente vierem a ser desapropriados serão indenizados justa e previamente, de acordo com a lei, seguindo o informado no item 3.3 RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 20/09/2023: Retirada de pauta pela 168ª Cofiex (06/09/2023) por exceder o limite disponível para esta reunião.
- 26/12/2023: Retirada de pauta pela 170ª Cofiex, em 07/12/2023, por exceder o limite disponível para esta reunião.
- 15/03/2024: Autorizado na 172ª Cofiex, em 14/03/2024, conforme Resolução Cofiex nº 13, de 14 de março de 2024.