Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano Integrado de Belo Horizonte - Mobilidade sustentável e Requalificação do Centro de Belo Horizonte.

Nº Carta Consulta: 60989
Mutuário: Município de Belo Horizonte - MG
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 13.592.500,00
Fontes Externas:
Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD: US$ 54.370.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 03
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 07
2.7. PROJETO/COMPONENTES 12
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 18
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 19
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 19
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 20
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 21
3. FINANCIAMENTO 21
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 21
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 21
4. EXECUÇÃO 21
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 21
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 22
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 22
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 22
5. RISCOS 25
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 25
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 26
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 26
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 26
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 27
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 27
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 27

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Assim como ocorre em outras grandes e médias cidades, Belo Horizonte (BH) tem enfrentado desafios como o espraiamento urbano, mudanças no padrão de compras, problemas de mobilidade urbana e preocupações com a segurança, o que tem levado a população a perder o interesse em utilizar a região central como local de compras, serviços e lazer. A pandemia da COVID-19 agravou ainda mais essa situação, com o fechamento de lojas e serviços, deixando espaços ociosos e impactando significativamente a utilização do centro da cidade.

Em linha com a desigualdade de renda e reforçada pela expansão urbana e distribuição geográfica dos assentamentos informais, BH é uma das três cidades do Brasil com a maior desigualdade de mobilidade entre os ricos e os pobres. BH apresenta um importante padrão monocêntrico, com a maior parte dos empregos formais e comodidades concentrada no centro da cidade. A acessibilidade ao trabalho em BH é muito menor para as famílias de renda mais baixa, e o deslocamento para o trabalho é 40% mais longo entre os mais pobres quando comparado ao decil mais rico.

Neste sentido, o plano diretor de BH apresenta ações e diretrizes específicas para a região do hipercentro, de maneira a resgatar o interesse da população na utilização desses espaços. Dentre as quais destaca-se o estímulo à convivência entre atividades econômicas tradicionais e modernas, promoção de espaço urbano sustentável acessível aos mais diversos grupos sociais, qualificação e apropriação de espaços vazios ou subutilizados e a qualificação dos espaços públicos a partir dos princípios de acessibilidade universal.

A promoção de pólos de atratividade no hipercentro de BH é importante para dinamizar a região e atrair mais pessoas para frequentar e desfrutar dos espaços públicos da cidade. A requalificação urbana é uma estratégia eficaz para melhorar o uso dos espaços públicos, tornando-os mais agradáveis e seguros para os moradores e visitantes. Além disso, é importante que sejam realizadas intervenções para revitalizar o comércio local e incentivar a criação de novos negócios na região, gerando empregos e fortalecendo a economia local. Com essas medidas, é possível transformar o hipercentro de BH em um espaço atraente, seguro e dinâmico, valorizando o patrimônio histórico e cultural da cidade e oferecendo novas opções de lazer e entretenimento para os moradores e visitantes.

O transporte público em BH apresenta vários desafios para a população, especialmente para mulheres de baixa renda, que têm menos acesso a veículos motorizados e dependem do transporte público para se deslocar. Além disso, o crescimento econômico e populacional levou a um aumento no uso de carros e motocicletas, o que resultou em congestionamento e poluição. Se as tendências atuais persistirem , os modos de transporte motorizados individuais podem representar 45% de todos os deslocamentos em 2030, com transporte público respondendo por apenas 18%. A cidade também enfrenta desafios em relação à acessibilidade para pessoas com deficiência, com muitos espaços públicos não estando em conformidade com as normas técnicas adequadas.

A prefeitura de BH, por meio de um financiamento do Banco Mundial, irá construir o BRT (Bus Rapid Transport) na Avenida Amazonas. Para que esse sistema possa funcionar de forma adequada, é preciso construir um terminal adequado, com capacidade para atender a demanda de passageiros, além de oferecer uma infraestrutura de qualidade, como pontos de embarque e desembarque confortáveis, seguros e bem sinalizados. A construção de um terminal intermodal para o BRT da Av. Amazonas é fundamental para garantir a qualidade e eficiência do transporte intermunicipal na região metropolitana de BH.

A necessidade de melhoria do desempenho operacional do transporte coletivo na Área Hospitalar da cidade é outra necessidade. A região é de grande importância para Belo Horizonte, pois concentra hospitais, universidades e instituições de ensino, além de ser um importante corredor de passagem para quem se desloca entre diferentes bairros da cidade. No entanto, a rede de transporte público atual ainda apresenta deficiências, como longos tempos de espera e congestionamentos, o que prejudica a qualidade do serviço prestado aos usuários. É necessário que sejam realizados investimentos para melhorar as condições de conforto, segurança e tempo de embarque dos usuários da rede MOVE na região, além de reduzir o tráfego de passagem pela Área Hospitalar, o que contribuirá para melhorar a mobilidade urbana e a qualidade de vida dos moradores da região

A mobilidade ativa é essencial para a saúde da população e para a mobilidade urbana como um todo. No entanto, em BH, a infraestrutura inadequada para ciclistas e pedestres e a falta de sinalização desestimulam a população a adotar a mobilidade ativa como uma alternativa viável para se deslocar pela cidade.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

A partir dos desafios apresentados no item 'Diagnóstico', o Plano Plurianual de Belo Horizonte prevê ações para garantir melhor acessibilidade, mobilidade, segurança e a requalificação/promoção de espaços públicos, em conformidade com a preservação do patrimônio cultural e do meio ambiente no município de Belo Horizonte. A prefeitura tem concentrado seus esforços na integração de suas políticas de planejamento territorial, incluindo iniciativas como o Plano de Mobilidade, Plano Diretor, Plano de Ação Climática.

O Programa de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano Integrado de Belo Horizonte prevê ações levando em consideração três componentes: (i) Polos de Atratividade, (ii) Requalificação Urbana, (iii) Mobilidade Ativa e Coletiva, de maneira a pensar o desenvolvimento urbano de forma integrada

O componente 1 - Polos de Atratividade visa desempenhar um papel importante para o desenvolvimento urbano de Belo Horizonte promovendo centros de negócios, cultura e lazer, criando oportunidades de emprego, melhorando a infraestrutura e valorizando o patrimônio histórico e cultural da cidade, a partir das ações citadas abaixo:

Construir a estação Terminal de ônibus metropolitano do BRT Amazonas;

Requalificar o bairro comercial do Barro Preto (Pólo da Moda).

Dentre os resultados esperados do componente 1 do projeto, destacam-se o estímulo ao desenvolvimento econômico, atração de novos investimentos e empreendimentos, bem como a melhoria da infraestrutura urbana e a criação de um pólo econômico mais dinâmico, moderno e competitivo. Além disso, espera-se melhorar o deslocamento de passageiros em ônibus metropolitanos e reduzir a necessidade da população a veículos particulares.

A Requalificação Urbana (componente 2) visa proporcionar espaços públicos com maior conforto térmico promovendo a presença de mais áreas verdes na região central de Belo Horizonte. Além disso, busca-se melhorar as condições de caminhabilidade e a mobilidade a partir do transporte público e da mobilidade ativa, criando um ambiente mais agradável e seguro para a população. Com base nas ações mencionadas abaixo:

Paisagismo com recuperação de mobiliários, passeios e revegetação

Remodelagem dos canteiros centrais com melhoria do paisagismo e melhoria na acessibilidade nas travessias de pedestres

Entre os resultados esperados para o componente 2, destacam-se a promoção da mobilidade ativa, o aumento das áreas verdes urbanas e a melhoria da segurança e da acessibilidade dos espaços públicos.

Os projetos previstos pelo componente 3, Mobilidade Ativa e Coletiva, propõe investimentos na melhoria da qualidade do transporte público e na promoção da mobilidade ativa. A partir das ações mencionadas abaixos:

Implantação de faixas exclusivas de ônibus no hipercentro;

Rebaixamento asfáltico, pavimentação e microdrenagem no hiper centro;

Requalificação de calçadas, incluindo acessibilidade universal, calçadas portuguesas e mobiliário urbano;

Implantação de ruas de pedestres;

Estações de transferência do BRT MOVE Municipal e do Sistema Viário do Entorno da Área Hospitalar;

Implantação de novas ciclovias e conservação das atuais.

Além de reduzir o tráfego de veículos motorizados particulares, o projeto, ao estimular a mobilidade ativa, visa melhorar a saúde e qualidade de vida dos usuários, e diminuir os acidentes de trânsito, eles também podem trazer mais eficiência no deslocamento, fomentar a economia local, melhorar a acessibilidade urbana e contribuir para a redução das emissões de gases de efeito estufa. Para as ações relacionadas diretamente ao transporte público, espera-se resultados como maior conforto e segurança nos abrigos de ônibus, redução no tempo de viagem do transporte público, redução no tempo de embarque, integração multimodal, melhoria na satisfação e confiança na utilização do transporte público.

Os estudos complementares que compõem o componente 4, buscam garantir a viabilidade, segurança, eficiência e integração entre os componentes do projeto. Este componente, também, prevê a compra de equipamentos de controle da qualidade do ar, que irão permitir à prefeitura monitorar se a qualidade do ar está em conformidade com as normas e legislações ambientais, identificar fontes de poluição, promover saúde pública e sustentabilidade. Por ser transversal, está incluído nesse componente a qualificação de mão de obra feminina para atuar nas obras contratadas pela prefeitura para este programa e para outras obras futuras.

A sustentabilidade do projeto é fundamental para garantir que os objetivos propostos sejam alcançados a longo prazo. Para isso, a responsabilidade pelo gerenciamento e manutenção do programa ficará com a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

Alinhados ao ODS11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis, os instrumentos de planejamento estão detalhados abaixo:

Plano Plurianual Estado de Minas Gerais 2020-2023:

PROGRAMA 071 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGIONAL

- AÇÃO: 1063 - INTERVENÇÕES NA INFRAESTRUTURA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGIONAL

- AÇÃO: 4154 - FOMENTO À INFRAESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL

PROGRAMA 073 - MOBILIDADE EM MINAS GERAIS

- AÇÃO: 1065 - MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO ESTADO DE MINAS GERAIS

- AÇÃO: 4160 - GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS

Plano Plurianual do Município de Belo Horizonte 2022-2025:

Programa: 0233 - MANUTENÇÃO DA CIDADE:

- Ação: 1202 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E CANTEIROS;

- Ação: 1396 - INFRAESTRUTURA URBANA

Programa: 0059 - COORDENAÇÃO DA POLÍTICA URBANA:

- Ação: 2566 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa: 0237 - QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO:

- Ação: 2404 - AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO

Programa: 0062 - GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL:

- Ação: 1230 - IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS;

- Ação: 1330 - OBRAS ESTRUTURANTES DO SISTEMA VIÁRIO

Programa: 0127 - PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

- Ação: 2840 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DE DIREITOS DAS MULHERES

Programa: 0059 - COORDENAÇÃO DA POLÍTICA URBANA

- Ação: 2890 - FISCALIZAÇÃO URBANO-AMBIENTAL

-Plano Diretor de Belo Horizonte - Lei nº 11.181/19 - Diretrizes que englobam o Plano de Requalificação do Hipercentro e Programa Belo Horizonte Mais Feliz ;

-Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte (PLANMOB-BH 2030) Decreto Nº 15.317 - atende aos princípios da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), com foco na mobilidade urbana sustentável em todos seus aspectos;

-Decretos Programa de Requalificação do Centro de Belo Horizonte - Centro de Todo Mundo

- Projeto Mobilidade Urbana e Inclusão Urbana: Parceria entre Prefeitura e Banco Mundial com o objetivo de desenvolver o Vetor-Oeste do Município e trazer melhorias para comunidades estratégicas da cidade;

2. Projeto

2.1. Título

Programa de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano Integrado de Belo Horizonte - Mobilidade sustentável e Requalificação do Centro de Belo Horizonte.

2.2. Título Abreviado
Mobilidade e Desenvolvimento Urbano Integrado - BH

2.3. Mutuário
Município de Belo Horizonte - MG

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo geral:

O programa tem como objetivo estimular o desenvolvimento da região central, através de polos de atratividade, e promover a mobilidade urbana e a apropriação dos espaços públicos do hipercentro de Belo Horizonte, através da revitalização de áreas verdes, implantação de acessibilidade universal e de infraestrutura para o transporte coletivo.

Objetivos específicos:

Componente 1 - Polos de Atratividade

O componente "Polos de Atratividade" tem como objetivo principal o desenvolvimento de áreas específicas da cidade de Belo Horizonte que apresentem potencial para se tornarem pólos de atividades econômicas com interligação com a região central. Nesse contexto, dois produtos específicos foram planejados: a construção do terminal de ônibus metropolitano para o BRT Amazonas e a requalificação do bairro comercial do bairro Barro Preto.

Subcomponente 1.1 - Terminal de ônibus metropolitano do BRT Amazonas

A construção do terminal de ônibus tem como objetivo garantir a macroacessibilidade da região central, integrando diferentes modos de transporte e facilitando o deslocamento dos moradores da região metropolitana e Regional Oeste-Barreiro ao hipercentro de Belo Horizonte.

Subcomponente 1.2 - Requalificação urbana do bairro Barro Preto

A requalificação do bairro comercial do Barro Preto tem como objetivo estimular a economia local e diversificar as atividades econômicas, consolidando a região como polo da moda na cidade e atraindo novos investimentos para a região.

Componente 2 - Requalificação de Espaços Públicos

O objetivo do componente Requalificação Urbana é proporcionar espaços públicos com maior conforto térmico e promover mais atratividade na região central de Belo Horizonte. Além disso, busca-se melhorar as condições de caminhabilidade, criando um ambiente mais agradável e seguro para a população.

Subcomponente 2.1: Paisagismo com recuperação de mobiliários, passeios e revegetação

As intervenções de paisagismo e recuperação de mobiliários, passeios e revegetação em áreas públicas contribuem para melhorar a qualidade de vida da população, promovendo a revitalização desses espaços e incentivando o uso por parte da comunidade. A beleza e funcionalidade desses locais públicos atraem investimentos e fortalecem a economia local.

Subcomponente 2.2: Remodelagem dos canteiros centrais com melhoria do paisagismo e melhoria na acessibilidade nas travessias de pedestres

As intervenções visam melhorar o paisagismo dos canteiros centrais das avenidas do hipercentro, implementando acessibilidade universal nas travessias de pedestres, para garantir que essas áreas sejam seguras e adequadas para o trânsito de pessoas com mobilidade reduzida.

Componente 3- Mobilidade Ativa e Coletiva

O componente de Mobilidade Ativa e Coletiva tem como objetivo principal promover a melhoria da mobilidade urbana na região central de Belo Horizonte. É previsto um conjunto de ações que incentivem o uso de meios de transporte mais sustentáveis e eficientes, descrito nos subcomponentes abaixo:

Subcomponente 3.1 - Faixas Exclusivas de Ônibus no Hipercentro

Este subcomponente tem como objetivo a redução dos tempos de viagem de ônibus que se destinam à região central e aumento da velocidade operacional dos ônibus, por meio da implantação de faixas exclusivas para ônibus em importantes vias da cidade. As faixas exclusivas permitirão que a população que se destina ao hipercentro se desloque com maior conforto e acesse um maior número de serviços e comércio.

Subcomponente 3.2 - Rebaixamento asfáltico, pavimentação e microdrenagem no Hipercentro

Este subcomponente tem como objetivo a melhoria da infraestrutura urbana na região central de Belo Horizonte, por meio de obras de pavimentação, rebaixamento asfáltico e microdrenagem em até 18 km de vias no hipercentro. As intervenções visam melhorar a infraestrutura viária da região, aumentando a segurança e o conforto dos pedestres e ciclistas, além de reduzir os impactos das chuvas e alagamentos.

Subcomponente 3.3 - Requalificação de calçadas

O objetivo deste subcomponente é a melhoria das condições de acessibilidade e caminhabilidade para os pedestres, especialmente para mulheres, crianças e pessoas com mobilidade reduzida. Com a realização das intervenções de requalificação das calçadas, pretende-se garantir a qualidade dos trajetos, incluindo a eliminação de obstáculos e desníveis nas calçadas, o rebaixamento de guias para acesso de cadeirantes, a instalação de rampas de acessibilidade, além da manutenção e construção de novos mobiliários urbanos. Também será realizada manutenção das pedras das calçadas portuguesas, tombadas pelo município, que sofrem com desgaste e depredação.

Subcomponente 3.4 - Obras de implantação de Ruas de Pedestres

O presente subcomponente tem como objetivo principal a criação de espaços públicos seguros, confortáveis e atrativos para os pedestres. Dentre as obras planejadas, destacam-se a implantação de ruas exclusivas para pedestres em locais estratégicos da cidade, como na Av. Álvares Cabral, na R. dos Tupis, e na Av. Olegário Maciel, promovendo a mobilidade ativa no centro da cidade.

Subcomponente 3.5 - Estações de Transferência do BRT MOVE Municipal e do Sistema Viário do Entorno da Área Hospitalar

Este subcomponente tem como objetivo principal a melhoria do sistema de transporte público na região hospitalar da cidade, localizada na região central de Belo Horizonte. Isso será alcançado por meio da construção de novas estações de transferência do BRT MOVE Municipal, visando proporcionar maior conforto e agilidade aos usuários do sistema.

Subcomponente 3.6 - Novas ciclovias e conservação das atuais

Este subcomponente tem como objetivo principal fomentar o uso da bicicleta como meio de transporte na cidade, visando uma mobilidade sustentável e saudável. Para isso, estão previstas a construção de novas ciclovias em pontos estratégicos da cidade e a conservação das já existentes, com a realização de reparos e manutenções. Além disso, o componente busca promover a integração da rede cicloviária com outros modos de transporte, para proporcionar opções de deslocamento mais eficientes e seguras para os ciclistas.

Componente 4- Estudos e Equipamentos Complementares

Subcomponente 4.1 - Programa Mulheres na Construção

Este subcomponente tem como objetivo principal a qualificação de mão-de-obra feminina para atuar nas obras contratadas pela Prefeitura de Belo Horizonte. Busca-se com essa iniciativa fomentar a igualdade de gênero no mercado de trabalho e contribuir para o empoderamento das mulheres, oferecendo capacitação técnica para atuarem em diferentes áreas da construção civil.

Subcomponente 4.2 - Auditoria externa

Este subcomponente tem como objetivo garantir a transparência e a efetividade do uso dos recursos públicos destinados ao projeto. Para isso, serão contratados serviços de auditoria externa independente para avaliar o desempenho financeiro e a efetividade do projeto, bem como a conformidade com as normas e procedimentos estabelecidos pela AFD. A auditoria externa irá fornecer informações valiosas para aprimorar a gestão do projeto e garantir que os recursos públicos sejam utilizados de maneira adequada e eficiente.

Subcomponente 4.3 - Contratação de equipe de apoio à Unidade Gestora do Programa

Este subcomponente tem como objetivo garantir a adequada gestão do programa, por meio da contratação de equipe especializada em diversas áreas, tais como planejamento, finanças, gestão de projetos, entre outras. A equipe de apoio irá auxiliar a Unidade Gestora do Programa na execução das atividades, monitoramento e avaliação dos projetos, bem como na elaboração de relatórios e prestação de contas.

Subcomponente 4.4 - Estudos de microssimulação para o Hipercentro

Este subcomponente tem como objetivo analisar e simular o comportamento do tráfego na região central de Belo Horizonte, a fim de identificar os gargalos e as oportunidades de melhoria na mobilidade urbana. Por meio de dados coletados e modelagem computacional, é possível entender como o fluxo de veículos, pedestres e ciclistas interage nas vias do Hipercentro, avaliar a eficácia de intervenções previstas no programa e propor soluções mais adequadas para a circulação urbana.

Subcomponente 4.5 - Equipamentos para monitoramento da qualidade de ar

O objetivo do subcomponente de equipamentos para monitoramento da qualidade do ar é promover o controle e a gestão da poluição atmosférica na cidade, por meio da instalação de equipamentos eficientes para monitoramento da qualidade do ar em áreas estratégicas e de maior vulnerabilidade, a fim de coletar dados precisos e atualizados e subsidiar a elaboração de políticas públicas e ações de prevenção e mitigação dos impactos ambientais e na saúde da população.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Extensão de vias requalificadas no bairro Barro Preto	Realizar levantamento de todas as vias urbanas que serão contempladas pelo projeto de requalificação de espaços públicos. Medir a extensão de cada via e somá-las para obter a linha de base. Durante a execução do projeto, monitorar constantemente a extensão de vias já requalificadas, atualizando o indicador a cada etapa concluída.	km	0,00	2,70
Nível de satisfação da população com os espaços públicos requalificados	Realizar pesquisa de opinião com moradores e usuários dos espaços públicos requalificados, utilizando escala de 1 a 5 para avaliar o nível de satisfação.	Escala de 1 a 5	0,00	4,00
Extensão de faixas exclusivas de ônibus implantadas	Para medir, a SUDECAP/SUZURB avaliará a quantidade de quilômetros de todas as vias reabilitadas ou melhoradas por operações apoiadas pela AFD. Para medir, a SUDECAP/ SUZURB avaliará o avanço físico das obras civis usando uma metodologia de avanço ponderado, incluindo obras preliminares, retirada de interferências, reconstrução/ reabilitação de vias, instalação de equipamentos e paisagismo. A PBH fornecerá os números nos relatórios de implementação e a supervisão do projeto os medirá no local	Km	0,00	8,80

Extensão de pavimentos recuperados	Para medir, a SUDECAP/SUZURB avaliará a quantidade de quilômetros de todas as vias reabilitadas ou melhoradas por operações apoiadas pela AFD. Para medir, a SUDECAP/ SUZURB avaliará o avanço físico das obras civis usando uma metodologia de avanço ponderado, incluindo obras preliminares, retirada de interferências, reconstrução/ reabilitação de vias, instalação de equipamentos e paisagismo. A PBH fornecerá os números nos relatórios de implementação e a supervisão do projeto os medirá no local	Km	0,00	18,00
Extensão de calçadas requalificadas	Para medir, a SUDECAP/SUZURB avaliará a quantidade de quilômetros de todas as vias reabilitadas ou melhoradas por operações apoiadas pela AFD. Para medir, a SUDECAP/ SUZURB avaliará o avanço físico das obras civis usando uma metodologia de avanço ponderado, incluindo obras preliminares, retirada de interferências, reconstrução/ reabilitação de vias, instalação de equipamentos e paisagismo. A PBH fornecerá os números nos relatórios de implementação e a supervisão do projeto os medirá no local	Km	0,00	36,00

Extensão de vias de pedestres implantadas	Para medir, a SUDECAP/SUZURB avaliará a quantidade de metros de todas as vias reabilitadas ou melhoradas por operações apoiadas pela AFD. Para medir, a SUDECAP/ SUZURB avaliará o avanço físico das obras civis usando uma metodologia de avanço ponderado, incluindo obras preliminares, retirada de interferências, reconstrução/ reabilitação de vias, instalação de equipamentos e paisagismo. A PBH fornecerá os números nos relatórios de implementação e a supervisão do projeto os medirá no local	m	0,00	420,00
Estações de Transferência do BRT implantadas	Para medir, a SUDECAP/SUZURB avaliará a quantidade de estações de BRT implantadas e financiadas por operações apoiadas pela AFD. Para medir, a SUDECAP/ SUZURB avaliará o avanço físico das obras civis usando uma metodologia de avanço ponderado, incluindo obras preliminares, retirada de interferências, instalação de equipamentos e paisagismo. A PBH fornecerá os números nos relatórios de implementação e a supervisão do projeto os medirá no local	und	0,00	2,00

Ciclovias / ciclovias implantadas / recuperadas	Para medir, a SUDECAP/SUZURB avaliará a quantidade de quilômetros de todas as vias reabilitadas ou melhoradas por operações apoiadas pela AFD. Para medir, a SUDECAP/ SUZURB avaliará o avanço físico das obras civis usando uma metodologia de avanço ponderado, incluindo obras preliminares, retirada de interferências, reconstrução/ reabilitação de vias, instalação de equipamentos e paisagismo. A PBH fornecerá os números nos relatórios de implementação e a supervisão do projeto os medirá no local	Km	0,00	12,00
Velocidade comercial média do serviço de ônibus no sentido bairro-centro na Avenida Afonso Pena no horário de pico	Medidas de velocidade de deslocamento ocorrerão durante os horários de pico da manhã e os horários de pico da tarde . Estas medidas levarão em conta os dados de GPS de todos os ônibus que usaram o trecho da Avenida Afonso Pena . As medidas ocorrerão em dias úteis típicos. O resultado final será a média das medidas obtidas de todos os ônibus.	Km/h	9,10	13,40
Velocidade comercial média do serviço de ônibus no sentido centro-bairro na Avenida Afonso Pena no horário de pico	Medidas de velocidade de deslocamento ocorrerão durante os horários de pico da manhã e os horários de pico da tarde . Estas medidas levarão em conta os dados de GPS de todos os ônibus que usaram o trecho da Avenida Afonso Pena . As medidas ocorrerão em dias úteis típicos. O resultado final será a média das medidas obtidas de todos os ônibus.	Km/h	14,30	15,80

Velocidade comercial média do serviço de ônibus da rede de simulação na Avenida Afonso Pena no horário de pico	Medidas de velocidade de deslocamento ocorrerão durante os horários de pico da manhã e os horários de pico da tarde . Estas medidas levarão em conta os dados de GPS de todos os ônibus que usaram o trecho da Avenida Afonso Pena . As medidas ocorrerão em dias úteis típicos. O resultado final será a média das medidas obtidas de todos os ônibus.	Km/h	8,70	10,00
Porcentagem de mulheres empregadas em obras	A Base de Referência é a quantidade total de mulheres que trabalham na construção em BH. Para medir, a SUDECAP / SUZURB avaliará os contratos de funcionários contratados pelas empresas responsáveis pelas com as obras. A PBH fornecerá os números em seus relatórios de implementação.	%	3,00	20,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - POLOS DE ATRATIVIDADE	**49.248.091,00**
S - TERMINAL DE ÔNIBUS METROPOLITANO DO BRT AMAZONAS	45.311.393,00
P - Execução das obras e fiscalização para implantação do Terminal de ônibus metropolitano do BRT Amazonas	32.477.758,00
P - Programa de Trabalho Técnico Social (PTTS) Categoria: Assistencia Social	1.023.541,00
P - Desapropriações, Bolsa Moradia e Indenizações	11.810.094,00
S - REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO BARRO PRETO	3.936.698,00
P - Execução das obras de requalificação urbana do bairro Barro Preto	3.936.698,00
C - REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	**2.381.702,00**
S - PAISAGISMO COM RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIOS, PASSEIOS E REVEGETAÇÃO	1.190.851,00
P - Obras e Fiscalização de paisagismo com recuperação de mobiliários, passeios e revegetação	1.190.851,00
S - REMODELAGEM DOS CANTEIROS CENTRAIS COM MELHORIA DO PAISAGISMO E MELHORIA NA ACESSIBILIDADE NAS TRAVESSIAS DE PEDESTRES	1.190.851,00
P - Execução das obras de requalificação dos canteiros centrais e fiscalização	1.190.851,00
C - MOBILIDADE ATIVA E COLETIVA	**15.185.811,00**
S - FAIXAS EXCLUSIVAS DE ÔNIBUS NO HIPERCENTRO	5.905.047,00
P - Execução das obras de faixas exclusivas de ônibus no Hipercentro e fiscalização	5.905.047,00
S - REBAIXAMENTO ASFÁLTICO, PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM NO HIPERCENTRO	6.889.221,00
P - Rebaixamento asfáltico, pavimentação e microdrenagem no Hipercentro	6.889.221,00
S - REQUALIFICAÇÃO DE CALÇADAS	688.922,00
P - Execução das obras de requalificação de calçadas	688.922,00
S - RUA DE PEDESTRES	177.151,00
P - Execução das Obras de implantação de Ruas de Pedestres	177.151,00
S - ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DO BRT MOVE MUNICIPAL E DO SISTEMA VIÁRIO DO ENTORNO DA ÁREA HOSPITALAR	1.249.901,00
P - Elaboração dos Projetos executivos das Estações de Transferência do BRT MOVE Municipal e do Sistema Viário do Entorno da Área Hospitalar	59.050,00
P - Execução das obras e fiscalização de implantação das Estações de Transferência do BRT MOVE Municipal e do Sistema Viário do Entorno da Área Hospitalar	1.190.851,00
S - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVAS CICLOVIAS E CONSERVAÇÃO DAS ATUAIS	275.569,00
P - Execução das obras e fiscalização da implantação de novas ciclovias e conservação das atuais	275.569,00
C - ESTUDOS E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES	**1.146.561,52**
S - PROGRAMA MULHERES NA CONSTRUÇÃO	295.252,00
P - Qualificação de mão-de-obra feminina para atuar nas obras contratadas pela PBH	295.252,00
S - AUDITORIA EXTERNA	63.424,00
P - Execução da Auditoria externa	63.424,00
S - EQUIPE DE APOIO À UNIDADE GESTORA DO PROGRAMA	400.121,83
P - Contratação de equipe de apoio à Unidade Gestora do Programa	400.121,83
S - ESTUDOS DE MICROSSIMULAÇÃO PARA O HIPERCENTRO	196.835,00
P - Elaboração dos estudos de microssimulação para o Hipercentro	196.835,00
S - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE AR	190.928,69
P - Compra de equipamentos de monitoramento da qualidade do ar	190.928,69
Total dos Componentes	**67.962.165,52**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - POLOS DE ATRATIVIDADE

Dividido em dois subcomponentes:
(1)Terminal de ônibus metropolitano do BRT Amazonas e
(2) Requalificação urbana do bairro Barro Preto com o intuito de promover pólos de atividades econômicas, culturais e de lazer.

S - TERMINAL DE ÔNIBUS METROPOLITANO DO BRT AMAZONAS

A Avenida Amazonas é o principal corredor de transporte de Belo Horizonte que permite o acesso da região metropolitana e da Regional Barreiro ao Hipercentro. Ela concentra os maiores volumes de ônibus e passageiros da cidade, contando, atualmente, com 31 linhas municipais e 70 linhas metropolitanas.
A Prefeitura de Belo Horizonte implementará até 2028 o BRT Amazonas, por meio de projetos e obras financiados pelo acordo de empréstimo BR 9069, financiado pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). São previstos, aproximadamente, 9 km de sistema BRT e 19 estações de transferência, entre a Área Central e divisa com Município de Contagem , além de 15 km de faixas exclusivas à direita ligando o corredor à Regional Barreiro.
Para garantir o funcionamento do sistema BRT com desempenho operacional compatível com os objetivos do projeto, a Prefeitura deve prover terminais e pontos de conexão que racionalizem a rede de linhas dos sistemas de transporte público coletivo municipal e metropolitano, considerando também a conexão com o sistema metroferroviário implantado e planejado.
Desta maneira, o subcomponente Terminal de ônibus metropolitano do BRT Amazonas é um complemento essencial para o projeto de implantação do BRT Amazonas em Belo Horizonte. A construção do terminal e pontos de conexão que integrem os sistemas de transporte público municipal e metropolitano, bem como a conexão com o sistema metroferroviário existente e planejado, é de suma importância. O Terminal de ônibus metropolitano do BRT Amazonas será um importante ponto de conexão entre as linhas metropolitanas e municipais, proporcionando maior eficiência operacional e melhorando a experiência dos usuários do transporte público na região.

P - Execução das obras e fiscalização para implantação do Terminal de ônibus metropolitano do BRT Amazonas

O Terminal de ônibus metropolitano do BRT Amazonas é uma edificação de grande porte destinada à integração física e tarifária entre as linhas troncais e alimentadoras do sistema do BRT Amazonas, que dará acesso à região central da cidade. Esse terminal será um importante ponto de transferência de passageiros entre as linhas municipais e metropolitanas, com pontos de controle das linhas troncais e uma localização estratégica capaz de otimizar o seccionamento das linhas de ônibus. Além disso, o Terminal poderá atender a integração intermodal com modos individuais.

P - Programa de Trabalho Técnico Social (PTTS) Categoria: Assistencia Social

O Programa de Trabalho Técnico Social (PTTS) será implementado como parte do projeto para implantação do Terminal de ônibus metropolitano do BRT Amazonas. O objetivo do PTTS é promover a participação e o engajamento da comunidade local durante o processo de implementação do projeto, por meio de ações que visem à melhoria da qualidade de vida e ao fortalecimento dos laços comunitários. As ações do PTTS incluirão atividades como reuniões com a comunidade para discussão do projeto, capacitações profissionais e geração de empregos, campanhas de conscientização sobre a importância do transporte público e sua integração com outros modais, entre outras. O PTTS será uma importante ferramenta para garantir a integração entre a comunidade e o projeto, contribuindo para a sua efetividade e sucesso.

P - Desapropriações, Bolsa Moradia e Indenizações

O produto Desapropriações, Bolsa Moradia e Indenizações refere-se às ações necessárias para viabilizar a implantação do Terminal de ônibus metropolitano do BRT Amazonas, que irá envolver a desapropriação de famílias que vivem no terreno. Além disso, em casos de desapropriação de imóveis residenciais, a prefeitura de Belo Horizonte prevê uma Bolsa Moradia temporária para as famílias a serem reassentada. Serão realizadas ainda indenizações financeiras aos proprietários dos imóveis desapropriados, de acordo com os valores de mercado e as avaliações técnicas realizadas. Essas ações serão conduzidas de forma transparente e em conformidade com a legislação vigente, garantindo os direitos dos proprietários e a realização do projeto com segurança jurídica e social.

S - REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO BARRO PRETO

O projeto de Revitalização do Barro Preto, conhecido como Polo da Moda de Belo Horizonte, enfatiza a apropriação das ruas pelos pedestres, sem, no entanto, desconsiderar os fluxos viários necessários para garantir a manutenção das atividades comerciais locais. O projeto executivo foi aprovado em janeiro de 2011 e atualmente está sendo revisado para que suas obras sejam financiadas pela operação de crédito com a Agência Francesa de Desenvolvimento.

P - Execução das obras de requalificação urbana do bairro Barro Preto

O projeto de execução e fiscalização das obras de requalificação urbana Polo da Moda Barro Preto visa a revitalização dessa importante região comercial da cidade. Com intervenções em 20 trechos, que totalizam 2,70 km, o projeto contempla a recuperação de canteiros centrais, a instalação de travessias elevadas de pedestres, o alargamento de calçadas, a troca de mobiliário urbano e a extinção de vagas de estacionamento rotativo.

Sob a perspectiva de uso e ocupação do solo, o produto visa ampliar e fortalecer a vocação do bairro, além de criar uma imagem diferenciada para o polo da moda ao longo da Avenida Augusto de Lima e da Rua Mato Grosso. Já a proposta para o sistema viário prevê a manutenção das entradas e saídas de grande parte da circulação, o aumento de vagas de táxi e de carga e descarga, e a redução de estacionamento rotativo para possibilitar a criação de mais espaço para a convivência e circulação de pedestres.

A intervenção contempla, ainda, o tratamento de calçada, arborização, mobiliário e iluminação. Também está previsto o tratamento nos principais cruzamentos da Avenida Augusto de Lima e Rua Mato Grosso com piso elevado e travessia de pedestres, e um tratamento diferenciado na rua Mato Grosso, com alargamento de calçada e mobiliário especial.

C - REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

Dividido em dois subcomponentes:
(1) Paisagismo com recuperação de mobiliários, passeios e revegetação
(2) Remodelagem dos canteiros centrais com melhoria do paisagismo e melhoria na acessibilidade nas travessias de pedestres

S - PAISAGISMO COM RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIOS, PASSEIOS E REVEGETAÇÃO

O projeto de obras de paisagismo visa recuperar áreas verdes e espaços públicos importantes na cidade. As intervenções incluem a recuperação de mobiliários urbanos, passeios e áreas verdes, além da revegetação de espaços degradados. Com a revitalização desses locais, espera-se promover uma melhoria na qualidade de vida dos moradores e visitantes da cidade, além de estimular o uso desses espaços para atividades de lazer e convivência.

P - Obras e Fiscalização de paisagismo com recuperação de mobiliários, passeios e revegetação

O produto em questão consiste na execução de obras de paisagismo, recuperação de mobiliário, passeios e revegetação em quatro localidades distintas, totalizando 4 km: Boulevard Arrudas, Praça Rui Barbosa, Praça Engenheiro José Nogueira de Sá e Praça Antônio Scalzo Neto. Essas intervenções visam melhorar o conforto térmico e revitalizar esses espaços públicos, tornando-os mais agradáveis e convidativos para o uso da população, estimulando a mobilidade ativa. Essas intervenções de paisagismo e recuperação de mobiliários, passeios e revegetação em áreas públicas contribuem para melhorar a qualidade de vida da população, promovendo a apropriação desses espaços e incentivando o uso por parte da comunidade.

S - REMODELAGEM DOS CANTEIROS CENTRAIS COM MELHORIA DO PAISAGISMO E MELHORIA NA ACESSIBILIDADE NAS TRAVESSIAS DE PEDESTRES
O subcomponente em questão consiste na remodelagem dos canteiros centrais, com o objetivo de melhorar o paisagismo e da melhoria na acessibilidade nas travessias de pedestres.

P - Execução das obras de requalificação dos canteiros centrais e fiscalização
Este produto consiste na realização de obras e fiscalização para remodelagem dos canteiros centrais com melhoria do paisagismo e melhoria na acessibilidade nas travessias de pedestres, potencialmente nas avenidas: Av. Bias Fortes, Av. Olegário Maciel, Av. João Pinheiro, Av. Augusto de Lima e Av. Álvares Cabral. As intervenções visam melhorar o conforto térmico, a atratividade das vias e torná-las mais acessíveis e seguras para pedestres.

C - MOBILIDADE ATIVA E COLETIVA
O objetivo do componente Mobilidade Ativa e Coletiva é incentivar o uso de meios de transporte mais sustentáveis e eficientes. Para alcançá-lo, o componente está dividido em seis subcomponentes:
(1) Faixas exclusivas de ônibus no Hipercentro,
(2) Rebaixamento asfáltico, pavimentação e microdrenagem no Hipercentro,
(3) Requalificação de calçadas,
(4) Ruas de pedestres,
(5) Estações de transferência do BRT MOVE Municipal e do sistema viário do entorno da área hospitalar,
(6) Novas ciclovias e conservação das existentes.

S - FAIXAS EXCLUSIVAS DE ÔNIBUS NO HIPERCENTRO
Este subcomponente consiste na realização de obras para a implantação de faixas exclusivas de ônibus no Hipercentro, em Belo Horizonte. Entre as vias contempladas estão a Avenida Afonso Pena , a Avenida Álvares Cabral e as Ruas Curitiba e São Paulo.

P - Execução das obras de faixas exclusivas de ônibus no Hipercentro e fiscalização
O produto é composto pela execução das obras para implantação de faixas exclusivas de ônibus no Hipercentro, abrangendo potencialmente as vias: Av. Afonso Pena (4,4 km), a Av. Álvares Cabral, entre a Av. Olegário Maciel e a R. dos Guajajaras (1 km) e as Ruas Curitiba e São Paulo, entre a Av. Afonso Pena e a Av. Álvares Cabral (3 km). O objetivo é melhorar o transporte público, melhorando o acesso à região central e reduzindo os tempos de viagens.

S - REBAIXAMENTO ASFÁLTICO, PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM NO HIPERCENTRO
Este subcomponente consiste na realização de obras para o rebaixamento asfáltico, pavimentação e microdrenagem de 18 km de vias no Hipercentro de Belo Horizonte. O objetivo é melhorar a infraestrutura das ruas para tornar o transporte urbano mais seguro e confortável, além de melhorar a atratividade da região.

P - Rebaixamento asfáltico, pavimentação e microdrenagem no Hipercentro
Este produto se refere às obras de rebaixamento do asfalto, pavimentação e instalação de sistemas de microdrenagem em um trecho de 18 km no Hipercentro da cidade.

Essas obras visam melhorar a infraestrutura viária da região, aumentando a segurança e o conforto dos pedestres e ciclistas, além de reduzir os impactos das chuvas e alagamentos.

S - REQUALIFICAÇÃO DE CALÇADAS
Este subcomponente tem como objetivo a requalificação das calçadas no Hipercentro de Belo Horizonte. A proposta é melhorar a acessibilidade, a segurança e a mobilidade urbana dos pedestres, promovendo um espaço mais confortável e inclusivo para todos. Composto pelo produto de execução das obras de requalificação das calçadas e fiscalização.

P - Execução das obras de requalificação de calçadas
Este produto consiste na realização de obras para requalificação de calçadas em um trecho de até 36 km, incluindo a implantação de acessibilidade universal, calçadas portuguesas e mobiliário urbano adequado.

S - RUA DE PEDESTRES
Este subcomponente consiste na criação de ruas exclusivas para pedestre na região central da cidade. Estimulando a mobilidade ativa e proporcionando espaços seguros para o comércio e socialização da população. Composto pelo produto de execução das obras das ruas de pedestres e fiscalização.

P - Execução das Obras de implantação de Ruas de Pedestres
O produto consiste na execução das obras de implantação de ruas de pedestres em Belo Horizonte, em três vias potenciais:
a Avenida Álvares Cabral - entre a Avenida Augusto de Lima e a Rua da Bahia, com extensão de 150 metros;
a Rua dos Tupis - entre a Rua Rio de Janeiro e a Rua São Paulo, com extensão de 135 metros;
e a Avenida Olegário Maciel, ao lado do Mercado Novo, com extensão de 135 metros.
Essa intervenção urbana tem como objetivo proporcionar estimular a mobilidade ativa, além de promover a revitalização das áreas centrais da cidade. As obras incluem a implantação de calçadas acessíveis, mobiliários urbanos e outros elementos que estimulem o uso dessas ruas para a circulação de pessoas.

S - ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DO BRT MOVE MUNICIPAL E DO SISTEMA VIÁRIO DO ENTORNO DA ÁREA HOSPITALAR
Este subcomponente consiste na elaboração do projeto executivo e construção de novas estações de transferência do BRT MOVE e da requalificação do sistema viário no entorno da Área Hospitalar, proporcionando maior conforto e agilidade aos usuários do transporte público. Composto pelos produtos Elaboração do projeto executivo, execução das obras das estações de transferência e a fiscalização das obras.

P - Elaboração dos Projetos executivos das Estações de Transferência do BRT MOVE Municipal e do Sistema Viário do Entorno da Área Hospitalar
Este produto consiste na elaboração dos projetos executivos das Estações de Transferência do BRT MOVE Municipal e do Sistema Viário do Entorno da Área Hospitalar. Essas estações serão pontos de conexão entre diferentes linhas de ônibus, proporcionando maior agilidade e eficiência aos usuários. Além disso, o sistema viário do entorno da área hospitalar também será requalificado, visando melhorar o fluxo de veículos e garantir maior segurança no trânsito.

P - Execução das obras e fiscalização de implantação das Estações de Transferência do BRT MOVE Municipal e do Sistema Viário do Entorno da Área Hospitalar
Este produto consiste na execução das obras e fiscalização da implantação das Estações de Transferência do BRT MOVE Municipal e do Sistema Viário do Entorno da Área Hospitalar em Belo Horizonte. As obras incluem a construção de estações de transferência e a requalificação de vias no entorno da área hospitalar. O objetivo é melhorar a mobilidade urbana na região, proporcionando maior conforto e segurança aos usuários do transporte público, bem como facilitar o acesso aos hospitais e unidades de saúde. A fiscalização garantirá que as obras sejam realizadas de acordo com as especificações técnicas e dentro do prazo e orçamento estabelecidos.

S - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVAS CICLOVIAS E CONSERVAÇÃO DAS ATUAIS
Este subcomponente consiste na execução das obras de novas ciclovias e da conservação das atuais. Composto pelo produto Execução e fiscalização das obras de implantação de novas ciclovias e conservação das atuais.

P - Execução das obras e fiscalização da implantação de novas ciclovias e conservação das atuais
Este produto consiste em obras de implantação de novas ciclovias e conservação das atuais em vias selecionadas de Belo Horizonte. As vias potencialmente contempladas incluem a Rua São Paulo, a Rua Pe. Belchior e a Rua Rio de Janeiro, totalizando 2,51 km de extensão, além da Rua Tamoios e as Avenidas Paraná, Santos Dumont e Olegário Maciel, somando 5,29 km de extensão. O objetivo é promover a mobilidade ativa, incentivando o uso de bicicletas como meio de transporte e contribuindo para a redução da emissão de gases de efeito estufa.

C - ESTUDOS E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES
O componente de Estudos e Equipamentos Complementares é composto por cinco subcomponentes que visam garantir a qualidade e efetividade do Programa. O primeiro subcomponente é o Programa Mulheres na Construção, que busca promover a inclusão de mulheres em atividades relacionadas à construção civil, incentivando a igualdade de gênero e a capacitação profissional. Já o subcomponente de Auditoria Externa tem como objetivo garantir a transparência e o cumprimento das normas legais e regulamentares durante a execução do programa. O terceiro subcomponente é a Equipe de Apoio à Unidade Gestora do Programa, que oferece suporte técnico e administrativo para a execução das atividades do programa.

O quarto subcomponente consiste em Estudos de Microssimulação para o Hipercentro, que buscam avaliar a capacidade de tráfego das vias e a efetividade das intervenções propostas, permitindo aprimorar o planejamento e a execução do programa. Por fim, o subcomponente de Monitoramento da Qualidade do Ar tem como objetivo avaliar o impacto do programa na qualidade do ar da região e garantir a redução das emissões de poluentes.

S - PROGRAMA MULHERES NA CONSTRUÇÃO
O subcomponente Programa Mulheres na Construção tem como produto a execução de um programa de qualificação de mão-de-obra feminina para atuar nas obras contratadas pela Prefeitura de Belo Horizonte. O programa visa promover a igualdade de gênero e a inclusão social, oferecendo capacitação técnica e profissional para mulheres que desejam trabalhar no setor da construção civil.

P - Qualificação de mão-de-obra feminina para atuar nas obras contratadas pela PBH
O produto "Execução do Programa Mulheres na Construção" tem como objetivo principal empoderar economicamente as mulheres , especialmente aquelas que vivem em áreas vulneráveis de Belo Horizonte, por meio da capacitação profissional na área da construção civil e facilitação do acesso a vagas de emprego. Para isso, o programa conta com ações estratégicas como a divulgação de cursos de capacitação profissional em comunidades vulneráveis, a construção de pontes entre empresas do setor da construção civil e mulheres capacitadas, o monitoramento e avaliação do desempenho das mulheres capacitadas, a difusão de boas práticas para a criação de ambientes inclusivos e respeitosos nas empresas do setor, a oficialização de códigos de conduta e protocolos de denúncia de discriminação, a facilitação da criação de redes para mulheres que trabalham no setor e o registro das melhores práticas e lições aprendidas para ampliação do programa.

S - AUDITORIA EXTERNA
Este subcomponente tem como objetivo garantir a transparência e eficiência na utilização dos recursos do programa por meio da execução da Auditoria Externa. O produto do subcomponente consiste na execução da auditoria externa, que tem como objetivo avaliar a execução dos projetos e atividades do programa, verificando a conformidade com as normas e legislações aplicáveis, além de verificar a adequação dos processos adotados.

P - Execução da Auditoria externa

O produto do subcomponente Auditoria Externa consiste na realização de uma avaliação criteriosa da execução dos projetos e atividades do programa, com o objetivo de verificar a adequação dos processos e a conformidade com as normas e legislações aplicáveis. Por meio da execução da Auditoria Externa, será possível identificar e corrigir eventuais falhas, garantindo a eficiência e eficácia do programa e a correta aplicação dos recursos públicos.

S - EQUIPE DE APOIO À UNIDADE GESTORA DO PROGRAMA

Este subcomponente visa assegurar a efetividade da gestão do programa por meio da contratação de uma equipe de apoio à Unidade Gestora. Composto pelo produto Contratação da equipe de apoio à Unidade Gestora do Programa.

P - Contratação de equipe de apoio à Unidade Gestora do Programa

O produto do subcomponente consiste na contratação dessa equipe, que irá auxiliar a Unidade Gestora na implementação, monitoramento e avaliação do programa. A equipe será responsável por garantir a transparência e eficiência na utilização dos recursos, bem como pela coordenação das atividades do programa e pela comunicação com os demais envolvidos, tais como empresas contratadas, órgãos fiscalizadores e comunidade local. O objetivo final é garantir o sucesso do programa e o alcance dos resultados esperados.

S - ESTUDOS DE MICROSSIMULAÇÃO PARA O HIPERCENTRO

Este subcomponente tem como objetivo aprimorar a mobilidade urbana no Hipercentro por meio da realização de estudos de microssimulação. O produto do subcomponente consiste na elaboração dos estudos de microssimulação.

P - Elaboração dos estudos de microssimulação para o Hipercentro

O produto deste subcomponente consiste na elaboração de estudos de microssimulação para o hipercentro, com o objetivo de avaliar os impactos da ampliação de zonas 30 na região e apresentar soluções para redução do tráfego de passagem pela área central, melhoria da velocidade do transporte coletivo, aumento da caminhabilidade, redução de acidentes e emissões em áreas sensíveis.

S - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE AR

Este subcomponente tem como objetivo monitorar a qualidade do ar no Hipercentro, a fim de garantir a saúde e bem-estar da população e o cumprimento das normas ambientais. Composto pelo produto de compra de equipamentos de monitoramento da qualidade do ar.

P - Compra de equipamentos de monitoramento da qualidade do ar

O produto do subcomponente "Compra de equipamentos de monitoramento da qualidade do ar" consiste na aquisição de equipamentos necessários para monitorar a qualidade do ar no Hipercentro. Isso inclui, por exemplo, sensores de monitoramento de gases poluentes, analisadores de partículas em suspensão, e outros dispositivos necessários para medir os índices de qualidade do ar em tempo real. A compra desses equipamentos é fundamental para garantir a efetividade do programa, permitindo que a equipe de monitoramento possa coletar dados precisos sobre a qualidade do ar na região e tomar as medidas necessárias para melhorá-la.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**53.922.919,00**	**79,34**
P- Execução das obras e fiscalização para implantação do Terminal de ônibus metropolitano do BRT Amazonas	Global	1,00	32.477.758,00	47,79
P- Execução das obras de requalificação urbana do bairro Barro Preto	Global	1,00	3.936.698,00	5,79
P- Obras e Fiscalização de paisagismo com recuperação de mobiliários, passeios e revegetação	Global	1,00	1.190.851,00	1,75
P- Execução das obras de requalificação dos canteiros centrais e fiscalização	Global	1,00	1.190.851,00	1,75
P- Execução das obras de faixas exclusivas de ônibus no Hipercentro e fiscalização	Global	1,00	5.905.047,00	8,69
P- Rebaixamento asfáltico, pavimentação e microdrenagem no Hipercentro	Global	1,00	6.889.221,00	10,14
P- Execução das obras de requalificação de calçadas	Global	1,00	688.922,00	1,01
P- Execução das Obras de implantação de Ruas de Pedestres	Global	1,00	177.151,00	0,26
P- Execução das obras e fiscalização de implantação das Estações de Transferência do BRT MOVE Municipal e do Sistema Viário do Entorno da Área Hospitalar	Global	1,00	1.190.851,00	1,75
P- Execução das obras e fiscalização da implantação de novas ciclovias e conservação das atuais	Global	1,00	275.569,00	0,41
Bens	-	-	**190.928,69**	**0,28**
P- Compra de equipamentos de monitoramento da qualidade do ar	Global	1,00	190.928,69	0,28
Consultoria	-	-	**719.430,83**	**1,06**
P- Elaboração dos Projetos executivos das Estações de Transferência do BRT MOVE Municipal e do Sistema Viário do Entorno da Área Hospitalar	Global	1,00	59.050,00	0,09
P- Execução da Auditoria externa	Global	1,00	63.424,00	0,09
P- Contratação de equipe de apoio à Unidade Gestora do Programa	Global	1,00	400.121,83	0,59
P- Elaboração dos estudos de microssimulação para o Hipercentro	Global	1,00	196.835,00	0,29
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**1.023.541,00**	**1,51**
P- Programa de Trabalho Técnico Social (PTTS) Categoria: Assistencia Social	Global	1,00	1.023.541,00	1,51
Capacitação e Treinamento	-	-	**295.252,00**	**0,43**
P- Qualificação de mão-de-obra feminina para atuar nas obras contratadas pela PBH	Global	1,00	295.252,00	0,43
Outros	-	-	**11.810.094,00**	**17,38**
P- Desapropriações, Bolsa Moradia e Indenizações	Global	1,00	11.810.094,00	17,38
Total Geral	-	-	**67.962.165,52**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

- Diagnóstico Plano Diretor de Mobilidade Urbana 2015 ? produziu estudo para auxiliar na melhoria da mobilidade urbana do município e seus resultados foram fundamentais para o planejamento da concepção do projeto do BRT e do PLANMOB;

- Estudos que embasaram os projetos da Av. Afonso Pena, Estações de Transferência, Área Hospitalar e Bairro do Barro Preto;

- Contrato DJ 062/2020 - elaboração e desenvolvimento de Estudos Técnicos e Leiautes Funcionais de Estações de Transferência do BRT MOVE Municipal e do Sistema Viário do Entorno da Área Hospitalar no Município de Belo Horizonte ? Processo Administrativo no 01-063. 500/20-32, Pregão Eletrônico no 12/2020. Concluído em 2021.

- Projeto Executivo Avenida Afonso Pena com alteração de ciclovia - BHTRANS e Prefeitura - DSV - Diretoria de Sistema Viário/ GECIP - Gerência de Estudos de Circulação e Projetos;

- Termo de referência para contratação de consultoria referente à elaboração dos projetos do BRT e Estações de Transferência;

- Revisão em andamento sobre o estudo de definição da área do terreno do Terminal (GPO) adequado para funcionalidade do projeto;

- Tratativas com Secretaria de Cultura sobre as calçadas portuguesas;

- Projeto Básico e Arquitetônico e Planta Geral para as intervenções no Bairro Barro Preto e intervenções no hipercentro, como calçadas, ciclovias, paisagismo;

- Programa Municipal Centro de Todo Mundo, com intervenções diversas no hipercentro de Belo Horizonte

- Plano Diretor de Belo Horizonte 2022: contém diretrizes relativas ao Programa;

- Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte ? 2017: estrutura os dados e diagnóstico e prognóstico da mobilidade urbana, fornecendo informações de base para o desenvolvimento do projeto e como linha de base para comparação com os resultados dos indicadores dos próximos anos;

- Relatório de Análise de Vulnerabilidades Climáticas de Belo Horizonte 2016: a análise auxilia no mapeamento de riscos na implantação do projeto, evitando que as intervenções sejam realizadas nestas áreas e mitigando os problemas advindos dessas ocorrências;

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE(MG)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

Agente Financiador: Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD

- Moeda do Financiamento: Euros.

- Empréstimo com garantia da União

- Prazo de desembolso: 60 meses (5 anos)

- Prazo de Carência: 60 meses (5 anos)

- Prazo de amortização: 180 meses (15 anos)

- Prazo total: 240 meses (20 anos)

- Taxa Variável: EURIBOR 6 meses + 151 pb

(1) A taxa fixa definitiva será definida no momento do desembolso

- Comissão de crédito (sobre o saldo não desembolsado): 0,5%

- Comissão de abertura: 0,5%

- Periodicidade das amortizações: Semestrais

* Essas informações foram comunicadas em vistas à negociação dos termos e condições que seriam aplicados ao empréstimo a ser concedido pela AFD, em caso de outorga de tal financiamento, no primeiro semestre de 2023. A AFD salientou que essas informações não constituem uma oferta ou um compromisso de sua parte, de qualquer natureza, por um financiamento parcial ou total. A decisão de outorgar um financiamento será sujeita, entre outros, à negociação e assinatura, de maneira satisfatória para a AFD, de todos os documentos contratuais.

** Para um empréstimo em Euros: a negociação é realizada com base em taxa variável + margem. A Taxa Fixa de Referência é verificada na data da assinatura e definida no contrato. A taxa do desembolso é calculada com base na Taxa Fixa de Referência, acrescida ou reduzida da variação do índice de referência TEC 10 entre a data de assinatura do contrato e o desembolso. O TEC 10 é a taxa de juros da parcela constante de uma debênture do Estado francês de 10 anos. É publicado diariamente em todos os sistemas de informação financeira: https://www.aft.gouv.fr/en/tec-10-oat.

A Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) é uma instituição financeira com experiência em operações de crédito, tendo realizado vários empréstimos com Estados e municípios do Brasil, oferecendo taxas de juros módicas, prazos, carência e demais condições adequadas.

Além da possibilidade de financiamento, a AFD viabiliza apoio técnico qualificado ao proponente nas análises e elaboração dos documentos técnicos necessários à formalização da proposta nas instâncias de análises e aprovações, podendo disponibilizar, também, apoio técnico e financeiro não reembolsável para ações complementares ao projeto objeto do financiamento.

O empréstimo pretendido destina-se à implantação do Programa e dos componentes descritos nesta carta consulta e nos respectivos projetos, com garantia da União, pelo prazo de 20 anos, com 5 de carência, a uma taxa de juros flutuante vinculada ao EURIBOR e demais encargos e condições, a serem aplicados pela AFD.

Além do alinhamento estratégico entre a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e a AFD, as taxas apresentadas, bem como os prazos de carência e amortização são atrativas e reforçam a nossa opção pela AFD, como agente financiador.

Foi também realizada uma prospecção de taxas de linhas de financiamento para alguns projetos de interesse do Município, e pode-se constatar a vantajosidade das condições gerais oferecidas pela AFD para a operação pretendida, inclusive apoio técnico e financeiro não reembolsável para ações complementares ao projeto objeto do financiamento, além de não ser interesse único de maior prazo de amortização, nesse momento, para a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, pelo impacto de Juros.

O município não dispõe de capacidade de investimento para implementação das intervenções necessárias na escala desejada, portanto é imprescindível a captação de recursos externos.

As condições financeiras apresentadas para o empréstimo de operação de crédito do Programa através da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) oferece uma opção com condições financeiras atrativas, com bons prazos de carência e amortização da dívida, comparados às operações que a PBH possui, atualmente, de financiamento externo com as instituições financeiras Corporação Andina de Fomento (CAF), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD-Banco Mundial).

No que tange à assistência técnica da AFD, o ente financiador está bem posicionado para apoiar a implementação de um projeto de renovação urbana muito complexo, especialmente no contexto de gerar integração significativa dos aspectos de desenvolvimento urbano e transporte, incluindo resiliência e gênero, e utilizando fortes abordagens orientadas ao cidadão para embasar a concepção e a implementação do projeto.

Ademais, a AFD proporciona importante valor agregado para prefeitura e parceiros do projeto, devido à sua experiência na coordenação institucional e na convocação de diversos parceiros e partes interessadas, incluindo agências, organizações da sociedade civil, instituições governamentais, níveis de governo (estadual e municipal).

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

- Promoção da Sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação: por meio dos produtos de projeto executivo e execução das obras das Estações de Transferência do BRT, terminais de ônibus, requalificação de canteiros, construção e adequação de ciclovias, monitoramento da qualidade do ar, entre outros. O projeto trará como principais benefícios a melhoria nas condições ambientais com a redução de emissão de gases de efeito estufa, poluição atmosférica, visual e sonora, a otimização do uso do transporte público e a melhoria do conforto ambiental. Além disso, o projeto estimula o uso de transporte coletivo e mobilidade ativa, criando alternativas para a redução do uso do transporte individual motorizado.

- Implantação e/ou ampliação de ações de saneamento: por meio adequações no calçamento e meio fio, onde serão feitas intervenções na melhoria da rede de microdrenagem urbana destas vias e nas áreas verdes e impermeabilizadas dos terminais.

- Melhoria da ambiência urbana e arborização: por meio dos produtos de execução de ações de paisagismo, requalificação de canteiros e a construção e adequação de ciclovias e vias de pedestres. Os projetos prevêem arborização em áreas no terminal de ônibus e canteiros centrais, assim como nas vias a serem revitalizadas.

- Melhoria no ambiente de negócios e oportunidades: por meio dos produtos de requalificação urbana do bairro Barro Preto, Estações de Transferência, terminal de ônibus, requalificação de canteiros. Melhorando o deslocamento na área central do município, trazendo maior segurança, organização a mobilidade, integração entre modais, dentre outros benefícios, irá gerar atratividade para novos negócios na região de implantação.

- Benefícios para microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas, favorecendo o estabelecimento de novos negócios. Por meio dos produtos Estações de Transferência, terminais de ônibus, requalificação de canteiros e a construção e adequação de ciclovias. Valorização das áreas comerciais, o projeto de requalificação do bairro Barro Preto, reconhecido como um polo da moda na cidade. Essas medidas trarão benefícios significativos para os microempreendedores individuais, bem como para as micro e pequenas empresas.

- Geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis: por meio dos produtos de execução de obras das Estações de Transferência, terminal de ônibus, requalificação de canteiros e construção e adequação de ciclovias entre outros. O projeto irá gerar empregos diretos no momento de sua implantação, e durante a operação. Ainda, no Programa Mulheres na Construção, serão realizadas ações para qualificar a mão-de-obra feminina para atuar nas obras contratadas pela Prefeitura. Indiretamente, o projeto irá facilitar o deslocamento da população, e consequentemente, aumentar a possibilidade de acesso para que a população de baixa renda possa buscar por oportunidades dentro do hipercentro da cidade. Na área central, a melhoria na acessibilidade de áreas que atualmente estão distantes do transporte público, pode favorecer o aumento da oferta de empregos para a população.

- Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários: serão realizadas ações para qualificar a mão-de-obra feminina no Programa Mulheres na Construção para atuar nas obras contratadas pela Prefeitura e também com o Programa de Trabalho Técnico Social (PTTS) .

- Melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou de participação cidadã: os produtos do Programa de Trabalho Técnico Social (PTTS) para as obras para implantação do terminal de ônibus metropolitano do BRT Amazonas, bem como a contratação de equipe de apoio à gestão da UGP, auditoria externa, estudos de microssimulação, e equipamentos para monitoramento da qualidade do ar, são contratações que auxiliarão na gestão e monitoramento da eficácia das intervenções e políticas públicas em andamento.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	?	12.500.000,00	1,09	13.592.500,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD	AFD	?	50.000.000,00	1,09	54.370.000,00
Total:			62.500.000,00		67.962.500,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

A gestão do Programa será feita pelas equipes da PBH que compõem a Unidade Gestora do Programa (UGP) e Unidades Executoras dos Projetos (UEP). A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOBI) ocupará as principais funções deliberativas e gerenciais da UGP, incluindo a responsabilidade geral pelas tarefas de Coordenação de Projetos, Gestão Financeira (FM), Licitações, Planejamento e Monitoramento e Avaliação. Estima-se que ela contará com uma equipe de cinco pessoas formada por servidores municipais nas etapas iniciais do Programa, podendo ser escalonada no decorrer de sua implementação.

Cada UEP é formada por equipes técnicas da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (SUDECAP), Companhia Urbanista e de Habitação (URBEL), Subsecretaria de Zeladoria Urbana (SUZURB), Superintendência de Mobilidade do Município (SUMOB) e Empresa de Transportes e Trânsito (BHTRANS). Os líderes de cada UEP participarão das principais decisões tomadas pela UGP, seguindo uma estrutura de governança compartilhada.

Cada UEP será responsável pela implementação de tarefas setoriais específicas e técnicas em áreas relacionadas às suas aquisições. Cada UEP contará com equipe de servidores públicos, contando com coordenadores do Projeto e equipe específica de para aspectos técnicos e funções operacionais.

A SMOBI tem as principais responsabilidades fiduciárias para o Projeto (como UGP) incluindo: (i) coordenação e supervisão da implementação do Projeto; (ii) submissão de solicitações de desembolso e documentação das despesas ao ente financiador; (iii) preparação e submissão de relatórios financeiros ao ente financiador; e (iv) elaboração e fornecimento de toda documentação financeira e relatórios/informações do Projeto solicitados por auditores externos e funcionários do ente financiador. A SMOBI terá apoio da Secretaria de Fazenda para a realização de pagamentos e acompanhamento da dívida.

A UGP e as UEPs serão compostas principalmente por funcionários da Prefeitura e serão apoiadas por consultores contratados externamente, conforme necessário. O arranjo proposto, que conta várias autoridades locais dentro da estrutura governamental, permitirá a necessária interdisciplinaridade, internalização e transferência de conhecimento e inovação em pautas-chave, como planejamento resiliente, ação climática, inclusão de gênero e engajamento dos cidadãos.

Atribuições segundo a estrutura institucional da SMOBI para o Programa, prevêm uma atuação centrada nos seguintes órgãos e diretorias:

- SUZURB: coordenar a implementação dos processos de execução e fiscalização de serviços de manutenção dos espaços públicos urbanos, em especial de manutenção de microdrenagem, de restauração de vias urbanas, calçadas e de bens imóveis públicos;

- Subsecretaria de Planejamento, Gestão e Finanças (SUPGF-OBI), através da Diretoria de Financiamentos, Convênios e Captações (DFCC), responsável pela prestação de contas;

- URBEL: implementação da Política Municipal de Habitação, através da elaboração de planos e projetos, execução de obras de urbanização, regularização fundiária, assistência técnica, produção de novas moradias e Trabalho Social, para moradores de assentamentos de interesse social e população de baixa renda;

- SUDECAP: elaboração de projetos e implementação de obras públicas do Município;

- BHTRANS: planejamento e organização da prestação de serviços públicos relacionados ao transporte público e ao tráfego rodoviário urbano, bem como participar do planejamento urbano.

- SUMOB: planejar e gerenciar o sistema de mobilidade urbana no Município, além de administrar os serviços de transporte público coletivo, de transporte público individual de táxi, de transporte escolar e o fretado. A SUMOB irá contribuir com as atividades de planejamento do trânsito e sistemas viários municipal e metropolitano.

A execução financeira será concentrada no SMOBI e nenhum tipo de transferência de fundos está prevista no âmbito do Projeto. Haverá uma descentralização de ações e políticas públicas por agências implementadoras. Este arranjo contribui para a maior especialização técnica das agências.

No que tange os aspectos sociais, de responsabilidade da URBEL, a DVRS (Divisão de Reassentamentos), setor responsável pelas atividades sociais dentro da estrutura da PBH, possui cerca de 70 técnicos de Assist. Técnica Social.

Na Divisão, o eixo Remoção e Reassentamento consiste no acompanhamento de todo o processo de identificação dos imóveis e das famílias atingidas, cadastro, definição de encaminhamento, apoio social, negociação com as famílias e monitoramento do processo de remoção e reassentamento em função das intervenções. Inclui ainda ações de pré e pós morar com as famílias reassentadas em unidades habitacionais produzidas no âmbito do empreendimento.

Ressalta-se que as ações relativas ao Trabalho Social estão atreladas às obras de urbanização e perpassam todas as fases da intervenção (pré-obras, período de obras e pós-ocupação).

Ver tabela no anexo 2.

4.2. Execução/Executores

Executor: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Belo Horizonte - MG			
Representante Oficial:			
Endereço da Sede:			
E-mail Institucional:			
Telefone:		Fax:	
CNPJ:		UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES AFD	TOTAL CF	TOTAL AFD
C - POLOS DE ATRATIVIDADE	**49.248.091,00**	**1.727.604,00**	**262.447,00**		
S - TERMINAL DE ÔNIBUS METROPOLITANO DO BRT AMAZONAS	45.311.393,00	1.727.604,00	0,00		
P - Execução das obras e fiscalização para implantação do Terminal de ônibus metropolitano do BRT Amazonas	32.477.758,00	0,00	0,00		
P - Programa de Trabalho Técnico Social (PTTS) Categoria: Assistencia Social	1.023.541,00	137.784,00	0,00		
P - Desapropriações, Bolsa Moradia e Indenizações	11.810.094,00	1.589.820,00	0,00		
S - REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO BARRO PRETO	3.936.698,00	0,00	262.447,00		
P - Execução das obras de requalificação urbana do bairro Barro Preto	3.936.698,00	0,00	262.447,00		
C - REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	**2.381.702,00**	**0,00**	**2.381.702,00**		
S - PAISAGISMO COM RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIOS, PASSEIOS E REVEGETAÇÃO	1.190.851,00	0,00	1.190.851,00		
P - Obras e Fiscalização de paisagismo com recuperação de mobiliários, passeios e revegetação	1.190.851,00	0,00	1.190.851,00		
S - REMODELAGEM DOS CANTEIROS CENTRAIS COM MELHORIA DO PAISAGISMO E MELHORIA NA ACESSIBILIDADE NAS TRAVESSIAS DE PEDESTRES	1.190.851,00	0,00	1.190.851,00		
P - Execução das obras de requalificação dos canteiros centrais e fiscalização	1.190.851,00	0,00	1.190.851,00		
C - MOBILIDADE ATIVA E COLETIVA	**15.185.811,00**	**0,00**	**13.783.362,50**		
S - FAIXAS EXCLUSIVAS DE ÔNIBUS NO HIPERCENTRO	5.905.047,00	0,00	5.905.047,00		
P - Execução das obras de faixas exclusivas de ônibus no Hipercentro e fiscalização	5.905.047,00	0,00	5.905.047,00		
S - REBAIXAMENTO ASFÁLTICO, PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM NO HIPERCENTRO	6.889.221,00	0,00	6.889.221,00		
P - Rebaixamento asfáltico, pavimentação e microdrenagem no Hipercentro	6.889.221,00	0,00	6.889.221,00		
S - REQUALIFICAÇÃO DE CALÇADAS	688.922,00	0,00	688.922,00		
P - Execução das obras de requalificação de calçadas	688.922,00	0,00	688.922,00		
S - RUA DE PEDESTRES	177.151,00	0,00	132.863,00		
P - Execução das Obras de implantação de Ruas de Pedestres	177.151,00	0,00	132.863,00		
S - ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DO BRT MOVE MUNICIPAL E DO SISTEMA VIÁRIO DO ENTORNO DA ÁREA HOSPITALAR	1.249.901,00	0,00	29.525,00		
P - Elaboração dos Projetos executivos das Estações de Transferência do BRT MOVE Municipal e do Sistema Viário do Entorno da Área Hospitalar	59.050,00	0,00	29.525,00		
P - Execução das obras e fiscalização de implantação das Estações de Transferência do BRT MOVE Municipal e do Sistema Viário do Entorno da Área Hospitalar	1.190.851,00	0,00	0,00		

S - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVAS CICLOVIAS E CONSERVAÇÃO DAS ATUAIS	275.569,00	0,00	137.784,50		
P - Execução das obras e fiscalização da implantação de novas ciclovias e conservação das atuais	275.569,00	0,00	137.784,50		
C - ESTUDOS E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES	**1.146.561,52**	**339.341,35**	**240.137,69**		
S - PROGRAMA MULHERES NA CONSTRUÇÃO	295.252,00	295.252,00	0,00		
P - Qualificação de mão-de-obra feminina para atuar nas obras contratadas pela PBH	295.252,00	295.252,00	0,00		
S - AUDITORIA EXTERNA	63.424,00	6.342,00	0,00		
P - Execução da Auditoria externa	63.424,00	6.342,00	0,00		
S - EQUIPE DE APOIO À UNIDADE GESTORA DO PROGRAMA	400.121,83	37.747,35	0,00		
P - Contratação de equipe de apoio à Unidade Gestora do Programa	400.121,83	37.747,35	0,00		
S - ESTUDOS DE MICROSSIMULAÇÃO PARA O HIPERCENTRO	196.835,00	0,00	49.209,00		
P - Elaboração dos estudos de microssimulação para o Hipercentro	196.835,00	0,00	49.209,00		
S - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE AR	190.928,69	0,00	190.928,69		
P - Compra de equipamentos de monitoramento da qualidade do ar	190.928,69	0,00	190.928,69		
Total	**0,00**	**2.066.945,35**	**16.667.649,19**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES AFD	TOTAL CF	TOTAL AFD
C - POLOS DE ATRATIVIDADE		**2.961.608,00**	**13.834.681,00**		
S - TERMINAL DE ÔNIBUS METROPOLITANO DO BRT AMAZONAS		2.961.608,00	10.685.323,00		
P - Execução das obras e fiscalização para implantação do Terminal de ônibus metropolitano do BRT Amazonas		0,00	10.685.323,00		
P - Programa de Trabalho Técnico Social (PTTS) Categoria: Assistencia Social		236.202,00	0,00		
P - Desapropriações, Bolsa Moradia e Indenizações		2.725.406,00	0,00		
S - REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO BARRO PRETO		0,00	3.149.358,00		
P - Execução das obras de requalificação urbana do bairro Barro Preto		0,00	3.149.358,00		
C - REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS		**0,00**	**0,00**		
S - PAISAGISMO COM RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIOS, PASSEIOS E REVEGETAÇÃO		0,00	0,00		
P - Obras e Fiscalização de paisagismo com recuperação de mobiliários, passeios e revegetação		0,00	0,00		
S - REMODELAGEM DOS CANTEIROS CENTRAIS COM MELHORIA DO PAISAGISMO E MELHORIA NA ACESSIBILIDADE NAS TRAVESSIAS DE PEDESTRES		0,00	0,00		
P - Execução das obras de requalificação dos canteiros centrais e fiscalização		0,00	0,00		
C - MOBILIDADE ATIVA E COLETIVA		**0,00**	**384.296,50**		
S - FAIXAS EXCLUSIVAS DE ÔNIBUS NO HIPERCENTRO		0,00	0,00		
P - Execução das obras de faixas exclusivas de ônibus no Hipercentro e fiscalização		0,00	0,00		
S - REBAIXAMENTO ASFÁLTICO, PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM NO HIPERCENTRO		0,00	0,00		
P - Rebaixamento asfáltico, pavimentação e microdrenagem no Hipercentro		0,00	0,00		
S - REQUALIFICAÇÃO DE CALÇADAS		0,00	0,00		
P - Execução das obras de requalificação de calçadas		0,00	0,00		
S - RUA DE PEDESTRES		0,00	44.288,00		
P - Execução das Obras de implantação de Ruas de Pedestres		0,00	44.288,00		
S - ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DO BRT MOVE MUNICIPAL E DO SISTEMA VIÁRIO DO ENTORNO DA ÁREA HOSPITALAR		0,00	202.224,00		
P - Elaboração dos Projetos executivos das Estações de Transferência do BRT MOVE Municipal e do Sistema Viário do Entorno da Área Hospitalar		0,00	29.525,00		
P - Execução das obras e fiscalização de implantação das Estações de Transferência do BRT MOVE Municipal e do Sistema Viário do Entorno da Área Hospitalar		0,00	172.699,00		
S - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVAS CICLOVIAS E CONSERVAÇÃO DAS ATUAIS		0,00	137.784,50		
P - Execução das obras e fiscalização da implantação de novas ciclovias e conservação das atuais		0,00	137.784,50		
C - ESTUDOS E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES		**103.278,62**	**147.626,00**		
S - PROGRAMA MULHERES NA CONSTRUÇÃO		0,00	0,00		
P - Qualificação de mão-de-obra feminina para atuar nas obras contratadas pela PBH		0,00	0,00		
S - AUDITORIA EXTERNA		12.685,00	0,00		
P - Execução da Auditoria externa		12.685,00	0,00		
S - EQUIPE DE APOIO À UNIDADE GESTORA DO PROGRAMA		90.593,62	0,00		
P - Contratação de equipe de apoio à Unidade Gestora do Programa		90.593,62	0,00		
S - ESTUDOS DE MICROSSIMULAÇÃO PARA O HIPERCENTRO		0,00	147.626,00		
P - Elaboração dos estudos de microssimulação para o Hipercentro		0,00	147.626,00		
S - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE AR		0,00	0,00		
P - Compra de equipamentos de monitoramento da qualidade do ar		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**3.064.886,62**	**14.366.603,50**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES AFD	TOTAL CF	TOTAL AFD
C - POLOS DE ATRATIVIDADE		**2.961.608,00**	**11.210.216,00**		
S - TERMINAL DE ÔNIBUS METROPOLITANO DO BRT AMAZONAS		2.961.608,00	10.685.323,00		
P - Execução das obras e fiscalização para implantação do Terminal de ônibus metropolitano do BRT Amazonas		0,00	10.685.323,00		

P - Programa de Trabalho Técnico Social (PTTS) Categoria: Assistencia Social		236.202,00	0,00		
P - Desapropriações, Bolsa Moradia e Indenizações		2.725.406,00	0,00		
S - REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO BARRO PRETO		0,00	524.893,00		
P - Execução das obras de requalificação urbana do bairro Barro Preto		0,00	524.893,00		
C - REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS		**0,00**	**0,00**		
S - PAISAGISMO COM RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIOS, PASSEIOS E REVEGETAÇÃO		0,00	0,00		
P - Obras e Fiscalização de paisagismo com recuperação de mobiliários, passeios e revegetação		0,00	0,00		
S - REMODELAGEM DOS CANTEIROS CENTRAIS COM MELHORIA DO PAISAGISMO E MELHORIA NA ACESSIBILIDADE NAS TRAVESSIAS DE PEDESTRES		0,00	0,00		
P - Execução das obras de requalificação dos canteiros centrais e fiscalização		0,00	0,00		
C - MOBILIDADE ATIVA E COLETIVA		**0,00**	**1.000.109,00**		
S - FAIXAS EXCLUSIVAS DE ÔNIBUS NO HIPERCENTRO		0,00	0,00		
P - Execução das obras de faixas exclusivas de ônibus no Hipercentro e fiscalização		0,00	0,00		
S - REBAIXAMENTO ASFÁLTICO, PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM NO HIPERCENTRO		0,00	0,00		
P - Rebaixamento asfáltico, pavimentação e microdrenagem no Hipercentro		0,00	0,00		
S - REQUALIFICAÇÃO DE CALÇADAS		0,00	0,00		
P - Execução das obras de requalificação de calçadas		0,00	0,00		
S - RUA DE PEDESTRES		0,00	0,00		
P - Execução das Obras de implantação de Ruas de Pedestres		0,00	0,00		
S - ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DO BRT MOVE MUNICIPAL E DO SISTEMA VIÁRIO DO ENTORNO DA ÁREA HOSPITALAR		0,00	1.000.109,00		
P - Elaboração dos Projetos executivos das Estações de Transferência do BRT MOVE Municipal e do Sistema Viário do Entorno da Área Hospitalar		0,00	0,00		
P - Execução das obras e fiscalização de implantação das Estações de Transferência do BRT MOVE Municipal e do Sistema Viário do Entorno da Área Hospitalar		0,00	1.000.109,00		
S - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVAS CICLOVIAS E CONSERVAÇÃO DAS ATUAIS		0,00	0,00		
P - Execução das obras e fiscalização da implantação de novas ciclovias e conservação das atuais		0,00	0,00		
C - ESTUDOS E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES		**103.278,62**	**0,00**		
S - PROGRAMA MULHERES NA CONSTRUÇÃO		0,00	0,00		
P - Qualificação de mão-de-obra feminina para atuar nas obras contratadas pela PBH		0,00	0,00		
S - AUDITORIA EXTERNA		12.685,00	0,00		
P - Execução da Auditoria externa		12.685,00	0,00		
S - EQUIPE DE APOIO À UNIDADE GESTORA DO PROGRAMA		90.593,62	0,00		
P - Contratação de equipe de apoio à Unidade Gestora do Programa		90.593,62	0,00		
S - ESTUDOS DE MICROSSIMULAÇÃO PARA O HIPERCENTRO		0,00	0,00		
P - Elaboração dos estudos de microssimulação para o Hipercentro		0,00	0,00		
S - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE AR		0,00	0,00		
P - Compra de equipamentos de monitoramento da qualidade do ar		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**3.064.886,62**	**12.210.325,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES AFD	TOTAL CF	TOTAL AFD
C - POLOS DE ATRATIVIDADE		**2.961.608,00**	**10.685.323,00**		
S - TERMINAL DE ÔNIBUS METROPOLITANO DO BRT AMAZONAS		2.961.608,00	10.685.323,00		
P - Execução das obras e fiscalização para implantação do Terminal de ônibus metropolitano do BRT Amazonas		0,00	10.685.323,00		
P - Programa de Trabalho Técnico Social (PTTS) Categoria: Assistencia Social		236.202,00	0,00		
P - Desapropriações, Bolsa Moradia e Indenizações		2.725.406,00	0,00		
S - REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO BARRO PRETO		0,00	0,00		
P - Execução das obras de requalificação urbana do bairro Barro Preto		0,00	0,00		
C - REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS		**0,00**	**0,00**		
S - PAISAGISMO COM RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIOS, PASSEIOS E REVEGETAÇÃO		0,00	0,00		
P - Obras e Fiscalização de paisagismo com recuperação de mobiliários, passeios e revegetação		0,00	0,00		
S - REMODELAGEM DOS CANTEIROS CENTRAIS COM MELHORIA DO PAISAGISMO E MELHORIA NA ACESSIBILIDADE NAS TRAVESSIAS DE PEDESTRES		0,00	0,00		
P - Execução das obras de requalificação dos canteiros centrais e fiscalização		0,00	0,00		
C - MOBILIDADE ATIVA E COLETIVA		**0,00**	**18.043,00**		
S - FAIXAS EXCLUSIVAS DE ÔNIBUS NO HIPERCENTRO		0,00	0,00		
P - Execução das obras de faixas exclusivas de ônibus no Hipercentro e fiscalização		0,00	0,00		
S - REBAIXAMENTO ASFÁLTICO, PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM NO HIPERCENTRO		0,00	0,00		
P - Rebaixamento asfáltico, pavimentação e microdrenagem no Hipercentro		0,00	0,00		
S - REQUALIFICAÇÃO DE CALÇADAS		0,00	0,00		
P - Execução das obras de requalificação de calçadas		0,00	0,00		
S - RUA DE PEDESTRES		0,00	0,00		
P - Execução das Obras de implantação de Ruas de Pedestres		0,00	0,00		
S - ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DO BRT MOVE MUNICIPAL E DO SISTEMA VIÁRIO DO ENTORNO DA ÁREA HOSPITALAR		0,00	18.043,00		
P - Elaboração dos Projetos executivos das Estações de Transferência do BRT MOVE Municipal e do Sistema Viário do Entorno da Área Hospitalar		0,00	0,00		

P - Execução das obras e fiscalização de implantação das Estações de Transferência do BRT MOVE Municipal e do Sistema Viário do Entorno da Área Hospitalar		0,00	18.043,00		
S - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVAS CICLOVIAS E CONSERVAÇÃO DAS ATUAIS		0,00	0,00		
P - Execução das obras e fiscalização da implantação de novas ciclovias e conservação das atuais		0,00	0,00		
C - ESTUDOS E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES		**103.278,62**	**0,00**		
S - PROGRAMA MULHERES NA CONSTRUÇÃO		0,00	0,00		
P - Qualificação de mão-de-obra feminina para atuar nas obras contratadas pela PBH		0,00	0,00		
S - AUDITORIA EXTERNA		12.685,00	0,00		
P - Execução da Auditoria externa		12.685,00	0,00		
S - EQUIPE DE APOIO À UNIDADE GESTORA DO PROGRAMA		90.593,62	0,00		
P - Contratação de equipe de apoio à Unidade Gestora do Programa		90.593,62	0,00		
S - ESTUDOS DE MICROSSIMULAÇÃO PARA O HIPERCENTRO		0,00	0,00		
P - Elaboração dos estudos de microssimulação para o Hipercentro		0,00	0,00		
S - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE AR		0,00	0,00		
P - Compra de equipamentos de monitoramento da qualidade do ar		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**3.064.886,62**	**10.703.366,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES AFD	TOTAL CF	TOTAL AFD
C - POLOS DE ATRATIVIDADE		**2.221.207,00**	**421.789,00**	**12.833.635,00**	**36.414.456,00**
S - TERMINAL DE ÔNIBUS METROPOLITANO DO BRT AMAZONAS		2.221.207,00	421.789,00	12.833.635,00	32.477.758,00
P - Execução das obras e fiscalização para implantação do Terminal de ônibus metropolitano do BRT Amazonas		0,00	421.789,00	0,00	32.477.758,00
P - Programa de Trabalho Técnico Social (PTTS) Categoria: Assistencia Social		177.151,00	0,00	1.023.541,00	0,00
P - Desapropriações, Bolsa Moradia e Indenizações		2.044.056,00	0,00	11.810.094,00	0,00
S - REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO BARRO PRETO		0,00	0,00	0,00	3.936.698,00
P - Execução das obras de requalificação urbana do bairro Barro Preto		0,00	0,00	0,00	3.936.698,00
C - REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.381.702,00**
S - PAISAGISMO COM RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIOS, PASSEIOS E REVEGETAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.190.851,00
P - Obras e Fiscalização de paisagismo com recuperação de mobiliários, passeios e revegetação		0,00	0,00	0,00	1.190.851,00
S - REMODELAGEM DOS CANTEIROS CENTRAIS COM MELHORIA DO PAISAGISMO E MELHORIA NA ACESSIBILIDADE NAS TRAVESSIAS DE PEDESTRES		0,00	0,00	0,00	1.190.851,00
P - Execução das obras de requalificação dos canteiros centrais e fiscalização		0,00	0,00	0,00	1.190.851,00
C - MOBILIDADE ATIVA E COLETIVA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.185.811,00**
S - FAIXAS EXCLUSIVAS DE ÔNIBUS NO HIPERCENTRO		0,00	0,00	0,00	5.905.047,00
P - Execução das obras de faixas exclusivas de ônibus no Hipercentro e fiscalização		0,00	0,00	0,00	5.905.047,00
S - REBAIXAMENTO ASFÁLTICO, PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM NO HIPERCENTRO		0,00	0,00	0,00	6.889.221,00
P - Rebaixamento asfáltico, pavimentação e microdrenagem no Hipercentro		0,00	0,00	0,00	6.889.221,00
S - REQUALIFICAÇÃO DE CALÇADAS		0,00	0,00	0,00	688.922,00
P - Execução das obras de requalificação de calçadas		0,00	0,00	0,00	688.922,00
S - RUA DE PEDESTRES		0,00	0,00	0,00	177.151,00
P - Execução das Obras de implantação de Ruas de Pedestres		0,00	0,00	0,00	177.151,00
S - ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DO BRT MOVE MUNICIPAL E DO SISTEMA VIÁRIO DO ENTORNO DA ÁREA HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	1.249.901,00
P - Elaboração dos Projetos executivos das Estações de Transferência do BRT MOVE Municipal e do Sistema Viário do Entorno da Área Hospitalar		0,00	0,00	0,00	59.050,00
P - Execução das obras e fiscalização de implantação das Estações de Transferência do BRT MOVE Municipal e do Sistema Viário do Entorno da Área Hospitalar		0,00	0,00	0,00	1.190.851,00
S - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVAS CICLOVIAS E CONSERVAÇÃO DAS ATUAIS		0,00	0,00	0,00	275.569,00
P - Execução das obras e fiscalização da implantação de novas ciclovias e conservação das atuais		0,00	0,00	0,00	275.569,00
C - ESTUDOS E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES		**109.620,62**	**0,00**	**758.797,83**	**387.763,69**
S - PROGRAMA MULHERES NA CONSTRUÇÃO		0,00	0,00	295.252,00	0,00
P - Qualificação de mão-de-obra feminina para atuar nas obras contratadas pela PBH		0,00	0,00	295.252,00	0,00
S - AUDITORIA EXTERNA		19.027,00	0,00	63.424,00	0,00
P - Execução da Auditoria externa		19.027,00	0,00	63.424,00	0,00
S - EQUIPE DE APOIO À UNIDADE GESTORA DO PROGRAMA		90.593,62	0,00	400.121,83	0,00
P - Contratação de equipe de apoio à Unidade Gestora do Programa		90.593,62	0,00	400.121,83	0,00
S - ESTUDOS DE MICROSSIMULAÇÃO PARA O HIPERCENTRO		0,00	0,00	0,00	196.835,00
P - Elaboração dos estudos de microssimulação para o Hipercentro		0,00	0,00	0,00	196.835,00
S - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE AR		0,00	0,00	0,00	190.928,69
P - Compra de equipamentos de monitoramento da qualidade do ar		0,00	0,00	0,00	190.928,69
Total	**67.962.165,52**	**2.330.827,62**	**421.789,00**	**13.592.432,83**	**54.369.732,69**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Impacto avaliado em Risco Baixo. Para viabilização do financiamento externo, tem-se os seguintes atos legais:

Aprovação da presente Carta-Consulta pela COFIEX, com a consequente incorporação das recomendações que esta comissão poderá emitir a propósito do Projeto;

Negociações relativas à garantia do Governo Federal para a operação de crédito;

Aprovação de Lei Municipal autorizativa para a realização da operação de crédito - Projeto de Lei a cargo do executivo em processo de elaboração para envio à Câmara Municipal de Belo Horizonte;

No que concerne aos trabalhos de preparação do projeto junto ao órgão financiador externo, os principais são: a formalização da Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP) e das Unidades de Execução de Projeto (UEP), bem como as autorizações e obrigações no que se refere à operação e manutenção das estruturas implantadas por este;

Ato de criação da Unidade Gestora de Projetos (UGP) por meio de Decreto;

Autorização junto à Fundação Municipal de Cultura sobre os projetos de intervenção em calçadas portuguesas tombadas;

Aprovação da execução dos projetos dos terminais de integração e espaços logísticos pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais;

Estudo de Viabilidade para ligação com rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Terminal e Estações de Transferência;

Licenças e demais instrumentos autorizativos são de responsabilidade da Prefeitura Municipal, não sendo necessários convênios e outros trâmites legais junto a outros órgãos. Todos os documentos adicionais relativos à formalização de atos legais serão dirimidos pela Unidade Gestora de Projetos (UGP) da SMOBI , da Prefeitura Municipal, a depender de cada caso.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

Risco Baixo. As contratações dos projetos básicos e executivos e obras, referentes aos produtos do Programa, seguirão os procedimentos de licitação e contratação conforme executados pelo setor competente dentro da estrutura da UGP a ser criada, com servidores com experiência na realização das contratações. A AFD informou aceitar os procedimentos de contratação adotados pela Lei nº 8.666/93 e demais normas aplicáveis. Deverá ser inserido nos documentos de licitação os requisitos conforme a política de aquisição e contratação da AFD, bem como compromisso de integridade, sinalizando que não poderão ser utilizados recursos de AFD para pagamento à licitante ou prestador de serviços, que figure na lista de sanções financeiras e comerciais da França, da União Europeia ou das Nações Unidas.

A PMBH também está ciente das condições de salvaguardas ambientais e sociais da AFD, que são similares às do Banco Mundial, tendo em vista que já possui operação de crédito com a instituição.

Haverá necessidade de contratação adicional de pessoal, para a composição da . Será necessário, posteriormente, o treinamento de pessoal ou profissionais especializados para a gestão de ITS, caso haja dificuldades com o treinamento do pessoal da Prefeitura. Este aspecto está sendo verificado junto à Assistência Técnica prevista pela AFD.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Impacto avaliado em Baixo Risco. O projeto prevê atender áreas que, majoritariamente, já são atendidas pelo transporte público atualmente. Assim, as vias por onde passarão os corredores troncais são as mesmas por onde hoje passam as linhas de ônibus convencionais, e que já possuem faixa exclusiva em alguns trechos . As estruturas, em geral, são previstas em terrenos que já são de propriedade do município, de uso do solo já definido e que permite esse tipo de equipamento.

Nos espaços de implementação não há a presença de obras de arte que necessitem de desapropriação, áreas de preservação ambiental a serem afetadas, ou qualquer elemento novo que possa impedir sua implantação, interromper ou retardar o andamento das obras.

Entretanto, para a instalação do Terminal de Integração de ônibus para troncalização de linhas do futuro BRT Amazonas, haverá a necessidade de reassentamento de famílias que residem em áreas irregulares na cidade de Belo Horizonte. As famílias passarão a integrar o Programa de Remoção e Reassentamento, orientado pela Política Municipal de Habitação (PMH), revisada e aprovada pela Resolução LII de 2018 do Conselho Municipal de Habitação. Com o processo, serão alocadas em imóveis em áreas regularizadas.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Impacto ambiental

Risco Baixo. Todas as intervenções do projeto deverão obter licenças ambientais prévias de acordo com a legislação aplicável. Neste processo, medidas mitigadoras serão tratadas conforme direcionamento do licenciamento ambiental e órgão estadual ou municipal responsável, reduzindo ou eliminando possíveis danos ambientais.

Para a área de intervenção programada das faixas exclusivas de ônibus não existem pendências de natureza ambiental, as vias já são utilizadas para o tráfego de veículos. O terminal de integração do BRT da Amazonas terá seu licenciamento ambiental e urbanístico (e suas eventuais medidas compensatórias ou mitigadoras) a cargo da Prefeitura de Belo Horizonte.

Além disso, o projeto trará impactos ambientais positivos, a redução da poluição atmosférica, sonora e visual e de gases de efeito estufa, com o incentivo ao uso de transportes coletivos. A região ao longo dos corredores será arborizada e os terminais terão áreas verdes, favorecendo o equilíbrio do microclima e criando espaços de convivência para a população.

A elaboração dos projetos de engenharia, os Estudos de Impacto de Vizinhança ? EIV, o Relatório de Impacto de Trânsito ? RIT e demais estudos necessários ao licenciamento serão elaborados em conformidade com a legislação ambiental e urbanística aplicáveis. A Prefeitura de Belo Horizonte é responsável por operacionalizar as intervenções realizadas pelo projeto e a SUDECAP pela contratação de empresas e execução das obras, tendo em vista a política de salvaguarda ambiental da AFD. Todas as regularizações e licenciamentos que venham a ser necessárias para o projeto serão de responsabilidade da Prefeitura.

Climático

Impacto positivo. A consolidação de uma mobilidade urbana de qualidade voltada ao transporte coletivo gera a redução da circulação de veículos particulares. Esse movimento é um dos pilares para a redução das emissões urbanas de gases de efeito estufa. O projeto também prevê a expansão das áreas verdes da cidade, aliando a implementação das novas estruturas com a arborização.

Além disso, ao final de 2022 a Prefeitura de Belo Horizonte lançou o Plano Local de Ação Climática (PLAC-BH), utilizando a metodologia Green Climate Cities (GCC), desenvolvida pelo ICLEI. O plano engloba estudos técnicos e ações a serem tomadas para enfrentar o aquecimento global. Desde 2021, a cidade também aderiu à agenda global pela neutralização de carbono até 2050. No período, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, por meio de sua Diretoria de Relações Internacionais, estabeleceu uma plataforma consolidada de agendas, eventos e ações pelo combate às mudanças climáticas.

Os estudos a serem realizados com compra dos equipamentos para o monitoramento da qualidade do ar irão contribuir para análise e adequação das políticas relacionadas às emissões no município.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Risco baixo. As faixas exclusivas de ônibus e estações de transferência serão implementados nas vias onde passam as linhas convencionais e em algumas faixas de ônibus que já são preferenciais. Não haverá danos a obras de arte e os reassentamentos serão realizados respeitando a Política Municipal de Habitação (PMH).

Impacto social positivo. O crescente adensamento da área urbana traz em si a necessidade por melhorias na mobilidade urbana, elemento fundamental para a saúde e qualidade de vida da população. Alguns dos impactos específicos são listados abaixo:

1. Redução no tempo de viagem de ônibus;

2. Estações de Transferências eficientes e acessíveis;

3. Melhoria da caminhabilidade e da micro-acessibilidade;

4. Maior acesso aos serviços e comércios da região central;

Durante a execução das obras serão adotadas vias alternativas e soluções para mitigar transtornos na mobilidade da região. A população será avisada previamente das obras e serão implementadas sinalizações nas áreas de intervenção conforme o Estudo de Impacto de Vizinhança ? EIV.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Baixo Risco. Para a implementação do Terminal de Integração de Ônibus metropolitano e municipal será necessário o reassentamento da população que reside no terreno. As famílias serão inseridas no Programa de Remoção e Reassentamento, orientado pela Política Municipal de Habitação (PMH), revisada e aprovada pela Resolução LII de 2018 do Conselho Municipal de Habitação. Com o processo, serão alocadas em imóveis em áreas regularizadas e fora de zonas de risco geológico.

A Resolução nº II do CMH determina a priorização do reassentamento em habitações nos próprios territórios que as famílias antes residiam. Para isso ser possível, são propostas alternativas, dentre elas a construção de unidades habitacionais, a transferência para outras edificações adquiridas ou o pagamento de indenizações. Até o reassentamento definitivo estar pronto para receber as famílias, elas terão locação temporária de imóveis e receberão auxílio financeiro através do Programa Bolsa Moradia.

O detalhamento e a implementação do processo cometirá ao URBEL, órgão gestor da Política Municipal de Habitação, de forma integrada com a SUDECAP. Ambos acompanharão o planejamento e a execução das obras.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 20/09/2023: Retirada de pauta pela 166ª Cofiex (01/06/2023) por exceder o limite disponível para esta reunião.