Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de Drenagem Urbana Sustentável e Mobilidade Eficiente de Feira de Santana

Nº Carta Consulta: 61007
Mutuário: Município de Feira de Santana - BA
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 16.000.000,00
Fontes Externas:
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA: US$ 64.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 05
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 11
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 11
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 11
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 12
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 13
3. FINANCIAMENTO 13
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 13
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 13
4. EXECUÇÃO 13
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 14
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 14
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 14
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 15
5. RISCOS 17
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 17
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 17
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 18
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 18
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 19
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 19
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 20

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Feira de Santana é o 2º município mais populoso do estado, com 624.107 habitantes, em área de 1.304,4 km² e possui o 3º maior PIB da Bahia, R$ 19.172,47 bilhões, com destaque para o setor de Comércio e Serviços. O PIB per capita é de R$24.456,13 e o IDH-M, 0,712.

A cidade se localiza na confluência de rodovias federais e estaduais que interligam o Norte/Nordeste do país com as regiões do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte e faz a conexão de Salvador com o interior do estado, tornando-se um importante centro polarizador, com influência em 47 municípios baianos (Figura 1).

A posição privilegiada e outros aspectos econômicos impulsionaram o crescimento populacional do município e a ocupação desordenada, principalmente, entre os anos 1960 e 1990. O Documento técnico do Plano Diretor de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais de Feira de Santana (PDMAPFS, 2022) afirma que ainda existe uma atratividade e urbanização crescentes e sugere que Feira poderá aumentar a população residente e superar os 750 mil habitantes em 20 anos.

Os corpos hídricos e a infraestrutura viária são marcos no processo de organização da cidade, pois determinam a forma urbana e ao mesmo tempo sofrem os impactos do adensamento populacional, traduzidos na degradação dos recursos hídricos, na intensificação do trânsito e mudança na dinâmica da drenagem das águas pluviais, devido ao aumento da impermeabilização (Figura 2).

Assim, evidenciam-se 4 problemas: (i) degradação dos recursos hídricos; (ii) insuficiência da infraestrutura de drenagem de águas pluviais; (iii) comprometimento da mobilidade urbana; e (iv) ocupações em áreas de risco.

(i) Degradação dos recursos hídricos

O município possui vasta rede hidrográfica com nascentes, lagoas, riachos perenes e cursos d´água intermitentes que são de relevância para manutenção dos ecossistemas locais, uma vez que se encontram em região limite com o semiárido, associado aos períodos de chuva e seca. Cabe ressaltar ainda, a relevância histórico-cultural das lagoas para a população feirense.

A expansão urbana se sobrepõe ao ambiente natural, resultando em conflitos de ocupação e uso associados a passivos ambientais. As lagoas e nascentes do município encontram-se com alto índice de degradação, sendo o despejo de efluentes domésticos, o aterro, e a ocupação e supressão de vegetação em APP as principais modificações nesses corpos hídricos (Figura 3).

(ii) Insuficiência da infraestrutura de drenagem de água pluviais

A cidade tem problemas relacionados à ocorrência de inundações, alagamentos e deslizamentos em períodos de chuvas intensas. A ocupação no entorno das APP potencializa o risco de contaminação por doenças de veiculação hídrica e acarreta prejuízos materiais de moradias e comércios que se alocam nessas áreas. As cheias também interferem no fluxo de pessoas e veículos na cidade.

O PDMAPFS (2020) apresenta a análise de 20 trechos de canais de macrodrenagem inseridos nas três bacias urbanas do município: Jacuípe, Pojuca e Subaé. Desses, 12 apresentam pontos críticos - 6 na Bacia do Jacuípe, 2 na Bacia do Subaé e 4 na Bacia do Pojuca - com alagamentos frequentes, que ocorrem mais de uma vez ao ano em média (Figura 4).

Os canais construídos apresentam fissuras, desplacamento da alvenaria e solapamento da superfície de fundo. Já os canais de drenagem natural apresentam ocupações na faixa de proteção, o que intensifica a ocorrência de transbordamento. No geral, os canais se encontram contaminados e assoreados. Além disso, as bacias de detenção são mal dimensionadas.

(iii) Comprometimento da mobilidade urbana

A demanda por espaço viário cresce à medida que aumentam as contribuições dos bairros periféricos face ao uso generalizado do automóvel e da motocicleta. Nos últimos anos, surgiram novos polos geradores nos bairros, indicando a descentralização e expansão da área urbana com consequências no tráfego da cidade.

Percebe-se a intensificação da expansão da área urbana nos eixos nordeste e leste da cidade, cuja ocupação, principalmente, comercial, atrai tráfego local de veículos e caminhões, revelando a necessidade de complementação das vias laterais ou marginais, necessárias para segregação do tráfego local e do tráfego de passagem (Figura 5).

Segundo o Plano Municipal de Mobilidade (PlanMob, 2018), entre os anos 2000 e 2015 a frota total de veículos cresceu 174,4% enquanto nesse mesmo período a população cresceu 17,04%. Atualmente, o índice de habitantes por veículo chega a 2,5. Este crescimento tem reflexos na circulação viária com o congestionamento de tráfego, dificultando a mobilidade na cidade (Figura 6).

(iv) Ocupações em áreas de risco

A ocupação desordenada tem influência direta nos problemas de infraestrutura citados, com grande interferência na degradação dos recursos hídricos e impactos para as populações que residem em áreas de risco. Dessa forma, para que sejam realizadas as melhorias propostas será necessária a iniciação de um processo de desafetação populacional.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

(i) Solução Proposta

O Programa Feira 200 anos prevê ações de gestão e manejo de águas pluviais e mobilidade urbana integradas e articuladas, baseadas na busca constante pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Para atenuar os problemas de degradação dos recursos hídricos e da insuficiência da infraestrutura de drenagem de águas pluviais são propostas as soluções elencadas no PDMAPFS (2022) que consideram a recuperação e complementação dos sistemas de macrodrenagem das bacias do Pojuca, Subaé e Jacuípe. Também prevê a recuperação ambiental e urbanização das lagoas do Prato Raso, Salgada e do Berreca com projetos que integram a paisagem natural à cidade, garantindo a conservação ambiental, valorização e seu uso sustentável (passeios, ciclovias e parques ecológicos). Para a Lagoa Grande será implementado o sistema de microdrenagem em complementação às ações de recuperação e urbanização realizadas em 2022. O programa prevê, ainda, o monitoramento meteorológico e hidrológico, através da implantação de um sistema de sensores que identifique o nível da água e o volume de chuva em tempo real, previsões de alertas e riscos de inundações das lagoas.

Com relação ao comprometimento da mobilidade urbana, há a necessidade de ampliar o sistema de infraestrutura a médio e longo prazo para aprimorar e tornar a mobilidade mais eficiente. Assim, propõe-se a construção de viadutos nos bairros Feira IX e Viveiros/Feira X que facilitará a mobilidade em vias de tráfego rápido como a BR 116, possibilitando menos congestionamento no anel viário e diminuição do tempo de deslocamento. Propõem-se ainda, a construção da Av. Vale do Pojuca e prolongamento da Av. Ayrton Sena/Aeroporto que irão melhorar a mobilidade nos eixos de expansão da cidade, com ações de proteção ambiental e recuperação do canal no perímetro da Av. Vale do Pojuca; ambas serão projetadas com calçadas acessíveis, ciclovias e recuperação de áreas verdes, com canteiros e paisagismo. Ademais, a proposta de duplicação da Av. Artêmia Pires ampliará a capacidade do tráfego da via para melhor fluidez do trânsito; complementarmente, é proposta a recuperação e a pavimentação asfáltica de corredores de trânsito coletores transversais à Av. Artêmia Pires, no Bairro SIM que possibilitarão a distribuição mais eficiente do fluxo de veículos.

Para as ocupações em APP e áreas de risco será elaborado e executado um Plano de Remoção das famílias que, além de definir indenizações, dará encaminhamentos sociais para a população, possibilitando a recuperação das áreas que se encontram ocupadas e degradadas. As famílias de menor renda e cuja responsável pelo núcleo seja a mulher, deverá ser priorizada quando da reparação financeira.

Dessa forma o programa propõe:

- A integração das soluções de drenagem sustentável e mobilidade eficiente.

- A recuperação e complementação do sistema de macrodrenagem das bacias hidrográficas, com a implementação de 17 bacias de detenção e a recuperação de mais de 30km de canais identificados como críticos.

- A implantação de sistema de monitoramento e controle capaz de mitigar os efeitos dos eventos críticos de enchentes, cheias e inundações.

- A recuperação ambiental e urbanização, com provimento de novas áreas de lazer, recreação e contemplação, de 3 lagoas urbanas.

- A complementação do sistema viário nos eixos de expansão urbana, com a implementação de 11,2 km de novas vias e recuperação e pavimentação de outros 16,6 km de vias existentes.

- O aumento da mobilidade urbana com promoção do uso de modais não-motorizados a partir da implementação de mais de 15km de calçadas acessíveis e ciclovias.

- A elaboração de Plano de Remoção das famílias de áreas de risco, a partir da definição de metodologia de cálculo de reparação, considerando perdas materiais e simbólicas, com priorização das famílias cuja responsável pelo núcleo, seja mulher.

A Figura 7 apresenta o mapa geral das intervenções.

(ii) Resultados esperados

- Melhoria do sistema de macrodrenagem urbana, com vistas à diminuição dos eventos de enchentes, cheias e inundações.

- Diminuição dos impactos sociais e das perdas materiais por meio da prevenção e alertas emitidos pelo sistema de monitoramento e controle em caso de eventos climáticos extremos.

- Melhoria das funções ecossistêmicas das lagoas.

- Oferta à população de novas áreas de lazer, recreação e contemplação da natureza.

- Melhoria da mobilidade urbana, com maior fluidez e segurança no trânsito com consequente redução do tempo de viagem e deslocamento da população, e promoção do uso de modais não-motorizados.

- Áreas de Preservação Permanente (APP) desocupadas e recuperadas.

(iii) Sustentabilidade

- Medidas para operacionalização e manutenção das ações: o município presta serviços de drenagem e manejo de águas pluviais e realiza a manutenção no sistema viário municipal por meio da Superintendência de Operações e Manutenção (SOMA). Consta na Lei Orçamentária do município (LDO 2023) que serão destinados recursos para a operacionalização da conservação e manutenção do patrimônio público. Para o ano corrente a SOMA possui recursos previstos na ordem de R$60 milhões para estes fins. A Prefeitura também dispõe de maquinários (caminhões, motoniveladoras, tratores esteira, pá carregadeira, retroescavadeira etc.) para executar manutenções de infraestrutura na cidade. Ademais, a Prefeitura tem equipe técnica capacitada com engenheiros civis, arquitetos, geógrafos, assistentes sociais e fiscais que acompanharão as intervenções durante e após o processo de implantação.

- Medidas ou instrumentos que garantam a sustentabilidade financeira das ações resultantes do programa: os serviços públicos de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada, na forma de tributos, inclusive taxas, ou tarifas e outros preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou das suas 220 atividades (Art. 29, III). Consta no PPA 2022-2025 no Art. 2º, a infraestrutura e o desenvolvimento sustentável como eixo estruturante do plano plurianual e tem como uma das prioridades a oferta de serviços públicos com qualidade, incluindo infraestrutura e mobilidade urbana, compatíveis com as ações do Programa Feira 200 anos.

- Previsão de custos de manutenção: a ser realizada a no quadro de despesas da SOMA, nas rubricas já existentes referentes à pavimentação e infraestrutura, expansão do sistema viário e saneamento (que inclui drenagem).

As figuras deste documento encontram-se no ANEXO 1.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

(i) Orientações estratégicas

O Programa Feira 200 anos atende diretamente a ações do Plano Plurianual do Município de Feira de Santana PPA - 2022/2025 (Lei nº 4. 079/2021) previstas nos programas: Cidade Sustentável, Cidade Verde Vegetação Urbana, Desenvolvimento e Mobilidade Urbana e Desenvolvimento Habitacional e Regularização Fundiária. (ANEXO 2)

A concepção do Programa leva em consideração as diretrizes do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Territorial do Município de Feira de Santana (PDDU, 2018), Lei Complementar nº 117/2018, do Plano de Mobilidade de Feira de Santana (PlanMob, 2018) e o Plano de Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas do Município de Feira de Santana (PDMAPFS,2022), entre outras políticas.

O PDDU trata da Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas e Rurais, onde apresenta orientações (Art.132), define estratégias necessárias (Art. 133), diretrizes prioritárias (Art.134), objetivos para o Sistema de Drenagem Urbana (Art.135) e medidas para redução do impacto da urbanização sobre o regime natural dos cursos d`água (Art. 136). Trata ainda da Mobilidade Urbana e Rural a partir do Art. 280, apresentando os objetivos (Art. 281), a macroestratégia de mobilidade (Art. 283), e suas diretrizes (Art. 284). O Art.12 apresenta ainda como um dos objetivos gerais da política de desenvolvimento territorial do município, a promoção de ações de transferência das famílias que ocupam áreas impróprias, como aquelas em situação de risco de inundação nas margens das lagoas, rios e demais corpos hídricos (Art. 12).

O PDMAPFS prevê a integração de ações de planejamento para a macrodrenagem das bacias hidrográficas como estratégia necessária para o sistema de drenagem urbana, e a implantação de sistemas de retenção temporária das águas pluviais, desassoreamento, limpeza e manutenção dos cursos d`água, canais e galerias do sistema de drenagem. Prevê ainda ações para implantação de mecanismos de prevenção de inundações, instrumentos de monitoramento e fiscalização e medidas integradas preventivas.

O PlanMob é o principal instrumento da Política de Mobilidade do Município, que tem como objetivo geral proporcionar o acesso amplo e democrático aos espaços públicos municipais, garantindo a acessibilidade universal e cidadã, a equidade de direitos e deveres sobre o uso dos sistemas de mobilidade, a segurança no trânsito e a livre circulação de pessoas e de mercadorias, orientada sempre para a inclusão social.

(ii) Contrapartidas

Os recursos de contrapartida estão em conformidade com a Resolução Nº 3, de 29 de maio de 2019 da COFIEX, conforme disposto no parágrafo primeiro do Artigo 1º: "A contrapartida será proveniente de receitas tributárias previstas nos artigos 156, 158 e 159, inciso I, (b), da Constituição Federal".

(iii) Taxa de câmbio

Taxa de cambio: US$1,00 = R$4,968 (*Cotação em 22/05/23 em: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/historicocotacoes)

2. Projeto

2.1. Título

Programa de Drenagem Urbana Sustentável e Mobilidade Eficiente de Feira de Santana

2.2. Título Abreviado

Programa Feira 200 Anos

2.3. Mutuário

Município de Feira de Santana - BA

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

(i) Objetivo geral:

Implementar intervenções integradas de infraestrutura urbana em termos de mobilidade, drenagem e meio ambiente, visando o desenvolvimento sustentável do município de Feira de Santana, por meio de transformações urbano-estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental.

(i) Objetivos específicos:

- Diminuir as áreas de inundação da cidade por meio da drenagem urbana sustentável das bacias do Subaé, Pojuca e Jacuípe;

- Garantir a segurança da população por meio da prevenção e alerta em tempo real do risco de ocorrência de eventos críticos de inundação e desastres naturais;

- Recuperar a função ecológica da Lagoa do Prato Raso, Lagoa Grande, Lagoa Salgada e Lagoa do Berreca;

- Ofertar à população novas áreas de lazer, recreação e contemplação da natureza;

- Melhorar a mobilidade urbana de Feira de Santana a partir da estruturação de eixos viários e implementação de novas ciclovias e passeios, visando uma mobilidade alternativa e sustentável;

- Assegurar o bem-estar social.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Redução da quantidade de pontos alagados em ruas do município de Feira de Santana (47 pontos ao todo em 2020)	(Nº de pontos alagáveis pós projeto x 100) / pontos alagáveis em 2020.	%	100,00	50,00
Diminuição das denúncias junto à Defesa Civil (99 denúncias em 2020)	(Denúncias pós projeto x 100) / denúncias pré projeto	%	100,00	50,00
Redução da quantidade de trechos críticos nos canais de macrodrenagem das bacias do município (12 trechos críticos no total de 20 em 2022)	(Nº de pontos críticos pós projeto x 100) / quantidade de pontos críticos em 2022	%	60,00	0,00
Recuperação de vegetação das lagoas Prato Raso, Salgada e do Berreca. (Área total de APP: 160.000m²)	(Área total de APP x Área recuperada pós projeto) / 100	%	0,00	30,00
Redução do tempo de viagem entre Av. Ayrton Sena e Aeroporto	Razão entre a distância percorrida (antes e após Projeto) dividida pela velocidade média do percurso. Tempo = Distância/Vel. Média	minutos	15,00	6,00
Redução do tempo de viagem entre os bairros Viveiros e Feira X	Razão entre a distância percorrida (antes e após Projeto) dividida pela velocidade média do percurso. Tempo = Distância/Vel. Média	minutos	10,00	2,00
Taxa de Incidência de internações totais por doenças de veiculação hídrica (base de 2021)	Nº de internações no ano/10.000 habitantes	Internações/ 10. 000hab	0,83	0,50

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - COMPONENTE 1 - ESTUDOS E PROJETOS	**3.487.350,00**
P - Elaboração de Estudos Técnicos e Projetos	1.835.750,00
P - Elaboração e execução de Plano de Remoção de famílias das áreas de intervenção	1.651.600,00
C - COMPONENTE 2 - OBRAS	**70.092.800,00**
S - SUBCOMPONENTE 2.1: SISTEMAS DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E URBANIZAÇÃO	27.992.500,00
P - Drenagem Urbana Sustentável da Bacia do Jacuípe	5.030.000,00
P - Drenagem Urbana Sustentável da Bacia do Subaé	2.030.000,00
P - Drenagem Urbana Sustentável da Bacia do Pojuca	5.030.000,00
P - Microdrenagem do entorno da Lagoa Grande	2.818.000,00
P - Recuperação Ambiental e Urbanização da Lagoa do Prato Raso	6.039.000,00
P - Recuperação Ambiental e Urbanização da Lagoa Salgada	4.026.000,00
P - Recuperação Ambiental e Urbanização da Lagoa do Berreca	3.019.500,00
S - SUBCOMPONENTE 2.2.: MOBILIDADE URBANA	42.100.300,00
P - Construção de Viaduto no Bairro Feira IX	5.233.500,00
P - Construção de Viaduto no Bairro Viveiros/Feira X	6.039.000,00
P - Avenida Vale do Pojuca	15.530.000,00
P - Prolongamento da Av. Ayrton Sena - Aeroporto	3.220.600,00
P - Duplicação da Avenida Artêmia Pires	8.051.500,00
P - Recuperação e pavimentação asfáltica em corredores de trânsito no Bairro SIM	4.025.700,00
C - COMPONENTE 3 - MONITORAMENTO DE CHEIAS	**805.000,00**
P - Criação e implantação de Sistema de Monitoramento de Cheias	805.000,00
C - COMPONENTE 4 - GESTÃO DO PROGRAMA	**5.614.850,00**
P - Gerenciamento, supervisão, fiscalização e controle ambiental das obras	4.893.450,00
P - Avaliação do Programa	60.400,00
P - Auditoria	141.000,00
P - Comissão de Administração (0,65% da operação de crédito)	520.000,00
Total dos Componentes	**80.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - COMPONENTE 1 - ESTUDOS E PROJETOS

Este componente possui apenas um subcomponente relacionado a elaboração de estudos técnicos e projetos.
A elaboração destes estudos e projetos serão imprescindíveis para obter todas as propostas das intervenções e suas futuras execuções.
Está prevista ainda a elaboração do Plano de Remoção e indenização das famílias assentadas nas áreas comprometidas com as intervenções do Programa Feira 200 anos.

P - Elaboração de Estudos Técnicos e Projetos

Serão elaborados estudos técnicos/projetos para 12 obras previstas:
- Drenagem Urbana Sustentável da Bacia do Jacuípe
- Drenagem Urbana Sustentável da Bacia do Subaé
- Drenagem Urbana Sustentável da Bacia do Pojuca
- Microdrenagem do Entorno da Lagoa Grande
- Recuperação Ambiental e Urbanização da Lagoa do Prato Raso
- Recuperação Ambiental e Urbanização da Lagoa Salgada
- Recuperação Ambiental e Urbanização da Lagoa do Berreca
- Construção de Viaduto Bairro Viveiros/Feira X
- Construção de Viaduto Bairro Feira IX
- Avenida Vale do Pojuca
- Prolongamento Ayrton Sena - Aeroporto
- Recuperação e Pavimentação Asfáltica em Corredores de Trânsito no Bairro SIM.

META: 12 projetos executivos elaborados.

P - Elaboração e execução de Plano de Remoção de famílias das áreas de intervenção

O Plano de Remoção deve incluir a realização de estudos sobre os contextos dos impactos das áreas de intervenção para as áreas urbanas do Município, realização de estudos socioeconômicos das famílias; cadastro censitário dos imóveis afetados, seja total ou parcialmente; a análise do perfil social das famílias afetadas e caracterização de situações de vulnerabilidade; oferta de soluções diferenciadas para compensação; elaboração de manual para orientar a remoção das famílias; definição da metodologia de cálculo para reparação integral, considerando perdas materiais e simbólicas; indenização das famílias que foram caracterizadas em áreas de preservação e áreas de risco nos limites das intervenções, com priorização de famílias, cuja mulher é a responsável pelo núcleo familiar.
META: 1 estudo realizado

C - COMPONENTE 2 - OBRAS

Este componente está dividido em dois subcomponentes: 2.1. Sistemas de drenagem, recuperação ambiental e urbanização e 2.2. Mobilidade Urbana

S - SUBCOMPONENTE 2.1: SISTEMAS DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E URBANIZAÇÃO

As ações desse subcomponente visam mitigar os impactos causados por enchentes e constituem a implementação de bacias de detenção para melhoria do sistema de macrodrenagem das Bacias do Jacuípe, Pojuca e Subaé. Também serão propostas intervenções de microdrenagem no entorno da Lagoa Grande, recuperação ambiental e urbanização da Lagoa do Prato Raso, Lagoa Salgada e Lagoa do Berreca.

P - Drenagem Urbana Sustentável da Bacia do Jacuípe

A intervenção prevê melhorias nas condições naturais de detenções de enchentes observadas em áreas alagáveis dos córregos da bacia do rio Jacuípe. A obra utilizará os reservatórios naturais localizados em 5 lagoas (Lagoa do Prato Raso, Lagoa da Gabriela, Lagoa do Riacho da Espuma, Lagoa do Riacho do Fato e Lagoa do Parque Erivaldo Cerqueira) como dispositivos de detenção com vistas à atenuação de enchentes, totalizando uma área de 182,10 ha de lagoas. Além disso, serão realizadas limpezas dos canais que se conectam às lagoas, com remoção de solo contaminado com resíduos orgânicos, desassoreamento e requalificação do canal com alguns pontos de alargamento da seção de escoamento totalizando aproximadamente 10.000m de extensão dos canais. Serão executadas as seguintes ações:
- Recuperação do canal 01 - Riacho do Cipriano Barbosa, que se conecta com a Lagoa Parque Erivaldo Cerqueira e Prato Raso
- Recuperação do canal 08 - Riacho do Fato, que se conecta com a Lagoa Riacho do Fato.
- Recuperação do canal 09 - Riacho da Espuma, que se conecta com a Lagoa Riacho da Espuma. O riacho da Espuma é afluente do Riacho do Fato.
- Executar Recuperação do canal 10 - Riacho do Campo Gado Novo que faz intersecção com o canal 11.
- Executar Recuperação do canal 11 - Riacho do Homero, que se conecta com a Lagoa Gabriela.

O Plano de Remoção de famílias será complementar a esta intervenção, possibilitando a retirada das pessoas que moram em áreas de risco.
(Figura 8 - Anexo 1)
META: Estruturação de 5 bacias de detenção.

P - Drenagem Urbana Sustentável da Bacia do Subaé

A intervenção prevê melhorias nas condições naturais de detenções de enchentes observadas em áreas alagáveis dos córregos da bacia do rio Subaé. A obra utilizará os reservatórios naturais localizados em 7 lagoas (Lagoa do Subaé 1,2,3,4,5,6 e Lagoa Salgada) como dispositivos de detenção com vistas à atenuação de enchentes, totalizando uma área de 376,10 ha de lagoas. Além disso, serão realizadas limpezas dos canais que se conectam às lagoas, com remoção de solo contaminado com resíduos orgânicos, desassoreamento quando for necessário e requalificação do canal com alguns pontos de alargamento da seção de escoamento totalizando aproximadamente 2500m de extensão de trecho de canal. Serão executadas as seguintes ações:
- Recuperação do canal 06 do Rio Subaé que se conecta com a Lagoa Subaé (parte 1,2 e 3) e Lagoa Salgada.
- Recuperação do canal 07 do Rio Subaé que se conecta com a Lagoa Subaé (parte 4,5,e 6).

O Plano de Remoção de famílias será complementar a esta intervenção, possibilitando a retirada das pessoas que moram em áreas de risco.
(Figura 9 - Anexo 1)
META: Estruturação de 7 bacias de detenção.

P - Drenagem Urbana Sustentável da Bacia do Pojuca

A intervenção prevê melhorias nas condições naturais de detenções de enchentes observadas em áreas alagáveis dos córregos da bacia do rio Pojuca. A obra utilizará os reservatórios naturais localizados em 5 lagoas (Lagoa P1, Lagoa P2, Lagoa da Pindoba, Lagoa da Tabua, Lagoa Chico Maia) como dispositivos de detenção com vistas à atenuação de enchentes, totalizando uma área de 745,60 ha de lagoas. Além disso, serão realizadas limpezas dos canais que se conectam às lagoas, com remoção de solo contaminado com resíduos orgânicos, desassoreamento quando for necessário e requalificação do canal com alguns pontos de alargamento da seção de escoamento totalizando aproximadamente 20.000m de extensão de trecho de canal. Serão executadas as seguintes ações:
- Executar Recuperação do canal 02 - Riacho das Pedras que faz lançamento nos canais 05 e 12.
- Executar Recuperação do canal 03 e 14 - Riacho do João Paulo e se conecta com a Lagoa do Chico Maia, onde será implantada uma das bacias de detenção.
- Executar Recuperação do canal 05 e 12 - Riacho do Papagaio e se conecta com a Lagoa S1, Tabua, Pindoba e Lagoa S2, onde serão implantadas bacia de detenção.
- Executar Recuperação do canal 04 e 13 - Riacho do George Américo.

O Plano de Remoção de famílias será complementar a esta intervenção, possibilitando a retirada das pessoas que moram em áreas de risco.
(Figura 10 - Anexo 1)
META: Estruturação de 5 bacias de detenção.

P - Microdrenagem do entorno da Lagoa Grande

Está prevista a implantação de dispositivos de microdrenagem do entorno da Lagoa Grande em seu perímetro de 3.300m, visando implementar projetos que garantam o controle de nível da lagoa, assim como avaliar a melhor maneira de regular o dispositivo extravasor, considerando que existe folga topográfica entre o nível da água e do aterro ao entorno.
(Figura 11 - Anexo 1)
META: Implantação de dispositivos de microdrenagem em 3.300m.

P - Recuperação Ambiental e Urbanização da Lagoa do Prato Raso

Propõe-se a recuperação ambiental e urbanização da Lagoa do Prato Raso que se insere na Bacia do Jacuípe.

Será realizada a recuperação ambiental com o plantio de vegetação de, aproximadamente, 44.000m² e implementação de projetos urbanísticos de baixo impacto ambiental voltados para o lazer e recreação da comunidade, com áreas de caminhada e um parque ecológico. O projeto prevê uma via perimetral de 18.000m², áreas de caminhada com 12.500m².
No total, prevê uma urbanização de 74.500m².
Além da urbanização, contará com a perenização do corpo hídrico em uma área de 35.800m²;
O sistema de drenagem sustentável e o Plano de Remoção de famílias será complementar a esta intervenção, possibilitando a macrodrenagem da lagoa e a retirada de pessoas que moram em áreas de risco.
(Figura 12 - Anexo 1)
META: urbanização em 74.500m²

P - Recuperação Ambiental e Urbanização da Lagoa Salgada

Propõe-se a recuperação ambiental e urbanização da Lagoa Salgada que se insere na Bacia do Subaé.
Será realizada a recuperação ambiental e projetos urbanísticos voltados para o lazer e a recreação da comunidade, com uma pista de cooper de 12.034,50m², uma ciclovia de 12.034,50m² e a implementação de uma área verde ajardinada de 28.316,48m², totalizando 52.386m² de urbanização. O projeto consiste em limitar o perímetro da lagoa com vias de uso social que visam delimitar a área urbana, dar um novo uso à lagoa que se encontra sem manutenção e evitar futuras invasões das suas margens.
O sistema de drenagem sustentável será complementar a esta intervenção, onde se insere a macrodrenagem da lagoa, visando implementar uma bacia de detenção com aproveitamento das condições naturais existentes.
(Figura 13 - Anexo 1)
META: urbanização de 52.386m²

P - Recuperação Ambiental e Urbanização da Lagoa do Berreca

Propõe-se a recuperação ambiental e urbanização da Lagoa do Berreca que se insere na Bacia do Pojuca, visando implementar dispositivos de macro e microdrenagem, aproveitando as condições naturais existentes.
Será realizada a recuperação ambiental com o plantio de vegetação em 17.150m² e implementação de projetos urbanísticos de baixo impacto ambiental voltados para o lazer e a recreação da comunidade com áreas de caminhada com cerca de 5.831m², pista de cooper com cerca de 5.831m², totalizando 28.812m² de urbanização.
Esta obra é complementar a construção da Avenida Vale do Pojuca, que prevê uma via perimetral na lagoa para o tráfego de veículos.
(Figura 14 - Anexo 1)
META: urbanização de 28.812m²

S - SUBCOMPONENTE 2.2.: MOBILIDADE URBANA

Este subcomponente prevê a promoção da mobilidade e integração urbana por meio da construção de viadutos, novas avenidas e melhoramento de vias hierarquicamente importantes para melhorar a circulação de veículos na cidade, atenuando problemas como engarrafamentos e acidentes. Também está prevista, de modo integrado, a construção de novas ciclovias e passeios para uso de modais não-motorizados, bem como a pavimentação e recuperação de pavimento em corredores de trânsito.

P - Construção de Viaduto no Bairro Feira IX

Implementação de um viaduto de cerca de 150 metros de extensão nas intermediações do bairro Viveiros e Feira IX com o objetivo de facilitar o acesso a vários pontos da cidade e permitir maior fluidez no trânsito da BR 116/ Av. Eduardo Fróes da Mota, melhorando assim a mobilidade urbana, trazendo benefícios para a população que circunda nessas áreas. A proposta prevê a implantação de viaduto com pista simples, rampa de inclinação com 8% e gradil de proteção lateral com 1,20m de altura.
Os projetos para execução desta intervenção deverão ser encaminhados para análise do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), pois as obras serão executadas no Anel Viário, sob jurisdição deste órgão.
O Plano de Remoção de famílias será complementar a esta intervenção, possibilitando a retirada das pessoas que moram em áreas de risco.
(Figura 15 - Anexo 1)
META: 1 viaduto construído.

P - Construção de Viaduto no Bairro Viveiros/Feira X

Implementação de um viaduto de cerca de 150 metros de extensão nas intermediações do bairro Feira IX com o objetivo de facilitar o acesso a vários pontos da cidade e permitir maior fluidez no trânsito da BR 116/ Av. Eduardo Fróes da Mota, melhorando assim a mobilidade urbana, trazendo benefícios para a população que circunda nessas áreas. A proposta prevê a implantação de viaduto com pista simples, rampa de inclinação com 8% e gradil de proteção lateral com 1,20m de altura.
Os projetos para execução desta intervenção deverão ser encaminhados para análise do DNIT, pois as obras serão executadas no Anel Viário, sob jurisdição deste órgão.
(Figura 16 - Anexo 1)
META: 1 viaduto construído.

P - Avenida Vale do Pojuca

Implantação de avenida de 7.800m de extensão em cada eixo de via, margeando corpos hídricos como vistas a proteção dos rios e lagoas da Bacia do Pojuca, passando por bairros como Parque Ipê, Mangabeira, Conceição. O projeto consiste na implantação de duas vias em sentidos opostos, separadas fisicamente pelo canal do Pojuca, sendo cada via composta por passeio de 2,5m de calçada acessíveis nas extremidades, três faixas de rolamento com 3,5m, e a faixa da esquerda exclusiva para corredor de transporte público que interligará os terminais norte e leste existentes do BRT através de Veículos Leve sobre Pneus (VLP) ou Ônibus Elétrico.
Esta intervenção prevê a recomposição vegetal em algumas áreas no bairro Conceição que possibilitam a inserção de espaços públicos de lazer e interação social com usos de baixo impacto.

Ademais, está prevista a implantação de ciclovia bidirecional de 2,5m separada por calçada de segurança de 0,75m da faixa de rolamento. Além disso, o projeto prevê infraestrutura com interceptor de esgoto ao longo de toda a via e iluminação em LED.
Essa ação complementa às ações de macrodrenagem da Bacia do Pojuca, que prevê a construção de bacias de detenção e a limpeza dos canais de diversas áreas, incluindo a região que será construída a Avenida Vale do Pojuca.
(Figura 17 - Anexo 1)
META: 7.800m de via construída.

P - Prolongamento da Av. Ayrton Sena - Aeroporto

Prevê a implantação de novas interligações rodoviárias, através do prolongamento da avenida Ayrton Sena. A ampliação da via será de 3.400m de extensão e consiste na construção de uma rodovia com pista dupla e faixa adicional de segurança, canteiro central, construção de calçada acessível, ciclovia, iluminação e paisagismo
Cerca de 62 famílias precisarão ser removidas da área para a implementação da proposta, cujas indenizações serão definidas no Plano de Remoção.
(Figura 18 - Anexo 1)
META: 3.400m de via construída.

P - Duplicação da Avenida Artêmia Pires

A Av. Artêmia Pires é uma via arterial radial de Feira de Santana, configurando-se como a principal coletora de tráfego do bairro SIM, tendo início na Av. do Contorno até o bairro Parque Brasil, numa extensão total de 6 Km. A intervenção compreende a reorganização viária e requalificação urbana, numa extensão de 3.820 m. A avenida foi dividida em 5 trechos, dos quais três trechos serão executados neste Programa (trecho 2, 3 e 4) com a proposta de mais duas faixas de rolamento, duplicando a avenida. Os trechos contemplados nessa intervenção serão os seguintes:
Trecho 2 - Intersecção entre Rua Tobias Barreto e Av. Fernando Pinto (740m)
Trecho 3 - Intersecção entre Av. Fernando Pinto e Corredor dos Araçás (1.310m)
Trecho 4 - Intersecção entre Corredor dos Araçás e Av. Jorge Leal (1.770m)
Esta intervenção possui Projeto Executivo elaborado.
O Plano de Remoção de famílias será complementar a esta intervenção, possibilitando a retirada das pessoas que moram em áreas de risco.
(Figura 19 - Anexo 1)
META: 3.820m de via requalificada.

P - Recuperação e pavimentação asfáltica em corredores de trânsito no Bairro SIM

Esta intervenção prevê a ampliação da capacidade do eixo viário coletor, a partir da execução de pavimentação asfáltica em vias transversais (corredores) no bairro SIM que possibilitam a derivação do fluxo do tráfego, melhorando assim a circulação e acesso a vários pontos do município, tendo como consequência a promoção da mobilidade urbana eficiente.
As avenidas e ruas coletoras para recuperação e/ou pavimentação serão: Rua Tobias Barreto (1.080m), Av. Fernando Pinto (1. 770m), Av, Canaã (950m), Rua Canaã (968m), Rua Itaciquara (1.800m), Rua Itacajá (1.000m), Rua Corredor dos Araçás(1.565m), Av. Sossego (1.327m), Av. Azaleias(1.060m), Av. Jorge Leal (1.280m), totalizando cerca de 12.800m de extensão de vias.
(Figura 20 - Anexo 1)
META: 12.800m de vias recuperadas.

C - COMPONENTE 3 - MONITORAMENTO DE CHEIAS

Refere-se à implantação de um sistema de monitoramento e controle integrado com plataforma de contribuição colaborativa, associado ao uso da plataforma de vigilância e controle Vicon Saga, integrada com a rede de monitoramento meteorológico do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres naturais (CEMADEN), assim como do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Além do treinamento de equipe e implementação de uma coordenação municipal multidisciplinar capaz de coletar, organizar e interpretar os dados gerados.

P - Criação e implantação de Sistema de Monitoramento de Cheias

Prevê a implantação de um sistema de monitoramento e controle capaz de identificar e definir ações em tempo real com o intuito de mitigar os efeitos dos eventos hidrológicos críticos que incidem sobre o território municipal. Consiste em implementar e gerir um sistema que apresenta como base o conceito de "gestão direcionada por dados", fator que implica na utilização de sensores com tecnologias modernas de internet das coisas (IoT), modelagens matemáticas de projetos meteorológicos e hidrológicos.
Os sistemas de medição e controle tecnológicos que são indicados e serão solicitados para aquisição com vistas no desenvolvimento do sistema de monitoramento são: estações meteorológicas, pluviômetros online individuais, rádio base IoT-LPWAN, estações hidrológicas, sistemas de altura de lâmina dágua, sirenes de alerta online de alta potência vinculadas ao software de monitoramento online, software aquisição de dados e monitoramento e alertas, software modelagens hidráulicas e meteorológicas, manutenção corretiva e preventiva dos sistemas.
Também prevê a contratação de capacitação de equipe multidisciplinar para coleta, organização e interpretação dos dados gerados.
Meta 1: Sistema implantado com 158 equipamentos
Meta 2: 1.260h entre cursos de capacitação e trabalho dos consultores e coordenadores.

C - COMPONENTE 4 - GESTÃO DO PROGRAMA

Este componente está divide-se em 5 intervenções:
5.1. Gerenciamento, supervisão, fiscalização e controle ambiental das obras
5.2 Avaliação do programa
5.3 Auditoria
5.4 Comissão de administração

P - Gerenciamento, supervisão, fiscalização e controle ambiental das obras

Compreende a contratação de empresa de gerenciamento, supervisão, fiscalização e controle dos processos inerentes ao programa incluindo a análise preliminar dos projetos.

O gerenciamento e supervisão do Programa será realizado por meio de uma equipe técnica de nível superior multidisciplinar que deverá ser contratada para desenvolver as seguintes atividade, entre outras:

- Auxiliar na elaboração do planejamento geral de implantação do Programa;
- Auxiliar na elaboração dos documentos a serem utilizados para processos de contratação e repasse de recursos no âmbito do Programa, incluindo termos de referência, editais de licitação e minutas de contrato;
- Assessorar a UGP nos processos licitatórios e de seleção e analisar a sua documentação, verificando a compatibilidade aos procedimentos estabelecidos, bem como suficiência de documentos;
- Analisar e consolidar a prestação de contas dos órgãos participantes da execução do Programa;
- Assessorar a UGP no gerenciamento dos estudos e ações de assistência técnica do Programa;
- Apoiar na contabilização dos recursos movimentados;
- Disponibilizar informações que se façam necessárias para fins de auditoria externa;
- Mobilizar, sempre que necessário e alinhado com as diretrizes iniciais do Programa, um corpo de especialistas para gerenciar e propor soluções para os impactos de fatos imprevistos sobre o andamento do Programa, ou para apoiar a concepção de Subprogramas Especiais que a UGP solicitar.
- Operar o sistema de informações físico-financeiras do Programa;
- Assessorar a UGP no controle e supervisão da implantação física e financeira de todos os componentes do Programa;
- Assessorar na análise técnica, socioeconômica, ambiental e institucional das ações executadas no âmbito dos componentes do Programa, para fins de aprovação;
- Assessorar a implantação dos programas ambientais previstos na execução do Programa;
- Acompanhar o controle tecnológico dos materiais utilizados na implantação das obras;
- Acompanhar, analisar e aprovar as medições dos serviços executados por terceiros para implantação das obras no âmbito do programa.

É previsto também, o acompanhamento socioambiental durante o período de execução das obras, respeitando as medidas apresentadas nos licenciamentos e nas normas ambientais pertinentes. Caberá a supervisão e fiscalização o controle do cronograma físico-financeiro de implantação das obras.

P - Avaliação do Programa

Consiste na previsão de despesas para deslocamento da equipe do agente financiador para avaliação do Programa em suas diversas etapas.

Meta: Avaliação do Programa

P - Auditoria

Consiste na contratação de empresa de Auditoria que fará um exame cuidadoso, sistemático e independente, que terá por finalidade realizar o acompanhamento físico financeiro, averiguando se as atividades desenvolvidas pelas contratadas e pelo município estão de acordo com as disposições estabelecidas, se foram implementadas com eficácia e se estão em conformidade com os objetivos do Programa.

Meta: Auditoria das Obras.

P - Comissão de Administração (0,65% da operação de crédito)

Refere-se a taxa consignada nos Termos de Acordo de Empréstimo relativo a comissão de administração calculada sobre o valor da operação de crédito.

Meta: Taxa de Administração do Programa.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**70.092.800,00**	**87,62**
P- Drenagem Urbana Sustentável da Bacia do Jacuípe	unidade	5,00	5.030.000,00	6,29
P- Drenagem Urbana Sustentável da Bacia do Subaé	unidade	7,00	2.030.000,00	2,54
P- Drenagem Urbana Sustentável da Bacia do Pojuca	unidade	5,00	5.030.000,00	6,29
P- Microdrenagem do entorno da Lagoa Grande	metros	3.300,00	2.818.000,00	3,52
P- Recuperação Ambiental e Urbanização da Lagoa do Prato Raso	m²	74.500,00	6.039.000,00	7,55
P- Recuperação Ambiental e Urbanização da Lagoa Salgada	m²	52.386,00	4.026.000,00	5,03
P- Recuperação Ambiental e Urbanização da Lagoa do Berreca	m²	28.812,00	3.019.500,00	3,77
P- Construção de Viaduto no Bairro Feira IX	unidade	1,00	5.233.500,00	6,54
P- Construção de Viaduto no Bairro Viveiros/Feira X	unidade	1,00	6.039.000,00	7,55
P- Avenida Vale do Pojuca	m	7.800,00	15.530.000,00	19,41
P- Prolongamento da Av. Ayrton Sena - Aeroporto	metros	3.400,00	3.220.600,00	4,03
P- Duplicação da Avenida Artêmia Pires	metros	3.820,00	8.051.500,00	10,06
P- Recuperação e pavimentação asfáltica em corredores de trânsito no Bairro SIM	metros	12.800,00	4.025.700,00	5,03
Consultoria	-	-	**9.102.200,00**	**11,38**
P- Elaboração de Estudos Técnicos e Projetos	unidade	12,00	1.835.750,00	2,29
P- Elaboração e execução de Plano de Remoção de famílias das áreas de intervenção	unidade	1,00	1.651.600,00	2,06
P- Gerenciamento, supervisão, fiscalização e controle ambiental das obras	unidade	1,00	4.893.450,00	6,12
P- Avaliação do Programa	unidade	1,00	60.400,00	0,08
P- Auditoria	unidade	1,00	141.000,00	0,18
P- Comissão de Administração (0,65% da operação de crédito)	unidade	1,00	520.000,00	0,65
Outros	-	-	**805.000,00**	**1,01**
P- Criação e implantação de Sistema de Monitoramento de Cheias	unidade	158,00	805.000,00	1,01
Total Geral	-	-	**80.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

As intervenções referentes à recuperação ambiental e urbanização das lagoas Salgada e do Prato Raso possuem projetos conceituais.

Apenas a intervenção referente à duplicação da Avenida Artêmia Pires possui projeto executivo com levantamentos e estudos preliminares , terraplenagem e geométrico, projeto de sinalização, pavimentação, projeto de drenagem pluvial e orçamento das obras.

A elaboração dos demais projetos executivos das intervenções previstas serão executados no próprio Programa.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA(BA)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(i) Justificativa da opção pelo financiamento externo e condições financeiras do agente escolhido

A escolha pelo Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA) como financiador do Programa Feira 200 anos deve-se ao significativo apoio que o agente tem prestado ao desenvolvimento socioeconômico do país e pelas vantagens comparativas em relação a outros financiamentos que poderiam ser obtidos, como carência, prazo de pagamento, juros, entre outras.

Além disso, o FONPLATA demostrou interesse no financiamento do Programa Feira 200 anos.

As condições financeiras apresentadas pelo FONPLATA são:

- Prazo total de até 20 anos;

- Prazo de carência de até 5 anos;

- Taxa de juros para esse prazo seria de: SOFR (seis meses) + 2,0% a.a;

- Comissão de compromisso: 0,35% a.a do saldo não desembolsado;

- Comissão de Financiamento: 0,65% do valor do empréstimo.

(ii) Comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros

A capacidade de investimento anual de Feira de Santana não atende as necessidades atuais de recursos que o município possui em termos de infraestrutura, e portanto, o financiamento externo apresenta-se como uma alternativa viável por oferecer facilidades e taxas de juros razoáveis. Além disso, as Agências Multilaterais de Crédito realizam cada vez mais investimentos em políticas públicas de desenvolvimento econômico e social.

A Prefeitura de Feira de Santana realizou um levantamento junto a agentes financeiros nacionais e internacionais para verificação das condições de contratação de financiamento:

- Banco do Brasil/Diretoria de Finanças. A simulação foi realizada considerando o desenvolvimento total dos recursos durante o período da carência e as seguintes condições financeiras: Prazo total (meses): 120; Carência (meses) 12; Amortização (meses): 108; CDI: 10,65%, Taxa de Juros: 117%; Comissão de Contratação de 2% sobre o valor contratado - mínimo de R$5.000.000,00;

- CEF - Caixa Econômica Federal - (FINISA) empréstimos para Programas de Infraestrutura apresentou as seguintes simulações para uma operação de crédito:

  - Garantia da União Com relacionamento: Prazo: 12 + 96; Taxa: 120% CDI;

  - Garantia FPM Sem relacionamento: Prazo: 24 + 96; Taxa: 180% CDI.

  - Garantia FPM Com relacionamento: Prazo: 24 + 96; Taxa: 135% CDI.

- BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) trabalha com Juros baseados na TLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) adicionados a juros de 1,3% a.a., com taxa de risco de crédito de 0,1% a.a. Somados a TJLP apresenta uma Taxa de Juros total de 7,39 % a.a. acrescidas de taxas bancárias.

Além dos Bancos nacionais foram realizadas pesquisas com os seguintes Bancos:

- CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina): Desembolso - 18 anos; Carência - 5 anos; Taxa de juros: SOFR (6 meses) + 2,0% a 2,60% a.a.; Outros: 0,35% de comissão de compromisso e comissão de administração de 0,85% sobre o valor do empréstimo.

- BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento): Desembolso - 180 meses; Carência - 60 meses; Taxa de juros: LIBOR (3 meses) +1,23 % a.a. + 1,06%; Outros: 0,25% de comissão de compromisso sobre o saldo não desembolsado e 0,50% a.a.

Fazendo uma comparação destas taxas de juros, para o valor da Operação de Crédito de 10,0 milhões de reais, para um prazo de Carência de 1 a 2 anos, e de 8 a 10 anos para o pagamento do Principal da dívida, pode-se afirmar, utilizando-se da tabela Price, que o valor a ser pago pelos empréstimos concedidos no Brasil (BB, CEF e BNDES) é muito superior ao que se paga com o empréstimo internacionais.

Apesar do BID ser mais atrativo sob os aspectos das Taxas de Juros, este Banco necessita de muitos estudos adicionais à Preparação do Programa, onerando o município em contratações de consultores especializados, e também, por ter metodologia própria para as Aquisições de Obras, Serviços e Bens, que diferem das preconizadas nas leis nacionais (Lei 8.666/93 e Lei 14.133/21), acabam dificultando sobremaneira o desembolso do Programa, tornando necessário o treinamento de toda a equipe da Prefeitura envolvida para o conhecimento dos Manuais Operativos e Planos de Aquisição, razão das quais muitas das vezes os municípios têm que retardar as Obras e consequentemente pagar pela Comissão de Permanência, gerando acréscimos financeiros ao município.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

As intervenções do Programa Feira 200 anos beneficiarão diretamente toda população do município que abrange 624.107 pessoas. Os benefícios indiretos podem ser estendidos para os habitantes dos municípios da Região Metropolitana que abarca 16 municípios e 1 milhão de pessoas, uma vez que Feira exerce papel de polo concentrador de oferta regional de indústria, comércio e serviços.

Os resultados do Programa Feira 200 anos deverá impactar direta e indiretamente as seguintes áreas estratégicas, de acordo com o disposto no item 4 do anexo da Resolução COFIEX nº 17/2021:

- (1.1) Promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação: com a requalificação e expansão dos dispositivos de macrodrenagem das bacias do município, busca-se a redução significativa da magnitude de enchentes devido ao controle da vazão de pico à jusante, além da conservação e melhoria das condições naturais da vegetação às margens das bacias de detenção enquanto consequência do controle de construções de edificações nas APP, inclusive no entorno da Lagoa do Prato Raso, onde se prevê a recuperação da vegetação e a implementação de projetos urbanísticos voltados para o lazer e a recreação da população com usos de baixo impacto ambiental. Prevê-se ainda a implantação de sistema de monitoramento e controle de inundações. Essas intervenções serão capazes de mitigar os impactos ambientais e sociais em casos de eventos climáticos extremos.

- (1.3) Implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico: a drenagem e manejo de águas pluviais urbanas são componentes do saneamento básico, de acordo com a Lei nº 11.445/2007, a Lei Nacional de Saneamento Básico (LNSB). O Programa prevê intervenções de melhoria dos sistemas de macrodrenagem e microdrenagem do município. Essas ações impactam diretamente na saúde, segurança e qualidade de vida da população local.

- (1.4) Gestão integrada dos recursos hídricos, incluindo segurança hídrica, e/ou conservação de solos e nascentes: Há estreita relação entre a cobertura florestal e a qualidade da água. Dessa forma, o Programa prevê a recuperação de vegetação nas diversas ações, tanto as de macrodrenagem como nas de mobilidade. Ressalta-se que as lagoas incluídas no Programa não devem ser vistas apenas como reservatórios, mas como meio físico de suporte para ecossistemas complexos e seu conjunto seres vivos.

- (1.5) Conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais: Além da recuperação da vegetação em APP, o Programa prevê ações de conservação da mata existente e ações de conservação e valorização das Lagoas de forma a integrá-las a cidade.

- (1.6) Melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades: a estruturação de eixos viários em áreas de expansão urbana contribuirá para a criação de novas centralidades, estimulando a implantação de novos negócios em termos de comércios, serviços e investimentos imobiliários.

- (1.8) geração de emprego e renda para populações de baixa renda vulneráveis: O Plano de Remoção deverá nortear ações de melhoria das condições urbanas para essas populações em relação à moradia e garantia alternativa de trabalho e renda para as famílias afetadas, assegurando que terão condições adequadas de sustento em seu novo local.

- (1.9) infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda: A implantação de equipamentos de lazer, recreação e contemplação atenderá bairros que abrigam população de baixa renda e que demandam espaços adequados à convivência, ao lazer e à pratica esportiva. Este tipo de investimento fortalece a cidadania com consequente diminuição dos índices de estresse, melhoria na qualidade de saúde e redução dos níveis de violência, principalmente em áreas de alta vulnerabilidade social. Os novos espaços estarão abertos para o uso da comunidade e para o desenvolvimento de programas e projetos sociais.

- (1.10) ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários: O Plano de Remoção deverá assegurar melhores condições urbanas em relação à moradia e garantir alternativa de trabalho e renda para as famílias afetadas, assegurando que terão condições adequadas de sustento em seu novo local. Esta ação deverá contribuir para a mitigação dos impactos sociais assegurando a infraestrutura completa e o acesso a equipamentos e serviços básicos de saúde, educação, lazer, transporte e outros. O Plano deverá compensar prioritariamente famílias de menor renda, cujas mulheres sejam responsáveis pelo núcleo familiar.

Além disso, os editais de contratação dos serviços e obras previstos deverão utilizar critérios que promovam nas empresas participantes o cumprimento de requisitos ou políticas de inclusão feminina na execução do contrato, como utilizar critérios ponderados de pontuação que priorizem a equidade de gênero e/ou acrescentar como requerimento nos termos de referência do contrato atividades que visem a inclusão de práticas de equidade de gênero durante a execução dos trabalhos.

- (1.13) melhoria das condições de educação e saúde: a implantação de ciclovias estimulará o uso de meios de transporte não motorizados e não poluentes e influenciará diretamente a saúde da população. O deslocamento a pé ou de bicicleta, de forma segura, auxilia na manutenção de uma vida saudável e impacta diretamente bem-estar individual e coletivo em todos os níveis sociais. Além disso, as ações de melhoria dos sistemas de macrodrenagem contribuirão para a diminuição dos casos de doenças de veiculação hídrica.

Todas estas intervenções auxiliam na manutenção de uma vida saudável e impactam diretamente o bem-estar individual e coletivo em todos os níveis sociais.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	16.000.000,00	1,00	16.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA	FONPLATA	US$	64.000.000,00	1,00	64.000.000,00
Total:			80.000.000,00		80.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

A implementação do Programa estará apoiada institucionalmente na estrutura e organização administrativa da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, enquanto mutuário do empréstimo, disposta na Lei Orgânica do Município (Lei Municipal nº 37/1990 e alterações posteriores). (ANEXO 4)

As instituições municipais diretamente envolvidas são a Superintendência de Operações e Manutenções (SOMA), a Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMAM), além da Secretaria de Fazenda (SEFAZ).

A SOMA será o órgão executor do Programa, apoiada pela Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP), cuja estrutura, composição e vinculação institucional serão definidas com base no estabelecido para a Unidade de Preparação do Projeto (UPP) a ser criada no âmbito desta Superintendência.

O órgão, criado pela Lei Complementar nº 124/2019, está vinculado diretamente ao Gabinete do Prefeito, e tem como finalidade prover a manutenção, recuperação, conservação do patrimônio público, em especial bens, prédios, equipamentos e espaços públicos, bem como planejar, supervisionar, acompanhar e fiscalizar os projetos decorrentes de obras de manutenção no plano de conservação e manutenção do patrimônio público no município de Feira de Santana. Sua estrutura técnica e administrativa é compatível com suas atribuições e conta com 22 servidores efetivos e comissionados, entre engenheiros civis, agentes de fiscalização, fiscais de serviços públicos, assistentes sociais e economistas.

A escolha da SOMA como órgão executor baseia-se nas funções e competências que exerce na Prefeitura Municipal de Feira de Santana que coadunam com a estrutura proposta para o Programa Feira 200 anos. A SOMA terá papel preponderante na articulação institucional do Programa junto ao FONPLATA, ao Governo Federal e demais secretarias coexecutoras. Deverá, ainda, acompanhar as intervenções do Programa, desde sua concepção até a conclusão, reunindo sobre elas todas as informações acerca de seu andamento e controlando os prazos de execução de cada etapa, acumulando também a função de gerenciar, elaborar, coordenar e implementar os projetos e orçamentos, especificações técnicas e cronogramas que envolvam planejamento e execução de projetos.

As demais secretarias, SEPLAN, SEMMAM e SEFAZ, serão coexecutoras do Programa e atuarão nas atividades específicas de suas competências, de forma auxiliar a UGP. A SEPLAN deverá realizar o acompanhamento, o controle e avaliação das ações previstas; a SEMMAM será responsável pela fiscalização e monitoramento ambiental das obras, além da emissão de licenciamento ambiental para execução das intervenções. Já a SEFAZ deverá acompanhar diretamente as atividades financeiras do Programa e terá participação direta na definição da indenização das famílias que serão removidas das áreas de intervenção.

A contratação das obras e consultorias necessárias para a implantação do Programa terão seus termos de referências, especificações técnicas e processos licitatórios preparados no âmbito da SEPLAN, responsável pelo processo licitatório e de contratações. A licitações serão realizadas de acordo com o tipo de contratação e conforme as disposições da Lei 8.666/93 e a Lei 14.133/21. Além disso, devem ser consideradas as políticas do agente financeiro, disponíveis no documento "Política para a aquisição de bens, obras e serviços em operações financiadas pelo FONPLATA".

Muito embora a estrutura da prefeitura seja eficiente nas atribuições que a compete, o corpo técnico já está absorvido pelos problemas do cotidiano do município e dada a complexidade do Programa, visto a interdisciplinaridade de aspectos envolvidos, é necessário um corpo técnico com dedicação exclusiva.

Sendo assim, há previsão de contratação de empresa responsável pelo gerenciamento e fiscalização/supervisão das obras, atividades complexas e fundamentais para assegurar o andamento adequado do Programa, tendo em vista a necessidade de execução de um trabalho integrado, coordenado e sincronizado entre todas as instituições envolvidas, que exige um macroplanejamento capaz de minimizar futuros impactos durante a execução e assegurar eficácia no gerenciamento e fiscalização das ações. Os serviços de gerenciamento e supervisão, se constituirão em estrutura única, com coordenação geral que deverá estar em contato com o órgão executor a todo momento.

Ressalta-se que a Prefeitura Municipal de Feira de Santana possui experiência na execução de outro Projeto com empréstimo internacional junto ao CAF. No ano de 2008 foi assinado contrato de empréstimo no valor de US$ 11.7373.000,00 (onze milhões setecentos e trinta e sete mil dólares), para execução em 4 anos do Projeto de Integração de Vias Urbanas.

A Matriz de Responsabilidade Institucional e a Estrutura Operacional para o Programa (ANEXO 5), relacionam as principais ações a serem executadas no âmbito do Programa e os órgãos envolvidos em sua implementação com as respectivas atribuições.

4.2. Execução/Executores

Executor:	Superintendência de Obras e Manutenção de Feira de Santana ? BA
Representante Oficial:	João Vianey Marval Silva
Endereço da Sede:	Avenida Senhor dos Passos, nº 380, Centro - Feira de Santana/BA - 44.051-682
E-mail Institucional:	
Telefone:	7536024561
Fax:	7536024561
CNPJ:	140435740001 51
UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - COMPONENTE 1 - ESTUDOS E PROJETOS	**3.487.350,00**	**3.487.350,00**	**0,00**		
P - Elaboração de Estudos Técnicos e Projetos	1.835.750,00	1.835.750,00	0,00		
P - Elaboração e execução de Plano de Remoção de famílias das áreas de intervenção	1.651.600,00	1.651.600,00	0,00		
C - COMPONENTE 2 - OBRAS	**70.092.800,00**	**0,00**	**10.000.000,00**		
S - SUBCOMPONENTE 2.1: SISTEMAS DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E URBANIZAÇÃO	27.992.500,00	0,00	1.000.000,00		
P - Drenagem Urbana Sustentável da Bacia do Jacuípe	5.030.000,00	0,00	0,00		
P - Drenagem Urbana Sustentável da Bacia do Subaé	2.030.000,00	0,00	0,00		
P - Drenagem Urbana Sustentável da Bacia do Pojuca	5.030.000,00	0,00	0,00		
P - Microdrenagem do entorno da Lagoa Grande	2.818.000,00	0,00	1.000.000,00		
P - Recuperação Ambiental e Urbanização da Lagoa do Prato Raso	6.039.000,00	0,00	0,00		
P - Recuperação Ambiental e Urbanização da Lagoa Salgada	4.026.000,00	0,00	0,00		
P - Recuperação Ambiental e Urbanização da Lagoa do Berreca	3.019.500,00	0,00	0,00		
S - SUBCOMPONENTE 2.2.: MOBILIDADE URBANA	42.100.300,00	0,00	9.000.000,00		
P - Construção de Viaduto no Bairro Feira IX	5.233.500,00	0,00	0,00		
P - Construção de Viaduto no Bairro Viveiros/Feira X	6.039.000,00	0,00	3.000.000,00		
P - Avenida Vale do Pojuca	15.530.000,00	0,00	4.000.000,00		
P - Prolongamento da Av. Ayrton Sena - Aeroporto	3.220.600,00	0,00	0,00		
P - Duplicação da Avenida Artêmia Pires	8.051.500,00	0,00	0,00		
P - Recuperação e pavimentação asfáltica em corredores de trânsito no Bairro SIM	4.025.700,00	0,00	2.000.000,00		
C - COMPONENTE 3 - MONITORAMENTO DE CHEIAS	**805.000,00**	**300.000,00**	**0,00**		
P - Criação e implantação de Sistema de Monitoramento de Cheias	805.000,00	300.000,00	0,00		
C - COMPONENTE 4 - GESTÃO DO PROGRAMA	**5.614.850,00**	**0,00**	**1.553.730,00**		
P - Gerenciamento, supervisão, fiscalização e controle ambiental das obras	4.893.450,00	0,00	993.450,00		
P - Avaliação do Programa	60.400,00	0,00	12.080,00		
P - Auditoria	141.000,00	0,00	28.200,00		
P - Comissão de Administração (0,65% da operação de crédito)	520.000,00	0,00	520.000,00		
Total	**0,00**	**3.787.350,00**	**11.553.730,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - COMPONENTE 1 - ESTUDOS E PROJETOS		**0,00**	**0,00**		
P - Elaboração de Estudos Técnicos e Projetos		0,00	0,00		
P - Elaboração e execução de Plano de Remoção de famílias das áreas de intervenção		0,00	0,00		
C - COMPONENTE 2 - OBRAS		**4.220.600,00**	**17.185.150,00**		
S - SUBCOMPONENTE 2.1: SISTEMAS DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E URBANIZAÇÃO		1.000.000,00	5.000.000,00		
P - Drenagem Urbana Sustentável da Bacia do Jacuípe		0,00	1.000.000,00		
P - Drenagem Urbana Sustentável da Bacia do Subaé		0,00	0,00		
P - Drenagem Urbana Sustentável da Bacia do Pojuca		0,00	1.000.000,00		
P - Microdrenagem do entorno da Lagoa Grande		0,00	1.000.000,00		
P - Recuperação Ambiental e Urbanização da Lagoa do Prato Raso		0,00	1.000.000,00		
P - Recuperação Ambiental e Urbanização da Lagoa Salgada		1.000.000,00	0,00		
P - Recuperação Ambiental e Urbanização da Lagoa do Berreca		0,00	1.000.000,00		
S - SUBCOMPONENTE 2.2.: MOBILIDADE URBANA		3.220.600,00	12.185.150,00		
P - Construção de Viaduto no Bairro Feira IX		0,00	3.000.000,00		
P - Construção de Viaduto no Bairro Viveiros/Feira X		0,00	2.039.000,00		
P - Avenida Vale do Pojuca		0,00	3.530.000,00		
P - Prolongamento da Av. Ayrton Sena - Aeroporto		1.720.600,00	0,00		
P - Duplicação da Avenida Artêmia Pires		1.500.000,00	1.590.450,00		
P - Recuperação e pavimentação asfáltica em corredores de trânsito no Bairro SIM		0,00	2.025.700,00		
C - COMPONENTE 3 - MONITORAMENTO DE CHEIAS		**300.000,00**	**0,00**		
P - Criação e implantação de Sistema de Monitoramento de Cheias		300.000,00	0,00		
C - COMPONENTE 4 - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**1.030.280,00**		
P - Gerenciamento, supervisão, fiscalização e controle ambiental das obras		0,00	990.000,00		
P - Avaliação do Programa		0,00	12.080,00		
P - Auditoria		0,00	28.200,00		
P - Comissão de Administração (0,65% da operação de crédito)		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**4.520.600,00**	**18.215.430,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - COMPONENTE 1 - ESTUDOS E PROJETOS		**0,00**	**0,00**		
P - Elaboração de Estudos Técnicos e Projetos		0,00	0,00		
P - Elaboração e execução de Plano de Remoção de famílias das áreas de intervenção		0,00	0,00		
C - COMPONENTE 2 - OBRAS		**4.026.000,00**	**16.200.000,00**		
S - SUBCOMPONENTE 2.1: SISTEMAS DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E URBANIZAÇÃO		1.026.000,00	7.966.500,00		
P - Drenagem Urbana Sustentável da Bacia do Jacuípe		0,00	1.530.000,00		
P - Drenagem Urbana Sustentável da Bacia do Subaé		0,00	1.030.000,00		
P - Drenagem Urbana Sustentável da Bacia do Pojuca		0,00	1.530.000,00		
P - Microdrenagem do entorno da Lagoa Grande		0,00	818.000,00		
P - Recuperação Ambiental e Urbanização da Lagoa do Prato Raso		0,00	2.039.000,00		
P - Recuperação Ambiental e Urbanização da Lagoa Salgada		1.026.000,00	0,00		
P - Recuperação Ambiental e Urbanização da Lagoa do Berreca		0,00	1.019.500,00		
S - SUBCOMPONENTE 2.2.: MOBILIDADE URBANA		3.000.000,00	8.233.500,00		
P - Construção de Viaduto no Bairro Feira IX		0,00	2.233.500,00		
P - Construção de Viaduto no Bairro Viveiros/Feira X		0,00	1.000.000,00		
P - Avenida Vale do Pojuca		0,00	3.000.000,00		
P - Prolongamento da Av. Ayrton Sena - Aeroporto		1.500.000,00	0,00		
P - Duplicação da Avenida Artêmia Pires		1.500.000,00	2.000.000,00		
P - Recuperação e pavimentação asfáltica em corredores de trânsito no Bairro SIM		0,00	0,00		
C - COMPONENTE 3 - MONITORAMENTO DE CHEIAS		**205.000,00**	**0,00**		
P - Criação e implantação de Sistema de Monitoramento de Cheias		205.000,00	0,00		
C - COMPONENTE 4 - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**1.010.280,00**		
P - Gerenciamento, supervisão, fiscalização e controle ambiental das obras		0,00	970.000,00		
P - Avaliação do Programa		0,00	12.080,00		
P - Auditoria		0,00	28.200,00		
P - Comissão de Administração (0,65% da operação de crédito)		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**4.231.000,00**	**17.210.280,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - COMPONENTE 1 - ESTUDOS E PROJETOS		**0,00**	**0,00**		
P - Elaboração de Estudos Técnicos e Projetos		0,00	0,00		
P - Elaboração e execução de Plano de Remoção de famílias das áreas de intervenção		0,00	0,00		
C - COMPONENTE 2 - OBRAS		**2.461.050,00**	**10.000.000,00**		
S - SUBCOMPONENTE 2.1: SISTEMAS DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E URBANIZAÇÃO		1.000.000,00	7.000.000,00		
P - Drenagem Urbana Sustentável da Bacia do Jacuípe		0,00	1.500.000,00		
P - Drenagem Urbana Sustentável da Bacia do Subaé		0,00	1.000.000,00		
P - Drenagem Urbana Sustentável da Bacia do Pojuca		0,00	1.500.000,00		
P - Microdrenagem do entorno da Lagoa Grande		0,00	0,00		
P - Recuperação Ambiental e Urbanização da Lagoa do Prato Raso		0,00	2.000.000,00		
P - Recuperação Ambiental e Urbanização da Lagoa Salgada		1.000.000,00	0,00		
P - Recuperação Ambiental e Urbanização da Lagoa do Berreca		0,00	1.000.000,00		
S - SUBCOMPONENTE 2.2.: MOBILIDADE URBANA		1.461.050,00	3.000.000,00		
P - Construção de Viaduto no Bairro Feira IX		0,00	0,00		
P - Construção de Viaduto no Bairro Viveiros/Feira X		0,00	0,00		
P - Avenida Vale do Pojuca		0,00	3.000.000,00		
P - Prolongamento da Av. Ayrton Sena - Aeroporto		0,00	0,00		
P - Duplicação da Avenida Artêmia Pires		1.461.050,00	0,00		
P - Recuperação e pavimentação asfáltica em corredores de trânsito no Bairro SIM		0,00	0,00		
C - COMPONENTE 3 - MONITORAMENTO DE CHEIAS		**0,00**	**0,00**		
P - Criação e implantação de Sistema de Monitoramento de Cheias		0,00	0,00		
C - COMPONENTE 4 - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**1.010.280,00**		
P - Gerenciamento, supervisão, fiscalização e controle ambiental das obras		0,00	970.000,00		
P - Avaliação do Programa		0,00	12.080,00		
P - Auditoria		0,00	28.200,00		
P - Comissão de Administração (0,65% da operação de crédito)		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**2.461.050,00**	**11.010.280,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - COMPONENTE 1 - ESTUDOS E PROJETOS		**0,00**	**0,00**	**3.487.350,00**	**0,00**
P - Elaboração de Estudos Técnicos e Projetos		0,00	0,00	1.835.750,00	0,00

P - Elaboração e execução de Plano de Remoção de famílias das áreas de intervenção		0,00	0,00	1.651.600,00	0,00
C - COMPONENTE 2 - OBRAS		**1.000.000,00**	**5.000.000,00**	**11.707.650,00**	**58.385.150,00**
S - SUBCOMPONENTE 2.1: SISTEMAS DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E URBANIZAÇÃO		1.000.000,00	3.000.000,00	4.026.000,00	23.966.500,00
P - Drenagem Urbana Sustentável da Bacia do Jacuípe		0,00	1.000.000,00	0,00	5.030.000,00
P - Drenagem Urbana Sustentável da Bacia do Subaé		0,00	0,00	0,00	2.030.000,00
P - Drenagem Urbana Sustentável da Bacia do Pojuca		0,00	1.000.000,00	0,00	5.030.000,00
P - Microdrenagem do entorno da Lagoa Grande		0,00	0,00	0,00	2.818.000,00
P - Recuperação Ambiental e Urbanização da Lagoa do Prato Raso		0,00	1.000.000,00	0,00	6.039.000,00
P - Recuperação Ambiental e Urbanização da Lagoa Salgada		1.000.000,00	0,00	4.026.000,00	0,00
P - Recuperação Ambiental e Urbanização da Lagoa do Berreca		0,00	0,00	0,00	3.019.500,00
S - SUBCOMPONENTE 2.2.: MOBILIDADE URBANA		0,00	2.000.000,00	7.681.650,00	34.418.650,00
P - Construção de Viaduto no Bairro Feira IX		0,00	0,00	0,00	5.233.500,00
P - Construção de Viaduto no Bairro Viveiros/Feira X		0,00	0,00	0,00	6.039.000,00
P - Avenida Vale do Pojuca		0,00	2.000.000,00	0,00	15.530.000,00
P - Prolongamento da Av. Ayrton Sena - Aeroporto		0,00	0,00	3.220.600,00	0,00
P - Duplicação da Avenida Artêmia Pires		0,00	0,00	4.461.050,00	3.590.450,00
P - Recuperação e pavimentação asfáltica em corredores de trânsito no Bairro SIM		0,00	0,00	0,00	4.025.700,00
C - COMPONENTE 3 - MONITORAMENTO DE CHEIAS		**0,00**	**0,00**	**805.000,00**	**0,00**
P - Criação e implantação de Sistema de Monitoramento de Cheias		0,00	0,00	805.000,00	0,00
C - COMPONENTE 4 - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**1.010.280,00**	**0,00**	**5.614.850,00**
P - Gerenciamento, supervisão, fiscalização e controle ambiental das obras		0,00	970.000,00	0,00	4.893.450,00
P - Avaliação do Programa		0,00	12.080,00	0,00	60.400,00
P - Auditoria		0,00	28.200,00	0,00	141.000,00
P - Comissão de Administração (0,65% da operação de crédito)		0,00	0,00	0,00	520.000,00
Total	**80.000.000,00**	**1.000.000,00**	**6.010.280,00**	**16.000.000,00**	**64.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

A lei autorizativa, liberando o Executivo local a contrair empréstimo deverá ser encaminhada à comissão específica na Câmara dos Vereadores para apreciação e aprovação.

A UPP será criada por meio de Decreto e estará vinculada à SOMA, com o objetivo geral de coordenar e supervisionar a preparação do Programa. Concluída a fase de preparação do programa, nos termos previstos no referido Decreto, a UPP será extinta. Após a assinatura do contrato de empréstimo junto ao FONPLATA será criada por meio de novo Decreto a UGP, também vinculada à SOMA, instância executora do Programa.

Com relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, serão apresentadas evidências de conformidade dos requisitos fiscais obrigatórios para fins de celebração de contrato.

O município de Feria de Santana possui capacidade de pagamento e endividamento - CAPAG B.

As condições de contragarantia serão apresentadas ao Governo Federal, conforme legislação vigente.

As intervenções do Programa Feira 200 anos não necessitam de convênios com a União ou estados, pois todas as obras encontram-se no perímetro do próprio município e sob a jurisdição municipal. No entanto, os projetos executivos dos viadutos a serem construídos no Bairro Feira IX e no Bairro Viveiros/Feira X, deverão ser encaminhados para análise do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), pois as obras devem ser executadas no Anel Viário, sob jurisdição deste órgão.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

O Programa será executado pela Prefeitura Municipal de Feira de Santana, por meio da Superintendência de Operações e Manutenção.

Para a execução dos componentes, será utilizada a Lei 8.666/93 e a Lei 14.133/21, com a anuência do FONPLATA, para a realização do processo licitatório e demais trâmites contratuais, onde a despesa com pessoal para a execução está incluída no orçamento. Serão consideradas ainda as políticas do agente financeiro, disponíveis no documento "Política para a aquisição de bens, obras e serviços em operações financiadas pelo FONPLATA".

As aquisições terão seus termos de referências, especificações técnicas e processos licitatórios preparados no âmbito da SOMA/UGP, com apoio direto da SEPLAN. O processo seguirá para SEMMAM que identificará o tipo de licença ambiental e os estudos necessários, no caso de execução de obras. A própria SOMA/UGP criará a Solicitação de Adiantamento de Despesa - SAD e Autorização de Despesa - AD. O Gabinete do Prefeito e a SEFAZ emitem autorização e o processo segue para Secretaria de Administração (SEADM) que fará a análise do processo e elaborará o edital de licitação e contrato.

Durante o processo licitatório poderá ocorrer impugnação quanto às peças do edital, ajuizamento do processo licitatório, entre outras ações que podem causar atrasos no cronograma de início das obras previstas. Para evitar tais riscos, serão elaborados editais claros e precisos, conforme legislação atual. Todas as normas legais vigentes para o setor público e os procedimentos exigidos pelo FONPLATA serão rigorosamente atendidos.

As contratações para a execução do Programa Feira 200 anos deverão promover a equidade de gênero por meio de critérios e requisitos a serem previstos nos editais de licitação, como utilizar critérios ponderados de pontuação que priorizem a equidade de gênero e/ou acrescentar como requerimento nos termos de referência do contrato atividades que visem a inclusão de práticas de equidade de gênero durante a execução dos trabalhos.

Conforme citado anteriormente, a Prefeitura Municipal de Feira de Santana possui experiência na execução de programas com empréstimo internacional.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Algumas das obras previstas no Programa Feira 200 anos exigirão a realização de desapropriações, sendo necessárias na medida em que favorecem o alcance dos objetivos de cada intervenção. Dessa maneira, o Programa de Remoção das famílias visa buscar meios de compensação a esta população. Cabe destacar que todo o processo de remoção será acompanhado por profissionais capacitados contratados para este fim.

O órgão responsável pelas compensações no caso de desapropriação no município é a SEFAZ, coexecutor do Programa Feira 200 anos.

A estratégia do programa será a de evitar ou minimizar situações de despejos forçados em decorrência da implantação das obras e, quando necessário, assegurar a reparação plena e integral às famílias afetadas.

Suas principais diretrizes são a (i) priorização de soluções para sistemas de drenagem que evitem ou reduzam os impactos de remoções involuntárias; (ii) a garantia do envolvimento das famílias impactadas na discussão das soluções de drenagem que afetem as suas vidas, especialmente quando se tratar de desapropriações; (iii) redução ao mínimo necessário do número de imóveis impactados, buscando sempre que possível as soluções técnicas que reduzam o número de relocações; e (IV) quando da necessidade de remoção, deverão ser priorizadas para reparação famílias de menor renda e cuja responsável pelo núcleo familiar seja a mulher.

Até que todas as famílias sejam retiradas das frentes de obras e as compensações negociadas sejam saldadas, nenhuma obra será e/ou poderá ser iniciada.

O levantamento do número de famílias, de imóveis e a situação fundiária das áreas será objeto do Plano de Remoção a ser elaborado.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

O Programa Feira 200 Anos terá como coexecutora a SEMMAM, responsável pelas ações de manutenção, recuperação e fiscalização do meio ambiente de forma a dirimir os possíveis riscos ambientais que podem ocorrer na implantação das intervenções propostas.

Deve-se ressaltar que o próprio Programa tem como diretrizes a implantação de obras que contribuam para o desenvolvimento sustentável do município, de forma a minimizar os impactos sociais e ambientais que já ocorrem hoje pela falta de investimentos na infraestrutura urbana. Algumas diretrizes que guiam este programa são: (i) concepção de projetos de urbanização articulados aos projetos de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas que evitem ou minimizem a ocorrência de problemas de inundação, enchentes ou alagamentos, incentivando a gestão integrada de bacias hidrográficas; (ii) promoção progressiva de configurações urbanísticas que deem visibilidade aos rios e lagoas da cidade, integrando esses recursos à paisagem e proporcionando legibilidade à cidade com a criação de referências significativas; (iii) promoção de melhorias na qualidade ambiental e paisagística da cidade, e (iv) promoção da melhoria do tráfego, com a diminuição do tempo de viagem e dos riscos de acidentes.

Portanto, busca-se garantir uma melhor relação entre desenvolvimento urbano e meio ambiente a partir de práticas sustentáveis, atuando diretamente nas lagoas, rios e áreas de preservação, e na mobilidade urbana.

Os processos de licenciamento ambiental realizados no município de Feira de Santana ocorrem por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMAM). Portanto, considerando que as áreas de intervenção são áreas de responsabilidade da prefeitura, não haverá riscos referentes às obtenções de licenças ambientais. A SEMMAM também fará o acompanhamento e fiscalização das obras, para garantir o cumprimento dos requisitos ambientais necessários.

As obras dos viadutos serão realizadas em área da União sob jurisdição do DNIT e, portanto, exigirão licenciamento federal. No entanto, é possível que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) conceda a dispensa de licença, já que as áreas de intervenção se encontram completamente antropizadas.

No geral, os possíveis riscos identificados referem-se a impactos ambientais durante a implantação das obras previstas.

A realização das obras envolverá: interrupção parcial ou total do tráfego das vias, movimentação de máquinas e veículos pesados, abertura de vala, geração de material excedente (solo e asfalto/paralelepípedos), retificação de canal, urbanização de praças, recomposição do pavimento asfáltico, guias, calçadas e acessos. Essas ações deverão gerar incômodo à população residente nas áreas vizinhas às obras e, eventualmente, nas ruas vizinhas devido à necessidade de se promover desvios do tráfego nos locais onde serão realizadas as obras. Outros transtornos à população residente do entorno estão associados à geração de poeira, lama, ruído, material excedente e necessidade de sua disposição adequada.

Esses impactos são de natureza negativa, diretos, temporários, de alta significância e magnitude média, no entanto, poderão ter grande magnitude a depender do cronograma de implantação das obras, pois a concomitância destas, mesmo que em pontos diferentes da cidade, poderá induzir impactos no sistema viário e na qualidade de vida da população. Deste modo, o planejamento da execução das obras em diversos pontos deverá considerar o eventual efeito cumulativo dos impactos individuais de cada intervenção e seus efeitos.

Ressalta-se que um dos estudos ambientais imprescindíveis para a execução das obras é o Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS), que deverá mensurar os impactos ambientais e suas respectivas medidas mitigadoras, de controle e redução dos riscos ambientais e sociais da implantação e operação das intervenções, em acordo com a legislação ambiental vigente.

Devido à grande complexidade na execução das obras que compõem este Programa, torna-se necessária a contratação de empresa especializada no apoio à supervisão das obras a serem executadas, cujas atividades compreenderão apoio ao acompanhamento da qualidade dos serviços, além do monitoramento dos impactos ambientais e suas respectivas medidas mitigadoras, de controle e redução dos riscos ambientais decorrentes da implantação e operação das obras do Programa.

Em caráter preliminar pode-se determinar como possíveis outros impactos ambientais das ações do Programa Feira 200 anos e medidas de mitigação:

1.Sistemas de drenagem, recuperação ambiental e urbanização:

- POSITIVOS: diminuição de áreas de inundação com consequente diminuição de carreamento de resíduos para os corpos hídricos, melhoria da qualidade da água e diminuição da poluição hídrica, manutenção da desocupação de APP, criação de ambiente favorável para retorno da fauna e flora e diminuição dos vetores de doenças, criação de áreas de lazer integrada aos recursos ambientais para usufruto da população, melhoria da qualidade de vida da população, melhoria da mobilidade urbana.

- NEGATIVOS: Desmatamento.

- MEDIDAS DE MITIGAÇÃO: Reposição de vegetação em APP.

2.Mobilidade Urbana

- POSITIVOS: melhoria da qualidade de vida da população, melhoria da mobilidade urbana, melhoria no trânsito local, diminuição do tempo de viagem, maior segurança para pedestres e ciclistas.

- NEGATIVOS: compactação, movimentação e impermeabilização do solo, poluição atmosférica (automóveis transitando), ruído, mudança temporária do trânsito.

- MEDIDAS DE MITIGAÇÃO: Reposição florestal com replantio de espécimes arbóreos em áreas próximas.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

O Programa Feira 200 anos tem como foco a melhoria da infraestrutura urbana da cidade de Feira de Santana e trará impactos sociais positivos.

Hoje, a precariedade da infraestrutura de drenagem e manejo de águas pluviais afeta diretamente a saúde, a segurança e a qualidade de vida da população. As intervenções do Programa visam a melhoria do escoamento superficial das águas pluviais, a partir das obras de drenagem e urbanização, minimizando assim o risco de alagamentos, enchentes e enxurradas em períodos chuvosos.

Já as intervenções na mobilidade urbana, além de promover a integração e conexão urbana, tanto para veículos, como para pedestres e ciclistas, fomentará atividades econômicas que promovem geração de emprego, renda e inclusão social, com sustentabilidade ambiental, por meio dos novos eixos de ligação e de expansão urbana.

No entanto, durante a execução das obras do Programa, conforme informado anteriormente, haverá transtornos aos usuários das vias e aos moradores e comerciantes do entorno das intervenções. Dessa forma, deverão ser adotadas medidas preventivas que garantam a minimização de contratempos à população. Além disso, a população deverá ser comunicada com antecedência a respeito das intervenções, suas possíveis implicações temporárias e também sobre os aspectos positivos dos resultados.

Quanto à retirada das famílias das áreas de intervenção, o Plano de Remoção a ser elaborado deverá criar critérios e parâmetros que considerem, para o processo de reparação e compensação, a avaliação dos grupos sociais atingidos, respeitando todas as suas especificidades para que se tenha uma real reparação integral e efetiva do dano. Nesse contexto, aquelas famílias que apresentam maior vulnerabilidade social e cuja mulher seja responsável pelo núcleo familiar, deverão ser priorizadas. Ressalta-se, no entanto, que a estratégia do programa será a de evitar ou minimizar situações de despejos forçados em decorrência da implantação das obras.

Não foram identificados riscos sobre populações tradicionais.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

O Programa Feira 200 Anos não prevê reassentamento, mas sim a compensação financeira às famílias que deverão ser retiradas das áreas de intervenção.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN