Nota Técnica COGEX

Nota Técnica com vistas a subsidiar a posição da SAIN na COFIEX

Dados Básicos

Código Carta Consulta: 60905
Título: Segurança Hídrica e Garantia do Abastecimento para o Município de Campinas no Estado de São Paulo
Título Abreviado: Segurança Hídrica para o Município de Campinas/SP
Mutuário: Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA Campinas
Setor: Saneamento Básico
Esfera: Municipal
Tipo: Empresas Estatais
UF: SP
Tipo da Operação: Operação de crédito externo

Executores

Executores	UF
Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA Campinas	SP

Execução - Prazo

Prazo de Desembolso: 5 anos

Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

Fontes

Moeda de Referência: Dólar
Custo Total: 233.000.000,00

Fonte	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor Referência
Fontes Externas	-	-	-	-	-
Corporação Andina de Fomento - CAF	CAF	Dólar	233.000.000,00	1,000	233.000.000,00
Total					233.000.000,00

Objetivo

OBJETIVO GERAL:
A solução proposta tem como objetivos o aumento da segurança hídrica para o município de Campinas, reduzindo a dependência do rio Atibaia e, consequentemente, do Sistema Cantareira, viabilizando a interligação de bacias hidrográficas. Ressaltamos, conforme já descrito no Diagnóstico, que o Sistema Cantareira encontra-se seriamente comprometido, com índices semelhantes aos verificados durante a Crise Hídrica de 2014-2015, o que, caso venha a ocorrer novamente, afetará drasticamente as bacias hidrográficas do Piracicaba, Capivari e Jundiaí e do Alto Tietê.
Esta solução se consolida aos estudos em desenvolvimento para a utilização das represas de Pedreira e Duas Pontes, permitindo a integração ao Sistema Adutor Regional do PCJ, com a captação de água feita diretamente na Represa de Pedreira, o que proporcionará a adoção de um novo manancial estratégico para o município de Campinas, bem como uma maior flexibilidade operacional ao sistema de abastecimento de água.
O Projeto proporcionará a garantia do abastecimento para o município de Campinas / SP, com o atendimento das demandas futuras e a redução de volumes perdidos, resultantes de paradas na captação de água, bem como das manutenções corretivas e problemas operacionais no sistema de distribuição de água.
O Objetivo Geral do presente Projeto é a Segurança Hídrica para o Município de Campinas / SP, garantindo assim, o enfrentamento a novas possíveis situações de escassez hídrica, sem afetar o abastecimento da população.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

O Novo Sistema Adutor do Jaguari proporcionará uma redução das paradas no sistema de captação de água em 50%, garantindo assim o abastecimento da população, esse resultado será acompanhado através do indicador que acompanha o volume de água que deixa de ser captado em razão das paradas da captação.
Já os demais componentes, de forma integrada, resultarão na otimização do sistema, o que poderá ser acompanhado com o indicador que monitora o número de manutenções corretivas de redes, a previsão é de que esse indicador resulte numa redução de 20% das manutenções corretivas.

Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Volume de Água Bruta não Aduzida por Interrupção na Captação - VNA - ANEXO 45	Produto da multiplicação da vazão de captação de água bruta registrada no momento de cada interrupção pela duração desta interrupção.	m3/ano	349.177,00	175.000,00
Índice de Manutenção Corretiva de Água - IMCA - ANEXO 46	Quantidade de manutenções corretivas nas redes, por ano	Qtde. de manutenções/ano	1.800,00	1.400,00

Componentes

Moeda de Referência: Dólar

Componentes	Unidade de medida	Valor Meta	Valor
001 - SISTEMA PRODUTOR JAGUARI PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINAS	**-**	**0,00**	**135.000.000,00**
001.001 - CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA		0,00	8.000.000,00
001.001.001 - Captação e Elevatória de Água Bruta	**Unidade**	1,00	8.000.000,00
001.002 - ADUTORA DE RECALQUE		0,00	15.000.000,00
001.002.001 - Adutora de Recalque	**m**	7.500,00	15.000.000,00
001.003 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA 5		0,00	80.500.000,00
001.003.001 - ETA 5	**Unidade**	1,00	80.500.000,00
001.004 - SUBADUTORA DE ÁGUA TRATADA		0,00	31.500.000,00
001.004.001 - Subadutora de Água Tratada	**m**	16.000,00	31.500.000,00
002 - ESTUDO DE OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO	**-**	**0,00**	**5.000.000,00**
002.001 - ESTUDO DE OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO		0,00	5.000.000,00
002.001.001 - Estudo de Otimização do Sistema de Abastecimento	**Unidade**	1,00	5.000.000,00
003 - SUBADUTORA NORTE III	**-**	**0,00**	**12.000.000,00**
003.000.001 - Subadutora Norte III	**m**	8.000,00	12.000.000,00
004 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA ETA 2	**-**	**0,00**	**40.000.000,00**
004.000.001 - Modernização e Otimização da ETA 2	**Unidade**	1,00	40.000.000,00
005 - SUBSTITUIÇÃO DE REDES	**-**	**0,00**	**41.000.000,00**
005.001 - SUBSTITUIÇÃO DE REDES		0,00	41.000.000,00
005.001.001 - Substituição de Redes	**m**	237.000,00	41.000.000,00
Total			**233.000.000,00**

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**228.000.000,00**	**97,85**
P- Adutora de Recalque	m	7.500,00	15.000.000,00	6,44
P- Captação e Elevatória de Água Bruta	Unidade	1,00	8.000.000,00	3,43
P- ETA 5	Unidade	1,00	80.500.000,00	34,55
P- Modernização e Otimização da ETA 2	Unidade	1,00	40.000.000,00	17,17
P- Subadutora de Água Tratada	m	16.000,00	31.500.000,00	13,52
P- Subadutora Norte III	m	8.000,00	12.000.000,00	5,15
P- Substituição de Redes	m	237.000,00	41.000.000,00	17,60
Consultoria	**-**	**-**	**5.000.000,00**	**2,15**
P- Estudo de Otimização do Sistema de Abastecimento	Unidade	1,00	5.000.000,00	2,15
Total Geral	**-**	**-**	**233.000.000,00**	**100,00**

Cronograma

Componente	Custo Total	Ano 1 CAF	Ano 2 CAF	Ano 3 CAF	Ano 4 CAF	Ano 5 CAF	Total CAF
SISTEMA PRODUTOR JAGUARI PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINAS	**135.000.000,00**	**6.750.000,00**	**27.000.000,00**	**40.500.000,00**	**47.250.000,00**	**13.500.000,00**	**135.000.000,00**
CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA	8.000.000,00	400.000,00	1.600.000,00	2.400.000,00	2.800.000,00	800.000,00	8.000.000,00
Captação e Elevatória de Água Bruta	8.000.000,00	400.000,00	1.600.000,00	2.400.000,00	2.800.000,00	800.000,00	8.000.000,00
ADUTORA DE RECALQUE	15.000.000,00	750.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	5.250.000,00	1.500.000,00	15.000.000,00
Adutora de Recalque	15.000.000,00	750.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	5.250.000,00	1.500.000,00	15.000.000,00
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA 5	80.500.000,00	4.025.000,00	16.100.000,00	24.150.000,00	28.175.000,00	8.050.000,00	80.500.000,00
ETA 5	80.500.000,00	4.025.000,00	16.100.000,00	24.150.000,00	28.175.000,00	8.050.000,00	80.500.000,00
SUBADUTORA DE ÁGUA TRATADA	31.500.000,00	1.575.000,00	6.300.000,00	9.450.000,00	11.025.000,00	3.150.000,00	31.500.000,00
Subadutora de Água Tratada	31.500.000,00	1.575.000,00	6.300.000,00	9.450.000,00	11.025.000,00	3.150.000,00	31.500.000,00
ESTUDO DE OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO	**5.000.000,00**	**500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
ESTUDO DE OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	5.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	5.000.000,00
Estudo de Otimização do Sistema de Abastecimento	5.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	5.000.000,00
SUBADUTORA NORTE III	**12.000.000,00**	**1.200.000,00**	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**0,00**	**12.000.000,00**
Subadutora Norte III	12.000.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	12.000.000,00
MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA ETA 2	**40.000.000,00**	**2.000.000,00**	**8.000.000,00**	**12.000.000,00**	**14.000.000,00**	**4.000.000,00**	**40.000.000,00**
Modernização e Otimização da ETA 2	40.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00	40.000.000,00
SUBSTITUIÇÃO DE REDES	**41.000.000,00**	**4.100.000,00**	**9.225.000,00**	**9.225.000,00**	**9.225.000,00**	**9.225.000,00**	**41.000.000,00**
SUBSTITUIÇÃO DE REDES	41.000.000,00	4.100.000,00	9.225.000,00	9.225.000,00	9.225.000,00	9.225.000,00	41.000.000,00
Substituição de Redes	41.000.000,00	4.100.000,00	9.225.000,00	9.225.000,00	9.225.000,00	9.225.000,00	41.000.000,00
Total	233.000.000,00	14.550.000,00	49.325.000,00	66.825.000,00	75.575.000,00	26.725.000,00	233.000.000,00

Parecer Técnico: Sandra Maria de Carvalho Amaral

Recomenda Aprovação: Sim

MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO:

O Proponente informa que o problema a ser considerado é a segurança hídrica, o que resulta na busca por alternativas para o abastecimento de água no município.

SÍNTESE

O abastecimento de água do Município de Campinas é realizado a partir das captações de água, a fio d'água, diretamente Rios Atibaia (98,6%) e Capivari (1,4%). Nos anos de 2014 e 2015, ocorreu uma severa crise hídrica em toda a região Sudeste do País quando o Sistema Cantareira, principal responsável pelo aporte de água para o rio Atibaia, chegou a uma disponibilidade hídrica bem abaixo do necessário para suprir o abastecimento de água aos habitantes das áreas de sua abrangência. Por outro lado, o Rio Capivari, segundo manancial do município de Campinas, também apresentou uma disponibilidade hídrica aquém do necessários. A SANASA vem buscando alternativas para amenizar a escassez hídrica característica da região.

O Município de Campinas necessita de ações que lhe proporcione autonomia hídrica. Precisa, portanto, de investimentos em novo sistema produtor de água, viabilizando a interligação de bacias hidrográficas, reduzindo sua dependência do rio Atibaia e, consequentemente, do Sistema Cantareira.

IDH/IDHM de 0,805 (CENSO, 2010).

MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE:

Embora o Proponente tenha descrito os componentes em soluções propostas, as informações prestadas são satisfatórias.

SÍNTESE

SOLUÇÕES PROPOSTAS

i) Novo Sistema Adutor do Rio Jaguari;

ii) Estudo de Otimização do Sistema de Abastecimento;

iii) Subadutora Norte III - interligação das ETAs 3 e 4 ao Centro de Reservação e Distribuição do Taquaral;

iv) Modernização e Otimização da ETA 2; e

v) Substituição de Redes - execução de 237 km de redes em PEAD - Polietileno de Alta Densidade.

RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se obter com a implementação do Projeto aumento da segurança hídrica para o município de Campinas, reduzindo a dependência do rio Atibaia e, consequentemente, do Sistema Cantareira, viabilizando a interligação de bacias hidrográficas; utilização das represas de Pedreira e Duas Pontes, permitindo a integração ao Sistema Adutor Regional do PCJ, com a captação de água feita diretamente na Represa de Pedreira, proporcionando a adoção de um novo manancial estratégico para o Município de Campinas, bem como uma maior flexibilidade operacional ao sistema de abastecimento de água.

SUSTENTABILIDADE

As as equipes técnicas da SANASA serão responsáveis pelo acompanhamento de todo o Projeto, com pessoal próprio para as diversas etapas de implantação (processos licitatórios, licenciamentos ambientais, controle e acompanhamento de serviços e obras, etc.) e operação, sendo as obras inseridas no Centro de Controle Operacional - CCO, que funciona de forma automatizada, com equipamentos que enviam as informações para uma central de controle responsável pelo acompanhamento de todo o sistema, acompanhamento e monitoramento em tempo real.

Não será necessária a contratação de mão de obra adicional para a operação, monitoramento e controle das obras previstas no Projeto.

MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO:

Preenchimento correto, conforme solicitado no tutorial da Carta-Consulta.

SÍNTESE

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

O Proponente informa que o Projeto está inserido no Plano Plurianual do Município de Campinas, para o período de 2022 a 2025, Lei n. 16. 180, de 28 de dezembro de 2021 (Anexo 7).

CONTRAPARTIDA

O mutuário é a SANASA Campinas - Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A, empresa de economia mista da administração indireta do Município de Campinas/SP. Não está, portanto, subjugada à Resolução nº 3, de 29/05/2019 da COFIEX. Não há previsão de contrapartida. O Projeto será 100% financiado com recursos externos provenientes da CAF.

TAXA DE CÂMBIO

1US$ = R$ 5,066 (10/06/2022), sem referência de fonte.

PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

O Proponente apresenta seu objetivo geral, mas deixa em aberto seus objetivos específicos. Coloca neste campo informações relativas aos resultados esperados.

SÍNTESE

OBJETIVO GERAL

O Proponente informa que o objetivo geral do Projeto é aumentar a segurança hídrica para o município de Campinas, reduzindo a dependência do rio Atibaia e, consequentemente, do Sistema Cantareira, viabilizando a interligação de bacias hidrográficas. Visa, também, garantir o enfrentamento a novas possíveis situações de escassez hídrica, sem afetar o abastecimento da população.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O Proponente apresenta informações relativas a resultados esperados, não indicando seus objetivos específicos propriamente ditos.

PROJETO/ETAPAS REALIZADAS:

O Proponente apresenta algumas informações sobre atividades concluídas ou em andamento relacionadas às obras propostas no Projeto. De modo geral, informa que foram elaborados projetos básicos, concepções preliminares e termos de referência.

PROJETO/BENEFICIÁRIO:

A população do Município de Campinas/SP - 1.223.237 habitantes, conforme IBGE (2021).

Impactos e área estratégica - segurança hídrica.

EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL:

As informações apresentadas pelo Proponente dizem respeito ao funcionamento da SANASA e sua capacidade na execução de obras e atividades atinentes ao seu objeto de atuação, inclusive as previstas no Projeto em análise. Entretanto, não abarca as atividades que envolvem a gestão da execução do Projeto, considerando que se trata de operação de crédito externo e requer implementação e acompanhamento das políticas do agente financeiro parceiro, bem como prestação de contas e auditorias independentes.

SÍNTESE

ARRANJO INSTITUCIONAL

A SANASA Campinas conta com estrutura capacitada para o desenvolvimento e acompanhamento dos serviços e obras a serem contratadas. A formatação do projeto conta com a participação da Presidência, da Gerência de Finanças e Mercado, da Diretoria Financeira e das Gerências de Integração; Planejamento e Projetos; Controle de Perdas e Sistemas; Gerência de Obras e; Produção e Operação de Água da Diretoria Técnica. Não se faz alusão às atividades relacionadas a gestão da execução do Projeto, inclusive constituição da UGP.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

O Proponente descreve algumas atividades e as respectivas áreas da empresa que serão responsáveis pela sua execução e implementação. Não incorpora em Anexos a referida matriz. Não incorpora atividades relacionadas à gestão administrativa da execução do Projeto.

ARRANJO OPERACIONAL

O Proponente apresenta informações sobre a operacionalização da SANASA.

RISCOS/ATOS LEGAIS:

O Proponente apresenta vasto arcabouço legal que ampara a atuação da SANASA em suas atividades. Entretanto, não incorpora informações específicas sobre Atos Legais atinentes ao Projeto em voga.

RISCOS/CONTRATAÇÕES:

O Proponente descreve os procedimentos que serão adotados pela empresa nas várias etapas de execução do Projeto, quando da contratação das obras previstas. Essa informação, embora importante, não remete a questões outras relacionadas a eventuais riscos inerentes a operações de crédito externo e que precisam ser consideradas e mitigadas.

SÍNTESE

A SANASA será a responsável pela execução do projeto, utilizando pessoal próprio especializado em gestão de empreendimentos, com apoio de técnicos existentes nos diversos departamentos da empresa, que serão responsáveis pelo processo de contratação e acompanhamento dos projetos e obras. Está prevista a contratação de empresas para o gerenciamento e fiscalização para as obras do Sistema Produtor do Rio Jaguari, para a modernização da ETA 2 e para o serviço de Substituição de Redes. No que se refere à medidas mitigadoras, a SANASA Campinas possui Sistema de Gestão da Qualidade implantado desde 2004, sendo renovado anualmente com a acreditação do INMETRO na ABNT, estando apita a tomar todas as ações necessárias tanto para mitigar riscos inerentes aos processos de contratação, como para a tomada de ações mitigadoras, quando necessário.

RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES:

O Proponente informa que o traçado das adutoras e subadutoras estabelece, preferencialmente, caminhamentos já existentes, mas isso não desconsidera a possibilidade de eventualmente serem necessárias desapropriações. Neste caso, afirma que a SANASA possui pessoal técnico especializado para acompanhamento e supervisão dos trabalhos. Conforme matriz de risco anexada a Carta-Consulta, o Proponente prevê os seguintes riscos: i) risco de não haver frentes liberadas para o contratado iniciar o empreendimento; ii) Risco de não obter a desocupação de áreas invadidas ou já desapropriadas; iii) atraso no cronograma; e iv) aumento no custo.

RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS:

O Proponente informa as muitas licenças e autorizações inerentes a cada obra a ser executada. Afirma que a SANASA possui uma área específica, Gerência de Meio Ambiente (PN), para o desenvolvimento dos trabalhos relativos a tais licenciamentos e autorizações. Conforme matriz de risco anexada a Carta-Consulta, o Proponente prevê os seguintes riscos: i) não liberação para corte de árvores e supressão vegetal devido à atrasos nos órgãos competentes, impactando no prazo de execução das obras; ii) risco de demora na obtenção das licenças e/ou autorizações, resultando em atraso na execução das obras; e ii) necessidade de estudos complementares, podendo significar atraso no início das obras e no cronograma, assim como eventual aumento nos custos.

RISCOS/IMPACTO SOCIAL:

o Proponente apresenta informações gerais sobre a atuação social da SANASA na execução de seus programas e projetos, que embora importantes, não pontuam questões específicas relativas ao Projeto em tela, deixando subentendido que os procedimentos a serem adotados, neste caso, serão os mesmos já praticados pela empresa.

SÍNTESE

O Proponente informa que os projetos desenvolvidos pela SANASA são acompanhados com trabalhos socioeducativos junto às comunidades existentes na envoltória das ações, integrando os projetos já existentes para inclusão e participação destes nos programas. A empresa adota ações visando atingir as metas do Pacto Global e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que busca a observância dos dez princípios universais nas áreas de Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção.

RISCOS/REASSENTAMENTOS:

Não há reassentamentos previstos.

PROJETO/INDICADORES:

O Proponente apresenta dois indicadores construídos corretamente. Entretanto, a não identificação correta dos objetivos específicos comprometeu a construção de indicadores de resultados a partir da implementação das ações previstas e das metas almejadas para alcançar esses "não ditos" objetivos específicos.

PROJETO/COMPONENTES:

O Proponente descreve Componentes e Produtos tal e qual, o que não procede. As descrições precisas dos Produtos, em particular, são absolutamente necessárias para que se possa compreender bem o quão relevante, importante, equilibrado, criterioso o Projeto é/está.

FINANCIAMENTO/FONTES:

Preenchimento correto. Não há contrapartida prevista.

EXECUÇÃO/EXECUTORES:

O Proponente informa que o executor do Projeto é a Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA Campinas. Entretanto, deixa em branco os demais campos do item, não disponibilizando as informações solicitadas sobre o órgão executor.

EXECUÇÃO/PRAZOS:

5 anos.

EXECUÇÃO/CRONOGRAMA:

Preenchimento correto.

PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:

Municipal.

PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO:

O Proponente apresenta as condições financeiras ofertadas pela CAF e justifica sua opção pelo financiamento externo por considerar esta opção a mais factível dado o volume do investimento necessário em contraponto às linhas internas disponíveis para investimento em infraestrutura. Não incorpora dados comparativos entre as condições financeiras ofertadas por outros bancos, sejam nacionais ou internacionais.

Avaliação Geral:

Avaliação Geral:

161ª Reunião da COFIEX, outubro de 2022.

Trata-se de operação de crédito externo a ser firmada entre a Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA e a Corporação Andina de Fomento - CAF, no valor de US$ 233.000.000,00, sem contrapartida prevista, com prazo de execução firmado para 5 (cinco) anos.

O objetivo almejado pelo Proponente, a partir da implementação do Projeto, é aumentar a segurança hídrica para o Município de Campinas, reduzindo a dependência do rio Atibaia e, consequentemente, do Sistema Cantareira, viabilizando a interligação de bacias hidrográficas e assegurando o enfrentamento a novas possíveis situações de escassez hídrica, sem afetar o abastecimento da população.

No item Marco de Referência/Diagnóstico da Carta-Consulta, o Proponente identifica como problema a ser solucionado pelo Projeto a questão da segurança hídrica do município. Informa como soluções propostas obras relacionadas ao abastecimento de água para Campinas/SP, cujos resultados esperados remontam a adoção de um novo manancial estratégico e, portanto, maior flexibilidade operacional no sistema de abastecimento de água local.

Do ponto de vista das orientações estratégicas, o Proponente informa que o Projeto está inserido no Plano Plurianual do Município de Campinas, para o período de 2022 a 2025, Lei n. 16.180, de 28 de dezembro de 2021.

No que diz respeito a etapas realizadas, o Proponente menciona ações já concluídas e em andamento que estão relacionadas às intervenções previstas no Projeto. De modo geral, informa que foram elaborados projetos básicos, concepções preliminares e termos de referência. É possível inferir que há um longo caminho a ser trilhado no que concerne à concretização dessa operação de crédito externo, assim como na obtenção de licenças e autorizações necessárias à execução das obras previstas.

O Projeto irá beneficiar toda a população do Município de Campinas/SP. No que concerne as áreas estratégicas e de impactos esperados, conforme previsto na Resolução COFIEX nº 17, de 07 de junho de 2021, pela natureza do Projeto e ações elegidas para serem implementadas , destacam-se os aspectos relacionados a implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico; gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes; e melhoria das condições de educação e saúde.

Em relação ao arranjo institucional, o órgão executor será a Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA Campinas, com previsão de contratação de empresas para o gerenciamento e fiscalização das obras do Sistema Produtor do Rio Jaguari, modernização da ETA 2 e serviço de Substituição de Redes. Não há informações relacionadas a diligencias específicas para a gestão da operação de crédito em voga a ser contratada. As informações prestadas remontam tão somente às obras a serem executadas.

No tocante aos riscos, o Proponente apresenta algumas possibilidades e afirma que a SANASA possui know-how adequado para mitigá-los.

Conforme a Resolução COFIEX nº 17, de 7 de junho de 2021, as notas conferidas a Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA (Campinas/SP), foram:

PONTUAÇÃO ANÁLISE TÉCNICA = 3,078 / 4,000 (Anexo I)

PONTUAÇÃO ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO = 0,399 / 2,000(Anexo II)

PONTUAÇÃO IDH= 0,523 / 1,000 (Anexo III)

Obs. As planilhas de Análise Técnica, de Áreas Estratégicas e Impactos do Programa, e do IDH estão anexadas no processo SEI nº 12120. 100402/2022-40

Diante do exposto, considerando que a Carta-Consulta atende minimamente os requisitos solicitados em seu tutorial, observada a Resolução nº 17, de 07/06/2021, submeto a operação à deliberação da COFIEX, com indicativo de aprovação.

É o parecer.

Demais Recomendações

- Coordenador(a): Marcelo Moisés de Paula
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com a manifestação técnica favorável.

- Coordenador(a) Geral: Marcus Cesar Ribeiro Barretto
Recomenda Aprovação: Sim

Pela Aprovação. De acordo com a Nota Técnica.

- Secretario(a): Carlos Eduardo Lampert Costa
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com a análise técnica. Pela aprovação